政府采购合同

合同编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0106 第七标段

甲方：苏州市中医医院
联系人：徐洪
电话：0512-67870690
地址：苏州市杨素路 18 号

乙方：苏州联电能源发展有限公司
联系人：唐玉维
电话：17683936491
地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 88 号 G2-1502 单元

根据苏州市政府采购招标编号为 JSZC-320500-SZWK-G2026-0106 的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方从事变配电系统管理及维护服务工作，签订本合同书。

一、合同内容：

乙方为甲方提供变配电系统管理及维护服务以及每月提交月度工作分析报告。

1. 维保时间自 2026 年 8 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项合同的一方要负违约责任。此项合同需终止或续签，应在合同期内提前半个月通知对方。

2. 下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

（4）采购文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

二、合同内容：

序号	项目名称	合同金额（元）	服务人数	服务期限	备注
1	变配电系统管理及维护服务	698540.00	7 人	壹年，自 2026 年 8 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日	
合计（人民币大写）：陆拾玖万捌仟伍佰肆拾元整（￥698540.00）					

本项目管理范围包括但不限于下述地点：

1. 医院一期（杨素路 18 号）10KV 高压供电线路、变电所、输出母线、柴油发电机房的管理、数据分析、设备维护；

2. 医院二期（杨素路 18 号）变电所、输出母线、柴油发电机房的管理、数据分析、设备维护保养等服务。

3. 老医院制剂楼（西百花巷 36-1 号）区域内的电力维护及保养等服务。

4. 彩香教学基地（彩香一村四区 45 幢北）区域内的电力维护及保养等服务。

5. 原公安局（吴中西路 888 号）区域内的变电所管理，数据分析，电力设备维护及保养等服务。

三、变配电系统日常管理方案及要求

1.管理内容

（1）变配电设备及线路 24 小时不间断的运行监测、管理；

（2）设备及线路 24 小时不定期的维护保养，设备故障抢修；

（3）定期预防性试验、绝缘用具检测；定期热成像试验；

（4）建立运行档案资料及运行分析报告；

（5）进行电能监测，提供合理优化方案，降低电能损耗；

（6）柴油发电机系统的定期巡视、运行监测、管理，发电机年度大保养工作。

2.维保及预防性试验项目

（1）柜体、外壳、元件连接铜排除尘。高压电缆沟下检查，封堵电缆口，清除杂物，半个月为 1 次维保周期，所有设备运行状况必须记录在案，确保供电设施设备工况良好。

（2）一次系统紧固件重新紧固，如发现热退火螺丝要进行更换。插件连接部分加凡士林，一年为 1 次维保周期，所有设备运行状况必须记录在案，确保供电设施设备工况良好。

（3）二次系统紧固件重新紧固，检查连接确保紧固、可靠，变压器风扇、温控检查、测试，电容器检查、测试，插件连接部分加凡士林，一年为 1 次维保周期，所有设备运行状况必须记录在案，确保供电设施设备工况良好。

（4）检查中发现设备设施有缺陷或隐患的必须及时向院方以书面形式提出。

（5）按照供电部门要求：对高压进线、高压配电柜、变压器、高压电缆、中置柜等需要进行预防性试验的供电设备设施进行预防性试验，2 年周期内免费试验一次，提供供电部门认可的检测报告一份。

（6）每半年对安全用具进行免费检测，如绝缘手套、绝缘靴、高低压绝缘垫、接地线等。

（7）做好柴油发电机组的巡视、试运行、厂家月检、年度大保养工作（本项目含保养所需润滑油、冷冻液、过滤器等耗材费用）。

3.定期试验项目及周期

（1）验电笔按绝缘安全工器具试验项目、周期和要求规定，1 年周期内试验一次。

（2）短路接地线、400V 短路接地线按绝缘安全工器具试验项目、周期和要求规定，1 年周期内试验一次。

（3）绝缘地毯（胶垫）按绝缘安全工器具试验项目、周期和要求规定，半年周期内试验一次。

（4）绝缘鞋、绝缘手套按绝缘安全工器具试验项目、周期和要求规定，半年周期内试验一次。

（5）试验合格贴好标签、签名、日期及试验报告，院方确认人签名。绝缘安全工器具有缺陷或隐患的维保单位以书面形式提出。

4.能耗监测平台管理要求

（1）运行数据管理

通过变电站各种设备的实时运行数据，实时掌握电气设备的运行状态，排除安全隐患、提高使用寿命。

（2）月能耗报表上报

根据能耗监测平台数据，每月分析各分类分项数据、各建筑能耗数据、同比环比能耗，并提出可行性的节能措施，形成月能耗报表，上报医院。

（3）平台维护

负责能耗监测平台的软硬件维护，出现故障及时解决。

5.服务员工要求

（1）服务员工统一着装，佩证上岗，在工作中礼貌用语，保证安全和文明施工。

（2）变配电系统定期维修护过程中做好相应防护措施，服务企业对自身人员的安全负责，院方免责。

（3）服务人员必须符合劳动部门有关用工规定，持证上岗，院方有权对此进行审核并提出整改意见。服务企业必须严格按照劳动法用工，因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷由服务企业承担完全责任。

（4）服务人员应具有江苏省应急管理厅及相关部门颁发的高压电工资格证书。

（5）提供驻场服务：确保白天 3 人在岗、夜间 2 人在岗服务。

（6）强化专业技能培训，规范巡检与记录。培训每季度不得少于一次。

（7）严格安全管理与操作规范，服务人员必须主动学习，听从院方后勤部门工作安排。

（8）服务人员必须主动细化设备预防性维护。

6.服务条款综合说明

（1）院方提供管理所需的值班场所及水、电的供应。

（2）服务维护工作必须通过国家电力部门的检查。如检查不合格的，扣除全部维保费用，由此造成的损失由服务单位全部承担。

（3）维修更换的配件必须与原品牌、型号一致，并经院方相关管理人员签字确认（若原厂配件停产，双方协商解决），更换的配件（价值超过500元人民币）由院方承担，所有的维修、更换都需经过院方确认，院方确认无误后由院方付款。

（4）服务单位要有固定的具有相关资质的项目经理与院方进行交接，并提供固定的联系方式（含电子邮箱、地址、电话、传真）。

（5）服务单位执行定期测试任务时，必须持有致院方的联系单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经院方签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经院方确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

（6）服务单位设备预防性试验结束后，十五个工作日内必须提供国家电力部门认可的设备预防性试验服务合格报告。

（7）服务单位应严格按照投标文件中参照《中华人民共和国公共安全行业标准》制定的详细安全施工计划书和岗位职责进行服务，在施工中应严格按相关规定执行，如有施工安全、质量问题，由此引发的损失及责任全部由服务单位自行承担。

（8）如服务单位在接到医院两次下达整改通知后未能及时前来检测或维护、维修，或两次以上未能修复的，院方有权请第三方介入维修，由此引起的费用由维保单位支付，院方有权在当年维保费中扣除。由此故障造成的损失由服务单位全部承担。

（9）服务单位应对服务范围内的设备、材料、工具及成品做好保护工作，并保证工作区域的整洁。

（10）服务单位应对管理的工作做好记录，其内容为：用电统计数据及分析、漏电监测数据、设备的维护保养记录、配电间日巡视记录、柴油发电机各项巡检记录、每次的抢修记录、每月开机记录、耗材等一并形成档案，档案规范整洁并满足三甲医院标准要求。该档案在合同结束时，需要移交给院方。

（11）服务单位应提供在服务期间与院方的综合协调方案。

（12）服务单位在合同期满后，所有变配电系统必须保证正常运行，并出具所在科室及部门负责人确认签字单方可交付。如有设备未恢复正常，院方有权委派具有资质的单位进行维修或更换，费用从服务合同中扣除。

（13）服务单位需定期安排巡视人员巡视整个医院的配电系统，制定相对应的负荷管理方案，尽量降低医院的能耗。

（14）服务单位所聘人员必须符合劳动部门有关用工规定，并经服务单位相关专业考核合格后持证上岗，院方有权对此进行审核并提出整改意见。服务单位必须严格按照劳动法用工，因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷由服务单位承担完全责任。

（15）服务单位需提供24小时全天候服务，如发生停电故障现场值班人员应于10分钟内响应，迅速排查故障原因，现场值班人员无法解决的，应立即上报公司，服务单位应于30分钟内响应，委派专业技术力量进行维修。对于信息系统、消控中心、电梯、ICU、手术室、急诊科等重要医疗区域，服务单位必须提供更快、更好、更优质的服务，确保全天候正常用电。

（16）服务单位提供一期、二期配电房及原公安局，医院制剂楼、彩香教学基地的配电远程监控系统改造，实现变电站的数字化管理。

（17）服务方有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，并提供必需的材料。服务单位应参照医院后勤社会化管理部门接受医院的统一管理并进行考核，考核结果与每月费用结算挂钩，考核办法详见附件2。

（18）服务期内如遇国家最低工资标准和社会保险缴费基数调整，由中标人负责，采购人不再给予中标人相应调整。

四、服务企业责任及赔偿制度

1.对医院变电站负责，当发生操作失误造成的设备损失由服务方100%赔偿。

2.当发生因服务方投入的设备质量造成的设备损失由服务方按100%的价格赔偿。

3.当配电间内发生因短路、过载等其他原因造成的设备损失由服务方按70%的价格赔偿。

4.当配电间内发生电气故障，因人为因素导致未及时送电的，扣除当月服务费用，发生1次以上，院方有权终止协议。

五、服务人员人数配置

本项目配置项目经理1人，负责医院日常的事务对接与联系。医院本部一期、二期配电房白天不少于3个人，晚上不少于2个人，负责医院配电房的日常巡检、维护及值班。老院制剂楼、彩香教学基地，原公安局实现无人值守，变电站实现标准的数字化管理，服务方每十天派专人负责巡检。服务单位每月派专人巡检彩香教学基地配电柜一次。原公安局配电所一次。医院本部一期配电房内建设数字化监控，大屏展示，用于值班人员实时监测四个配电房内的设备运行状态（要求四个配电房内的数据能统一展示在同一平台上）。

六、服务范围：一期、二期配电房及制剂楼、彩香教学基地配电服务；服务期限为：2026年8月1日—2027年7月31日。

七、苏州市中医院，苏州市杨素路18号院区变配电系统主要设备表（包括但不限于）

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量
1	H1高压中置柜	KYN28-24	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
2	H2高压中置柜	KYN28-24	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
3	H3高压中置柜	KYN28-24	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
4	H4高压中置柜	KYN28-24	苏州市华东电网电气有限公司	台	1

5	H5 高压中置柜	KYN28-24	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
6	H6 高压中置柜	KYN28-24	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
7	H7 高压中置柜	KYN28-24	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
8	H8 高压中置柜	KYN28-24	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
9	H9 高压中置柜	KYN28-24	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
10	H10 高压中置柜	KYN28-24	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
11	信号箱	GXL-II	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
12	直流屏	PZDW22-40AH/110V	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
13	干式变压器	SCB10-2000KVA	江苏华鹏变压器有限公司	台	4
14	1#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
15	2#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
16	3#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
17	4#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
18	5#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
19	6#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
20	7#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
21	8#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
22	9#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
23	10#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
24	11#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
25	12#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
26	13#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
27	14#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
28	15#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
29	16#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
30	17#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
31	18#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
32	19#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
33	20#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
34	21#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
35	22#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
36	23#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
37	24#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
38	25#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
39	26#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
40	27#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1

41	28#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
42	29#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
43	30#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
44	31#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
45	32#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
46	33#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
47	34#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
48	35#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
49	36#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
50	37#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
51	38#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
52	39#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
53	40#低压配线柜	MNS-0.4	苏州市华东电网电气有限公司	台	1
54	发电机	240kW	康明斯	台	1
55	发电机	240kW	康明斯	台	1

中医医院制剂楼主要设备清单

序号	名 称	数量	单位
	一、10KV 高压部分		
1	进线柜	2	台
2	出线柜	2	台
	二、0.4KV 低压部分		
1	进线柜	2	台
2	计量柜	2	台
3	电容柜	2	台
4	出线柜	5	台
5	联络柜	1	台
	三、干式变压器		
1	400KVA/10KV	2	台
	四、安装		
1	2*400KVA 变电所安装	1	组

二期配电间设备清单

序号	标的物名称	品牌、规格	单位	数量
1	H11 高压中置柜	KYN28-24	台	1
2	H12 高压中置柜	KYN28-24	台	1
3	H21 高压中置柜	KYN28-24	台	1
4	H22 高压中置柜	KYN28-24	台	1

5	干式变压器	SCBH15-2000KVA	台	2
6	1#低压配线柜	MNS	台	1
7	2#低压配线柜	MNS	台	1
8	3#低压配线柜	MNS	台	1
9	4#低压配线柜	MNS	台	1
10	5#低压配线柜	MNS	台	1
11	6#低压配线柜	MNS	台	1
12	7#低压配线柜	MNS	台	1
13	8#低压配线柜	MNS	台	1
14	9#低压配线柜	MNS	台	1
15	10#低压配线柜	MNS	台	1
16	11#低压配线柜	MNS	台	1
17	12#低压配线柜	MNS	台	1
18	13#低压配线柜	MNS	台	1
19	14#低压配线柜	MNS	台	1
20	15#低压配线柜	MNS	台	1
21	16#低压配线柜	MNS	台	1
22	17#低压配线柜	MNS	台	1
23	18#低压配线柜	MNS	台	1
24	19#低压配线柜	MNS	台	1
25	20#低压配线柜	MNS	台	1
26	21#低压配线柜	MNS	台	1
27	22#低压配线柜	MNS	台	1
28	23#低压配线柜	MNS	台	1
29	24#低压配线柜	MNS	台	1
30	25#低压配线柜	MNS	台	1
31	26#低压配线柜	MNS	台	1
32	27#低压配线柜	MNS	台	1
33	28#低压配线柜	MNS	台	1
34	29#低压配线柜	MNS	台	1
35	30#低压配线柜	MNS	台	1
36	31#低压配线柜	MNS	台	1
37	32#低压配线柜	MNS	台	1
38	33#低压配线柜	MNS	台	1
39	34#低压配线柜	MNS	台	1
40	35#低压配线柜	MNS	台	1
41	36#低压配线柜	MNS	台	1
42	37#低压配线柜	MNS	台	1

43	38#低压配线柜	MNS	台	1
44	39#低压配线柜	MNS	台	1
45	40#低压配线柜	MNS	台	1
46	41#低压配线柜	MNS	台	1
47	42#低压配线柜	MNS	台	1
48	43#低压配线柜	MNS	台	1
49	发电机	1200kW	台	1

彩香教学基地设备清单

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量
1	1#低压总柜	GCD	苏州恒通开关有限公司	台	1
2	2#低压配线柜	GCD	苏州恒通开关有限公司	台	1
3	3#低压配线柜	GCD	苏州恒通开关有限公司	台	1
4	4#低压配线柜	GCD	苏州恒通开关有限公司	台	1

八、合同价格及费用结算：

1. **合同总价：陆拾玖万捌仟伍佰肆拾元整（￥698540.00）**。以上价格应包括在承包期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于所有耗品、耗材、通讯器材、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、当地最低工资基数上调、劳保、管理、维护、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2. 付款步骤：

（1）经甲方依据考核细则考核后按月支付，乙方出具合格的发票，经甲、乙双方确认的服务合同履约报告，甲方支付相应费用。

（2）如中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正，更正费用在月度费用中扣除。

（3）甲方支付合同项下费用外不再承担其他任何费用（包括个人）。

3. 乙方有责任配合甲方接受上级领导部门的监督、检查，并提供必需的材料。甲方有权对乙方进行月度考核，考核结果与当月度费用结算挂钩。具体考核方法和标准详见招标文件。除合同约定外，甲方不再向乙方额外支付其他费用。

三、服务质量与检验：

待整个服务项目开始实施后，验收时甲乙双方派员一起当场对所提供的服务项目进行逐一验收，如发现整个服务项目与投标承诺有出入时，应做详细记录，由供方立即无条件更正，同时由供方承担因此而产生的一切后果；

四、甲、乙双方的责任

（一）甲方责任：

1. 为乙方提供办公用房、办公家具、设备 及通讯、网络设施；并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2. 甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

（二）乙方责任：

1. 乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。

2. 乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3. 乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，由乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

五、违约责任

（一）违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（二）甲方违约责任

1. 在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款 1%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2. 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

（三）乙方违约责任

1. 乙方不能履行合同从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款 1%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（四）不可抗力

1. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2. 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1. 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2. 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的全部不得转让。乙方不得转包、分包、挂靠或委托第三方提供本合同服务，违者视为根本违约，甲方有权立即解约。

七、合同生效及其它：

1. 合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2. 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购代理方提交二份备存。

八、争议解决

1. 甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

九、附则

1. 合同份数

本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，采购代理机构一份。

2. 未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律法规之规定解释。

甲方（公章）：苏州市中医医院

法定（授权）代表人（签章）：吴楚

乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签章）：

合同签订日期：2026 年 6 月 27 日

附件 1：价格分析表

序号	费用名称	单价（元）	总价（元）	备注
1	人员工资	5600	470400	白班三人，晚班二人，总共 7 人，单价为每人每月综合费用，24 小时不间断值班。
2	耗品	350	4200	单价为每个月的费用
3	配件	700	8400	单价为每个月的费用
4	保养清洁	3000	36000	发电机保养，单价为每个月的费用
5	检测	21000	21000	预防性试验及安全工器具费用
6	月度巡检	2000	24000	单价为每个月的费用
7	数字化改造服务	65000	65000	
8	网络通讯服务	1000	12000	单价为每个月的费用
9	应急抢修	1500	18000	单价为每个月的费用
10	税费		39540	税率为 6%
合计（元）：¥698540.00				

附件 2：考核表

苏州市中医医院社会化部门月度考核表

序号	扣分项	分值	说明	得分
1	配电工作人员配比是否到位，到岗	10	经查工作人员配备不到位，扣 10 分	
2	配电工作人员是否穿戴工作服，佩戴工作胸牌卡	10	经查工作人员未按规范着装，每一人扣 2 分	
3	配电工作人员上岗证是否挂墙公示	10	经查工作人员未持证上岗或上岗证未挂墙公示，人证不符合，扣 10 分	
4	各类检测记录，保养记录，检测记录，运行记录，测试记录是否齐全	10	抽查记录不全，每次扣 2 分	
5	消防设备是否齐全且在有效期内	10	经查器材不全或超出有效期，每次扣 2 分	
6	当月是否发生因不当操作导致停电事故	20	因操作不当引起事故 。当月扣 20 分	
7	防护用品，操作用品是否齐全	10	经查防护，操作用品不全，每次扣 2 分	
8	工作场所是否有安全隐患，是否按要求做好培训及应急演练	20	未按要求落实，经查扣 20 分	
序号	加分项			
1	医院收到有关配电工作人员的表扬信、锦旗，或人员发生拾金不昧、见义勇为、助人为乐等行为		经核实属实的，当月每收到一次加 2 分，月底合计得分	
2	推出创新举措		受到广泛好评并连续推行 3 个月以上的，每一项加 5 分	
	当月合计得分	100		

医院考核部门：后勤保障部　　被考核单位：

注：

1. 医院后勤保障部人员对服务单位进行抽查，并提出整改意见。

2. 扣分项、加分项由后勤保障部进行相应记录。

3.被考核单位与医院结算相关费用时，以该考核分为依据。该考核分≥90分，则结算费用的100%;85≤考核分<90分，每低1分，则结算费用扣除1%。80≤考核分<85分，每低1分，则结算费用扣除2%。该考核分<80分，视为不合格。每低1分，则结算费用扣除5%。

4.累计三次考核不合格，采购人有权单方面解除合同。