

江苏省宿迁中学学校田径场改造项目 工程

招标控制价

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

2026年05月16日

江苏省宿迁中学学校田径场改造项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 3900525.49

（大写）： 叁佰玖拾万零伍佰贰拾伍元肆角玖分

招 标 人： \_\_\_\_\_  
（单位盖章）

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
（单位资质专用章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
（签字或盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
（签字或盖章）

编 制 人： \_\_\_\_\_  
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： \_\_\_\_\_  
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2026年05月16日

复 核 时 间： 2026年05月16日





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：田径场

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	041001001001	拆除运动场面层	弃料归施工方处置、垃圾清理外运，外运距离由投标单位勘察现场自行确定	m <sup>2</sup>	17101.75	3.00	51305.25		
2	040203007001	人造草坪区细石混凝土找坡	足球场C30细石混凝土整平、碾压，局部破损修复，排水系统、伸缩缝、平整度、界面处理等符合相关规范、采	m <sup>3</sup>	242.93	468.66	113851.57		
3	050102012001	新铺足球场人造草皮（填充物+疏水板等）	做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	8097.56	98.00	793560.88		
4	040203007002	塑胶底混凝土基层清理、机械磨平	原塑胶底混凝土基层清理、机械磨平，局部破损修复，伸缩缝、平整度、界面处理等符合相关规范、采购	m <sup>2</sup>	8844.19	5.05	44663.16		
5	040203009001	全塑型自结纹塑胶面层13厚	做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	8620.47	191.16	1647889.05		
6	040203009002	全塑型自结纹塑胶面层20mm	做法详见设计图纸	m <sup>2</sup>	383.72	220.00	84418.40		
7	040205004001	起跳板、抵趾板及配套设施	做法详见设计图纸 天然水洗圆润石英砂，无泥土、无杂质、无有机质、无尖锐棱角；粒径0.25~2.0mm；沙坑底部设置级配碎石透水垫层，配套排水，填充厚度≥400mm。 含起跳板、抵趾板	项	1	10000.00	10000.00		
8	040205004002	铅球场改造	做法详见设计图纸，沙坑覆盖可移动人工草坪。	项	1	3000.00	3000.00		
本页小计								2748688.31	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：田径场

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	040205006001	标线	场地划线满足中国田径协会 II 类 B 组标准，场点径赛含跑道及直道、弯道、终点等标线；田赛按需配置跳远 / 三级跳远、跳高、铅球等项目场地；所有标线同时适配学校教学、训练与赛事使用要求。	项	1	5000.00	5000.00		
10	040201022002	排水沟清淤+维护+更换盖板	现排水沟清淤、按新建排水沟维护、更换盖板。排水沟符合中国田径协会 II 类 B 组标准，满足排水坡度及耐久性要求。排水沟盖板做法参 02J331 图集。	m	520	61.70	32084.00		
11	040201022003	新建雨水排水沟就近接入市政	开挖、余方弃置、回填：深度按现场坡度综合考虑，埋设波纹管 $\phi 400$ 。根据需要处理回填地面；按照国家规范设置检修口。排水沟盖板做法参 02J331 图集。	m	90	105.38	9484.20		
12	011508004001	体育宣教标语	不锈钢蓝底白字烤漆牌匾，0.8*0.8m，1.2*1.2m，牌匾厚 0.1m；板材 1.0mm304 不锈钢；经典喷粉烤漆，膜厚 60 - 80 $\mu m$ 加耐紫外线涂层。以实际	项	1	10000.00	10000.00		
13	010701001001	棋类运动区	700 平方 平整地面、清理杂树、地面硬化、绿化（花砖、大理石树围挡、绿植补植）石棋桌（3 套），需现场勘	项	1	40119.08	40119.08		
14	050102012002	看台东侧门窗	部分窗更换、全部窗防护栏更换	项	1	5000.00	5000.00		
分部分项合计								2850375.59	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1				

本页小计	101687.28	
------	-----------	--

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：田径场

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	51591.79			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	42755.63			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	8836.16			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：田径场

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的,建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备和软件
合 计							51591.79	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看台

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	011604002001	看台外墙涂料抹灰层拆除、其它需拆除清运弃料	弃料归施工方处置、垃圾清理外运，外运距离由投标单位勘察现场自行确定	m <sup>2</sup>	1321.96	15.47	20450.72		
2	011201001001	看台墙面粉刷	清理浮灰、空鼓，修补裂缝；满挂耐碱玻纤网格布；20mm厚1:3抗裂水泥砂浆抹面，平整。部分区域室外乳	m <sup>2</sup>	1321.96	35.51	46942.80		
3	011407001001	硅丙耐候型真石漆（水包砂）面层	水包砂多彩真石漆面层，含抗碱封闭底漆、砂质中涂、多彩点喷涂、罩面漆，干膜厚度≥2.2mm，仿花岗岩质感，人工老化1000h无粉化、开裂、褪色，硬度≥2H，附着力0级，耐水性、耐冻融优良；颜色均匀，颜色按甲	m <sup>2</sup>	1321.96	96.16	127119.67		
4	011405001001	油漆	高空作业，原建筑屋面钢网架表面除锈、喷涂防锈漆及面漆；其中钢架面漆为金属氟碳面漆，2底2面，总干膜厚度≥200μm；彩钢瓦双面面漆为专用彩钢瓦面漆，总干膜厚度≥100μm。 水平投影面积和约	项	1	52774.80	52774.80		
5	011604001001	清理原建筑看台区域面层至结构层	弃料由中标方处置，弃料清理外运场地、距离由投标方自行勘察	m <sup>2</sup>	1766.69	15.47	27330.69		
6	011107004001	看台区域粉刷	1、打磨修补原建筑看台区域破损部分 2、20厚1:3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	1766.69	31.06	54873.39		
本页小计								329492.07	





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：看台

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	19236.15			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.100	17487.41			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1748.74			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中计
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：看台

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





