





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	040203009001	弹性面层	13mm渗水型EPDM塑胶 a. 体育工艺划线：划线按国家相关标准、规范；标准、规范以外的按使用方要求 b. 水性聚氨酯环保罩面漆喷涂两遍（蓝色正反各一遍） c. 3mm厚面胶层（深蓝色）：面胶层防滑颗粒高聚物总量要求：EPDM颗粒≥20% d. 10mm厚弹性底胶层：底胶层弹性颗粒高聚物总量要求：EPDM颗粒≥15%，其他颗粒≥40% e. 底胶喷涂 f. 基础表面清理、清洁、打磨、修补、找平 其余参数见图纸	m2	1707.1			
2	040203009002	弹性面层	30mm高人造草坪 a. 30mm高直曲混编人造草坪，簇密度：21000簇/m <sup>2</sup> ，含填充物 b. 10mm厚三维弹性垫排水层	m2	657.03			
3	040203009003	弹性面层	8mm厚硅PU做法 a. 划线分格 b. 面漆（浅蓝色） c. 加强层 d. 弹性层 e. 基层处理（封底层）、找平 f. 基础表面打磨；原有切缝及裂缝开“V”字型槽，槽内专用填缝胶处理 其余参数见图纸	m2	1973.32			
4	041001001001	拆除路面	1、材质：原塑胶类、人造草坪类等面层 2、厚度：综合考虑 3、含清运、无公害处置，基础表面清洁、找平处理	m2	4337.45			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	04B001	检测费	由使用单位或教育主管部门认可或委托的第三方机构，对塑胶、硅PU、人造草坪进行检测，出具具有效力的检测报告，此项费用按实结算	项	1			
地沟								
6	040402017001	沟道盖板	1、材质：钢筋混凝土 2、规格尺寸：500*500*70mm 3、强度等级：C25 4、原有盖板拆除，就近归堆	m	85			
7	030814014001	管道清洁	明沟清理清泥，人工配合清扫、倾倒垃圾	m	197			
网栏								
8	010609003001	金属网栏（拆除）	原有围网拆除，综合考虑残值回收	m <sup>2</sup>	72.4			
9	011402003001	金属面油漆	油漆翻新，原金属面漆除锈及氟碳漆两道	m <sup>2</sup>	25.2			
10	010609003002	金属网栏	立柱：Φ76*2.5镀锌钢管、横杆Φ60*2.0镀锌钢管、热镀锌后静电喷塑，颜色与原有围网一致，编织网	m <sup>2</sup>	108.6			
11	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品 2、混凝土强度等级：C20	m <sup>3</sup>	4.48			
12	010505002001	基础模板	1、基础类型：独立基础	m <sup>2</sup>	3.2			
13	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：镀锌钢板预埋件	t	0.041			
砂坑整修								
14	04B002	砂坑整修	破损修复、中粗砂（黄砂）过筛后更换15m <sup>3</sup>	项	1			
15	04B003	起跳板	更换木质起跳板2块 1220*300*10mm	块	2			
16	04B004	拆除栏杆	原有栏杆保护拆除，归堆至甲方指定位置	m	58			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	041001003001	拆除基层	1、材质:砼 2、厚度:150mm 3、就近归堆	m2	30			
18	040202016001	水泥混凝土基层	1、混凝土强度等级:C25 2、厚度:150mm 3、含模板、养生	m2	30			
19	040103005001	废料弃置	1、弃料品种:拆除垃圾、工程垃圾 2、自行考虑装车、运输、消纳处置等 3、仅计取合法倾倒的建筑垃圾	t	39.238			
足球场灯具更换								
20	040805003001	高杆照明灯	1、足球场灯具更换 2、光源数量、技术要求:300wLED光源/盏(双头灯) 3、附件配置要求:电源线路检修、灯具基础加固	套	8			
本页小计								
合 计								

## 措施项目清单计价表

工程名称：运动场改造

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
9	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

## 措施项目清单计价表

工程名称：运动场改造

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
10	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
11	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
12	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
合 计					





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校园文化标识导视

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		楼顶发光字						
1	011508001001	美术字	1、镏字材料材质:1.2mm不锈钢围边焊接立体字,围边厚度80mm;边框烤漆银灰色,面板为进口黑白板吸塑字;内置户外防水蓝景LED光源,夜晚发白光。 2、字体规格:105*100cm 3、固定方式:镀锌方管支架,墙面硬链接固定安装	个	9			
2	011508001002	美术字	1、镏字材料材质:1.2mm不锈钢围边焊接立体字,围边厚度80mm;边框烤漆银灰色,面板为进口黑白板吸塑字;内置户外防水蓝景LED光源,夜晚发白光。 2、字体规格:50*50cm 3、固定方式:镀锌方管支架,墙面硬链接固定安装	个	4			
3	011508001003	美术字	1、镏字材料材质:1.2mm不锈钢围边焊接立体字,围边厚度80mm;边框烤漆银灰色,面板为进口黑白板吸塑字;内置户外防水蓝景LED光源,夜晚发白光。 2、字体规格:LOGO 133cm*120cm 3、固定方式:镀锌方管支架,墙面硬链接固定安装	个	1			
4	010607010001	零星钢构件	1、构件名称:钢骨架 2、钢材品种、规格:镀锌方管60*40*3/25*25*2	t	0.522			
		校门口校名						
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校园文化标识导视

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	011508001004	美术字	1、铸字材料材质：不锈钢球面立体字 2、字体规格：（32.5~43）cm*40cm 围边2.5cm 3、固定方式：玻璃胶固定，内置pvc 4、油漆品种、刷漆遍数：含涂色，详见设计	个	9			
6	011508001005	美术字	1、铸字材料材质：不锈钢球面立体字 2、字体规格：25cm*25cm 围边2.5cm 3、固定方式：玻璃胶固定，内置pvc 4、油漆品种、刷漆遍数：含涂色，详见设计	个	4			
教学楼校训								
7	011205001001	墙、柱面装饰板	1、面层材料品种、规格：4mm厚铝塑板、≥30丝	m2	22.04			
8	011508001006	美术字	1、基层类型：铝塑板 2、铸字材料材质：不锈钢球面立体字 3、字体规格：100cm*100cm 围边2.5cm 4、固定方式：玻璃胶固定，内置pvc 5、油漆品种、刷漆遍数：含涂色，详见设计	个	4			
墙面宣传栏								
9	01B001	墙面宣传栏	1、外形尺寸：180cm*120cm 2、可视画面尺寸：128cm*76cm 3、钢化玻璃覆面，液压杆开启结构 4、1.2mm不锈钢围边焊接造型	个	21			
10	01B002	墙面宣传栏	1、宣传栏重新喷漆	个	3			
教学楼对面墙体标语								
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校园文化标识导视

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	011508001007	美术字	1、基层类型：原墙体 2、镌字材料材质：不锈钢球面立体字 3、字体规格：70cm*70cm 4、固定方式：玻璃胶固定，内置pvc 5、油漆品种、刷漆遍数：含涂色，详见设计	个	10			
教学楼入口左右两边标语改造								
12	011507001001	平面、箱式招牌	1、标语改造 2、箱体规格：8.5m*1m 3、基层材料种类：5mm亚克力白色 亚克力雕刻字	组	2			
校园平面导示和道路名								
13	040205003001	标志牌	1、类型：校园平面导示 2、材质、规格尺寸：1.2mm不锈钢围边焊接造型，突出0.8cm 3、整体尺寸长120cm 高125cm 展开高度150cm 4、包含内置骨架、基础 5、面装建筑立体造型，凸出3cm，含字体	块	1			
14	040205003002	标志牌	1、类型：道路名 2、材质、规格尺寸：1.2mm不锈钢围边焊接造型 3、整体尺寸高250cm 长130cm 4、可视画面120cm*160cm，面装钢化玻璃，内置广告画面 5、包含内置骨架、基础 6、含字体丝印	块	2			
本页小计								
合 计								

## 措施项目清单计价表

工程名称：校园文化标识导  
视

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

## 措施项目清单计价表

工程名称：校园文化标识导  
视

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			







## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
卫生间部分									
1	010401002001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：标准砖 2、墙体类型：内墙 3、墙体厚度：200厚 4、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	3.08				
2	010401002002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：标准砖 2、墙体类型：内墙 3、墙体厚度：100厚 4、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	2.7				
3	010401008001	零星砌砖	1、砖砌蹲位	m3	10.31				
4	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、30厚1：3水泥砂浆找平	m2	132.51				
5	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、15厚1：3防水砂浆保护层	m2	132.51				
6	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、2厚聚氨酯防水	m2	132.51				
7	010903002001	墙面涂膜防水	1、2厚聚氨酯防水	m2	52.07				
8	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚1：3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚素水泥 3、面层材料品种、规格：600*600地砖 4、勾缝材料种类：白水泥擦缝	m2	132.51				
9	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚1：3干硬性水泥砂 2、结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚素水泥 3、面层材料品种、规格：20厚黑金沙花岗岩	m2	1.8				
本页小计									

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	011302001001	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋Φ8 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 3、面板材料品种、规格：300*300铝合金扣板	m2	132.51			
11	011205001001	墙、柱面装饰板	1、基层材料种类、规格：15厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：3厚铝塑板	m2	4.22			
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、素水泥砂浆一道 2、30厚1：3水泥砂浆 3、15厚1：3防水水泥砂浆	m2	326.69			
13	011203003001	块料墙、柱面	1、安装方式：10厚素水泥 2、面层材料品种、规格：300*600墙砖 3、缝宽、勾缝材料种类：白水泥擦缝	m2	326.69			
14	011108001001	石材零星项目	1、20厚人造石台面	m2	2.13			
15	010808002001	金属门窗套	1、基层材料品种、规格：15厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：1.2厚黑钛不锈钢面层	m2	12.4			
16	011505003001	镜面玻璃	1、5mm厚车边银镜玻璃	m2	7.71			
17	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格：20厚黑金沙花岗岩，18厚阻燃板 2、支架品种、规格：5#角铁	m2	9.02			
18	011207003001	成品隔断	1、15厚成品抗倍特卫生间隔断 2、包含不锈钢五金件	m2	201.51			
围墙部分								
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
19	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、30厚1：3水泥砂浆	m2	60				
20	011404001001	墙面喷刷涂料	1、外墙腻子二遍 2、外墙环保型弹性涂料二遍 3、颜色按现场外立面	m2	585.3				
21	011206002001	构件式石材幕墙	1、骨架材料种类及型号：8#槽钢间距1200mm，5#角钢间距600mm 2、面层材料品种、规格、表面处理：600*600*2.5厚芝麻灰火烧板	m2	32.54				
22	010506025001	预埋铁件	1、后置镀锌埋件 2、80*150*10	t	0.026				
23	011104002001	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格：15厚防腐木	m2	62.49				
24	010607010001	零星钢构件	1、50*50*2.5镀锌方管骨架间距300	t	1.204				
本页小计									
合 计									

## 措施项目清单计价表

工程名称：建筑部分

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

## 措施项目清单计价表

工程名称：建筑部分

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			







## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除部分

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	01B001	拆除地砖地面	1、拆除地砖地面 2、包含相应的粘结层、找平层、防水层等 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按拆除地砖面积计算	m2	137.33			
2	01B002	拆除墙砖墙面	1、拆除墙砖墙面 2、包含相应的粘结层、抹灰层、防水层等，拆至墙皮 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按拆除墙砖面积计算	m2	214.96			
3	01B003	拆除砖砌墙体	1、拆除砖砌墙体 2、包含相应的墙面装饰面层、粘结层、找平层、防水层等 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按拆除墙体体积计算	m3	12.7			
4	01B004	拆除零星砖砌体	1、拆除零星砖砌体（大便槽、小便槽） 2、包含相应的装饰面层、粘结层、找平层、防水层等 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按拆除体积计算	m3	9.21			
5	01B005	拆除石膏板吊顶	1、拆除扣板吊顶 2、包含相应的龙骨、吊筋等 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按吊顶面积计算	m2	137.33			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除部分

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	01B006	拆除卫生间隔断	1、拆除卫生间隔断 2、包含相应的门、五金配件等 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按隔断面积计算	m2	62.82			
7	01B007	拆除石材台盆柜	1、拆除石材台盆柜 2、包含相应的面层等 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按石材面积计算	m2	11.56			
8	01B008	拆除银镜玻璃	1、拆除银镜玻璃 2、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 3、按玻璃面积计算	m2	11.38			
9	01B009	拆除台下盆	1、拆除台下盆 2、包含相应的配件等 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按台盆个数计算	个	15			
10	01B010	拆除拖把池	1、拆除拖把池 2、包含相应的配件等 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按拖把池个数计算	个	6			
11	01B011	拆除灯具	1、拆除嵌入式灯具 2、包含相应的配件等 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按灯具个数计算	套	36			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除部分

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	01B012	拆除围墙涂料面层	1、拆除围墙涂料面层 2、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 3、按涂料面积计算	m2	525.3			
13	01B013	拆除墙砖墙面	1、拆除原墙面抹灰 2、包含相应的涂料层、抹灰层等，拆至墙皮 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按拆除抹灰面积计算	m2	60			
14	01B014	拆除干挂石材墙面	1、干挂石材墙面 2、包含相应的骨架等，包含残值回收 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按拆除石材面积计算	m2	32.54			
15	01B015	拆除防腐木地板	1、拆除防腐木 2、包含相应的骨架等，包含残值回收 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按拆除防腐木面积计算	m2	62.49			
16	010103003001	建筑垃圾外运	1、建筑垃圾装车、外运及消纳处置	t	72.907			
本页小计								
合 计								

## 措施项目清单计价表

工程名称：拆除部分

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

## 措施项目清单计价表

工程名称：拆除部分

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
10	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
11	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
12	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
合 计					





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电部分

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气系统						
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：原有配电箱改造 2、规格：新增出线回路 3、接线端子材质、规格：端子外部接线	台	3			
2	030412001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：套接紧定式钢导管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗敷，含开槽、回填修补等	m	66.6			
3	030412001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：套接紧定式钢导管 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内敷设	m	172.3			
4	030412004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ-2.5	m	756.4			
5	030413003001	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、型号：额定功率60W 光源PAR30 额定电压220V 3、规格：300*600	套	36			
6	030405015001	风扇	1、名称：排气扇 2、型号：额定功率40W 额定电压220V 3、规格：300*300	台	24			
7	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：双联单控暗开关 2、规格：K86, 220V, 10A 3、安装方式：暗敷	套	12			
8	030413014001	插座	1、名称：暗装安全型5孔插座（防水型） 2、规格：220V, 10A	套	12			
9	030412006001	接线盒	1、名称：小便斗感应器预留电源接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗敷	个	18			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电部分

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030412006002	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗敷	个	24			
11	030412006003	接线盒	1、名称：灯头盒、接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗敷	个	60			
给排水系统								
12	031001008001	塑料管	1、材质：PP-R管 2、规格：De40（含管件） 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：按设计规范 5、安装部位：室内 6、介质：给水	m	59.7			
13	031001008002	塑料管	1、材质：PP-R管 2、规格：De32（含管件） 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：按设计规范 5、安装部位：室内 6、介质：给水	m	22.5			
14	031001008003	塑料管	1、材质：PP-R管 2、规格：De25（含管件） 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：按设计规范 5、安装部位：室内 6、介质：给水	m	241.2			
15	031001008004	塑料管	1、材质：PP-R管 2、规格：De25（含管件） 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：按设计规范 5、安装部位：室内 6、介质：给水（热水）	m	6			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电部分

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	031001008005	塑料管	1、材质：U-PVC管 2、规格：De160 3、连接形式：承插粘接 4、安装部位：室内 5、介质：排水	m	22			
17	031001008006	塑料管	1、材质：U-PVC管 2、规格：De110 3、连接形式：承插粘接 4、安装部位：室内 5、介质：排水	m	94.5			
18	031001008007	塑料管	1、材质：U-PVC管 2、规格：De75 3、连接形式：承插粘接 4、安装部位：室内 5、介质：排水	m	19.5			
19	031001008008	塑料管	1、材质：U-PVC管 2、规格：De50 3、连接形式：承插粘接 4、安装部位：室内 5、介质：排水	m	35.6			
20	031002001001	金属阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN32	个	6			
21	031002001002	金属阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN20	个	12			
22	031002001003	金属阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN20	个	6			
23	031003003001	洗脸盆	1、类型：台下盆 2、材质：陶瓷 3、安装方式：含角阀、水龙头等附件	组	12			
24	031003004001	洗涤盆	1、类型：拖把池 2、材质：陶瓷 3、安装方式：含下水及附件	组	6			
本页小计								



## 措施项目清单计价表

工程名称：水电部分

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

## 措施项目清单计价表

工程名称：水电部分

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			





