表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：2026年城区公园广场、草花、绿雕等日常维护

标段名称：

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：2039905.01

（大写）：贰佰零叁万玖仟玖佰零伍元零角壹分

编　制　人：王彩霞（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：刘洁（签字及盖章）

编制单位：（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

招　标　人：（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026年07月03日

表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：2026年城区公园广场、草花、绿雕等日常维护　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	2026年城区公园广场、草花、绿雕等日常维护	2039905.01		25647.01
合　计		2039905.01		25647.01

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：2026年城区公园广场、草花、绿雕等日常维护　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	城区绿雕更新	347362.21		2641.69
2	城区公园广场设施更新	429960.76		3454.55
3	城区草花更换，草花草种播种	841289.48		6759.39
4	花镜花墙营造	36295.14		291.62
5	城区公园广场广告新增、维护	384997.42		12499.76
合　计		2039905.01		25647.01

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：城区绿雕更新　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	293521.13
2	措施项目	25159.80
2.1	其中：安全生产	2641.69
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	28681.28
合　计		347362.21

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城区绿雕更新　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	050304003001	金属花架柱、梁维护加固	1、优质精品有机粉状专用花土、优质精品细密度立体种植专用网、钢结构维护加固；换土换网一次， 2、面积按展开面积计算	m2	889	106.53	94705.17	
2	050103013001	设施立面绿化种植	1、植物种类：红景天、日本麦冬、佛甲草、黄金佛甲草，每平方10盘（105穴/盘） 2、养护期：三级养护期一年	m2	889	223.64	198815.96	
本页小计							293521.13	
合计							293521.13	

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：城区绿雕更新　　标段：　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							–	–			–
合　　计							–	–			–

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：城区绿雕更新　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		2641.69	
2	050406002001	文明施工		1467.61	
3	050406003001	环境保护		1761.13	
4	050406001001	临时设施		1614.37	
5	050406005001	冬雨季施工增加		366.90	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		146.76	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		123.28	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601001002	脚手架		17038.06	
本页小计				25159.80	-
合　计				25159.80	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：城区绿雕更新　　标段：　　

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：城区绿雕更新　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：城区绿雕更新　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	318680.93	9	28681.28
合计					28681.28

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城区绿雕更新

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01270100	型钢		t	6.53415	4016.90	26247.00	
2	03410205	电焊条	J422	kg	112.014	6.88	770.82	
3	03550120~1	优质精品细密度立体种植专用网		m2	1022.35	6.00	6135.43	
4	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	143.190	7.12	1019.74	
5	12370305	氧气		m3	93.345	2.83	264.22	
6	12370336	乙炔气		m3	18.669	14.05	262.36	
7	1730008	基肥		kg	26.67	1.77	47.22	
8	1730070	肥料		kg	213.36	1.77	377.73	
9	1730210	药剂		kg	5.3340	22.31	118.97	
10	2330450	水		m3	61.5188	4.57	281.20	
11	2361011~1	立体造型花卉五色草普通图案400株内/m2	红景天、日本麦冬、佛甲草、黄金佛甲草，每平方10盘（105穴/盘）	m2	906.78	180.00	163223.21	
12	32030303	脚手钢管		kg	231.426	0.84	194.44	
13	32030504	底座		个	1.548	3.20	4.95	
14	32030513	脚手架扣件		个	39.474	0.66	26.06	
15	32090101	周转木材		m3	0.5418	1730.45	937.56	
16	ZC0001	优质精品有机粉状专用花土		m3	88.9	100.02	8891.98	
	合计						208802.89	

【新点清单造价软件江苏版V11.3.2】

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：城区公园广场设施更新　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	383838.60
1.1	K.1 拆除工程	383838.60
2	措施项目	10620.81
2.1	其中：安全生产	3454.55
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	35501.35
合　计		429960.76

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城区公园广场设施更新　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		K.1 拆除工程					383838.60	
1	041001002001	拆除人行道	1、材质：鹅卵石路面拆除 2、厚度：50mm	m2	120	15.75	1890.00	
2	011104002001	木地板拆除	拆除原防腐木地板，含龙骨	m2	1400	15.41	21574.00	
3	040103003001	余方弃置	1、弃料品种：拆除垃圾 2、运距：自行考虑	m3	76	26.10	1983.60	
4	050201003001	园路面层	1.面层材料种类、规格：50mm鹅卵石路面	m2	120	157.57	18908.40	
5	050201003002	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：5cm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格：30mm厚五莲红火烧板	m2	180	191.62	34491.60	
6	020202003001	栏板	1.石料种类、构件规格尺寸：按周边栏板尺寸 2.构件形式：大理石栏板	m	25	605.00	15125.00	
7	050201003003	透水混凝土路面	1、路面厚度、宽度、材料种类：6cm厚度粗粒式沥青砼，4cm厚度中粒式彩色沥青砼 2、砂浆强度等级：喷透层油	m2	1400	156.74	219436.00	
8	050201009001	文化砖护坡	1.植草砖(格)种类、规格、颜色：文化砖 2.铺设方式：2cm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	150	165.96	24894.00	
本页小计							338302.60	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城区公园广场设施更新　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	050201003004	面包砖面层	1.结合层厚度、材料种类：5cm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格：100*200*60mm面包砖	m2	200	111.54	22308.00	
10	050201003005	园路面层	1.结合层厚度、材料种类：3cm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料种类、规格：300*400*30mm芝麻灰花岗岩收边， 3.垫层：7cm厚C20混凝土	m2	100	232.28	23228.00	
本页小计							45536.00	
合计							383838.60	

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：城区公园广场设施更新　　标段：　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							–	–			–
合　　计							–	–			–

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：城区公园广场设施更新　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		3454.55	
2	050406002001	文明施工		1919.19	
3	050406003001	环境保护		2303.03	
4	050406001001	临时设施		2111.11	
5	050406005001	冬雨季施工增加		479.80	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		191.92	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		161.21	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				10620.81	-
合　计				10620.81	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：城区公园广场设施更新　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：城区公园广场设施更新　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：城区公园广场设施更新　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	394459.41	9	35501.35
合计					35501.35

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城区公园广场设施更新

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0430061	白水泥		kg	28	1.08	30.30	
2	0430080	水泥	32.5级	kg	12621.095	0.30	3825.45	
3	0530140	本色卵石		t	6.540	135.55	886.50	
4	0530230~2	面包砖		m2	205.00	43.57	8931.79	
5	0530300~1	30mm厚五莲红火烧板	厚50mm以内	m2	183.6	78.90	14485.60	
6	0530300~2	300*400*30mm芝麻灰花岗岩收边	厚50mm以内	m2	102.0	78.90	8047.56	
7	0530620~1	文化砖		m2	153.0	60.01	9182.05	
8	0530720	中砂		t	45.212615	169.07	7643.99	
9	0630290	合金钢切割锯片		片	2.988780	52.96	158.29	
10	11550503	乳化沥青		t	0.4284	3079.59	1319.30	
11	1330170~1	大理石栏板	含柱、栏板	m	25.50	380.08	9692.16	
12	2330250	锯(木)屑		m3	1.68	8.96	15.06	
13	2330360	棉纱头		kg	2.8	4.55	12.74	
14	2330450	水		m3	17.10035	4.57	78.17	
15	2359300	其它材料费		元	230.6	0.86	197.79	
16	31150101	水		m3	1.078266	4.57	4.93	
17	60392	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)		m3	7.14	401.11	2863.92	
18	80250300	彩色细粒式沥青混凝土		t	32.522	869.73	28285.49	
19	80250300~1	彩色细粒式沥青混凝土		t	97.566	869.71	84854.27	
20	80250700	粗粒式沥青混凝土		t	201.068	522.10	104977.10	
	合计						285492.46	

【新点清单造价软件江苏版V11.3.2】

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：城区草花更换，草花草种播种　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	751043.84
1.1	2026年草花栽植摆放	751043.84
2	措施项目	20781.37
2.1	其中：安全生产	6759.39
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	69464.27
合　计		841289.48

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城区草花更换，草花草种播种　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		2026年草花栽植摆放					751043.84	
		秋季草花					302702.08	
1	050103009001	栽植花卉/地被植物	1、花卉种类：一串红（10万盆10cm*12cm）、孔雀草（10万盆10cm*12cm）、矮牵牛（20万盆10cm*12cm） 2、养护期：养护期1季 3、部位：市政府、海潮路、通湖路、文游路、屏淮路等道路节点交叉口	m2	6208	42.86	266074.88	
2	050101002001	花卉清理	1、植物种类：一串红（10万盆10cm*12cm）、孔雀草（10万盆10cm*12cm）、矮牵牛（20万盆10cm*12cm） 2、含清运	m2	6208	5.90	36627.20	
		冬季草花					448341.76	
3	050103009002	栽植花卉/地被植物	1、花卉种类：三色堇（40万盆10cm*12cm） 2、养护期：养护期1季 3、部位：市政府、海潮路、通湖路、文游路、屏淮路等道路节点交叉口	m2	6208	66.32	411714.56	
本页小计							714416.64	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城区草花更换，草花草种播种　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	050101002002	花卉清理	1、植物种类：三色堇（40万盆10cm*12cm） 2、含清运	m2	6208	5.90	36627.20	
本页小计							36627.20	
合计							751043.84	

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：城区草花更换，草花草种播种　　标段：　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							–	–			–
合　　计							–	–			–

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：城区草花更换，草花草种播种　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		6759.39	
2	050406002001	文明施工		3755.22	
3	050406003001	环境保护		4506.26	
4	050406001001	临时设施		4130.74	
5	050406005001	冬雨季施工增加		938.80	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		375.52	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		315.44	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				20781.37	-
合　计				20781.37	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：城区草花更换，草花草种播种　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：城区草花更换，草花草种播种　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：城区草花更换，草花草种播种　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	771825.21	9	69464.27
合计					69464.27

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城区草花更换，草花草种播种

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	1730008	基肥		kg	372.48	1.77	659.44	
2	1730070	肥料		kg	2979.84	1.77	5275.51	
3	1730210	药剂		kg	74.4960	22.31	1661.63	
4	2330180	草绳		kg	2607.36	0.33	860.69	
5	2330450	水		m3	1951.7952	4.57	8921.66	
6	2361005~1	露地花卉（64盆/m2）	一串红（10万盆10cm*12cm）、孔雀草（10万盆10cm*12cm）、矮牵牛（20万盆10cm*12cm）	m2	6332.16	21.00	133001.32	
7	2361005~2	露地花卉（64盆/m2）	三色堇（40万盆10cm*12cm）	m2	6332.16	44.00	278643.53	
8	31150101	水		m3	37.248	4.57	170.26	
	合计						429194.04	

【新点清单造价软件江苏版V11.3.2】

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：花镜花墙营造　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	32401.73
2	措施项目	896.56
2.1	其中：安全生产	291.62
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	2996.85
合　计		36295.14

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花镜花墙营造　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	050103001001	栽植乔木	1、种类：巨紫荆 2、胸径或干径：D8cm 3、养护期：三级养护一年	株	3	410.57	1231.71	
2	050103002001	栽植单株灌木	1、种类：染井吉野樱 2、根盘直径：D8cm 3、养护期：三级养护一年	株	2	370.29	740.58	
3	050103002002	栽植单株灌木	1、种类：银姬小蜡球 2、蓬径：P60cm-80cm 3、养护期：三级养护一年	株	4	44.54	178.16	
4	050103002003	栽植单株灌木	1、种类：金森女贞球 2、蓬径：P60cm-80cm 3、养护期：三级养护一年	株	5	61.23	306.15	
5	050103009001	栽植花卉/地被植物	1、花卉种类：蓝花鼠尾草 2、株高或蓬径：H80cm-100cm 3、养护期：三级养护一年	株	2	13.24	26.48	
6	050103009002	栽植花卉/地被植物	1、花卉种类：细叶狼尾草 2、株高或蓬径：H80cm-100cm 3、养护期：三级养护一年	株	2	13.24	26.48	
本页小计							2509.56	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花镜花墙营造　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	050103009003	栽植花卉/地被植物	1、花卉种类：红王子锦带 2、株高或蓬径：H80cm-100cm 3、养护期：三级养护一年	株	3	13.24	39.72	
8	050103009004	栽植花卉/地被植物	1、花卉种类：斑叶芒 2、株高或蓬径：H80cm-100cm 3、养护期：三级养护一年	株	3	16.05	48.15	
9	050103009005	栽植花卉/地被植物	1、花卉种类：紫叶狼尾草 2、株高或蓬径：H80cm-100cm 3、养护期：三级养护一年	株	3	14.17	42.51	
10	050103009006	栽植花卉/地被植物	1、花卉种类：藤本蔷薇 2、株高或蓬径：H80cm-100cm 3、养护期：三级养护一年	株	150	23.85	3577.50	
11	050103009007	栽植花卉/地被植物	1、花卉种类：藤本月季 2、株高或蓬径：H80cm-100cm 3、养护期：三级养护一年	株	150	14.67	2200.50	
12	050103008001	栽植攀缘植物	1、植物种类：凌霄 2、地径：D5cm 3、养护期：三级养护一年	株	20	155.06	3101.20	
本页小计							9009.58	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花镜花墙营造　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	050103008002	栽植攀缘植物	1、植物种类：紫藤 2、地径：D5cm 3、养护期：三级养护一年	株	20	126.22	2524.40	
14	050103009008	栽植花卉/地被植物	1、花卉种类：欧石竹 2、养护期：三级养护一年	m2	18	96.28	1733.04	
15	050103009009	栽植花卉/地被植物	1、花卉种类：丛生福禄考 2、养护期：三级养护一年	m2	25	88.95	2223.75	
16	050103012001	片植水生植物	1、植物种类：水生鸢尾 2、单位面积株数：H25cm-30cm 3、养护期：三级养护一年	m2	15	156.93	2353.95	
17	050103009010	栽植花卉/地被植物	1、植物种类：兰花三七 2、株高或蓬径：H35cm-40cm 3、养护期：三级养护一年	m2	10	70.19	701.90	
18	050103015001	铺种草皮	1、草皮种类：日本麦冬 2、铺种方式：满铺 3、养护期：三级养护一年	m2	25	60.75	1518.75	
19	050103015002	铺种草皮	1、草皮种类：大塘麦冬 2、铺种方式：满铺 3、养护期：三级养护一年	m2	30	26.21	786.30	
本页小计							11842.09	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：花镜花墙营造　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	050103016001	播植草(灌木)籽	1、草(灌木)籽种类：百慕大、黑麦混播草坪 2、养护期：三级养护一年	m2	200	23.97	4794.00	
21	050101003001	栽植土回填	1、回填土质要求：符合种植土要求，外购土 2、取土运距：200m	m3	30	141.55	4246.50	
本页小计							9040.50	
合计							32401.73	

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：花镜花墙营造　　标段：　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							–	–			–
合　　计							–	–			–

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：花镜花墙营造　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		291.62	
2	050406002001	文明施工		162.01	
3	050406003001	环境保护		194.41	
4	050406001001	临时设施		178.21	
5	050406005001	冬雨季施工增加		40.50	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		16.20	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		13.61	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				896.56	-
合　计				896.56	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：花镜花墙营造　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：花镜花墙营造　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：花镜花墙营造　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	33298.29	9	2996.85
合计					2996.85

承包人供应主要材料一览表

工程名称：花镜花墙营造

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0530465	细土		m3	4.0	29.15	116.59	
2	1430040	塑料薄膜		m2	200	0.74	148.04	
3	1730008	基肥		kg	38.43	1.77	68.04	
4	1730008~1	基肥		kg	5.8	1.77	10.27	
5	1730070	肥料		kg	120.0780	1.77	212.59	
6	1730210	药剂		kg	1.8300	22.31	40.82	
7	2330008~1	欧石竹		m2	18.36	78.14	1434.68	
8	2330008~2	日本麦冬		m2	25.50	41.37	1054.91	
9	2330008~3	大塘麦冬		m2	30.6	7.50	229.55	
10	2330008~4	百慕大、黑麦混播草坪		m2	204.0	7.50	1530.35	
11	2330190	草种籽		kg	2.040	33.72	68.78	
12	2330450	水		m3	40.1293	4.57	183.43	
13	2360005~1	巨紫荆，D8cm		株	3.15	285.06	897.95	
14	2360039~1	银姬小蜡球，P60cm-80cm		株	4.08	25.01	102.02	
15	2360039~2	金森女贞球，P60cm-80cm		株	5.10	41.37	210.98	
16	2360042~1	染井吉野樱，D8cm		株	2.10	275.79	579.17	
17	2360087~1	斑花鼠尾草，H80cm-100cm		株	2.04	4.60	9.38	
18	2360087~2	细叶狼尾草，H80cm-100cm		株	2.04	4.60	9.38	
19	2360087~3	红王子锦带，H80cm-100cm		株	3.06	4.60	14.07	
20	2360087~4	斑叶芒，H80cm-100cm		株	3.06	7.35	22.50	
21	2360087~5	紫叶狼尾草，H80cm-100cm		株	3.06	5.51	16.86	
22	2360087~6	藤本薔薇，H80cm-100cm		株	153.0	15.00	2295.50	
23	2360087~7	藤本月季，H80cm-100cm		株	153.0	6.00	918.20	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：花镜花墙营造

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
24	2360089~1	凌霄，D5cm		株	20.4	133.30	2719.31	
25	2360089~2	紫藤，D5cm		株	20.4	105.02	2142.48	
26	2360092~1	水生鸢尾，H25cm-30cm		株	382.50	1.50	573.14	
27	2361003~1	丛生福禄考		m2	25.50	62.51	1594.09	
28	2361003~2	三花三色，H35cm-40cm		m2	10.2	44.13	450.10	
29	ZC0001	种植土		m3	30	27.58	827.29	
	合计						18480.47	

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：城区公园广场
广告新增、维护

标段：

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	328941.02
2	措施项目	24267.62
2.1	其中：安全生产	12499.76
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	31788.78
合　计		384997.42

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城区公园广场广告新增、维护　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	011507001001	宣传栏（含简介牌、制度牌）	1、新增公园广场各类简介牌、制度牌； 2、100cmX240cm（框尺寸），厚1.5mm，镀锌喷塑，基础及安装等 3、异形详见业主要求	组	4	1926.53	7706.12	
2	011507001002	简介牌、制度牌出新	1、拆除原标识牌 2、（PVC+UV打印）厚1.5mm	m2	300	261.20	78360.00	
3	050301006001	雕塑小品	1.城区广场新增雕塑小品,镀锌喷塑+油漆，基础及安装等 2、异形，高2-4m 3、按照业主要求	座	5	11669.24	58346.20	
4	050307008001	标志牌	1、公园广场各类草坪牌、警示标志标牌出新及新增 2、1.00*1.20镀锌喷塑+油漆 3、异形详见业主要求	个	200	258.42	51684.00	
5	050307008002	创牌	1、公园广场活动各类创牌； 2、不锈钢异形框架0.80*1.20	个	100	156.41	15641.00	
6	050307016001	宣传横幅	1、公园广场宣传横幅8米长； 2、（穿绳+竹竿）宣传横幅8米长,详见业主要求	个	100	89.14	8914.00	
本页小计							220651.32	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城区公园广场广告新增、维护　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	050307016002	节日氛围营造	1、公园广场中秋、国庆、春节等节日氛围营造； 2、异形详见业主要求	个	50	1859.19	92959.50	
8	050307008003	活动场地标牌	1、公园广场活动场地标牌新增及出新； 2、0.80*1.20异形,详见业主要求	个	50	156.41	7820.50	
9	050307008004	艺术字	1、广告标志物换艺术字出新（绿雕上的字拆换等） 2、异形,10cm~60cm详见业主要求	个	110	68.27	7509.70	
本页小计							108289.70	
合计							328941.02	

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：城区公园广场广告新增、维护　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							–	–			–
合　　计							–	–			–

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：城区公园广场广告新增、维护　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		12499.76	
2	011601007001	文明施工		3947.29	
3	011601008001	环境保护		1480.23	
4	011601006001	临时设施		5592.00	
5	011601010001	冬雨季施工增加		411.18	
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		164.47	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		172.69	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计				24267.62	-
合　计				24267.62	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：城区公园广场广告新增、维护　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：城区公园广场广告新增、维护　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：城区公园广场广告新增、维护　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	353208.64	9	31788.78
合计					31788.78

承包人供应主要材料一览表

工程名称：城区公园广场广告新增、维护

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0130070	钢筋	(综合)	t	0.7455	3300.74	2460.70	
2	0130161	型钢	(综合)	t	2.9295	4016.90	11767.50	
3	02170101~1	标识牌	（PVC+UV打印）厚1.5mm	m2	318.0	220.09	69989.13	
4	02170306~1	宣传横幅	8m	个	101.0	70.02	7071.58	
5	02170308~1	节日氛围营造		个	50.5	1800.64	90932.11	
6	02170308~2	艺术字	10~60cm	个	111.1	45.01	5000.61	
7	03510705	铁钉	70mm	kg	16.32	7.23	118.02	
8	08120503~1	宣传栏（含内部标识牌）		m2	10.080055	700.16	7057.61	
9	10390305~1	公园广场各类草坪牌、警示标志标牌出新及新增	1*1.2	个	202.0	220.03	44445.86	
10	10390305~2	公园广场活动各类创牌	0.80*1.20	个	101.0	120.03	12122.71	
11	10390305~3	活动场地标牌	0.80*1.20	个	50.5	120.03	6061.35	
12	12410307	耐候胶		L	13.76	35.01	481.71	
13	13121504	泡沫条		m	1.056	1.20	1.27	
14	1530031	电焊条		kg	133.280	6.88	917.17	
15	1630240	红丹防锈漆		kg	27.30	14.67	400.58	
16	1730200	氧气		m3	54.60	2.23	121.79	
17	1730230	乙炔气		m3	32.20	11.66	375.54	
18	2359300	其它材料费		元	119.0	0.86	102.07	
19	2359981	五金配件费		元	139.30	0.86	119.48	
	合计						259546.79	

【新点清单造价软件江苏版V11.3.2】