


报价唯一性

1) 投标分项报价表 (分包号: 分包 6)

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	二人位上床下桌组合 (4525*920*2150/2950mm)(含蚊帐架)	鑫志超	规格: 二人位上床下桌组合 (4525*920*2150/2950mm)(含蚊帐架) 型号: XZC-LRZC991	房间: 标准宿舍 名称: 二人位上床下桌组合 (4525*920*2150/2950mm) (含蚊帐架) 参数说明 一、家具的整体外观尺寸: (一) 采用两联步梯, 整体尺寸 4525*920*2150/2950mm (含蚊帐架); (二) 整体单张床架规格 2000mm*920mm*2150/2950mm (含蚊帐架), 采用两位步梯的结构。 二、组合柜的参数及要求 (一) 组合木柜的基本尺寸: 组合柜整体长 1910mm, 宽 620mm (含门的厚度), 高 1680mm。其中: 大柜子长 690mm; 宽 620mm; 桌下柜长 405mm, 宽 600mm, 高 760mm; 书架长 1200mm, 侧边书架宽度 400mm, 深度 250mm, 高度均分为三层, 顶层书架宽度 800mm 深度 250mm 高度 400mm; 桌面长 1200mm; 宽 600mm; 高度 760mm, 步梯柜宽度 525mm。 (二) 组合柜及步梯的板材等相关要求 1. 桌面及所有基材用 ENF 级双饰面实木多层板, 桌面板材厚度 25mm, 其他部位厚度 18mm; 2. 抽屉底板及背板采用厚度 8mm 的 ENF 级实木多层板; 3. 封边采用环保 PVC 高温同色封边处理; 4. 步梯柜设 4 级踏板, 靠墙侧带拉手, 采用钢制框架内嵌木制板材的结构, 钢架采用 25*25*1.5mm 厚的方管制作, 柜体及柜门采用厚度 18mm 的优质 ENF 级双饰面实木多层板; 步梯踏板采用厚度 2mm 的防滑钢板制作,	江西省抚州市南城县	套	810	5020 元	4066200 元

			 镶嵌具有夜视功能的防滑胶垫；柜门带暗扣拉手。 三、钢床的参数及要求 (一)钢床的基本尺寸 1. 床架：整体单张床长度 2000mm×高度 2150mm×宽度 920mm；床沿横梁下沿离地 1770mm。 2. 钢材选用、基本要求及相关工艺要求：采用冷轧薄形钢管符合国家标准，各钢件采用保护焊接，经除油，除锈，磷化，酸洗等处理，表面波纹均匀一致，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，表面采用环氧脂粉末喷塑。 (二)立柱要求： 1. 床立柱：选用优质冷轧异型高频焊管 65mm×65mm×1.5mm，产品牢固，两侧有加强筋增强强度，焊管呈 R 角，不能呈直角形。 (三)床横梁主管要求： 1. 选用冷轧钢板滚压成型，规格 100mm×42mm，厚度 1.5mm 闭口型材管，内侧宽度 65mm，可安装带轨道床帘，有预防床横担脱落的设计，确保学生安全，不被割伤。 (四)护栏：采用钢制方管局部镶嵌 ENF 级厚度 18mm 的双饰面实木多层板制作，有效高度 320mm（从护栏上沿至床铺板上表面的垂直距离），确保护栏安装安全稳固。按照 QB/T 2741《学生公寓多功能家具》标准要求设置永久性安全警示标识线。 (五)其他副管及胶套要求： 1. 床下后拉档选用优质冷轧钢管 25*50*1.2（mm）方管。 2. 床头短横梁选用优质冷轧钢管 30*60*1.2（mm）方管。 3. 护栏选用优质冷轧钢管 25*25*1.2（mm）方管。 4. 床板支撑件：20*40*1.0（mm）方管五根。 5. 蚊帐架及胶套要求：采用 $\phi 19*0.9$（mm）圆管，随立柱胶套插入式帐架。 6. 所有副管钢制管件的开口处应做封闭处理，焊接封口。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			江西教育装备集团有限公司 3610210906 (六) 床铺板要求 1. 基本尺寸: 长度及宽度以控制铁架两端间隙 10mm; 2. 床板采用 10 块 (含 10 块) 的优质全干双面刨光杉木拼板整条钉成一块整板, 板厚度 20mm 杉木板。 3. 横档采用 35*25mm 及以上实木木方, 木方数量 5 根及以上; 参考图 						
2	二人位上床下桌组合 (加长) (4625*920*2150/2950mm) (含蚊帐架)	鑫志超	规格: 二人位上床下桌组合 (加长) 4625*920*2150/2950mm 型号: XZC-LRJC992	房间: 标准宿舍间 名称: 二人位上床下桌组合 (加长) (4625*920*2150/2950mm) (含蚊帐架) 参数说明: 一、家具的整体外观尺寸: (一) 采用两联步梯, 整体尺寸 4625*920*2150/2950mm (含蚊帐架); (二) 整体单张床架规格 2000mm/2100 mm*920mm*2150/2950mm (含蚊帐架), 采用两位步梯的结构。 二、组合柜的参数及要求 (一) 组合木柜的基本尺寸 (子床): 组合柜整体长 1910mm, 宽 620mm (含门的厚度), 高 1680mm。其中: 大柜子长 690mm; 宽 620mm; 桌下柜长 405mm, 宽 600mm, 高 760mm; 书架长 1200mm, 侧边书架宽度 400mm, 深度 250mm, 高度均分为三层, 顶层书架宽度 800mm 深度 250mm 高度 400mm; 桌面长 1200mm; 宽 600mm; 高度 760mm, 步梯柜宽度 525mm。	江西省抚州市南城县	套	100	5020元	502000元

			 组合木柜的基本尺寸（母床）：组合柜整体长 1980mm，宽 600mm（含门的厚度），高 1680mm。其中：大柜子长 760mm；宽 600mm；桌下柜长 405mm，宽 600mm，高 760mm；书架长 1200mm，侧边书架宽度 400mm，深度 250mm，高度均分为三层，顶层书架宽度 800mm 深度 250mm 高度 400mm；桌面长 1200mm；宽 600mm；高度 760mm，步梯柜宽度 525mm。 （二）组合柜及步梯的板材等相关要求 1. 桌面及所有基材用 ENF 级双饰面实木多层板，桌面板材厚度 25mm，其他部位厚度 18mm； 2. 抽屉底板及背板采用厚度 8mm 的 ENF 级实木多层板； 3. 封边采用环保 PVC 高温同色封边处理； 4. 步梯柜设 4 级踏板，靠墙侧带拉手，采用钢制框架内嵌木制板材的结构，钢架采用 25*25*1.5mm 厚的方管制作，柜体及柜门采用厚度 18mm 的优质 ENF 级双饰面实木多层板；步梯踏板采用厚度 2mm 的防滑钢板制作，镶嵌具有夜视功能的防滑胶垫；柜门带暗扣拉手。 三、钢床的参数及要求 （一）钢床的基本尺寸 1. 床架：整体单张床长度 2000mm×高度 2150mm×宽度 920mm；床沿横梁下沿离地 1770mm。 2. 钢材选用、基本要求及相关工艺要求：采用冷轧薄形钢管符合国家标准，各钢件采用保护焊接，经除油，除锈，磷化，酸洗等处理，表面波纹均匀一致，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，表面采用环氧脂粉末喷塑。 （二）立柱要求： 1. 床立柱：选用优质冷轧异型高频焊管 65mm×65mm×1.5mm，产品牢固，两侧有加强筋增强强度，焊管呈 R 角，外立面不呈直角形。 （三）床横梁主管要求： 1. 选用冷轧钢板滚压成型，规格 100mm×42mm，厚度 1.5mm 闭口型材管，				
--	--	--	---	--	--	--	--

			内侧宽度 65mm，可安装带轨道床帘，有预防床横担脱落的设计，确保学生安全，不被割伤。 （四）护栏：采用钢制方管局部镶嵌 ENF 级厚度 18mm 的双饰面实木多层板制作，有效高度 320mm（从护栏上沿至床铺板上表面的垂直距离），确保护栏安装安全稳固。按照 QB/T 2741《学生公寓多功能家具》标准要求设置永久性安全警示标识线。 （五）其他副管及胶套要求： 1. 床下后拉档选用优质冷轧钢管 25*50*1.2（mm）方管。 2. 床头短横梁选用优质冷轧钢管 30*60*1.2（mm）方管。 3. 护栏选用优质冷轧钢管 25*25*1.2（mm）方管。 4. 床板支撑件：20*40*1.0（mm）方管五根。 5. 蚊帐架及胶套要求：采用 $\phi 19*0.9$（mm）圆管，随立柱胶套插入式帐架。 6. 所有副管钢制管件的开口处应做封闭处理，焊接封口。 （六）床铺板要求 1. 基本尺寸：长度及宽度以控制铁架两端间隙 10mm 为准； 2. 床板采用 10 块（含 10 块）的优质全干双面刨光杉木拼板整条钉成一块整板，板厚度 20mm 杉木板。 3. 横档采用于 35*25mm 及以上实木木方，木方数量 5 根及以上； 参考图				
--	--	--	--	--	--	--	--

3	实木椅	鑫志超	 房间：标准宿舍 名称：实木椅 参数说明： 1. 所有木架经过干燥的红栎构成；支撑椅腿为整根实木，不使用实木拼接； 2. 采用环保油漆，具备防虫、防潮性能； 3. 油漆工艺“五底三面”，油漆均采用环保漆，无异味，甲醛释放量符合国家标准； 4. 脚部带加厚橡胶椅垫，用螺丝固定； 5. 颜色：同两位连体床颜色，中标后由采购方指定； 6. 规格：总高 800mm，椅宽 395mm，坐高 440mm，坐深 410mm。 参考图  规格：实木椅 总高 800mm， 椅宽 395mm， 坐高 440mm， 坐深 410mm 型号： XZC-SMY990	江西省抚州市南城县	把	1820	288元	524160元
投标总报价（人民币：伍佰零玖万贰仟叁佰陆拾元整）								小写： 5092360 .00 元
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。								

交付期：2026 年 8 月 28 日前完成全部货物供货、现场安装、调试、整改、场地保洁、垃圾清运等全部工作，完成整
体交付并达到合格使用标准。安装位置为江苏理工学院一武进绿建区协同创新园西区学生宿舍楼，具体位置在安装时由
采购人指定。

1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4. 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。