


报告书封面

工程造价咨询报告书




咨询项目全称 羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环
境整治工程

咨询业务类别 清单及最高投标限价编制

咨询报告日期 2026-06-04

江苏国兴建设项且管理有限公司



工程造价咨询报告书

咨询项目全称: 羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环境整治工程

咨询业务类型: 最高投标限价编制

咨询报告日期: 2026年06月04日

江苏国兴建设管理有限公司



咨询报告书编号：苏国兴造（2026）017号

咨询项目委托方全称：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）

咨询企业法定住所：泰兴高新技术产业开发区国庆路东延南侧9号

邮 编： 225400 联系电话： 0523-87776204

咨询作业期： 2026 年 5 月 22 日至 2026 年 6 月 04 日

法定代表人：肖云华 技术负责人：张红萍

项目负责人：朱海锋 执业资格：注册造价工程师 专业：土建

专业咨询员：陈东海 执业资格：注册造价工程师 专业：土建

专业咨询员：高 斌 执业资格：注册造价工程师 专业：安装

咨 询 报 告 书 目 录

[illegible]

江苏国兴建设项目的管理有限公司

苏国兴造(2026) 017 号



羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环境整治工程 最高投标限价编制的报告

泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）：

江苏国兴建设项目的管理有限公司接受贵单位委托，为羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环境整治工程编制工程量清单及最高投标限价，现将最高投标限价情况报告如下：

一、工程概况

- 工程名称：羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环境整治工程
- 工程地点：泰兴市城区内
- 建设单位：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）
- 主要项目：大型土石方工程、园林绿化工程、景观工程、道路工程、排水工程、路灯照明工程等工程。

二、编制依据

- 根据建设单位提供的本工程设计图并结合现场情况进行计算；
- 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及 9 本工程量计算标准有关事宜的实施文件；
- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；
- 《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）；

5、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）；

6、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）；

7、《江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）》、《江苏省通用安装工程消耗量（2026）》、《江苏省市政工程消耗量（2026）》、《江苏园林定额》（2007）；

8、《江苏省建设工程费用参考（2026）》《江苏建设工程施工机具台班费用参考表（2026）》（苏建价〔2026〕76 号配套文件）；

9、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价〔2026〕27 号文；

10、《泰州市工程造价信息》2026 年第 5 期，对无发布材料指导价的参照市场价；

11、江苏省现行建筑业增值税、计价配套相关管理文件；

12、国家及江苏省现行建设工程相关法律法规、政策性文件；

三、编制责任

委托方：对提供资料的真实性、合法性、完整性负责。

受托方：对工程量清单及最高投标限价编制报告的真实性、合法性负责。

四、编制说明

1、一般说明

1.1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准；

1.2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准；

1.3、环境保护要求：满足省市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；

1.4、本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计

算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行；

1.5、工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个进行结算；

1.6、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计算规范”的规定进行计算，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据；

1.7、工程量清单及计价格式内容不得随意删减、涂改；若存在清单偏差，投标人应在招标答疑截止前提出，最终以招标补遗文件为准；

1.8、组价须结合施工图纸、设计说明、标准图集及现场踏勘情况，综合包含完成该项工序全部工作内容的所有费用。

2、特殊说明

2.1、根据建设单位提供的本工程设计图并结合现场情况进行计算，结算时根据现场情况工程量按实调整；

2.2、本预算按常规施工方法、常规施工条件列入各类措施项目费，凡总价措施项目费率设有上下限值时，本预算均取中间值；

2.3、本工程未计算省优工程按质论价费；如创优在结算时调整；

2.4、其他说明：

2.4.1、绿化养护为二级养护，养护期为2年；

2.4.2、经与建设单位沟通，清杂后回填种植土至设计标高或甲方要求，种植土工程量为暂估量，具体按实计量结算；

2.4.3、经与建设单位沟通，本预算含暂列金额 73003.64 元。

五、最高投标限价总价

羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环境整治工程的最高投标限价总价为：3272859.44 元。

六、附件

- 1、编制说明壹份
- 2、最高投标限价壹份

项目负责人：



编制单位：江苏国兴建设项目管理有限公司

编制日期：二〇二六年六月四日



主题词：最高投标限价 编制 报告

主送：

印发

共 4 份

编制说明

一、编制依据

- 1、根据建设单位提供的本工程设计图并结合现场情况进行计算；
- 2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及 9 本工程量计算标准有关事宜的实施文件；
- 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；
- 4、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）；
- 5、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）；
- 6、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）；
- 7、《江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）》、《江苏省通用安装工程消耗量（2026）》、《江苏省市政工程消耗量（2026）》、《江苏园林定额》（2007）；
- 8、《江苏省建设工程费用参考（2026）》《江苏建设工程施工机具台班费用参考表（2026）》（苏建价〔2026〕76 号配套文件）；
- 9、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价〔2026〕27 号文；
- 10、《泰州市工程造价信息》2026 年第 5 期，对无发布材料指导价的参照市场价；

11、江苏省现行建筑业增值税、计价配套相关管理文件；

12、国家及江苏省现行建设工程相关法律法规、政策性文件；

二、一般说明：

2.1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准；

2.2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准；

2.3、环境保护要求：满足省市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；

2.4、本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范

的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行

2.5、工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个进行结算；

2.6、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照：“工程量计算规范”的规定进行计算，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据；

2.7、工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以补遗资料为准；

2.8、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

三、 特殊说明

3.1、根据建设单位提供的本工程设计图并结合现场情况进行计算，结算时根据现场情况工程量按实调整；

3.2、本预算按常规施工方法、常规施工条件列入各类措施项目费，凡总价措施项目费率设有上下限值时，本预算均取中间值；

3.3、本工程考虑不创建省市级建筑安全文明施工标准化示范工地；

3.4、本预算未计环境保护税，中标单位签订合同时明确计取方式；

3.5、本工程未计算省优工程按质论价费；如创优在结算时调整；

3.6、本工程建设单位根据现场情况进行如下调整：

3.6.1、绿化养护为二级养护，养护期为2年；

3.6.2、经与建设单位沟通，清杂后回填种植土至设计标高或甲方要求，种植土工程量为暂估量，具体按实计量结算；

3.6.3、经与建设单位沟通，本预算含暂列金额 73003.64 元。

四、 其他

1、措施项目费计列：安全生产、文明施工、环境保护、临时设施、临时设施、冬雨季施工增加、已完工程及设备保护、建筑工人实名制。其它相关总价措施费用投标单位投标时根据招标文件及自身情况自行计列，建设单位不再另增；投标单位要充分考虑与原系统的联动调试，施工期间保证原系统的正常运行；

2、本工程考虑不创建省市级建筑安全文明施工标准化示范工地；

3、因本项目的特殊性，施工单位充分考虑临时道路、围挡等相关措施费用，均包含在综合单价内，不另外计取。

江苏国兴建设的项目管理有限公司



工程名称：羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环境整治工程

标段名称：羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环境整治工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：3272859.44

（大写）：叁佰贰拾柒万贰仟捌佰伍拾玖元肆角肆分

编制人：陈东海  (造价专业人员签字及盖章)

审核人：朱海锋  (签字及盖章)

编制单位：江苏国兴建设项目管理有限公司  (盖章)

法定代表人或其授权人：肖云华  (签字或盖章)

招标人：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆） (盖章)

法定代表人或其授权人：张秀红 (签字或盖章)

编制时间：2026年06月03日

表E.1.1-2 单项工程汇总表

单项工程名称：羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环境整治工程

标段：羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环境整治工程

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	大型土石方工程	682408.08		21316.17
2	园林绿化工程	2045578.20		16036.93
3	景观工程	212250.64		1661.64
4	道路工程	218116.71		3493.23
5	排水工程	30049.71		481.26
6	路灯照明	84456.10		1352.60
合 计		3272859.44		44341.83

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表适用于以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：大型土石方工程

标段：羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环境整治工程

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	560951.86
1.1	绿地整理	560951.86
2	措施项目	50525.85
2.1	其中：安全生产	21316.17
3	其他项目	14584.75
3.1	其中：暂列金额	14584.75
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	56345.62
合 计		682408.08

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：大型土石方工程

标段：羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环境
整治工程

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	14584.75			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		14584.75			-

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：园林绿化工程

标段：羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环境整治工程

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1781881.16
1.1	羌溪北路西侧、龙河路南侧地块	1781881.16
2	措施项目	48467.18
2.1	其中：安全生产	16036.93
3	其他项目	46328.91
3.1	其中：暂列金额	46328.91
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	168900.95
合 计		2045578.20

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园林绿化工程

标段：羌溪北路西侧、龙河路南侧
地块环境整治工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		羌溪北路西侧、龙河路南侧地块					1781881.16	
		栽植乔木					93543.26	
1	050103001001	栽植乔木 香樟A	1、栽植香樟A 2、胸径：24-25cm、冠幅：450-500cm、高度：650-750cm 3、全冠栽植、主干明显、树形优美，三级以上分枝，一级主枝3-5枝，分支点高度>2米 4、二级养护，养护期两年	株	9	3694.46	33250.14	
2	050103001002	栽植乔木 香樟B	1、栽植香樟B 2、胸径：16-17cm、冠幅：350-400cm、高度：550-600cm 3、截干苗、主干明显、树形优美，三级以上分枝，一级主枝3-5枝，分支点高度>2米 4、二级养护，养护期两年	株	32	1884.16	60293.12	
		栽植灌木					1688337.90	
本页小计							93543.26	

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 园林绿化工程

孙叔：尤矣北垠四隅、化

河路南侧地块环境整治工

第1页 共1页

程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		16036.93	
2	050406002001	文明施工		8909.41	
3	050406003001	环境保护		10691.29	
4	050406001001	临时设施		9800.35	
5	050406005001	冬雨季施工增加		2316.45	
6	050406006001	夜间施工增加			
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护			
10	050406010001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		712.75	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
本页小计				48467.18	-
合 计				48467.18	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：景观工程

标段：羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环境整治工程

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	184626.31
1.1	羌溪北路西侧、龙河路南侧地块	184626.31
2	措施项目	5298.77
2.1	其中：安全生产	1661.64
3	其他项目	4800.28
3.1	其中：暂列金额	4800.28
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	17525.28
合 计		212250.64

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观工程

标段：羌溪北路西侧、龙河路南侧
地块环境整治工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	050307007004	成品坐凳	1、座椅规格、颜色 ：1800*730*400mm 2、防护材料种类 ：铸铝+防腐木	个	10	450.00	4500.00	
5	050307007005	小垃圾箱基础	1、垫层厚度、宽度、材料种类 ：100厚再生碎石垫层、素土夯实，K>0.92 2、500*200*100厚C25砼基础 3、部位：小垃圾箱基础 4、含预埋件及开挖	m3	0.04	1954.46	78.18	
6	050307007007	垃圾箱	1、小成品垃圾桶 2、垃圾箱材质 ：1.2厚不锈钢拉丝面，外喷氟碳漆，镀锌内胆 3、规格尺寸 ：880*330*980 4、做法详见LT1.02	个	4	1100.00	4400.00	
7	050307007008	垃圾箱	1、大成品垃圾桶 2、垃圾箱材质： 进口HDPE材质 3、规格尺寸 ：720*580*1080 4、垃圾桶下铺地大小以平面尺寸为准，根据垃圾桶数量设计	个	4	225.00	900.00	
本页小计							9878.18	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观工程

标段：羌溪北路西侧、龙河路南侧
地块环境整治工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	050307007015	文明公约标识牌基础	1、素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93 2、100厚C15混凝土垫层 3、C20混凝土基础，含预埋件及开挖 4、基础尺寸及做法详见图纸	个	1	494.02	494.02	
16	050307007016	文明公约标识牌	1、文明公约标识牌 1200*500*1800mm 2、内10厚70* $\angle$ 热镀锌钢板龙骨 3、1.2厚镀锌板包边，打磨找平 4、3厚30*50热镀锌钢内部龙骨@500 5、文字内容及字体样式二次深化 6、详见设计图纸	个	1	3897.00	3897.00	
17	050307007017	方向导视牌基础	1、素土夯实，夯实系数 ≥ 0.93 2、100厚C15混凝土垫层 3、C20混凝土基础，含预埋件及开挖 4、基础尺寸及做法详见图纸	个	5	494.02	2470.10	
本页小计							6861.12	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观工程

标段：羌溪北路西侧、龙河路南侧
地块环境整治工程

第6页 共6页

[illegible]

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 景观工程

物段：无矣北距四閏、无

河路南侧地块环境整治工

程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		1661.64	
2	050406002001	文明施工		923.13	
3	050406003001	环境保护		1107.76	
4	050406001001	临时设施		1015.44	
5	050406005001	冬雨季施工增加		240.01	
6	050406006001	夜间施工增加		184.63	
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		92.31	
10	050406010001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		73.85	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				5298.77	-
合 计				5298.77	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：景观工程

标段：羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环境
整治工程

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	4800.28			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		4800.28			-

表E.1.1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：道路工程

标段：羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环境整治工程

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	183854.34
1.1	羌溪北路西侧、龙河路南侧地块	183854.34
2	措施项目	11472.52
2.1	其中：安全生产	3493.23
3	其他项目	4780.21
3.1	其中：暂列金额	4780.21
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	18009.64
合 计		218116.71

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段：羌溪北路西侧、龙河路南侧
地块环境整治工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	050201001004	台阶	1、部位：新建台阶 2、500*320*25厚仿芝麻灰荔枝面仿石砖踏面，500*125*18厚仿芝麻灰荔枝面仿石竖向贴面 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆 4、150厚C20混凝土，单层双向Φ8@150 5、100厚再生碎石垫层 6、素土夯实，K>0.93 7、含倒角及刻痕 8、详见图纸	m2	5	413.43	2067.15	
本页小计							2067.15	
合计							183854.34	

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：无/关北路四期、龙
河路南侧地块环境整治工
程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		3493.23	
2	041201017001	文明施工		1930.47	
3	041201018001	环境保护		2206.25	
4	041201016001	临时设施		3033.60	
5	041201020001	冬雨季施工增加		367.71	
6	041201021001	夜间施工增加		367.71	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		18.39	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		55.16	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				11472.52	-
合 计				11472.52	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排水工程

标段：羌溪北路西侧、龙河路南侧
地块环境整治工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		羌溪北路西侧、龙河路南侧地块					25329.42	
		雨水系统					25329.42	
1	040501001001	HDPE双壁波纹管	1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、100mm厚砂垫层 4、材质、规格:HDPE管 DN315 SN8 5、连接形式:承插连接	m	36	564.87	20335.32	
2	010401007001	溢流雨水井	1、名称:溢流雨水井700 2、详见图集	座	2	2091.87	4183.74	
3	040501001002	CCTV检测	1、管道CCTV检测	m	36	22.51	810.36	
本页小计							25329.42	
合计							25329.42	

表E.3.1 措施项目清单计价表

孙叔：尤矣北嶺四圍、龙

工程名称: 排水工程

河路南侧地块环境整治工

第1页 共1页

程

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 排水工程

标段：羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环境
整治工程

第1页 共1页

[illegible]

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：路灯照明

标段：羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环境整治工程

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	71189.50
2	措施项目	4442.23
2.1	其中：安全生产	1352.60
3	其他项目	1850.93
3.1	其中：暂列金额	1850.93
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	6973.44
合 计		84456.10

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 路灯照明

标段：羌溪北路西侧、龙河路南侧
地块环境整治工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040803004001	管道包封	1、混凝土强度等级：C30混凝土，满包 2、含模板	m3	0.04	401.53	16.06	
8	040205001001	人(手)孔井	1、名称：电缆手孔井 B型 2、材料品种：标准砖砖砌，井壁厚240mm 3、规格尺寸：内径0.6*0.4*1.2 4、盖板材质、规格：钢纤维井盖 5、基础、垫层：100mm厚C20砼垫层 6、内壁用1：2.5水泥砂浆粉面 7、模板制作安装拆除等 8、详见设计	座	1	2078.02	2078.02	
本页小计							2094.08	
合计							71189.50	

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：路灯照明

标段：无类北路西段、龙
河路南侧地块环境整治工
程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		1352.60	
2	041201017001	文明施工		747.49	
3	041201018001	环境保护		854.27	
4	041201016001	临时设施		1174.63	
5	041201020001	冬雨季施工增加		142.38	
6	041201021001	夜间施工增加		142.38	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		7.12	
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		21.36	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				4442.23	-
合 计				4442.23	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：路灯照明

标段：羌溪北路西侧、龙河路南侧地块环境
整治工程

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1850.93			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		1850.93			-

工程造价咨询质量控制流程单

咨询项目名称	羌溪北路西侧、龙河路南侧地块土地平整及环境整治工程				咨询类别	预算编制
委托单位	泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）				合同编号	GXZJ-2026-136
约定作业期	2026.05.22-2026.06.04				项目负责人	朱海锋
专业咨询员	姓名	专业	资格	姓名	专业	资格
	陈东海	土建	造价师			
	高斌	安装	造价师			
自校意见	自检工程量计算、定额套用、费率、材料定价正确无误，自检结果符合要求。					
审核意见	陈东海 B111032000124047 江苏国兴建设工程管理有限公司 有效期至：2026年12月31日 高斌 B14223200016665 江苏国兴建设工程管理有限公司 有效期至：2030年04月01日 符合要求 朱海锋 B1873200022252 江苏国兴建设工程管理有限公司 有效期至：2027年03月31日					
审定意见	项目负责人签名（并盖资格章）：朱海锋 2026年6月4日 经复核，咨询报告结论客观、公正，表达严谨、清晰，满足合同要求。 张红萍 B14032000168716 江苏国兴建设工程管理有限公司 有效期至：2029年12月31日 技术负责人签名（并盖资格章）：张红萍 2026年6月4日					