

镇江市扬中生态环境局实验室及应急监测
能力规范化改造建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2026年05月29日

镇江市扬中生态环境局实验室及应急监测
能力规范化改造建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026年05月28日

复 核 时 间：2026年05月29日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套实验台柜设备系统

标段：

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0309 实验室专用配套实验台柜设备系统						
1	030902007001	抽气式气瓶柜（防爆）	1、名称：抽气式气瓶柜（防爆） 2、型号、规格：600*560*1800 3、备注：全钢结构，整体采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μ m	台	1			
2	030404015001	靠边实验台	1、名称：靠边实验台 2、规格：1230*762*850 3、备注：台面：19mm厚实芯理化板台面结构：全钢结构，整体采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μ m	组	1			
3	030404015002	仪器台（带功能厢）	1、名称：仪器台（带功能厢） 2、规格：2337*750*850 3、备注：台面：19mm厚实芯理化板台面结构：全钢结构，整体采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μ m	组	1			
4	030703017001	固定风罩	1、名称：固定风罩 2、规格：450*450 3、质量：不锈钢材质	个	2			
5	011502001001	装饰背板	1、名称：装饰背板 2、备注：采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μ m	延米	2			
6	010606006001	天平台	1、名称：天平台 2、规格：800*600*850	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套实验台柜设备系统

标段：

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	011501009001	台式通风柜	1、名称：台式通风柜 2、规格：1524*1028*2350 3、备注：性能：通风性能符合ANSI/ASHRAE 110要求结构：金属外壳、耐腐蚀内衬的双层结构，柜体框架采用≥1.0mm厚优质材质冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μ m 台面：20/25mm厚碟状陶瓷台面内衬：≥5mm的优质耐酸碱有机腐蚀、耐燃、内外均质的玻璃纤维强化聚酯板或陶瓷纤维板制作标配遥控水阀、水考克、杯槽一套，插座220V10A*4	台	6			
8	011505001001	中央实验台	1、名称：中央实验台 2、材料品种、规格、颜色：3250*1524*850台面：19mm厚实芯理化板台面结构：全钢结构，整体采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μ m	组	1			
9	011505001002	靠边实验台	1、名称：靠边实验台 2、材料品种、规格、颜色：1313*762*850台面：19mm厚实芯理化板台面结构：全钢结构，整体采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μ m	组	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套实验台柜设备系统

标段：

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011505001003	靠边实验台	1、名称：靠边实验台 2、材料品种、规格、颜色：3681*762*850台面：19mm厚实芯理化板台面结构：全钢结构，整体采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μ m	组	1			
11	030703017002	万向抽气罩	1、名称：万向抽气罩 2、规格：75 3、质量：节四段式，工作点在1500MM半径内360度旋转	个	2			
12	030902007002	抽气式试剂柜	1、名称：抽气式试剂柜 2、型号、规格：900*450*1800 3、备注：全钢结构，整体采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μ m	台	1			
13	011501009002	台式通风柜	1、名称：台式通风柜 2、规格：1524*1028*2350 3、备注：性能：通风性能符合ANSI/ASHRAE 110要求结构：金属外壳、耐腐蚀内衬的双层结构，柜体框架采用≥1.0mm厚优质材质冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μ m 台面：20/25mm厚碟状陶瓷台面内衬：≥5mm的优质耐酸碱有机腐蚀、耐燃、内外均质的玻璃纤维强化聚酯板或陶瓷纤维板制作标配遥控水阀、水考克、杯槽一套，插座220V10A*4	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套实验台柜设备系统

标段：

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	040602024001	落地式紧急冲淋洗眼装置	1、类型：落地式紧急冲淋洗眼装置 2、参数：配备喷淋系统和洗眼系统，加厚铜质，实验室专用陶瓷内芯单口水龙头，表面为环氧树脂喷涂	组	1			
15	011501009003	台式通风柜	1、名称：台式通风柜 2、规格：1524*1028*2350 3、备注：性能：通风性能符合ANSI/ASHRAE 110要求结构：金属外壳、耐腐蚀内衬的双层结构，柜体框架采用≥1.0mm厚优质材质冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75μm 台面：20/25mm厚碟状陶瓷台面内衬：≥5mm的优质耐酸碱有机腐蚀、耐燃、内外均质的玻璃纤维强化聚酯板或陶瓷纤维板制作标配遥控水阀、水考克、杯槽一套，插座220V10A*4	台	3			
16	030703017003	万向抽气罩	1、名称：万向抽气罩 2、规格：75 3、质量：节四段式，工作点在1500MM半径内360度旋转	个	2			
17	030703017004	固定风罩	1、名称：固定风罩 2、规格：450*450 3、质量：不锈钢材质	个	1			
18	011505001004	靠边实验台	1、名称：靠边实验台 2、材料品种、规格、颜色：2880*762*850台面：19mm厚实芯理化板台面结构：全钢结构，整体采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75μm	组	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套实验台柜设备系统

标段：

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030703017005	万向抽气罩	1、名称：万向抽气罩 2、规格：75 3、质量：节四段式，工作点在1500MM半径内360度旋转	个	1			
20	011501009004	台式通风柜	1、名称：台式通风柜 2、规格：1524*1028*2350 3、备注：性能：通风性能符合ANSI/ASHRAE 110要求结构：金属外壳、耐腐蚀内衬的双层结构，柜体框架采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质材质冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于 $75\mu\text{m}$ 台面：20/25mm厚碟状陶瓷台面内衬： $\geq 5\text{mm}$ 的优质耐酸碱有机腐蚀、耐燃、内外均质的玻璃纤维强化聚酯板或陶瓷纤维板制作标配遥控水阀、水考克、杯槽一套，插座220V10A*4	台	6			
21	011505001005	中央实验台	1、名称：中央实验台 2、材料品种、规格、颜色：2946*1524*850台面：19mm厚实芯理化板台面结构：全钢结构，整体采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于 $75\mu\text{m}$	组	1			
22	011505001006	靠边实验台	1、名称：靠边实验台 2、材料品种、规格、颜色：1015*762*850台面：19mm厚实芯理化板台面结构：全钢结构，整体采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于 $75\mu\text{m}$	组	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套实验台柜设备系统

标段：

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011505001007	靠边实验台	1、名称：靠边实验台 2、材料品种、规格、颜色：1313*762*850台面：19mm厚实芯理化板台面结构：全钢结构，整体采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μ m	组	1			
24	011505001008	靠边实验台	1、名称：靠边实验台 2、材料品种、规格、颜色：3681*762*850台面：19mm厚实芯理化板台面结构：全钢结构，整体采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μ m	组	1			
25	030703017006	万向抽气罩	1、名称：万向抽气罩 2、规格：75 3、质量：节四段式，工作点在1500MM半径内360度旋转	个	2			
26	011501009005	台式通风柜	1、名称：台式通风柜 2、规格：1524*1028*2350 3、备注：性能：通风性能符合ANSI/ASHRAE 110要求结构：金属外壳、耐腐蚀内衬的双层结构，柜体框架采用≥1.0mm厚优质材质冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μ m 台面：20/25mm厚碟状陶瓷台面内衬：≥5mm的优质耐酸碱有机腐蚀、耐燃、内外均质的玻璃纤维强化聚酯板或陶瓷纤维板制作标配遥控水阀、水考克、杯槽一套，插座220V10A*4	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套实验台柜设备系统

标段：

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030703017007	万向抽气罩	1、名称：万向抽气罩 2、规格：75 3、质量：节四段式，工作点在1500MM半径内360度旋转	个	2			
28	040602024002	落地式紧急冲淋洗眼装置	1、类型：落地式紧急冲淋洗眼装置 2、参数：配备喷淋系统和洗眼系统，加厚铜质，实验室专用陶瓷内芯单口水龙头，表面为环氧树脂喷涂	组	2			
29	011501009006	台式通风柜	1、名称：台式通风柜 2、规格：1524*1028*2350 3、备注：性能：通风性能符合ANSI/ASHRAE 110要求结构：金属外壳、耐腐蚀内衬的双层结构，柜体框架采用≥1.0mm厚优质材质冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μm 台面：20/25mm厚碟状陶瓷台面内衬：≥5mm的优质耐酸碱有机腐蚀、耐燃、内外均质的玻璃纤维强化聚酯板或陶瓷纤维板制作标配遥控水阀、水考克、杯槽一套，插座220V10A*4	台	1			
30	011505001009	靠边实验台	1、名称：靠边实验台 2、材料品种、规格、颜色：2946*762*850台面：19mm厚实芯理化板台面结构：全钢结构，整体采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μm	组	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套实验台柜设备系统

标段：

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011505001010	靠边实验台	1、名称：靠边实验台 2、材料品种、规格、颜色：5700*762*850台面：19mm厚实芯理化板台面结构：全钢结构，整体采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μ m	组	1			
32	030703017008	万向抽气罩	1、名称：万向抽气罩 2、规格：75 3、质量：节四段式，工作点在1500MM半径内360度旋转	个	1			
33	011501009007	台式通风柜	1、名称：台式通风柜 2、规格：1524*1028*2350 3、备注：性能：通风性能符合ANSI/ASHRAE 110要求结构：金属外壳、耐腐蚀内衬的双层结构，柜体框架采用 ≥ 1.0 mm厚优质材质冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μ m 台面：20/25mm厚碟状陶瓷台面内衬： ≥ 5 mm的优质耐酸碱有机腐蚀、耐燃、内外均质的玻璃纤维强化聚酯板或陶瓷纤维板制作标配遥控水阀、水考克、杯槽一套，插座220V10A*4	台	1			
34	011505001011	靠边实验台	1、名称：靠边实验台 2、材料品种、规格、颜色：2946*762*850台面：19mm厚实芯理化板台面结构：全钢结构，整体采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μ m	组	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套实验台柜设备系统

标段：

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	011505001012	靠边实验台	1、名称：靠边实验台 2、材料品种、规格、颜色：5700*762*850台面：19mm厚实芯理化板台面结构：全钢结构，整体采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μ m	组	1			
36	030703017009	万向抽气罩	1、名称：万向抽气罩 2、规格：75 3、质量：节四段式，工作点在1500MM半径内360度旋转	个	1			
37	011505001013	靠边实验台	1、名称：靠边实验台 2、材料品种、规格、颜色：5700*762*850台面：19mm厚实芯理化板台面结构：全钢结构，整体采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μ m	组	1			
38	011505001014	靠边实验台	1、名称：靠边实验台 2、材料品种、规格、颜色：4675*762*850台面：19mm厚实芯理化板台面结构：全钢结构，整体采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μ m	组	1			
39	030703017010	万向抽气罩	1、名称：万向抽气罩 2、规格：75 3、质量：节四段式，工作点在1500MM半径内360度旋转	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套实验台柜设备系统

标段：

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011505001015	靠边实验台	1、名称：靠边实验台 2、材料品种、规格、颜色：2440*762*850台面：19mm厚实芯理化板台面结构：全钢结构，整体采用1.0mm厚优质材质镀锌冷轧钢板制作，表面喷涂环氧树脂粉末厚度不小于75 μm	组	1			
41	011501018001	钢制货架	1、货架规格：1400*600*1920 2、五金种类、规格：货架立柱采用40*60方钢，钢材厚度≥2.0mm，表面环氧树脂粉末喷涂厚度≥75 μm，立柱带冲孔，方便层板的高度调节。粉末喷涂厚度≥75 μm，层板厚度40mm，中间配有加强筋。顶部与底部层板固定，中间配置3块层板并配层板挂钩，高度可调。每块层板可承重150KG以上。	组	5			
42	080605004001	功能柱	1、名称：功能柱 2、规格：采用1.0mm厚镀锌冷轧钢材材质，表面喷涂高品质环氧树脂粉末，喷涂厚度≥75 μm	个	12			
43	031004014001	单口冷热水龙头	1、材质：主体为铜制，陶瓷阀芯，表面喷涂环氧树脂粉末	个	4			
44	031004014002	三口冷水龙头	主体为铜制，陶瓷阀芯，表面喷涂环氧树脂粉末	个	9			
45	031004014003	桌面单口洗眼器	1、材质：主体为铜质，实验室专用陶瓷内芯单口水龙头，表面喷涂环氧树脂粉末	个	7			
46	011505002001	滴水架	1、材料品种、规格、颜色：高品质PP材质一体注塑成型	个	2			
47	011505002002	试剂架	1、材料品种、规格、颜色：试剂架立柱及层板采用不小于1.0mm厚镀锌冷轧钢材材质，表面喷涂高品质环氧树脂粉末，喷涂厚度≥75 μm	延米	6.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套实验台柜设备系统

标段:

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	070105007001	PP大水槽	1、名称：PP大水槽 2、规格：内径约：W730×D390×H320mm 3、备注：高品质聚丙烯（PP）新料一体注塑成型，带防臭器	只	9			
49	030411002001	线槽	1、名称：金属线槽 2、材质：采用1.0mm厚镀锌冷轧钢材质，表面喷涂高品质环氧树脂粉末，喷涂厚度≥75μm 3、规格：L*厚60*高130	m	12.4			
50	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86H50 4、安装形式：设备上安装	个	30			
51	030404035001	插座	1、名称：插座 2、规格：220V,10A 3、安装方式：设备上安装	个	94			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套实验台柜设备系统

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套实验台柜设备系统

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室排风系统

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0307 实验室排风系统						
1	030108003001	管道排风机	1、名称：管道排风机 2、编号：PF-3F-1 3、风量：600m³ /h 4、静压：300Pa	台	1			
2	030108003002	管道排风机	1、名称：管道排风机 2、编号：PF-3F-2 3、风量：3230m³ /h 4、静压：450Pa	台	1			
3	030108003003	管道排风机	1、名称：管道排风机 2、编号：PF-3F-3 3、风量：2880m³ /h 4、静压：400Pa	台	1			
4	030108003004	管道排风机	1、名称：管道排风机 2、编号：PF-3F-4 3、风量：1920m³ /h 4、静压：400Pa	台	1			
5	030108003005	管道排风机	1、名称：管道排风机 2、编号：PF-3F-5 3、风量：2880m³ /h 4、静压：400Pa	台	1			
6	030108003006	管道排风机	1、名称：管道排风机 2、编号：PF-3F-6 3、风量：200m³ /h 4、静压：400Pa	台	1			
7	030702005001	塑料通风管道	1、名称：PP风管 2、形状：圆形 3、板材厚度：4mm	m2	16.82			
8	030702005002	塑料通风管道	1、名称：PP风管 2、形状：圆形 3、板材厚度：5mm	m2	48.13			
9	030703005001	塑料阀门	1、名称：PP手动调节阀 2、规格：150mm	个	3			
10	030703005002	塑料阀门	1、名称：PP手动调节阀 2、规格：250mm	个	11			
11	030703001001	碳钢阀门	1、名称：镀锌70° C 防火阀 2、规格：160mm	个	1			
12	030703001002	碳钢阀门	1、名称：镀锌70° C 防火阀 2、规格：200mm	个	1			
13	030703001003	碳钢阀门	1、名称：镀锌70° C 防火阀 2、规格：320*250mm	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室排风系统

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030703001004	碳钢阀门	1、名称：镀锌70° C 防火阀 2、规格：400*250mm	个	1			
15	030703001005	碳钢阀门	1、名称：镀锌70° C 防火阀 2、规格：450*250mm	个	1			
16	030703019001	PVC软接	1、名称：PVC软接 2、规格：Φ160*200 L	个	2			
17	030703019002	PVC软接	1、名称：PVC软接 2、规格：Φ250*200 L	个	8			
18	030703019003	PVC软接	1、名称：PVC软接 2、规格：Φ256*200 L	个	2			
19	040701019001	室外防锈防虫网	1、材质、规格：室外防锈防虫网 160 mm	个	1			
20	040701019002	室外防锈防虫网	1、材质、规格：室外防锈防虫网 200 mm	个	1			
21	040701019003	室外防锈防虫网	1、材质、规格：室外防锈防虫网320*250mm	个	1			
22	040701019004	室外防锈防虫网	1、材质、规格：室外防锈防虫网400*250mm	个	2			
23	040701019005	室外防锈防虫网	1、材质、规格：室外防锈防虫网450*250mm	个	1			
24	011615001001	开堵洞	1、名称：开堵洞	个	7			
25	031002003001	套管	1、名称、类型：墙洞护套管 2、材质：钢管 3、规格：DN250	个	7			
26	030108003007	管道排风机	1、名称：管道排风机 2、编号：PF-4F-1 3、风量：300m³/h 4、静压：300Pa	台	1			
27	030108003008	管道排风机	1、名称：管道排风机 2、编号：PF-4F-2 3、风量：800m³/h 4、静压：450Pa	台	1			
28	030108003009	管道排风机	1、名称：管道排风机 2、编号：PF-4F-3 3、风量：3080m³/h 4、静压：400Pa	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室排风系统

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030108003010	管道排风机	1、名称：管道排风机 2、编号：PF-4F-4 3、风量：2880m³/h 4、静压：400Pa	台	1			
30	030108003011	管道排风机	1、名称：管道排风机 2、编号：PF-4F-5 3、风量：1920m³/h 4、静压：400Pa	台	1			
31	030108003012	管道排风机	1、名称：管道排风机 2、编号：PF-4F-6 3、风量：200m³/h 4、静压：400Pa	台	1			
32	030702005003	塑料通风管道	1、名称：PP风管 2、形状：圆形 3、板材厚度：4mm	m2	19.31			
33	030702005004	塑料通风管道	1、名称：PP风管 2、形状：圆形 3、板材厚度：5mm	m2	36.12			
34	030703005003	塑料阀门	1、名称：PP手动调节阀 2、规格：150mm	个	2			
35	030703005004	塑料阀门	1、名称：PP手动调节阀 2、规格：250mm	个	8			
36	030703001006	碳钢阀门	1、名称：镀锌70° C 防火阀 2、规格：160mm	个	1			
37	030703001007	碳钢阀门	1、名称：镀锌70° C 防火阀 2、规格：250mm	个	1			
38	030703001008	碳钢阀门	1、名称：镀锌70° C 防火阀 2、规格：320*250mm	个	1			
39	030703001009	碳钢阀门	1、名称：镀锌70° C 防火阀 2、规格：400*250mm	个	1			
40	030703001010	碳钢阀门	1、名称：镀锌70° C 防火阀 2、规格：450*250mm	个	1			
41	030703019004	PVC软接	1、名称：PVC软接 2、规格：Φ160*200 L	个	4			
42	030703019005	PVC软接	1、名称：PVC软接 2、规格：Φ250*200 L	个	6			
43	030703019006	PVC软接	1、名称：PVC软接 2、规格：Φ256*200 L	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室排风系统

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
44	040701019006	室外防锈防虫网	1、材质、规格：室外防锈防虫网 160mm	个	2			
45	040701019007	室外防锈防虫网	1、材质、规格：室外防锈防虫网 250mm	个	1			
46	040701019008	室外防锈防虫网	1、材质、规格：室外防锈防虫网320*250mm	个	1			
47	040701019009	室外防锈防虫网	1、材质、规格：室外防锈防虫网400*250mm	个	1			
48	040701019010	室外防锈防虫网	1、材质、规格：室外防锈防虫网450*250mm	个	1			
49	011615001002	开堵洞	1、名称：开堵洞	个	7			
50	031002003002	套管	1、名称、类型：墙洞护套管 2、材质：钢管 3、规格：DN250	个	7			
51	030108003013	管道排风机	1、名称：管道排风机 2、编号：PF-5F-1 3、风量：1060m³/h 4、静压：450Pa	台	1			
52	030108003014	管道排风机	1、名称：管道排风机 2、编号：PF-5F-2 3、风量：1160m³/h 4、静压：450Pa	台	1			
53	030108003015	管道排风机	1、名称：管道排风机 2、编号：PF-5F-1 3、风量：1060m³/h 4、静压：450Pa	台	1			
54	030108003016	管道排风机	1、名称：管道排风机 2、编号：PF-5F-2 3、风量：1160m³/h 4、静压：450Pa	台	1			
55	030702005005	塑料通风管道	1、名称：PP风管 2、形状：圆形 3、板材厚度：4mm	m2	10.64			
56	030703005005	塑料阀门	1、名称：PP手动调节阀 2、规格：250mm	个	2			
57	030703001011	碳钢阀门	1、名称：镀锌70° C 防火阀 2、规格：250mm	个	2			
58	030703019007	PVC软接	1、名称：PVC软接 2、规格：Φ250*200 L	个	4			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室排风系统

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室排风系统

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：实验室排风系统

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室空调系统

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0307 试验室空调系统						
1	030701003001	一拖一空调内机为嵌入式	1. 一拖一空调室外机（KT-01、02） 制冷量：, 15.5kw， 制热量：17.0kw 功率：6.35kw， 外机尺寸：980L*360W*770Hmm； 2. 外墙上安装，含安装支架 KT-01安装在3楼外墙；KT-02安装在4楼外墙 3. 一拖一四面出风嵌入式空调室内机 制冷量：15.5kw 制热量：17.0kw ； 4. 设备吊筋吊杆制作、设备安装； 5. 设备减震； 6. 含内机线控器。	台(组)	2			
2	030801014004	冷媒铜管（含保温）	1. 规格尺寸:Φ15.88； 2. 材质:空调专用铜管(国标)； 3. 连接方式:氧乙炔焊； 4. 套管形式、材质、规格 ；根据规范要求； 5. 压力试验、吹扫、清洗、抽真空及冲氮保护； 6. 绝热及保护层;B1级难燃橡塑管保温，厚度δ≥15mm； 7. 含管件及扎带包裹； 8. 含管道支吊架制作安装。	m	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室空调系统

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	030801014005	冷媒铜管 (含保温)	1. 规格尺寸: $\Phi 9.53$; 2. 材质: 空调专用铜管(国标); 3. 连接方式: 氧乙炔焊; 4. 套管形式、材质、规格 ; 根据规范要求; 5. 压力试验、吹扫、清洗、抽真空及冲氮保护; 6. 绝热及保护层; B1级难燃橡塑管保温, 厚度 $\delta \geq 15\text{mm}$; 7. 含管件及扎带包裹 ; 8. 含管道支吊架制作安装。	m	16			
4	031001006001	冷凝水管DN25	1. UPVC管 DN25国标, 含管件; 2. 橡塑保温套管安装 管道厚度20mm; 3. 清扫口、立管连接件及存水弯安装; 4. 吹、洗按设计要求 ; 5. 含管道支吊架制作安装。	m	18			
5	030411004001	空调屏蔽信号线	1. 配线形式 : 管内穿空调屏蔽信号线, 含套管; 2. 导线型号 : RVV-3*1.5综合考虑(国标)。	m	16			
6	030411004002	空调控制线	1. 配线形式 : 管内穿控制线, 含套管; 2. 导线型号 : BVVB2*2.5(国标)。	m	12			
7	03B003	冷媒	1. 规格: R410冷媒	kg	6			
8	031002003001	外墙穿洞、修补	铜管从外墙进入室内	个	2			
9	03B004	设备吊装	设备吊装	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室空调系统

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室空调系统

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：实验室空调系统

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套给排水设备系统

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0310 实验室专用	配套给排水设备系统					
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R塑料管De20 S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	140			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R塑料管De25 S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	66			
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R塑料管De32 S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	25			
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R塑料管De40 S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	18			
5	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R塑料管De50 S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	60			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套给排水设备系统

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R塑料管De63 S4 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	25			
7	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R塑料管De20 热水S2.5 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	12			
8	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：De20 3、连接形式：热熔连接	个	5			
9	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：De25 3、连接形式：热熔连接	个	8			
10	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：De32 3、连接形式：热熔连接	个	1			
11	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：De40 3、连接形式：热熔连接	个	3			
12	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：De50 3、连接形式：热熔连接	个	2			
13	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：De63 3、连接形式：热熔连接	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套给排水设备系统

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031003001007	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：De32 3、连接形式：热熔连接	个	1			
15	031003001008	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：De50 3、连接形式：热熔连接	个	2			
16	031003001009	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：De63 3、连接形式：热熔连接	个	2			
17	031003001010	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（带截止阀） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣螺纹连接	个	1			
18	031003001011	螺纹阀门	1、类型：末端角阀 2、规格、压力等级：De20 3、连接形式：丝扣螺纹连接	个	43			
19	031208002001	管道保温（走廊）	1、绝热材料品种：橡塑保温套管厚度30mm	m ²	36			
20	031208002002	管道保温（室外）	1、绝热材料品种：橡塑保温套管厚度50mm+0.5mm厚铝皮	m ²	10			
21	031006012001	热水器、开水炉	1、能源种类：电热水器 2、型号、容积：40L 功率：2200W	台	2			
22	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC塑料管De50 4、连接形式：承插粘接连接	m	81			
23	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC塑料管De75 4、连接形式：承插粘接连接	m	20			
24	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：大排量水封地漏 2、型号、规格：De50	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套给排水设备系统

标段:

第4页 共4页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套给排水设备系统

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套给排水设备系统

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套电气设备系统

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0304 实验室专用配套电气设备系统						
1	030404035001	插座	1、名称：插座 2、规格：二、三极220V,16A 3、安装方式：墙面暗装	个	96			
2	030404035002	插座	1、名称：插座 2、规格：三相四线16A 3、安装方式：墙面暗装	个	4			
3	030404035003	插座	1、名称：插座 2、规格：二、三极220V,10A 3、安装方式：墙面暗装	个	5			
4	030404034001	风机开关	1、名称：风机开关 2、规格：翘板/220/10A-单联(带底盒-带保护盖)	个	13			
5	030404034002	风机开关	1、名称：风机开关 2、规格：翘板/220/10A-单联双控(带底盒-带保护盖)	个	13			
6	030412004001	装饰灯	1、名称：平板灯 2、规格：600*600/36W/4000K	套	16			
7	030404034003	照明开关	1、名称：照明开关 2、规格：220V/10A(带底盒)-三联	个	2			
8	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86H50	个	138			
9	030411001001	配管	1、名称：钢管 2、材质：JDG钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内敷设	m	1794			
10	030411001002	配管	1、名称：钢管 2、材质：JDG钢管 3、规格：JDG25	m	78			
11	030411001003	配管	1、名称：钢管 2、材质：JDG钢管 3、规格：JDG32 4、配置形式：吊顶内敷设	m	63			
12	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、规格：WDZ-BYJ-3*2.5	m	1347			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套电气设备系统

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411004002	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、规格：WDZ-BYJ-3*4	m	460			
14	030411004003	配线	1、名称：管内穿线 2、配线形式：照明线路 3、规格：WDZ-BYJ-3*6	m	13.99			
15	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WNZ-YJY-5*4	m	50			
16	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WNZ-YJY-5*6	m	84			
17	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱4AD1 2、规格：PZ30-30 3、端子板外部接线材质、规格：按系统图 4、安装方式：暗装	台	1			
18	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱4AD2 2、规格：PZ30-30 3、端子板外部接线材质、规格：按系统图 4、安装方式：暗装	台	1			
19	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱4AD3 2、规格：PZ30-30 3、端子板外部接线材质、规格：按系统图 4、安装方式：暗装	台	1			
20	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱4AD4 2、规格：600*800*120 3、端子板外部接线材质、规格：按系统图 4、安装方式：暗装	台	1			
21	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱4AD5 2、规格：PZ30-30 3、端子板外部接线材质、规格：按系统图 4、安装方式：暗装	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套电气设备系统

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱4AD6 2、规格：PZ30-25 3、端子板外部接线 材质、规格：按系统图 4、安装方式：暗装	台	1			
23	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱3AD1 2、规格：PZ30-26 3、端子板外部接线 材质、规格：按系统图 4、安装方式：暗装	台	1			
24	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱3AD2 2、规格：PZ30-30 3、端子板外部接线 材质、规格：按系统图 4、安装方式：暗装	台	1			
25	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱3AD3 2、规格：PZ30-24 3、端子板外部接线 材质、规格：按系统图 4、安装方式：暗装	台	1			
26	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱3AD4 2、规格：600*800*120 3、端子板外部接线 材质、规格：按系统图 4、安装方式：暗装	台	1			
27	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱3AD5 2、规格：PZ30-30 3、端子板外部接线 材质、规格：按系统图 4、安装方式：暗装	台	1			
28	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱4ADD 2、规格：400*500*120 3、端子板外部接线 材质、规格：按系统图 4、安装方式：暗装	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套电气设备系统

标段:

第4页 共4页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套电气设备系统

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套电气设备系统

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套中央高纯气体管路设备系统

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0308 实验室专用配套中央高纯气体管路设备系统						
1	030414004001	半自动切换装置 (惰性气体)	两个减压阀+2个排空隔膜阀+2个进气隔膜阀 +2个内置逆止阀+3个压力表可拆卸式+1个安全阀+不锈钢面板 (脱脂脱油处理)	套	3			
2	030414004002	半自动切换装置 (乙炔气体)	两个减压阀+2个排空隔膜阀+2个进气隔膜阀 +2个内置逆止阀+3个压力表可拆卸式+1个安全阀+不锈钢面板 (脱脂脱油处理)	套	1			
3	030807006001	二级减压阀-轴向 (惰性气体)	二级调压阀轴向 (脱脂脱油处理): 三孔/单表/ 进出口1/4"卡套/不锈钢面板/MC接头*2/带 1/4"卡套球阀, 进口最大压力80bar, 出口压力调节范围0-50bar可调	个	6			
4	030807006002	二级减压阀-轴向 (乙炔气体)	二级调压阀轴向 (脱脂脱油处理): 三孔/单表/ 进出口1/4"卡套/不锈钢面板/MC接头*2/带 1/4"卡套球阀, 进口最大压力80bar, 出口压力调节范围0-50bar可调	个	1			
5	030804001001	MC接头	SS316L 1/4"-1/2"卡套 级别: BA 连接方式: 卡套	个	14			
6	030801006001	管道-DN8	1/4"外径, 不锈钢316L/BA材质	m	30			
7	030801006002	管道-DN15	1/2"外径, 不锈钢316L/BA材质	m	126			
8	030807002001	卡套球阀-DN15	进出气卡套球阀-1/2" (脱脂脱油处理)、材质316L、耐压1000psi	个	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套中央高纯气体管路设备系统

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030807002002	卡套球阀-DN8	进出气卡套球阀-1/4" (脱脂脱油处理)、材质316L、耐压1000psi	个	6			
10	030807002003	卡套隔膜阀-DN15	进出气卡套隔膜阀-1/2" (脱脂脱油处理)、材质316L、耐压1000psi	个	2			
11	030807002004	卡套隔膜阀-DN8	进出气卡套隔膜阀-1/4" (脱脂脱油处理)、材质316L、耐压1000psi	个	2			
12	030804003001	焊接三通-DN15	焊接三通-1/2" (脱脂脱油处理)、材质316L、级别：BA	个	3			
13	030804003002	焊接三通-DN8	焊接三通-1/4" (脱脂脱油处理)、材质316L、级别：BA	个	1			
14	030804003003	焊接大小头-DN15*DN8	焊接大小头-1/2"*1/4" (脱脂脱油处理)、材质316L、级别：BA	个	7			
15	030807002005	防爆紧急切断阀-DN15	防爆紧急切断阀-1/2" (脱脂脱油处理)、材质316L、常闭、DC24V、切断阀进出口*2	个	1			
16	030807002006	紧急切断阀进出口	1/2"卡套*1/2"NPT外丝 (切断阀进出口)	个	2			
17	080902004001	防爆压力传感器 (惰性气体)	接口：1/4"NPT24VDC 0~10V/4~20ma模拟量输出	个	6			
18	080902004002	防爆压力传感器 (乙炔气体)	接口：1/4"NPT24VDC 0~10V/4~20ma模拟量输出	个	2			
19	030804003004	末端接头	待设备仪器到位后而定	个	8			
20	031003010001	1M高压金属软管	1M, 工作压力200bar, 进口气螺纹1/4"NPT (F), 配有钢瓶扳手, 材质：316L	个	8			
21	031003010002	软管转换接头	SS316L 1/4"MNPT-1/4"MNPT 连接方式: 螺纹	个	8			
22	031003010003	钢瓶接头	G5/8"/W21.8L/接头, 跟进气体进行配置不同的接口, 要求耐压：200bar, 材质：316L	个	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套中央高纯气体管路设备系统

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011501018001	钢瓶固瓶架	铝合金固定架	个	6			
24	030609003001	管道-DN10	3/8"外径，不锈钢316L/BA材质	m	54			
25	030804003005	1/4"SWG卡套*1/4"NPT外丝（切换排空出口）	1/4"卡套*1/4"NPT外丝（切换排空出口）	个	2			
26	030611001001	卡套逆止阀	1/4"卡套逆止阀（脱脂脱油处理）	个	2			
27	030611001002	卡套阻火器	1/4"卡套逆止阀（脱脂脱油处理）	个	2			
28	030804003006	焊接三通	焊接三通-3/8"（脱脂脱油处理）、材质316L、级别：BA	个	6			
29	030804003007	1/4"-1/2"管道安装、焊接	1/4"-1/2"管道安装、焊接	个	210			
30	030804003008	1/4"管夹	1/4"，不锈钢316L，要求配置防腐处理	个	30			
31	030804003009	3/8"管夹	3/8"，不锈钢316L，要求配置防腐处理	个	54			
32	030804003010	1/2"管夹	1/2"，不锈钢316L，要求配置防腐处理	个	126			
33	03B001	铝型材	C型钢，吊杆，支架，螺丝，螺栓等辅料	项	1			
34	030606002001	安装调压	>=99.999%、所有管道保压测试、用于焊机使用、吹扫用气、测试用气等，采用惰性气体（N2, Ar, Air）进行24h保压测试以及吹扫实验	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套中央高纯气体管路设备系统

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套中央高纯气体管路设备系统

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室视频监控设备系统

标段:

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室视频监控设备系统

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室视频监控设备系统

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套内装围护设施系统

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0116 拆除并修复						
1	01B001	拆除原外墙窗户及下方墙体，并修复墙体	1、拆除原外墙窗户及下方墙体，并修复墙体 2、首层	m2	4.2			
2	01B002	拆除原有实验台水槽	1、拆除原有实验台水槽	个	11			
3	011605001001	平面块料拆除	1、饰面材料种类：拆除地砖及粘结层	m2	584.8			
4	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称：铲除原有涂料腻子并清理顶面、墙面	m2	1000			
5	011608003001	铲除裱糊面	1、铲除部位名称：铲除原有墙纸并清理墙面	m2	167.1			
6	01B003	拆除原有隔墙	1、拆除五层实验室原有隔墙及墙上两樘门并修复石膏板吊顶 2、拆除三层分析室原有竖井到楼顶面 3、综合考虑，结算不调整	m2	38.5			
7	011610001001	木门窗拆除	1、拆卸五层实验室原有木门	樘	2			
8	01B004	新开门洞	1、在五层实验室走廊一侧墙体新开门洞，留以安装M1122门（含门洞口加固及过梁）	个	2			
9	01B005	拆除的垃圾清运	1、垃圾清运、垃圾处置 2、自行考虑，结算不调整	项	1			
		分部小计						
		0112 新建墙体						
10	011210002001	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、嵌缝、塞口材料品种：内填实40mm厚隔音棉（容重60kg/m³） 3、基层：双面单层12厚阻燃板 4、面层：双面单层12厚防火石膏板 5、封钉眼、自粘胶带	m2	36.48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套内装围护设施系统

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	01B006	200厚抗爆墙	1、9.5厚纤维水泥复合钢板 (0.5厚镀锌钢板+8.5厚强化纤维水泥+0.5厚镀锌钢板) 2、冷弯等边槽钢@1200 (双向)(150×50×20的C型钢) 3、150厚岩棉 4、9.5厚纤维水泥复合钢板 (0.5厚镀锌钢板+8.5厚强化纤维水泥+0.5厚镀锌钢板)	m2	6.53			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
12	011104002001	竹、木 (复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色：8厚强化企口复合木地板，板缝用胶粘剂粘铺 2、3~5厚泡沫塑料衬垫 3、20厚1:2.5水泥砂浆 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶)	m2	58.21			
13	011102003001	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：600*600厚防滑地面砖,干水泥擦缝 2、20厚WP15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水 3、20厚WP15水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶)	m2	527.15			
14	011105006001	金属踢脚线	1、板缝处理 2、1.0厚30高不锈钢板与卡件安装 3、放线固定金属卡件，间距300	m	299.26			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
15	011406001001	抹灰面油漆	1、白色无机涂料两遍 2、封闭底涂料一道 (再找平、打磨) 3、满刮腻子两遍磨平	m2	957.64			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套内装围护设施系统

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0113 天棚工程						
16	011406001002	抹灰面油漆	1、喷涂无机涂料饰面（两遍） 2、封闭底涂料一道（再找平、打磨） 3、满刮腻子两遍磨平	m2	171.46			
17	010903004001	墙面变形缝	1、铝合金盖板 2、铝合金基座，滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500 3、Φ8塑料胀锚螺栓@400（交错布置） 4、阻火带	项	1			
18	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：d8镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金卡式龙骨 3、面层材料品种、规格、：矿棉板600*600*1.0	m2	80.64			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
19	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：成品防火门FM1522甲级 2、成品防火门及门套定制安装，静音条，合页	樘	1			
20	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：木门M1122 2、成品木门及门套定制安装，静音条，合页、	樘	4			
		分部小计						
		0111 五层卫生间工程						
21	011605001002	平面块料拆除	1、饰面材料种类：拆除卫生间地砖敲除5公分厚度及原墙面最下方一圈墙砖，并清理干净墙面与地面（卫生间蹲便器需利用，拆除地面时需注意防护）	m2	28.54			
22	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.5mm聚合物防水涂层，三遍 2、反边高度：300	m2	28.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套内装围护设施系统

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011102003002	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：600*600厚防滑地面砖，干水泥擦缝 2、20厚WP15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水 3、20厚WP15水泥砂浆找平层 4、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	18.88			
24	011204003001	块料墙面	1、安装方式：水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙砖	m2	9.66			
25	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品抗倍特板隔断 2、配件品种、规格：含门及配套五金	m2	9.64			
26	01B007	小便器隔板	1、小便器隔板	片	3			
27	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：化妆台 2、水槽材质为陶瓷 3、支架、配件品种、规格：支架采用不锈钢材质	个	1			
28	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：纸巾盒	个	3			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701006001	脚手架	1、脚手架 自行考虑，结算不调整	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套内装围护设施系统

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室专用配套内装围护设施系统

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

