# 投 标 总 价

招　　标　　人：_____

工　程　名　称：常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目

投标总价（小写）：1600000.00

（大写）：壹佰陆拾万元整

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：2026年06月17日

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 1437297.22 | |
| 1.1 | 人工费 | 73858.61 | |
| 1.2 | 材料费 | 1322044.75 | |
| 1.3 | 施工机具使用费 | 1507.03 | |
| 1.4 | 企业管理费 | 29549.94 | |
| 1.5 | 利润 | 10336.89 | |
| 2 | 措施项目费 | 17641.96 | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | 3764.56 | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | 13877.40 | |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 | 7346.86 | |
| 3 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | 12950.73 | |
| 5 | 税金 | 132110.09 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 | | 1600000.00 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目　　标段：　　第1页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 室内机 R-56S;<br>四面出风式室内机;<br>制冷量:5.6kW ;<br>制热量: 6.3kW ;<br>配电: 220V/74W ;<br>噪声限值: 34dB（A）;<br>重量限值: 23kg;<br>吊顶安装;<br>带冷凝水提升泵;<br>减震装置、支架、检查接线、系统调 | 台 | 7 | 2265.05 | 15855.35 | |
| 2 | 030701003002 | 空调器 | 室内机 R-71S;<br>四面出风式室内机;<br>制冷量:7.1kW ;<br>制热量: 8.0kW ;<br>配电: 220V/86W ;<br>噪声限值: 38dB（A）;<br>重量限值: 27kg;<br>吊顶安装;<br>带冷凝水提升泵;<br>减震装置、支架、检查接线、系统调 | 台 | 10 | 2354.97 | 23549.70 | |
| 3 | 030701003003 | 空调器 | 室内机 R-80S;<br>四面出风式室内机;<br>制冷量:8.0kW ;<br>制热量: 9.0kW ;<br>配电: 220V/111W ;<br>噪声限值: 38dB（A）;<br>重量限值: 27kg;<br>吊顶安装;<br>带冷凝水提升泵;<br>减震装置、支架、检查接线、系统调 | 台 | 16 | 2444.79 | 39116.64 | |
| 4 | 030701003004 | 空调器 | 室内机 R-100S;<br>四面出风式室内机;<br>制冷量:10.0kW ;<br>制热量:11.2kW ;<br>配电: 220V/156W ;<br>噪声限值: 38dB（A）;<br>重量限值: 27kg;<br>吊顶安装;<br>带冷凝水提升泵;<br>减震装置、支架、检查接线、系统调 | 台 | 36 | 2594.48 | 93401.28 | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 171922.97 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目　　标段：　　第2页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 5 | 030701003005 | 空调器 | 室内机 R-112S;<br>四面出风式室内机;<br>制冷量:11.2kW ;<br>制热量:12.5kW ;<br>配电: 220V/156W ;<br>噪声限值: 38dB ( A );<br>重量限值: 27kg;<br>吊顶安装;<br>带冷凝水提升泵;<br>减震装置、支架、<br>检查接线、系统调 | 台 | 48 | 2684.29 | 128845.92 | |
| 6 | 030701003006 | 空调器 | 室内机 R-140S;<br>四面出风式室内机;<br>制冷量:14.0kW ;<br>制热量:16.0kW ;<br>配电: 220V/220W ;<br>噪声限值: 38dB ( A );<br>重量限值: 27kg ;<br>吊顶安装;<br>带冷凝水提升泵;<br>减震装置、支架、<br>检查接线、系统调 | 台 | 38 | 2863.91 | 108828.58 | |
| 7 | 030701003007 | 空调器 | 室外机 R-400;<br>多联式室外机(顶出风式) 14HP;<br>制冷量: 40.0kw ;<br>制热量: 45.0kw ;<br>配电:<br>380v/11.80/11.69kw ;<br>重量限值: 303kg;<br>APF ≥ 4.88;<br>;<br>落地;<br>减震装置、支架、 | 台 | 1 | 17064.14 | 17064.14 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 254738.64 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目　　标段：　　第3页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 030701003008 | 空调器 | 室外机 R-560;<br>多联式室外机(顶出风式) 20HP ;<br>制冷量: 56.0kw ;<br>制热量: 63.0kw ;<br>配电:<br>380v/15.60/15.38kw ;<br>重量限值: 440kg;<br>;<br>APF ≥ 4.64;<br>落地;<br>减震装置、支架、 | 台 | 5 | 21703.19 | 108515.95 | |
| 9 | 030701003009 | 空调器 | 室外机 R-615;<br>多联式室外机(顶出风式) 22HP ;<br>制冷量: 61.5kw ;<br>制热量: 69.0kw ;<br>配电:<br>380v/18.01/16.88kw ;<br>重量限值: 495kg;<br>APF ≥ 4.64;<br>落地;<br>减震装置、支架、 | 台 | 3 | 23858.69 | 71576.07 | |
| 10 | 030701003010 | 空调器 | 室外机 R-680;<br>多联式室外机(顶出风式) 24HP ;<br>制冷量: 68.0kw ;<br>制热量: 76.5kw ;<br>配电:<br>380v/19.60/19.38kw ;<br>重量限值: 523kg;<br>APF ≥ 4.64;<br>落地;<br>减震装置、支架、 | 台 | 3 | 24756.82 | 74270.46 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 254362.48 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目　　标段：　　第4页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 11 | 030701003011 | 空调器 | 室外机 R-900；<br>多联式室外机(顶出风式) 32HP ；<br>制冷量：90.0kw ；<br>制热量：100.0kw ；<br>配电：380v/29.12/26.32kw ；<br>重量限值：606kg；<br>APF ≥ 4.41；<br>落地；<br>减震装置、支架、 | 台 | 2 | 35773.81 | 71547.62 | |
| 12 | 030701003012 | 空调器 | 室外机 R-960；<br>多联式室外机(顶出风式) 34HP ；<br>制冷量：96.0kw ；<br>制热量：108.0kw ；<br>配电：380v/27.40/27.07kw ；<br>重量限值：743kg；<br>APF ≥ 4.41；<br>落地；<br>减震装置、支架、 | 台 | 3 | 37989.20 | 113967.60 | |
| 13 | 030701003013 | 空调器 | 室外机 R-1010；<br>多联式室外机(顶出风式) 36HP ；<br>制冷量：101.0kw ；<br>制热量：113.0kw ；<br>配电：380v/30.16/28.54kw ；<br>重量限值：743kg；<br>APF ≥ 4.41；<br>落地；<br>减震装置、支架、 | 台 | 3 | 40204.58 | 120613.74 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 306128.96 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目　　标段：　　第5页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 14 | 030701003014 | 空调器 | 室外机 R-1074；<br>多联式室外机(顶出风式) 38HP ；<br>制冷量：107.4kw ；<br>制热量：120.0kw ；<br>配电：380v/31.93/30.55kw ；<br>重量限值：826kg；<br>APF ≥ 4.41；<br>落地；<br>减震装置、支架、 | 台 | 2 | 41102.70 | 82205.40 | |
| 15 | 031001006001 | 塑料管 | 塑料管 UPVC空调凝结水管DN20；<br>含管件；<br>粘接；<br>灌水试验、通球试验、管件安装； | m | 291.44 | 11.32 | 3299.10 | |
| 16 | 031001006002 | 塑料管 | 塑料管 UPVC空调凝结水管DN25；<br>含管件；<br>粘接；<br>灌水试验、通球试验、管件安装； | m | 728.3 | 11.96 | 8710.47 | |
| 17 | 031001006003 | 塑料管 | 塑料管 UPVC空调凝结水管DN32；<br>含管件；<br>粘接；<br>灌水试验、通球试验、管件安装； | m | 527.42 | 12.48 | 6582.20 | |
| 18 | 031001006004 | 塑料管 | 塑料管 UPVC空调凝结水管DN40；<br>含管件；<br>粘接；<br>灌水试验、通球试验、管件安装； | m | 11.7 | 13.41 | 156.90 | |
| 19 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 铜管 去磷无缝紫铜管Φ38.1；<br>钎焊；<br>管道吹扫；<br>含管件、制冷剂等全套； | m | 128.14 | 124.97 | 16013.66 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 116967.73 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目　　标段：　　第6页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 20 | 030801014002 | 低压铜及铜合金管 | 铜管 去磷无缝紫铜管φ31.75;<br>钎焊;<br>管道吹扫;<br>含管件、制冷剂等全套; | m | 189.93 | 104.63 | 19872.38 | |
| 21 | 030801014003 | 低压铜及铜合金管 | 铜管 去磷无缝紫铜管φ28.6;<br>钎焊;<br>管道吹扫;<br>含管件、制冷剂等全套; | m | 420.92 | 91.22 | 38396.32 | |
| 22 | 030801014004 | 低压铜及铜合金管 | 铜管 去磷无缝紫铜管φ25.4;<br>钎焊;<br>管道吹扫;<br>含管件、制冷剂等全套; | m | 157.72 | 81.46 | 12847.87 | |
| 23 | 030801014005 | 低压铜及铜合金管 | 铜管 去磷无缝紫铜管φ22.2;<br>钎焊;<br>管道吹扫;<br>含管件、制冷剂等全套; | m | 126.98 | 71.98 | 9140.02 | |
| 24 | 030801014006 | 低压铜及铜合金管 | 铜管 去磷无缝紫铜管φ19.05;<br>钎焊;<br>管道吹扫;<br>含管件、制冷剂等全套; | m | 428.89 | 61.00 | 26162.29 | |
| 25 | 030801014007 | 低压铜及铜合金管 | 铜管 去磷无缝紫铜管φ15.88;<br>钎焊;<br>管道吹扫;<br>含管件、制冷剂等全套; | m | 1340.81 | 37.04 | 49663.60 | |
| 26 | 030801014008 | 低压铜及铜合金管 | 铜管 去磷无缝紫铜管φ12.7;<br>钎焊;<br>管道吹扫;<br>含管件、制冷剂等全套; | m | 171.32 | 28.44 | 4872.34 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 160954.82 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目　　标段：　　第7页 共7页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 27 | 030801014009 | 低压铜及铜合金管 | 铜管 去磷无缝紫铜管φ9.53;<br>钎焊;<br>管道吹扫;<br>含管件、制冷剂等全套; | m | 1171.29 | 24.23 | 28380.36 | |
| 28 | 030411001001 | 配管 | 电气配管;<br>砖、混结构暗配;<br>JDG20*1.6;<br>含开槽及修补; | m | 2068 | 8.66 | 17908.88 | |
| 29 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 RVVP-4*0.75; | m | 2068 | 5.25 | 10857.00 | |
| 30 | 031002001001 | 管道支架制作安装 | 型钢支吊架制作安装; | Kg | 719.83 | 9.95 | 7162.31 | |
| 31 | 031002001002 | 管道支吊架 | 手工除锈;<br>防锈漆、调和漆各2遍; | Kg | 719.83 | 1.61 | 1158.93 | |
| 32 | 031208002001 | 管道绝热 | 橡塑保温管壳(难燃B1级)保温30mm;<br>DN50mm以下（其他详见图纸）; | m3 | 14.59 | 1383.96 | 20191.98 | |
| 33 | 031208002002 | 管道绝热 | 橡塑保温管壳(难燃B1级)保温40mm;<br>DN50mm以下（其他详见图纸）; | m3 | 6.2 | 1407.17 | 8724.45 | |
| 34 | 030701003015 | 空调控制系统 | 空调控制系统含集中控制（全套）;<br>本项价格实行包干，教室内空调系统需集中控制，由办公室室内电脑异地控制; | 项 | 1 | 77837.71 | 77837.71 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 1437297.22 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 3764.56 | 3764.56 | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 3764.56 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 175986.18 | |
| 合　　计 | | | | | | | 1441061.78 | |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目　　标段：　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | 100.000 | 7346.86 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500 | 6444.61 | | | |
| 1.2 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210 | 902.25 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.080 | 343.71 | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.090 | 386.68 | | | |
| 5 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.050 | 214.82 | | | |
| 6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.300 | 5585.33 | | | |
| 7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目　　标段：　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入 |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数 |
| 11 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | |
| 13 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | | | | | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | 13877.40 | | | |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | | | |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | |
| 3 | 计日工 | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　计 | | | | |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 12950.73 | 100.000 | 12950.73 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 443517.99 | 2.400 | 10644.43 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 443517.99 | 0.420 | 1862.78 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 443517.99 | 0.100 | 443.52 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 1467889.91 | 9.000 | 132110.09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　计 | | | | | 145060.82 |

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目　　标段：　　

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01030106 | 钢丝 | Φ1.6 | kg | 1.8612 | 3.59 | 6.68 | |
| 2 | 01090166 | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 7.91587 | 2.04 | 16.15 | |
| 3 | 01130141 | 扁钢 | <-59 | kg | 54.541715 | 2.17 | 118.36 | |
| 4 | 01270101-1~1 | 型钢 | | kg | 763.0198 | 2.15 | 1640.49 | |
| 5 | 02010106 | 橡胶板 | δ1～15 | kg | 2.07131 | 4.61 | 9.55 | |
| 6 | 02270131 | 破布 | | kg | 4.228516 | 3.59 | 15.18 | |
| 7 | 03050573 | 精制带母镀锌螺栓 | M6～12×12～50 | 套 | 472.695012 | 0.20 | 94.54 | |
| 8 | 03050911 | 精制六角螺栓 | | kg | 4.900423 | 2.88 | 14.11 | |
| 9 | 03070133 | 膨胀螺栓 | M12×200 | 套 | 249.073851 | 1.79 | 445.84 | |
| 10 | 03090103 | 螺母 | | kg | 10.255526 | 3.69 | 37.84 | |
| 11 | 03130304 | 钢垫圈 | | kg | 4.048807 | 2.97 | 12.02 | |
| 12 | 03210211 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | 5.802564 | 6.92 | 40.15 | |
| 13 | 03210405 | 尼龙砂轮片 | Φ100×16×3 | 片 | 2.408444 | 1.95 | 4.70 | |
| 14 | 03210409 | 尼龙砂轮片 | Φ500×25×4 | 片 | 2.762262 | 6.30 | 17.40 | |
| 15 | 03270104 | 铁砂布 | 2# | 张 | 63.632016 | 0.51 | 32.45 | |
| 16 | 03410206 | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 31.160852 | 2.25 | 70.11 | |
| 17 | 03411302 | 焊锡 | | kg | 2.4816 | 22.03 | 54.67 | |
| 18 | 03430511 | 铜气焊丝 | | kg | 7.421184 | 20.49 | 152.06 | |
| 19 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g | kg | 0.2068 | 30.74 | 6.36 | |
| 20 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#～17# | kg | 11.701933 | 3.08 | 36.04 | |
| 21 | 03652404 | 金刚石锯片 | Φ114×1.8 | 片 | 7.265256 | 10.25 | 74.47 | |
| 22 | 03652421 | 锯条 | | 根 | 32.531005 | 0.11 | 3.58 | |
| 23 | 03652422 | 钢锯条 | | 根 | 46.360468 | 0.13 | 6.03 | |
| 24 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 612.477518 | 0.16 | 98.00 | |
| 25 | 04030102 | 黄砂 | | m3 | 0.202078 | 71.98 | 14.55 | |
| 26 | 04030107 | 中砂 | | t | 3.142491 | 40.27 | 126.55 | |
| 27 | 04050206 | 碎石 | 5～32mm | m3 | 0.202078 | 53.98 | 10.91 | |
| 28 | 05030600 | 普通木成材 | | m3 | 0.07939 | 819.83 | 65.09 | |
| 29 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 10.193048 | 7.68 | 78.28 | |
| 30 | 11030305- | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 8.350028 | | | |
| 31 | 11030305-1~1 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 6.838385 | 7.17 | 49.03 | |
| 32 | 11112503-1~1 | 调和漆 | | kg | 10.79745 | 7.17 | 77.42 | |
| 33 | 11112524 | 厚漆 | | kg | 0.122688 | 5.13 | 0.63 | |
| 34 | 11590504 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | | kg | 9.999289 | 6.41 | 64.10 | |
| 35 | 12010103 | 汽油 | | kg | 19.564269 | 5.45 | 106.63 | |
| 36 | 12030106 | 溶剂汽油 | | kg | 2.602475 | 4.71 | 12.26 | |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目　　标段：　　第2页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 12050313 | 机油 | 6～7# | kg | 1.825935 | 6.41 | 11.70 | |
| 38 | 12060317 | 清油 | | kg | 0.043298 | 8.20 | 0.36 | |
| 39 | 12300378 | 硼砂 | | kg | 2.329358 | 4.00 | 9.32 | |
| 40 | 12310308 | 丙酮 | | kg | 15.453498 | 3.08 | 47.60 | |
| 41 | 12370305 | 氧气 | | m3 | 53.809056 | 1.69 | 90.94 | |
| 42 | 12370335 | 乙炔气 | | kg | 20.582405 | 9.23 | 189.98 | |
| 43 | 12410101 | 粘结剂 | | kg | 172.312421 | 9.23 | 1590.44 | |
| 44 | 12430303~ | 胶带 | (9m/卷) | 卷 | 308.935 | 2.99 | 923.72 | |
| 45 | 12430361 | 塑料粘胶带 | | 盘 | 23.3684 | 1.88 | 43.93 | |
| 46 | 13120503~ | 橡塑保温板 | | m3 | 15.0277 | 806.64 | 12121.94 | |
| 47 | 13120503~ | 橡塑保温板 | | m3 | 6.386 | 1015.77 | 6486.71 | |
| 48 | 14010305-2~1 | 焊接钢管 | 公称直径20mm以内 | m | 2130.04 | 4.85 | 10330.69 | |
| 49 | 14130151-1~1 | 低压铜管 | 19.05 | m | 428.89 | 55.90 | 23974.95 | |
| 50 | 14130151-1~2 | 低压铜管 | 15.88 | m | 1340.81 | 31.98 | 42879.10 | |
| 51 | 14130151-1~3 | 低压铜管 | 12.7 | m | 171.32 | 23.40 | 4008.89 | |
| 52 | 14130151-1~4 | 低压铜管 | 9.53 | m | 1171.29 | 19.21 | 22500.48 | |
| 53 | 14130151-2~1 | 低压铜管 | 28.6 | m | 420.92 | 84.69 | 35647.71 | |
| 54 | 14130151-2~2 | 低压铜管 | 25.4 | m | 157.72 | 74.95 | 11821.11 | |
| 55 | 14130151-2~3 | 低压铜管 | 22.2 | m | 126.98 | 65.49 | 8315.92 | |
| 56 | 14130151-3~1 | 低压铜管 | 38.1 | m | 128.14 | 117.03 | 14996.22 | |
| 57 | 14130151-3~2 | 低压铜管 | 31.75 | m | 189.93 | 96.75 | 18375.73 | |
| 58 | 14310377~ | 承插塑料排水 | dn20 | m | 281.82248 | 1.49 | 419.92 | |
| 59 | 14310377~ | 承插塑料排水 | dn25 | m | 704.2661 | 1.97 | 1387.40 | |
| 60 | 14310377~ | 承插塑料排水 | dn32 | m | 510.01514 | 2.43 | 1239.34 | |
| 61 | 14310377~ | 承插塑料排水 | dn40 | m | 11.3139 | 3.16 | 35.75 | |
| 62 | 15023127 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 167.534657 | 0.08 | 13.40 | |
| 63 | 15230307~1 | 承插塑料排水管件 | dn20 | 个 | 262.87888 | 0.72 | 189.27 | |
| 64 | 15230307~2 | 承插塑料排水管件 | dn25 | 个 | 656.9266 | 1.07 | 702.91 | |
| 65 | 15230307~3 | 承插塑料排水管件 | dn32 | 个 | 475.73284 | 1.25 | 594.67 | |
| 66 | 15230307~4 | 承插塑料排水管件 | dn40 | 个 | 10.5534 | 1.48 | 15.62 | |
| 67 | 15430305 | 透气帽(铅丝 | DN50 | 个 | 23.634743 | 0.99 | 23.40 | |
| 68 | 25430314-5~1 | 铜芯多股绝缘导线 | | m | 2233.44 | 4.10 | 9157.10 | |

# 承包人供应主要材料一览表

工程名称：常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目　　标段：　　第3页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 26064107 | 塑料护口(钢管用) | dn20 | 个 | 167.534657 | 0.06 | 10.05 | |
| 70 | 26065131 | 镀锌电线管接 | φ20×5 | 个 | 178.703635 | 0.50 | 89.35 | |
| 71 | 31110301 | 棉纱头 | | kg | 145.141554 | 3.33 | 483.32 | |
| 72 | 31150101 | 水 | | m3 | 15.209357 | 2.73 | 41.52 | |
| 73 | 31150301 | 电 | | kW·h | 136.354309 | 0.45 | 61.36 | |
| 74 | 50030101~ | 空调器 | R-56D | 台 | 7 | 2091.30 | 14639.10 | |
| 75 | 50030101~10 | 空调器 | R-680 | 台 | 3 | 23362.65 | 70087.95 | |
| 76 | 50030101~11 | 空调器 | R-900 | 台 | 2 | 34356.84 | 68713.68 | |
| 77 | 50030101~12 | 空调器 | R-960 | 台 | 3 | 36567.63 | 109702.89 | |
| 78 | 50030101~13 | 空调器 | R-1010 | 台 | 3 | 38777.89 | 116333.67 | |
| 79 | 50030101~14 | 空调器 | R-1074 | 台 | 2 | 39674.68 | 79349.36 | |
| 80 | 50030101~ | 空调器 | R-71S | 台 | 10 | 2180.91 | 21809.10 | |
| 81 | 50030101~ | 空调器 | R-80S | 台 | 16 | 2270.54 | 36328.64 | |
| 82 | 50030101~ | 空调器 | R-100S | 台 | 36 | 2419.91 | 87116.76 | |
| 83 | 50030101~ | 空调器 | R-112S | 台 | 48 | 2509.90 | 120475.20 | |
| 84 | 50030101~ | 空调器 | R-140S | 台 | 38 | 2688.80 | 102174.40 | |
| 85 | 50030101~ | 空调器 | R-400 | 台 | 1 | 15714.52 | 15714.52 | |
| 86 | 50030101~ | 空调器 | R-560 | 台 | 5 | 20315.35 | 101576.75 | |
| 87 | 50030101~ | 空调器 | R-615 | 台 | 3 | 22466.39 | 67399.17 | |
| 88 | CL-D00001 | 空调控制系统 | | 项 | 1 | 77837.71 | 77837.71 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 1321702.95 | |