表B.2.1　最高投标限价封面

明珠湾东巷改造工程（扬子路——建设路）南段工程

最高投标限价

招　标　人：_____（盖章）

2026年06月26日

表C.2.1　最高投标限价扉页

工程名称：明珠湾东巷改造工程（扬子路——建设路）南段

标段名称：

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：1387961.79

（大写）：壹佰叁拾捌万柒仟玖佰陆拾壹元柒角玖分

编　制　人：　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：　　(签字及盖章)

编 制 单 位：　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

招　标　人：　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

编 制 时 间：　2026年06月26日

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：明珠湾东巷改造工程（扬子路——建设路）南段　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	明珠湾东巷改造工程（扬子路——建设路）南段	1387961.79	50000.00	20229.89
合　计		1387961.79	50000.00	20229.89

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：明珠湾东巷改造工程（扬子路——建设路）南段　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1064731.06
1.1	道路工程	1035876.78
1.2	南端新增停车位	17052.75
1.3	新建混凝土园路	11801.53
2	措施项目	82756.82
2.1	其中：安全生产	20229.89
3	其他项目	130000.00
3.1	其中：暂列金额	80000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	50000.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	110473.91
合　计		1387961.79

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：明珠湾东巷改造工程（扬子路——建设路）南段　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程					1035876.78	
		B.2 道路基层					25207.78	
1	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	1193.55	21.12	25207.78	
		B.3 道路面层					928284.10	
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：15cm 3.其他：含模板及保养	m2	1193.55	67.23	80242.37	
3	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-16中粒式沥青 2.厚度：6cm	m2	7127	67.65	482141.55	
4	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13细粒式沥青 2.厚度：4cm	m2	7127	48.94	348795.38	
5	040203004001	粘层	1.材料品种：PC-3改性乳化沥青粘层 2.喷油量 ：0.3～0.6L/m2	m2	7127	1.20	8552.40	
6	040203004002	粘层	1.材料品种：PC-3改性乳化沥青粘层 2.喷油量 ：0.3～0.6L/m2	m2	7127	1.20	8552.40	
		B.4 人行道及其他					82384.90	
本页小计							953491.88	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：明珠湾东巷改造工程（扬子路——建设路）南段　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：600*300*80花岗岩平石 2.垫层材料品种、厚度：200厚C20混凝土、100厚碎石垫层 3.其他：素土夯实	m	998	82.55	82384.90	
		南端新增停车位					17052.75	
		B.2 道路基层					3484.80	
8	040202010002	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	165	21.12	3484.80	
		B.3 道路面层					13567.95	
9	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C25 2.掺和料：中灰混凝土混合铁灰 3.厚度：15cm 4.其他：含模板及保养	m2	165	82.23	13567.95	
		新建混凝土园路					11801.53	
		B.2 道路基层					2411.69	
10	040202010003	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	114.19	21.12	2411.69	
		B.3 道路面层					9389.84	
本页小计							101849.34	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：明珠湾东巷改造工程（扬子路——建设路）南段　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C25 2.掺和料：中灰色压膜混凝土 3.厚度：15cm 4.其他：含模板及保养	m2	114.19	82.23	9389.84	
本页小计							9389.84	
合计							1064731.06	

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：明珠湾东巷改造工程（扬子路——建设路）南段　　标段：　　

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							–	–			–
合　　计							–	–			–

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：明珠湾东巷改造工程（扬子路——建设路）南段　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		20229.89	
2	041201017001	文明施工		11179.68	
3	041201018001	环境保护		12776.77	
4	041201016001	临时设施		17568.06	
5	041201020001	冬雨季施工增加		2129.46	
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		335.39	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆		18537.57	
本页小计				82756.82	-
合　计				82756.82	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：明珠湾东巷改造工程（扬子路——建设路）南段　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	80000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	50000.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		130000.00			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：明珠湾东巷改造工程（扬子路——建设路）南段　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			80000.00			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	80000.00			-
合　　计		-	-	80000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：明珠湾东巷改造工程（扬子路——建设路）南段　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	清除原基层，病害处加铺	30000.00		30000.00					
2	路口顺接处理	20000.00		20000.00					
本页小计		50000.00		50000.00					-
合　　计		50000.00		50000.00					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：明珠湾东巷改造工程（扬子路——建设路）南段　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1227487.88	9	110473.91
合计					110473.91