泰州市人民医院高压配电系统运维服务合同

项目编号：JSZC-321200-JTTZ-C2026-0006

项目名称：泰州市人民医院高压配电系统运维项目

甲方：泰州市人民医院（以下简称甲方）

乙方：江苏捷事达电气有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏建泰工程项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

一、服务内容

（一）基本需求

本项目是电压等级 10KV 及以上且变压器总容量为 5600KVA 以上的配电系统的运维，包括总院、海陵院区、二期和妇幼院区所有高压配电系统设备，各院区设备基本情况如下：

1.总院高压配电系统运维清单（包括但不限于）

总院共有 4 条 10KV 高压进线（塘陵线 152、塘医线 261、塘湖线 264、周医线 199），设 3 个配电房、1 个柴油发电机房及 1 个中心开闭所。

序号	配电房名称	设备情况	供应范围	供电方式
1	1#配电房	高压柜 15 台，低压柜 67 台，变压器（1600KVA）2 台，变压器（1250KVA）4 台，直流屏 1 台	住院楼	塘陵线 152 和塘医线 261 两路同时供电，互为备供。
2	3#配电房	低压柜 15 台，变压器（1000KVA）2 台	综合楼、后勤楼	同上
3	2#配电房	高压柜 8 台，低压柜 70 台，变压器（2000KVA）4 台，交流并网柜 1 台，直流屏 1 台	门急诊楼	塘湖线 264 和周医线 199 两路同时供电，互为备供
4	柴油发电机房	柴油发电机组 2 台（1250kW），配电柜 12 台	手术室、血透室、ICU 等重要负载	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

5	中心开闭所	高压柜 28 台，直流屏 1 台	高压进线	/

2.海陵院区高压配电系统运维清单（包括但不限于）

海陵院区共有 2 条 10KV 高压进线（莲三线 280、城妇线 142），设 4 个配电房及 1 个柴油发电机房。

序号	配电房名称	设备情况	供应范围	供电方式
1	报修中心二楼	高压柜 10 台，低压柜 19 台，变压器（800KVA）2 台，直流屏 1 台，信号屏 1 台	门诊楼部分区域及外围	莲三线 280 和城妇线 142 一用一备
2	住院楼配电房	低压柜 26 台，变压器（2000KVA）2 台	住院楼、3 号楼	同上
3	门诊楼配电房	低压柜 6 台	门诊楼部分区域	同上
4	8#楼配电房	低压柜 10 台	8 号楼	同上
5	柴油发电机房	低压柜 4 台，柴油发电机组 1 台（800kW）	手术室、血透室、EICU 等重要负载	/

3.二期高压配电系统运维清单（包括但不限于）

总院二期共有 2 条 10KV 高压进线（塘陵线 171、塘湖线 264），设 2 个配电房，无柴油发电机房。

序号	配电房名称	设备情况	供应范围	供电方式
1	中心配电房	高压柜 14 台，低压柜 24 台，变压器（1600KVA）2 台，直流屏 1 台	健康管理中心，教学和科研中心，学术交流中心，女生宿舍	塘陵线 171 和塘湖线 264 两路同时供电，互为备供。
2	2 号配电房	高压柜 4 台，低压柜 18 台，变压器（1000KVA）2 台	男生宿舍，空调用电，消防用电，人防用电	同上

4.妇幼高压配电系统运维清单（包括但不限于）

妇幼保健院共有 2 条 10KV 高压进线（塘绿线 165、塘地线 174），设 2 个配电房及 2 个柴油发电机房。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

序号	配电房名称	设备情况	供应范围	供电方式
1	1#配电房	高压柜 4 台，低压柜 26 台，变压器（1600KVA）2 台，直流电源箱 1 台	大楼西侧和中间用电，人防用电	塘绿线 165 和塘地线 174 两路同时供电，互为备供。
2	2#配电房	高压柜 4 台，低压柜 29 台，变压器（2000KVA）2 台，直流电源箱 1 台	大楼东侧用电，锅炉房、中央空调、水泵房及消防用电	同上
3	1#发电房	低压柜 3 台，柴油发电机 800kW 1 台	产房、NICU 和手术室等重要负载用电	/
4	2#发电房	低压柜 3 台，柴油发电机 800kW 1 台	急诊、CT 和磁共振等重要负载用电	/
5	开闭所	高压柜 14 台，直流屏 1 台（40AH）	高压进线	/

（二）运维内容

1.机房值班

按照《高压电力用户用电安全》和《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》相关要求“配电房应安排全天 24 小时专人值班，人员应持高压电工证上岗，每班不少于 2 人，应明确其中 1 人为值长”。总院、妇幼、二期和海陵院区配电房需安排双人双岗 24 小时（四班三运转）值班，每 2 小时巡检各个配电房设备运行的情况，同时每个配电房计划安装电子打卡系统，在打卡系统中记录各个配电房设备运行的数据。其中总院、妇幼和二期配电房合并值班需 8 人，海陵院区配电房值班需 8 人，共计 16 人。

注：

（1）乙方提前一个月报送运维值班表，如需更换运维人员，须以书面形式向甲方申请同等资质的人员，经甲方同意后方可更换。

（2）甲方每月不定期检查，如无正当理由，值班表与当班人员

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

不符时，每次扣除当月维保费用 1000 元，并按照当月实际到岗人员数量结算当月费用，合同期内累计 3 次不符，甲方有权单方面终止合同。

（3）合同执行期内，如遇甲方根据实际情况需要增岗或减岗的，乙方应无条件配合，甲方依据乙方报价作为费用标准，按实际核定人员数量调整结算费用。如服务地点发生变更，乙方亦应无条件配合。

（4）因总院、妇幼和二期配电房位置距离相对较大，为能够及时处理突发事件，乙方须在进场运维一个月内配备两辆可以正常出行的电瓶车，专用于运维人员在院区各配电房之间的快速通勤及应急抢修。电瓶车的日常充电、停放及安全管理由乙方自行负责，合同期满后由乙方自行收回。

（5）乙方进场运维一个月内，须在每个配电房安装电子打卡（动态二维码，2 小时更新一次）系统（包括但不限于总院、海陵院区、二期、妇幼院区所有配电房）。运维人员须按照每 2 小时一次的巡视频次，在巡视各配电房时进行电子打卡，并同步填写巡视记录（含设备运行数据、设备状态、异常情况等）。电子打卡系统由乙方免费提供并负责安装调试及维护，后期合同期满乙方撤场时，该系统的全部产权归属于甲方，乙方不得拆除或回收。

2. 项目经理

乙方须配备项目经理，项目经理为本项目第一责任人，全面负责总院、海陵院区、二期、妇幼院区所有高压配电系统运维工作的组织、协调、监督与考核，对运维质量、安全、应急响应时效负责：

（1）团队管理：负责 16 名运维人员的排班、考勤、绩效考核及日常管理，确保双人双岗 24 小时四班三运转制度严格执行；每月至少组织 1 次全员安全培训；对值班记录、巡检记录、运行日志进行审核，每月 5 日前提交上月运维总结报告。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（2）设备运维管理：组织落实日常巡检、月度维护、季节性检修及红外热成像检测，对发现的缺陷建立台账并跟踪闭环；监督发电机每月空载运行及每年带载试验，审核保养记录及燃油消耗；负责高压预试工作的现场组织、安全监护及报告复核。

（3）应急处置：手机24小时保持畅通，接到故障报告后须15分钟内到达现场（泰州市内）；组织制定并更新应急预案，每年至少组织2次应急演练；对任何停电事故，须在15分钟内向上级书面报告初步原因及处置措施，24小时内提交详细分析报告。

（4）安全管理：监督运维人员严格执行安全规程，检查安全工器具的配备、存放及定期试验情况；每月组织一次配电房消防安全检查，及时消除隐患；负责工作票、操作票的审批及监护，杜绝违章操作。

（5）沟通协调：作为与甲方的固定联络人，汇报运维情况及存在问题；负责与供电公司对接，跟进高压进线、停电通知、预试安排等外部协调工作；配合医院完成三甲复评、各类迎检及上级部门检查。

（6）档案管理：建立并维护配电系统设备台账，每月更新高压抽屉柜对应编号、试验报告、检修记录、图纸资料等档案，并每月备份提交给甲方。

（7）履职要求：项目经理合同期内不得随意更换。如需更换，须提前30天书面申请，经甲方同意，且新任项目经理资质不低于原任。

注：项目经理须每天到各个院区巡视高压配电系统的运维情况，如遇突发停电或者其他紧急情况，项目经理超过15分钟仍未赶到现场，考核1000元/次。

3.规章制度

（1）运维人员应严格执行甲方制定的各项规章制度和相关行业

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

规范，不得离岗、脱岗；不干与工作无关的事，如有违反制度造成停电、送电责任事故的，一切责任均由乙方承担。

（2）运维人员必须按规操作，乙方每月进行安全培训，加强运维人员的安全管理，运维人员值班期间的安全责任全部由乙方负责。

4.设备维护

（1）日常巡检工作内容

1）各种仪表、信号装置的指示是否正常。

2）观察各路进线柜、出线柜、电压（电流）互感器、避雷针、导线、开关、接触器、继电器线圈各接点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。

3）电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常音响。

4）对配电装置与仪表表面进行清洁，对室内环境进行清扫。

5）检查各配电柜二次控制线路接点有无松动碳化现象。

6）观察进柜线电压箱电压显示是否正常，各路高压带电显示装置是否完好。

7）检查变压器冷却风机是否正常，监视变压器是否套定（电流）运行，超差值是否在允许范围内。

8）开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色、鼓包等异常现象；检查各路变压器低侧电压显示是否正常，三相电流是否平衡；检查电容补偿柜一次熔断器、二次熔断器、接触器是否完好，电容器接点有无松动、异响、膨胀现象。

9）检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象，温升是否正常；检查照明应急装置（充电电池部分）是否完好。

10）消防、电气照明及通风、除湿设备是否正常。

11）按规定填写工作记录、运行日志等资料。

12）及时发现存在的安全隐患并对安全隐患的部位进行整改，更

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

换相关零件。

（2）配电系统的定期检查和维护

1）配电房每月进行一次维护，主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。

2）每年应对配电房进行季节性检修一次，并提前十五日通知主要负责科室确定维护操作及清扫时间，主要内容：

2.1 检查开关、接触器触点的烧灼情况，必要时修复或更换；

2.2 紧固接线端子、检查导线接头，如过热氧化严重应及时修复；

2.3 检查导线，特别是导线出入管口处的绝缘是否完好；

2.4 摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻；

2.5 配电装置的除尘，盘柜表面的清洁及对相关室内环境进行彻底清扫；

2.6 每月定期对所有高压、低压配电柜进行红外热成像检测，发现温度异常，及时查明原因，处理隐患并上报，每月检测报告以书面形式提交给甲方；

2.7 按规定填写各项检查记录。

（3）发电机组的日常检查维护

1）每月10日空载运行发电机一次，每次10分钟，每年一次带载试验，每次30分钟，发现异常情况需及时处理并通报甲方，并按照规范要求做好相关记录，乙方需承担每次空载试机所需的燃油消耗费用。

2）机组每月进行一次常规保养，内容如下：

2.1 发电机组内不应有任何杂物，清洁柴油机、水泵、发电机及其他附属设备（散热器等）；

2.2 检查冷却水水位；

2.3 检查燃油箱内的存油量并检查柴油箱、油管、接头是否泄漏

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

和外部情况；

2.4 检查油底壳内的机油液面高度；

2.5 检查各传动皮带是否良好；

2.6 检查启动电池内电解液液位及浮充状况。

3）机组每年进行一次机滤、空滤、柴滤、机油、防冻液等配件更换。

注：（1）以上单次单项单个设备维修维保项目，所有500元以内(含500元)的材料费用均不得再次收费，材料价格由甲方自行询价或根据政府采购平台价格确定，乙方须无条件认可甲方询价结果， 更换的配件必须为设备配套的原厂全新合格件，如发现更换配件并非原厂全新合格件，考核扣除当月运维费用1000元/次，并立即免费更换为原厂全新合格件。500元以外的材料由甲方供应，费用不计在该合同内。

（2）乙方应及时处理设备故障和缺陷，如未能在24小时内（如需配件更换，配件采购时间不计）处理故障和缺陷，甲方可以委托有资质的第三方修理，维修费用（包括人工和500元以内配件）从当月运维费用内扣减。

（3）以上服务必须符合《电力安全工作规程》GB26860-2011、《电力变压器运行规程》DL/T572-2010、《电力电缆运行规程》DL/T1253-2013等相关行业规范。

500元以内配件清单（包含但不限于）

序号	名称	型号	品牌	数量
1	按钮	LA38	江阴长江	251
2	旋钮	LA38-X	江阴长江	56
3	转换开关	LW12	正泰	32
4		LW15	正泰	26
5	指示灯	AD16	江阴长江	325

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

6	接触器	LC1D09	施耐德	38
7		LC1D12	施耐德	42
8		NC1-09	正泰	24
9		NC1-12	正泰	16
10	热继电器	LRD01C	施耐德	9
11		LRD02C	施耐德	21
12		LRD03C	施耐德	6
13		LRD04C	施耐德	21
14		LRD05C	施耐德	15
15		LRD06C	施耐德	14
16		LRD07C	施耐德	6
17		LRD08C	施耐德	2
18		LRD10C	施耐德	4
19		LRD12C	施耐德	4
20		LRD14C	施耐德	3
21		LRD16C	施耐德	1
22		JRS1-09~25	正泰	23
23	微断	iC65N/1~4P C10A	施耐德	33
24		iC65N/1~4P C16A	施耐德	45
25		NXB-63/1~4P C10A	正泰	20
26		NXB-63/1~4P C16A	正泰	65
27	熔断器	RT28-32	正泰	264
28	中间继电器	HH52P	正泰	45
29		HH54P	正泰	32
30	分合闸线圈	AC220V	正泰	63
31		MX AC220V	施耐德	320
32		iMX	施耐德	43
33	辅助触点	1开1闭	正泰	435
34		2开2闭	正泰	327
35		OF	施耐德	210
36		iOF	施耐德	210

TZRY20230609000

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

37	接线端子	UK5N	菲尼克斯	3850

5.高压预试

按照《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596-2021）及相关行业规范要求，对总院、海陵院区、二期和妇幼院区的电力设备进行预防性试验，试验周期为每3年一次。乙方须在合同期内完成一次全面的预防性试验，并提供合格的预防性试验报告给甲方，同时根据试验报告中的缺陷情况及时完成电力设备的缺陷处理。

具体流程及要求如下：

（1）乙方在接到甲方发出的高压预试书面通知后10个工作日内，须制定详细的《高压预试实施方案》及《停电应急处理方案》，内容应包括试验范围、试验项目、试验标准、人员配置、仪器设备清单、停电计划安排、安全技术措施、应急处置流程等，报送甲方审核。

（2）方案经甲方书面确认后，乙方方可组织实施。未经甲方确认，不得擅自进行停电预试作业。

（3）乙方应提前3个工作日通过书面及通讯方式通知甲方涉及的停电区域、停电时间及影响范围，并配合甲方做好相关科室的沟通协调工作。

（4）预防性试验现场须由持有相应资质的专业人员操作，试验过程中严格执行电力安全工作规程，落实工作票制度及现场监护制度。

（5）试验结束后15个工作日内，乙方须向甲方提交正式的、加盖检测单位公章的预防性试验报告（纸质版及电子版各一份）。报告内容应包括试验数据、试验结论、存在的缺陷及处理建议。

（6）对于试验报告中发现的电力设备缺陷，乙方应根据缺陷等级（一般缺陷、严重缺陷、危急缺陷）在甲方要求的时限内完成处理，处理记录应经甲方确认并归档。涉及设备更换或大修的，按合同相关条款另行协商。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（7）预防性试验及缺陷处理过程中，因乙方操作不当或违规作业导致设备损坏或供电事故的，一切责任及损失由乙方承担。

6.应急处置

（1）组织运维人员定期开展应急演练，每年至少演练2次，保存相关演练记录。

（2）电力系统设备发生异常或故障时，运维人员应首先判断异常或故障原因，隔离故障设备，调整运行方式；尽快对故障设备进行处理，恢复停电区域供电，并向上级汇报。

（3）应急事件发生后，应对其进行后续评估，并立即采取适当措施以防止类似事件再次发生。

注：如因运维人员业务能力不足，未能在10分钟内及时恢复医院供电，扣除当月运维费用1000元/次，因此产生的安全责任全部由乙方承担。合同履行期间如累计出现3次该种情况，甲方有权单方面终止合同。

7.安全防护

（1）配电房运维人员上岗期间应穿全棉长袖工作服和绝缘鞋；

（2）应配备质量合格、数量满足工作需求的安全工器具：

1）绝缘安全工器具：绝缘杆、验电器、携带型短路接地线、绝缘手套、绝缘靴（鞋）等；

2）登高作业安全工器具：安全帽、安全带、安全绳、非金属材质梯子等；

3）检修工具：螺丝刀、扳手、钢锯、电工刀、电工钳等；

4）测量仪表：红外温度测试仪、万用表、钳形电流表、500V 绝缘电阻表、1000V 绝缘电阻表、2500V 绝缘电阻表等。

（3）安全工器具使用前应进行试验有效期的核查及外观检查，检查表面有无裂纹、划痕、毛刺、孔洞、断裂等外伤，有无老化迹象。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

对安全工器具的机械、绝缘性能产生疑问时，应追加试验，合格后方可使用。

（4）安全工器具应妥善保管，存放在干燥通风的场所，不允许当作其他工具使用，且不合格的安全工器具不得存放在工作现场。部分安全工器具还应符合下列要求：

1）绝缘杆应悬挂或架在支架上，不应与墙或地面接触。

2）绝缘手套、绝缘靴应与其他工具仪表分开存放，避免直接碰触尖锐物体。

3）高压验电器应存放在防潮的匣内或专用袋内。

（5）安全工器具应统一分类编号，定置存放并登记在专用记录簿内，做到账物相符，一一对应，并及时记录安全工器具的检查、试验情况。

（6）绝缘安全工器具应按 GB 26860 的试验项目和周期等要求，进行首次使用前和使用中定期的试验，合格后方可使用。

注：工作服、绝缘靴和相关安全工器具均由乙方提供，并进行定期检验，确保所有安全工器具合格。

8. 安全责任要求

乙方须履行安全培训和教育的责任及义务，对拟上岗的员工进行岗前培训，在服务期内确保不发生安全责任事故。乙方及所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供服务。如因乙方及其员工安全责任或义务履行不到位，导致甲方及第三方人身伤害、机器损毁或财产损失等，由乙方承担一切后果及责任，包括但不限于赔偿责任及由此对甲方、第三方造成的影响。

9. 其他

乙方必须全力配合医院各种迎检和三甲复评工作。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

二、合同总价款

本合同总价款为人民币：3095200.00 元（大写：叁佰零玖万伍仟贰佰元整）。

序号	机房名称	工作内容	人员数量	单价（万元/人/月）	时间	合计（万元）
1	总院、妇幼和二期配电房	负责所有配电房的运维，主要内容包括配电设备巡检、维护及发电机组检查维护	8 人	0.52	36 个月	149.76
2	海陵院区配电房		8 人	0.52	36 个月	149.76
3	高压预试费用					10
4	运维费用合计（1+2+3）					309.52

1.本合同总价款包含招标文件所列项目、所有员工工资、员工缴纳的社会保险（包括养老、工伤、失业、生育、医疗等）、住房公积金、夜班费、节日福利费、加班费（包括执行国家法规所有法定节假日的加班费）、病假人员替班工资、夏季高温费、特殊人员体检费、服务所用材料消耗费用、培训费、工具、设备购置及维护费用、管理费、维修费、保养费、营业利润、应缴的税费、甲方重大或者临时性活动服务费用等。

2.本合同执行期间合同单价固定不变，各个分项不得超出相应的费用上限（其中运维人员数量核算不超过 16 人），合同总价不得超出 3095200.00 元。

三、组成本合同的有关文件

下列关于江苏省政府采购 JSZC-321200-JTTZ-C2026-0006（项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）甲方的招标文件与乙方提供的响应文件和最后报价；

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（2）技术规格响应表；

（3）承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

四、履行合同期限、地点

1.履行合同期限：2026 年 7 月 1 日至 2029 年 6 月 30 日

2.履行合同地点：泰州市人民医院

五、甲方承担的工作及责任

1.提供项目的基础资料（具体见清单）；

2.所提交的基础资料及书面反馈意见必须全面、及时，并对资料的可靠性负责；

3.按合同规定的金额和时间支付资金；

4.指定专员张鹏（15261012321）负责配合乙方人员的现场工作，协助为乙方现场工作人员提供工作、生活及交通等方便条件。

六、乙方承担的工作及责任

1.乙方按甲方提供的项目任务书内容，按合同规定时间提交最终成果。

2.乙方指定专员单芸（18606115600）负责配合与甲方的项目沟通工作。

七、履约保证金

1.乙方在签订本合同前缴纳合同价*10%的履约保证金，履约保证金在中标后签订合同前，中标人自主选择电汇、转账、支票、汇票、本票（限泰州同城）、保函等非现金形式缴纳或提交至甲方指定账户，即 309520 元。

如采用电子履约保函，则相关要求执行市财政局、国家金融监督管理总局泰州监管分局、市地方金融监督管理局转发的《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》。

2.履约保证金待合同到期后无违约问题，甲方无息退还。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

八、合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的资金由甲方支付，乙方向甲方开具增值税专用发票。

3.付款方式：

合同签订后，乙方开始按计划运维，运维费用分成两部分支付，其中人员费用按月支付，高压预试待服务验收合格后支付：

（1）运维人员费用：每月运维服务结束后，甲方根据当月实际到岗人数及考核结果核算人员费用；乙方开具相应金额的月度发票，按甲方财务制度支付。

（2）高压预试费用：高压预试服务验收合格后，乙方开具相应金额的发票，按甲方财务制度支付。

九、廉政条款

乙方承诺遵守廉洁纪律，不以现金、电子现金、购物卡、礼品、实物、吃喝宴请等形式向甲方的项目负责人、经办人行贿，如有违反，甲方有权终止合同，并追究其违约责任，同时向纪委部门举报，情节严重的，移交司法机关处理。

十、保密条款

乙方承诺在合作期内接触的各项甲方的信息、资料文件等负有保密责任，不得向第三方披露。否则甲方可追究其违约责任，造成损失的，甲方有权向乙方追偿。此保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

十一、违约责任

1.有下列情况之一的，甲方有权终止协议：

1.1 乙方未能按照本合同约定或甲方合理要求，按时、保质地完成委托任务的。

1.2 乙方违反从业道德，影响甲方声誉或投诉查实的。

2.因解除而终止

2.1 由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同的约定承担违约责任。给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

2.2 由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

2.3 合同一方依据本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达另一方之日起终止。违约方应当按本合同约定支付违约金或赔偿损失。

2.4 合同终止后，不妨碍守约方向违约方追究违约责任。

3.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

4.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

十三、争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则由甲方所在地人民法院诉讼管辖。违约方应承担守约方为维权而支出的包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、保险费等一切费用。

十四、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

十五、其他约定

除招投标文件、合同文件以及双方另有约定外，合同期间，如有下列情形之一，甲方有权提前终止本合同，而不承担违约责任：

1.乙方服务人员的数量、技能等级、承诺内容、提供的设备设施以及资质条件等不符合本合同和投标文件的，甲方有权扣除乙方全部的履约保证金，解除合同并追诉由此给甲方带来的各项损失；

2.因乙方原因造成重大安全事故，给甲方造成重大经济损失，或发生严重人身伤亡事故，界定标准参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）。

3.乙方员工在医院范围内涉黑、非法集会、吵架、打架、斗殴、堵门等影响医院正常医疗和办公秩序，有损医院形象的行为或事件发生；

4.如乙方违反招投标文件约定，部分转让或全部转让合同内容，甲方有权扣除乙方全部的履约保证金，解除合同并追诉由此给甲方带来的各项损失；

5.乙方服务人员及关联方，在医院服务场所及周边，或利用为医院提供服务之机，冒用医院名义，从事与合同约定的服务外的行为，造成医院名誉或财产损失的。

6.合同解除或终止时，所有与履行合同有关的医院资料、文件以及乙方领用的一般用品、消耗品等都应立即移交给医院。合同项目服

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

务结束时，乙方应将医院提供的场地/设施/设备/用具全部交还医院，如有损坏及遗失乙方负责赔偿（正常损耗除外）。

十六、合同生效及其他

1.本合同双方签字盖合同专用章后生效。本合同内容与招投标文件不一致的，以招投标文件为准，招标文件与投标文件不一致的，以招标文件为准。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，壹份交见证方存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.更好地履行本合同，双方同意以本合同中列明的通讯地址、联系方式（电话）作为指定联系方式。通过电子方式送达时，发出之日即视为有效送达；通过快递等方式送达时，签收之日视为有效送达；对方拒收或退回的，视为签收。本合同列明的通讯地址同时作为有效司法送达地址。一方变更通讯地址，联系方式（电话），应以书面形式至少提前3日通知对方；否则，该通讯地址、联系方式（电话）仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任。本联系方式条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效。

5.乙方应在每次服务后提交相关书面文件，包括《月度运维总结报告》《变电所维护保养记录》《柴油发电机组运行记录》和《柴油发电机组维护保养记录》。

甲方单位：（盖章）

法人或其委托代理人（签字）

经办人（签字）

日期：

乙方单位：（盖章）

法人或其委托代理人（签字）

经办人（签字）

日期：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件一：

泰州市人民医院配电房运维质量考核细则

考核时间：　　月　　日

内容	总分 100 分	考核细则	扣分	得分	存在问题
人员管理	20	按照合同要求配备有资质的运维人员，所有运维人员必须是中标单位员工。共 10 分，缺少 1 人扣 5 分；1 人不符合要求扣 5 分。			
		运维人员上岗期间须穿全棉长袖工作服和绝缘鞋，佩戴工作牌。共 4 分，一项不符合扣 2 分。			
		运维人员须熟悉自己的岗位职责，熟悉医院电力系统。共 6 分，1 人不熟悉扣 3 分。			
制度执行	27	安排全天 24 小时专人值班、值班须严格执行双人值班制。共 10 分，一项不符合扣 5 分。			
		运维人员按照规定值班，不得擅自离开值班岗位或进行与工作无关的其他活动。共 4 分，发现一次扣 2 分。			
		建立机房来访登记，非配电房值班人员因工作需要进入变配电房时须进行登记，并有值班人员监护陪同。共 2 分，不符合扣 2 分。			
		值班人员按照巡视检查制度规定的路线，定时定点进行巡视检查，每 2 小时对电力设备运行情况进行巡查，并对设备的运行状况做好详细记录。发现设备有运行缺陷或安全隐患须及时向院方管理人员汇报。共 8 分，一项不符合扣 2 分。			
		变配电房内环境卫生整洁，场地平整，设备间不存放与运行无关的物品，巡视道路畅通。共 3 分，一项不符合扣 1 分。			
运行管理	18	值班人员做好变配电房运行、巡查、维护、交接班等日常管理的记录工作，记录填写规范，台账清晰。共 6 分，一项不符合扣 2 分。			
		有突发停电的详细记录（包括停电时间、原因、处理过程及应急处置人员签名等）。共 2 分，不符合扣 2 分。			
		值班人员的操作按规范进行，按规范使用安全防护工具和用具，并悬挂相应警示标牌。停电的高压电气设备悬挂标识牌和装设遮栏。共 4 分，一项不符合扣 2 分。			
		安全工具存放在干燥通风场所，并统一分类编号，标签完好，定置存放并登记在专用登记簿内。共 2 分，一项不符合扣 1 分。			
		定期对安全工具的数量、质量进行检查，绝缘安全工具按要求定期进行试验，并做好记录工作。共 4 分，一项不符合扣 2 分。			

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

机房管理	7	定期对变配电房内设备进行清灰除尘，做好记录工作。共2分，不符合扣2分。			
		配电房内设施标识齐全，警示标识醒目。有完整的铭牌、规范的运行编号、名称和警示语。共2分，一项不符合扣1分。			
		变配电房内温度和湿度符合要求，做好记录工作。共1分，不符合扣1分。			
		确保变配电房内正常照明和应急照明系统完好，电缆沟盖板齐全完好。共2分，一项不符合扣1分。			
安全管理	28	变配电房内严禁烟火，地上不得有烟头，值班室不得设置明火灶具、不得存放易燃易爆品。共5分，发现一项扣5分。			
		配电房内不得有电瓶车充电、不得有电热毯等大功率电器、不得进行切割作业。共5分，发现一项扣5分。			
		配电房配置完好状态消防器材，并定期检查。共2分，不符合扣2分。			
		按照院方要求定期开展业务学习、安全分析会和班组会议，各项记录完整。共6分，一项不符合扣2分。			
		结合院方变配电房的特点，制定相应的应急预案，每年至少组织2次应急演练，有演练记录，应急演练结束后，有总结，有持续性改进措施。共10分，缺少一次扣5分。			
核对本次考核得分总计					
注：95分以上（95分≤分数≤100分）为合格分，95—80分（80分≤分数＜95分），低于95分的部分每降低1分扣除当月维保费用200元；79—65分（65分≤分数＜80分），低于95分的部分每降低1分扣除当月维保费用400元；65分以下（分数＜65分）视情况严重扣除当月维保费用10%，如连续三个月或累计6个月得分65分以下，甲方有权单方面终止合同。					
甲方：		乙方：			

泰州市人民医院

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件二：

廉洁承诺书

为进一步规范医院后勤物资和设备采购、维修改造及外包服务等行为，营造公平交易，诚实守信的环境，维护正常的医疗秩序和后勤服务秩序，与医院一起共同维护风清气正的医疗环境，现承诺如下：

一、在销售或服务过程中，自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

二、洽谈业务时，必须在工作时间到医院指定科室或者办公室联系商谈，不得借故到医院主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

三、不暗中给予医院工作人员回扣，不以提成和赠送有价证券、现金、信用卡、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境外学术活动等手段影响医院采购的选择权。

四、不以利益诱惑医院工作人员做统方等违反“九项准则”及其他法律、法规的行为。

五、本承诺书为双方签订合同的重要组成部分，如违反以上条款，医院有权终止并解除合同，并将我单位列入“非诚信交易黑名单”。涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

承诺单位：（盖章）

承 诺 人：

2026年 6月 16日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App