

临泽镇中心卫生院病房适老化改造工程 工程

工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2026年03月24日

临泽镇中心卫生院病房适老化改造工程 工程

工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位公章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

专业咨询员：_____
(造价人员签字盖专用章)

项目负责人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026年03月24日

复 核 时 间：2026年03月24日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：病房拆除工程（修缮土建）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0116 拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖砌蹲坑 2、部位：病房楼1层~4层（公卫蹲坑）	m3	1.17			
2	011605001006	平面块料拆除	1、锯缝 2、饰面材料种类：地面砖 3、备注：原卫生间石材台盆保留、地面砖拆除沿石材板边切缝 4、部位：病房楼1层~4层（公卫、病房楼卫生间）	m	244.12			
3	011605001001	平面块料拆除	1、饰面材料种类：地面砖 2、部位：病房楼1层~4层、门诊楼2层	m2	4561.1			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类：轻钢龙骨石膏板吊顶 2、部位：病房楼天棚局部破损处	m2	100			
5	011608001001	铲除油漆面	1、铲除部位名称：乳胶漆 2、部位：门诊楼、病房楼局部破损处	m2	150			
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾 2、运距：投标人自行考虑	m3	374.06			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：病房拆除工程（修缮土建）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：病房拆除工程（修缮土建）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：病房拆除工程（修缮土建）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：病房改造工程（装饰）

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0104 砌筑工程						
1	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：混凝土实心砖、240mm*115mm*53mm、MU15 2、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10.0 3、部位：病房楼1层~4层（公卫蹲坑）	m3	1.17			
		分部小计						
		0109 屋面及防水工程						
2	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂膜 2、涂膜厚度、遍数：1.8mm、3遍 3、部位：病房楼1层~4层（开水间、开水配餐、公卫、晾衣间、病房卫生间）	m2	651.03			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
3	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、部位：病房楼1层~4层（开水间、开水配餐、公卫、晾衣间、病房卫生间）	m2	410			
4	011101003001	细石混凝土楼地面	1、素水泥浆1道 2、面层厚度、混凝土强度等级：45mm厚C20细石混凝土找平层（内配A4/200单层双向钢筋网片） 3、自流平砂浆找平层 4、部位：病房楼1层（大厅、走廊、病房、治疗室、处置室、抢救室、库房）	m2	1058.87			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：病房改造工程（装饰）

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	011101003002	细石混凝土楼地面	1、素水泥浆1道 2、面层厚度、混凝土强度等级：45mm厚C20细石混凝土找平层 （内配A4/200单层双向钢筋网片） 3、自流平砂浆找平层 4、部位：病房楼2层（大厅、走廊、病房、治疗室、处置室、抢救室、库房）	m2	1076.49			
6	011101003003	细石混凝土楼地面	1、素水泥浆1道 2、面层厚度、混凝土强度等级：45mm厚C20细石混凝土找平层 （内配A4/200单层双向钢筋网片） 3、自流平砂浆找平层 4、部位：病房楼3层（大厅、走廊、病房、治疗室、处置室、抢救室、库房）	m2	837.51			
7	011101003004	细石混凝土楼地面	1、素水泥浆1道 2、面层厚度、混凝土强度等级：45mm厚C20细石混凝土找平层 （内配A4/200单层双向钢筋网片） 3、自流平砂浆找平层 4、部位：病房楼4层（大厅、走廊、病房、治疗室、处置室、抢救室、库房）	m2	837.51			
8	011101003005	细石混凝土楼地面	1、素水泥浆1道 2、面层厚度、混凝土强度等级：45mm厚C20细石混凝土找平层 （内配A4/200单层双向钢筋网片） 3、自流平砂浆找平层 4、部位：门诊楼2层（大厅）	m2	340.72			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：病房改造工程（装饰）

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆1道、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:2.5水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：地面砖、300mm*300mm 4、嵌缝材料种类：白水泥 5、部位：病房楼1层（开水间、开水配餐、公卫、晾衣间、病房卫生间）	m ²	410			
10	011103003002	塑料板楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铜质透芯PVC地板（样式满足甲方要求） 2、部位：病房楼1层（大厅、走廊、病房、治疗室、处置室、抢救室、库房）	m ²	1132.86			
11	011103003003	塑料板楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铜质透芯PVC地板（样式满足甲方要求） 2、部位：病房楼2层（大厅、走廊、病房、治疗室、处置室、抢救室、库房）	m ²	1153.85			
12	011103003004	塑料板楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铜质透芯PVC地板（样式满足甲方要求） 2、部位：病房楼3层（大厅、走廊、病房、治疗室、处置室、抢救室、库房）	m ²	904.67			
13	011103003005	塑料板楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铜质透芯PVC地板（样式满足甲方要求） 2、部位：病房楼4层（大厅、走廊、病房、治疗室、处置室、抢救室、库房）	m ²	904.67			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：病房改造工程（装饰）

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	011103003006	塑料板楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铜质透芯PVC地板（样式满足甲方要求） 2、部位：门诊楼2层（大厅）	m ²	360.68			
15	011105006001	金属踢脚线	1、面层材料品种、规格、颜色：PVC橡胶地板上墙铝合金收口条	m	2512.55			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	011204003001	块料墙面	1、底层：界面剂1道，12mm厚1:3水泥砂浆打底，5mm厚1:0.1:2.5混合砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：墙面砖、300mm*600mm 3、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥 4、部位：病房楼1层~4层（开水间、开水配餐、公卫、晾衣间、病房卫生间）、h: 0~0.3m	m ²	241.03			
		分部小计						
		0113 天棚工程						
17	011302001011	吊顶天棚	1、工作名称：集成吊顶 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：8全丝杆吊筋 3、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金专用龙骨 4、面层材料品种、规格、：600*600*0.6铝扣板 5、部位：门诊楼、病房楼局部破损处	m ²	100			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：病房改造工程（装饰）

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011406001003	抹灰面油漆	1、腻子种类：2遍白水泥腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：2遍乳胶漆 3、备注：门诊楼、病房楼局部破损处	m2	150			
19	011406001001	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：2遍乳胶漆出新 2、部位：病房楼1层~4层内墙面（大厅、走廊、病房、治疗室、处置室、抢救室、库房）、门诊楼2层内墙面（走廊）	m2	5545.28			
20	011406001002	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：2遍乳胶漆出新 2、部位：病房楼1层~4层天棚面（大厅、走廊、病房、治疗室、处置室、抢救室、库房）、门诊楼2层天棚面（走廊）	m2	3074			
		分部小计						
		0115 其他装饰工程						
21	011501011001	矮柜	1、台柜规格：开水间矮柜2.4m长*0.6m宽*0.8m高 2、材料种类、规格：18mm厚免漆板面层 3、五金种类：拉手、合页、锁等配套五金 4、台面：18mm厚石材板台面（挡水板上翻65mm）、样式满足甲方要求 5、部位：病房楼1层~4层（开水配餐间）	个	4			
22	011505005001	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢+防滑管安全扶手（样式、规格满足甲方要求） 2、部位：病房楼1层~4层（病房卫生间）	个	132			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：病房改造工程（装饰）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：病房改造工程（装饰）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：病房改造工程（装饰）

标段：

第1页 共1页

[illegible]

承包人供应主要材料一览表

工程名称：病房改造工程（装饰）

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010300~1	冷轧带肋钢筋	Φ 4	t	4.191773			
2	03030405	铜木螺钉	3.5×25	十个	38.4			
3	03070821	胀头、胀管		套	132.6			
4	03110141	镀锌丝杆		kg	55			
5	03210313	金刚石磨边轮	100×16 (粒度120~150#)	片	9.6			
6	03510705	铁钉	70mm	kg	1.50144			
7	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	48.904002			
8	03652403	合金钢切割锯片		片	1.107			
9	04010611	水泥	32.5级	kg	16853.89645			
10	04010701	白水泥		kg	149.3945			
11	04030107	中砂		t	37.65899			
12	04090120	石灰膏		m3	0.058811			
13	04090801	石膏粉	325目	kg	8.715			
14	04135500~1	混凝土实心砖 (MU15)	240×115×53	百块	6.3882			
15	05092103~1	免漆板	δ 18mm	m2	46.368			
16	05250502	锯(木)屑		m3	2.46			
17	06612145~1	墙面砖	300×600	m2	247.05575			
18	06650101~1	地面砖	300*300	m2	418.2			
19	07112130~1	石材板	18mm	m2	8.0352			
20	07470301	PVC地板	δ =2	m2	4902.403			
21	08050501	铝合金方板	600×600×0.6	m2	105			
22	08310113	轻钢龙骨(大)	50×15×1.2	m	133.7			
23	08330107	大龙骨垂直吊件 (轻钢)	45	只	150			
24	08330305	铝合金T型龙骨 次接件		只	30			
25	08330307	铝合金T型龙骨 主接件		只	60			
26	08330308	铝合金T型龙骨 平面连接件		只	60			
27	08330709	铝合金T型龙骨 挂件		个	456			
28	08350201	铝合金T型主龙 骨		m	205.6			
29	09470302	执手锁		把	12.12			
30	09492370	不锈钢合页		只	48.48			
31	09492711	抽屉、橱门拉手		套	24.24			
32	10130706~1	不锈钢踢脚线 (成品)	δ 1mm	m	2638.1775			
33	10230318	不锈钢浴缸扶手		副	133.32			
34	11010304	内墙乳胶漆		kg	2120.0772			
35	11030746~1	聚氨酯防水涂膜		kg	1406.2248			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：病房改造工程（安装）

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0305 建筑智能化工程						
1	030904003001	按钮	1、名称：有线紧急呼叫按钮（防水） 2、规格：壁挂式/拉绳式，防水等级IP65，额定电压DC12V，常开触点	个	70			
2	030501002001	输出设备	1、名称：报警主机 2、规格：总线制，可接入≥80个防区，支持声光报警、分区显示，带联动输出，DC12V供电	台	1			
3	030904016001	备用电源及电池主机（柜）	1、名称：报警主机电源 2、规格：DC12V/5A，带备用电池（断电后可连续工作≥8小时）	套	1			
4	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：DC12V，报警音量≥85dB，红闪警示灯，壁挂式	个	1			
5	030411004001	配线	1、名称：报警总线电缆 2、规格：RVV2*1.0mm²，铜芯，阻燃 3、配线部位：管内穿线	m	1000			
6	030411001001	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、连接方式：管件粘接 3、规格：PVC20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	900			
7	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：防水型 3、规格：86型	个	80			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：病房改造工程（安装）

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：病房改造工程（安装）

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：病房改造工程（安装）

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	φ 1.6	kg	0.9			
2	01130221	镀锌扁钢	<-59	kg	0.31			
3	02070201	橡皮垫	δ 2	m2	0.02			
4	02270106	白布		m	3.54			
5	02270403	脱脂棉		kg	0.02			
6	03030217	镀锌半圆头螺钉	M6~12×12~50	十个	0.41			
7	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	0.1			
8	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	0.3			
9	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	299.52			
10	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	22.4			
11	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	2.8			
12	03070806	塑料膨胀管	φ 6×50	十个	12.2			
13	03070807	塑料膨胀管	φ 8×50	十个	302.4			
14	03270104	铁砂布	2#	张	1			
15	03411302	焊锡		kg	4.64			
16	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	1.52			
17	03570225~1	镀锌铁丝	13#~17#	kg	2.25			
18	03632105	钻头	φ 3	根	1.4			
19	03633105	冲击钻头	φ 6~8	根	4.3			
20	03633106	冲击钻头	φ 6~12	根	20.25			
21	03652421	锯条		根	9.81			
22	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	0.71			
23	11030525	防火涂料	A60-1	kg	3.53			
24	12010103	汽油		kg	7.63			
25	12331306	多功能上光清洁剂		盒	0.1			
26	12413542	胶合剂		kg	0.99			
27	12430361	塑料粘胶带		盘	9			
28	14350106	异型塑料管	dn5	m	9.15			
29	15023141	镀锌锁紧螺母	M15~20×3	个	82.4			
30	15150306	伸缩接头	FSE20	个	18.9			
31	15271912	管接头	FST20	个	132.3			
32	15370106	管卡	FCL20	个	567			
33	21330505	软盘	3.5"	片	6			
34	25430314-2~1	铜芯多股绝缘导线	RVV2*1.0mm²	m	1080			
35	26060121-2~1	刚性阻燃管	PVC20	m	990			
36	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	82.4			
37	26065704	塑料管直角弯头	FBN20	个	18.9			

