张家港市水务局
长防处沿江闸站管护项目

采购合同书

项目编号：JSZC-320582-HDZB-G2026-0007

甲　　方：张家港市水务局

乙　　方：浙江东洲建设咨询有限公司

签订日期：2026 年 7 月 23 日

张家港市政府采购合同

项目名称：长防处沿江闸站管护项目

项目编号：JSZC-320582-HDZB-G2026-0007

甲方：（买方）张家港市水务局

乙方：（卖方）浙江东洲建设咨询有限公司

甲、乙双方根据张家港禾达招投标咨询服务有限公司 长防处沿江闸站管护项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

项目名称	总价（元）	服务内容
长防处沿江闸站运行外包服务（西标段）	4417500.00	详见招标文件第四章项目需求

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：肆佰肆拾壹万柒仟伍佰元整（4417500.00 元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币 88350.00 元作为本合同的履约保证金。履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，乙方允许将招标文件约定部分进行分包，不得转包；

4.2 如有转包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

24 个月。

六、付款方式

6.1 结付程序：

乙方按本合同内容合格的履行服务义务后，凭验收报告、正式发票到甲方办理项目款结算手续。

6.2 结付期限：

（1）管护服务部分

合同签订生效后，待整个服务项目所需人员全部到位，经采购人（甲方）认可后开始进场管理。采购人（甲方）30 个工作日内支付合同金额（管护部分）的 10%作为预付款；采购人（甲方）按计划每三个月考核一次，按考核结果支付当季服务费（优先 10%预付款抵扣，不足部分另外支付）。

（2）金属结构机电设备养护部分

合同签订生效后，待整个服务项目所需人员全部到位，经采购人（甲方）认可后开始进场管理。采购人（甲方）30 个工作日内支付合同金额（金属结构机电设备养护部分）的 10%作为预付款；完成 2026 年度金属结构机电设备养护服务并通过采购人（甲方）验收，根据实际工作量付清当年度服务费用；待服务期满并通过验收后付清余款（按照实际工作量结算）。

6.3 乙方收款账户： 杭州银行保俶支行 77508100068670

6.4 甲方合同款支付方式： 银行转账（若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

(3)审定乙方提出的项目管理计划。

(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

(5)协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（7）甲方有权对中标后再转包的乙方终止承包合同。

（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，

按新的考核细则执行考核。

（9）合同执行期间，甲方如有闸站增加或减少，应提前一个月通知乙方，如增加则参考类似闸站报价确定价格，如减少则扣除相应报价。

9.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

(2)按合同约定，履行项目服务职责。

(3)负责编制项目服务年度计划。

(4)工作人员统一着装，并做好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

(5)乙方应严格按照已确认的运行养护管理实施方案进行，并应无条件地接受甲方的监督和检查，若发现有不符合养护及控制运用要求或未全面响应有关招标文件、相关合同内容的，由甲方发出整改通知，乙方应无条件接受，并做到及时整改。如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

(6)乙方需在每个泵闸站配备一台安卓智能手机，满足自动化办公、巡查使用。

(7)本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

11.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额 10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1 下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其他

15.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

15.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份、张家港市政府采购管理中心、张家港禾达招投标咨询服务有限公司各执壹份。

（以下无正文）

甲方：张家港市水务局

地址：张家港市人民路 68 号

法定代表人或授权代表：

联系电话：0512-56992600

乙方：浙江东洲建设咨询有限公司

地址：浙江省杭州市抚宁巷 66 号

法定代表人或授权代表：

联系电话：0571-86050894

采购代理机构：张家港禾达招投标咨询服务有限公司

地址：张家港市杨舍镇置地甲江南 56 幢 301 室

经办人：屠益

联系电话：0512-56868608

备案方：张家港市政府采购管理中心

签订日期：2026 年 7 月 29 日

附件

采购包 2（管护服务+金属结构机电养护部分）投标配置与分项报价表

序号	名称	工程类别（水闸、泵站、闸站）	工程等级（小型、中型、大型）	2026 年费用汇总（元/年）	2027 年费用汇总（元/年）	合计（元）
1	五节桥泵闸站	闸站	中型	428730	428730	857461
2	护漕港节制闸	水闸	小型	26302	26302	52605
3	太字圩港闸站	闸站	中型	524778	524778	1049556
4	段山港节制闸	水闸	中型	94557	94557	189115
5	朝东圩港水利枢纽	闸站	中型	606754	606754	1213508
6	渡泾港泵闸站	闸站	中型	187230	187230	374460
7	一干河水利枢纽	闸站	中型	340398	340398	680796
合计				2208750	2208750	4417500

五节桥泵闸站管护服务+金属结构机电养护项目

建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

单位工程名称:五节桥泵闸站

序号	项目名称	单位	数量	2026 年费用（元）	2027 年费用（元）	合计（元）	备注
1	节制闸低压柜（节制闸现地控制柜)	台	1	1753.4981	1753.4981	3506.9962	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
2	节制闸闸门（钢闸门），含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。闸门尺寸 12x8	㎡	96	73646.919	73646.919	147293.84	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
3	节制闸卷扬式启闭机 双吊点，含机架，电动机、联轴器、齿轮、减速器、制动	台套	1	6575.6178	6575.6178	13151.236	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备

	器、卷筒、滑轮组、荷载限制器、行程限制器等。						的原材料、配件更换费用。一年一次
4	钢丝绳 （节制闸）	m	340	29809.467	29809.467	59618.935	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次
5	主水泵 15m^3/s	台套	3	32878.089	32878.089	65756.178	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
6	主(同步)电动机 900kW	台套	3	19726.853	19726.853	39453.707	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
7	泵室低压柜（润滑供水现地控制柜、技术供水现地控制柜、渗漏排水现地控制柜、消防供水现地控制柜、检修排水现地控制柜）	台套	5	8767.4904	8767.4904	17534.981	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
8	泵室低压柜（水泵泵盖排水控制柜*3、自动滤水器现地控制柜*2）	台套	5	8767.4904	8767.4904	17534.981	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

9	主厂房低压柜（主机励磁柜*3），原厂家保养（北京前锋），每项要求提供不少于三张照片。	台套	3	5260.4942	5260.4942	10520.988	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
10	上下游低压柜（清污、皮带机现地控制柜、泵站动力检修柜 *2、泵站进、出水闸门现地控制柜*6）	台套	9	15781.483	15781.483	31562.965	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
11	低压柜（低压进线总柜、低压进线补偿柜、低压出线柜1、低压出线柜 2、低压出线柜 3、低压出线柜 4）	台套	6	10520.988	10520.988	21041.977	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
12	水系统（包含润滑供水、技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水、泵盖排水等，含 1#主机组、技术供水、润滑供水的仪表效验）20-50m^3/s 。	系统	1	4383.7452	4383.7452	8767.4904	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
13	清污机	台	3	6575.6178	6575.6178	13151.236	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
14	皮带机	台	1	4383.7452	4383.7452	8767.4904	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费

							用。一年一次
15	电动葫芦	项	1	2191.8726	2191.8726	4383.7452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
16	闸门 12 扇钢闸门（泵站上下游）含下游漏出水面拦污栅并对拦污栅内漂浮物进行清理。	项	1	2191.8726	2191.8726	4383.7452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
17	泵站进出水门卷扬式启闭机双吊点，含机架，电动机、联轴器、齿轮、减速器、制动器、卷筒、滑轮组、荷载限制器、行程限制器等。	台套	12	78907.414	78907.414	157814.83	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
18	钢丝绳 （泵站）	m	1080	94688.896	94688.896	189377.79	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次
19	柴油发电机组	台套	1	10959.363	10959.363	21918.726	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

20	柴油发电机组 1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头） 2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。 3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯） 4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。） 5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力） 6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头） 7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）	台套	1	10959.363	10959.363	21918.726	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。
合计				428730.28	428730.28	857460.56	

护漕港节制闸养护部分+金属结构机电养护项目

建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

单位工程名称:护漕港节制闸

序号	项目名称	单位	数量	2026 年费用（元）	2027 年费用（元）	合计（元）	备注
1	液压式启闭机 启闭系统	台套	1	2191.8726	2191.8726	4383.7452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

2	液压式启闭机 动力系统	台套	1	2191.8726	2191.8726	4383.7452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
3	柴油发电机组 1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头） 2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。 3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯） 4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。） 5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力） 6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头） 7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）	台套	1	21918.726	21918.726	43837.452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。
合计				26302.4712	26302.4712	52604.9424	

太字圩港闸站养护部分+金属结构机电养护项目

建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

单位工程名称:太字圩港闸站

序号	项目名称	单位	数量	2026 年费用（元）	2027 年费用（元）	合计（元）	备注
1	节制闸低压柜（现地控制柜*3、阻尼电气控制柜、节制闸检修动力柜、节制闸低压进线柜、节制闸控制柜）	台	7	12274.487	12274.487	24548.973	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
2	节制闸闸门 钢闸门，含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。中孔尺寸 16*9.2，边尺寸孔 6*6。	㎡	219.2	168160.47	168160.47	336320.93	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
3	节制闸卷扬式启闭机 双吊点，含机架，电动机、联轴器、齿轮、减速器、制动器、卷筒、滑轮组、荷载限制器、行程限制器等。（中孔型号 QHX-2×630kN-13m；边孔型号 QPX-2×200kN-8m）	台套	3	19726.853	19726.853	39453.707	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
4	中孔钢闸门钢丝绳（直径 40mm，长度 45m/根×2 根）	m	90	7890.7414	7890.7414	15781.483	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

5	边孔钢闸门钢丝绳（直径34mm，长度56m/根×2根×2台）	m	224	19639.178	19639.178	39278.357	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次
6	主水泵 15m^3/s	台	2	21918.726	21918.726	43837.452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
7	主(异步)电动机 850KW	台	2	13151.236	13151.236	26302.471	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
8	10kV 高压柜（主机高压软启动柜*2、1#高压电容补偿柜、2#高压电容补偿柜、3#高压电容补偿柜、10kV 进线开关柜 1、10kV 低压互感器柜 1、10kV 电容出线开关柜、1#主机高压开关柜、2#主机高压开关柜、10kV 分段开关柜、10kV 分段隔离柜、站变出线开关柜、10kV 电压互感器柜 2、10kV 进线开关柜 2）	台	15	32878.089	32878.089	65756.178	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
9	低压柜（低压进线总柜、低压进线补偿柜、低压出线柜 1、低压出线柜 2、低压出线柜 3、低压出线柜 4）	台	6	10520.988	10520.988	21041.977	单价中含所需人工、材料、机

							械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
10	低压柜（清污机电源柜、清污机现地控制柜 、皮带机现地控制柜、消防水箱控制柜、泵站上游进线柜、主厂房检修动力柜、1#泵站进水闸门现地控制柜、2#泵站进水闸门现地控制柜、1#泵站出水工作闸门现地控制、1#泵站出水事故闸门现地控制、出水门启闭机电源柜 、2#泵站出水工作闸门电气控制、2#泵站出水事故闸门电气控制、供水泵、冷水机组电源柜、除湿机电源柜、空压机电源柜、润滑供水现地控制柜、渗漏检修排水泵控制柜、辅机供电柜、辅机控制柜、循环冷却水供水变频装置控制柜	台	21	36823.46	36823.46	73646.919	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
11	低压箱（低压动力消防配电箱*6、消防水泵现地控制箱、起重机动力箱 、风机控制箱 、应急照明集中电源箱、低压照明配电箱PZ30、低压动力配电箱*14、消防现地控制柜、消防现地应急启动柜、火警报警控制柜）	台	28	49097.946	49097.946	98195.892	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
12	水系统（包含技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水等） 20-50m^3/s	系统	1	4383.7452	4383.7452	8767.4904	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

13	空调冷水机组，原厂家养护	系统	1	1095.9363	1095.9363	2191.8726	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
14	清污机	台	3	6575.6178	6575.6178	13151.236	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
15	皮带机	台	1	4383.7452	4383.7452	8767.4904	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
16	电动葫芦	项	1	2191.8726	2191.8726	4383.7452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
17	进出水闸门 6 扇钢闸门（泵站上下游）含上游拦污栅内漂浮物进行清理	项	1	2191.8726	2191.8726	4383.7452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的

							原材料、配件更换费用。一年一次
18	卷扬式启闭机 启闭系统（泵站）	台套	6	39453.707	39453.707	78907.414	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
19	泵站进水口钢闸门钢丝绳（直径 20mm，长度 48m/根×2 根×2 台）	m	192	16833.582	16833.582	33667.163	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次
20	泵站出水口钢闸门钢丝绳（直径 20mm，长度 48m/根×2 根×4 台）	m	384	33667.163	33667.163	67334.326	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

21	柴油发电机组 1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头） 2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。 3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯） 4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。） 5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力） 6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头） 7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）	台套	1	21918.726	21918.726	43837.452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。
合计				524778.14	524778.14	1049556.3	

段山港节制闸养护部分+金属结构机电养护项目

建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

单位工程名称:段山港节制闸

序号	项目名称	单位	数量	2026年费用（元）	2027年费用（元）	合计（元）	备注
1	低压柜（低压进线柜、节制闸现地控制柜）	台	2	3506.9962	3506.9962	7013.9923	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
2	闸门 钢闸门	㎡	102	78249.852	78249.852	156499.7	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

3	液压式启闭机 启闭系统	台套	1	2191.8726	2191.8726	4383.7452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
4	液压式启闭机 动力系统	台套	1	2191.8726	2191.8726	4383.7452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
5	钢丝绳 水上	m	71	6224.9182	6224.9182	12449.836	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次
6	钢丝绳 水下	m	10	2191.8726	2191.8726	4383.7452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次
合计				94557.384	94557.384	189114.77	

朝东圩港水利枢纽养护部分+金属结构机电养护项目

建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

单位工程名称:朝东圩港水利枢纽

序号	项目名称	单位	数量	2026 年费用（元）	2027 年费用（元）	合计（元）	备注
1	节制闸低压柜（节制闸现地控制柜）	台	1	1753.4981	1753.4981	3506.9962	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
2	节制闸闸门（钢闸门），含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。闸门尺寸 12x8（三孔）	m2	288	220940.76	220940.76	441881.52	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
3	卷扬式启闭机 双吊点（节制闸 3 台），含机架，电动机、联轴器、齿轮减速器、制动器、卷筒、滑轮组、荷载限制器、行程 限制器等	台套	3	19726.853	19726.853	39453.707	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费

							用。一年一次
4	钢丝绳 水上（节制闸）	m	308	27003.87	27003.87	54007.741	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次
5	钢丝绳 水下（节制闸）	m	10	2191.8726	2191.8726	4383.7452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次
6	柴油发电机组	台套	1	21918.726	21918.726	43837.452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
7	客梯（TKJ1000/1.0 30103205822006101490）含机房、轿厢、层门、井道、底坑等	台	1	109593.63	109593.63	219187.26	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用、年检费用。每月一次
8	主水泵 16m3/s	台	2	21918.726	21918.726	43837.452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

9	主(同步)电动机 900KW	台	2	13151.236	13151.236	26302.471	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
10	低压柜（低压进线总柜、低压出线柜 1、低压出线柜 2、低压计量柜、低压进线补偿柜）	台	5	8767.4904	8767.4904	17534.981	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
11	低压柜（主机励磁柜*2）	台	2	3506.9962	3506.9962	7013.9923	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
12	低压柜（泵站进、出水闸门现地控制柜*4、润滑供水、渗漏排水现地控制柜）	台	5	8767.4904	8767.4904	17534.981	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
13	水系统（包括润滑供水、技术供水、渗漏排水等，含 1#主机组、技术供水、润滑供水的仪表效验） 20-50m^3/s	系统	1	4383.7452	4383.7452	8767.4904	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
14	空调冷水机组，原厂家养护每项要求提供不少于三张照片。	系统	1	1095.9363	1095.9363	2191.8726	原厂家养护（苏州奥天莱）,单价中含所需人工、材料、机械、辅材

							及设备的原材料、配件更换费用。一年一次单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
15	电动葫芦	项	1	2191.8726	2191.8726	4383.7452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
16	闸门 8 扇钢闸门（泵站上下游）含下游漏出水面拦污栅并对拦污栅内漂浮物进行清理	项	1	2191.8726	2191.8726	4383.7452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
17	卷扬式启闭机 双吊点（泵站进水门 4 台、出水门 4 台），含机架，电动机、联轴器、齿轮减速器、制动器、卷筒、滑轮组、荷载限制器、行程 限制器等	台套	8	52604.942	52604.942	105209.88	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
18	钢丝绳 （泵站）	m	720	63125.931	63125.931	126251.86	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

19	柴油发电机组 1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头） 2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。 3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯） 4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。） 5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力） 6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头） 7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）	台套	1	21918.726	21918.726	43837.452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。
合计				606754.17	606754.17	1213508.3	

渡泾港泵闸站养护部分+金属结构机电养护项目

建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

单位工程名称:渡泾港泵闸站

序号	项目名称	单位	数量	2026年费用（元）	2027年费用（元）	合计（元）	备注
1	低压柜（节制闸现地控制柜）	台	1	1753.49808	1753.49808	3506.99616	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
2	节制闸闸门 （钢闸门）	㎡	102	78249.8518	78249.8518	156499.704	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件

							更换费用。一年一次
3	液压式启闭机 启闭系统	台套	1	2191.8726	2191.8726	4383.7452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
4	液压式启闭机 动力系统，含液压油化验和压力表检验。	台套	1	2191.8726	2191.8726	4383.7452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
5	节制闸钢丝绳 水上	m	63	5523.51895	5523.51895	11047.0379	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次
6	节制闸钢丝绳 水下	m	10	2191.8726	2191.8726	4383.7452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次
7	主水泵 12m^3/s	台套	2	21918.726	21918.726	43837.452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
8	主(异步)电动机 710KW	台套	2	13151.2356	13151.2356	26302.4712	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
9	高压柜（主机高压软启动柜*2）	台	2	4383.7452	4383.7452	8767.4904	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

10	低压柜（低压进线总柜、低压进线补偿柜、低压出线柜 1、低压出线柜 2）	台	4	7013.99232	7013.99232	14027.9846	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
11	低压柜（清污、皮带机现地控制柜、渗漏、检修现地控制柜、泵站进、出水闸门现地控制柜、技术、消防、风机现地控制柜）	台	4	7013.99232	7013.99232	14027.9846	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
12	系统（包含技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水等，含 1#主机组、技术供水、润滑供水的仪表效验） 20-50m3/s。	系统	1	6575.6178	6575.6178	13151.2356	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
13	空调冷水机组	系统	2	2191.8726	2191.8726	4383.7452	原厂家养护（苏州奥天莱），单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
14	液压式启闭机 启闭系统	台套	4	8767.4904	8767.4904	17534.9808	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
15	液压式启闭机 动力系统，含液压油化验和压力表检验	台套	1	2191.8726	2191.8726	4383.7452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

16	柴油发电机组 1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头） 2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。 3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯） 4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。） 5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力） 6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头） 7.发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）	台套	1	21918.726	21918.726	43837.452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。
合计				187229.757	187229.757	374459.515	

一干河水利枢纽养护部分+金属结构机电养护项目

建设单位:张家港市长江防洪工程管理处

单位工程名称:一干河水利枢纽

序号	项目名称	单位	数量	2026年费用（元）	2027年费用（元）	合计（元）	备注

1	控制柜（节制闸现地控制柜、备用电源切换柜）	台	2	3506.99616	3506.99616	7013.99232	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
2	闸门 钢闸门（节制闸），含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。闸门尺寸 8x8.4（中孔）、5x4.2（边孔）。	m	110	84387.0951	84387.0951	168774.19	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
3	卷扬式启闭机 双吊点（节制闸）	台套	3	19726.8534	19726.8534	39453.7068	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
4	钢丝绳 水上（节制闸）	m	270	23672.2241	23672.2241	47344.4482	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次
5	钢丝绳 水下（节制闸）	m	6	1315.12356	1315.12356	2630.24712	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次
6	主水泵 5m^3/s	台	2	21918.726	21918.726	43837.452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费

							用。一年一次
7	主(异步)电动机 310KW	台	2	13151.2356	13151.2356	26302.4712	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
8	控制柜（泵站上游进、出水闸门现地控制柜，泵站下游进、出水闸门现地控制柜、动力检修照明柜，润滑供水、渗漏排水现地控制柜）	台	4	7013.99232	7013.99232	14027.9846	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
9	低压柜（主机总进线开关柜、1#主机软启动柜、2#主机软启动柜 、电机电容补偿柜 1、电机电容补偿柜 2、低压计量柜、低压进线总柜、低压出线柜 1、低压出线柜 2、低压进线补偿柜、直流屏控制柜）	台	11	19288.4789	19288.4789	38576.9578	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
10	水系统（包含技术供水、渗漏排水） 20-50m3/s。单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次	系统	1	4383.7452	4383.7452	8767.4904	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
11	电动葫芦	项	1	2191.8726	2191.8726	4383.7452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

12	闸门 8 扇钢闸门（泵站上下游），含下游漏出水面拦污栅并对拦污栅内漂浮物进行清理	项	1	2191.8726	2191.8726	4383.7452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
13	卷扬式启闭机 双吊点（泵站）	台套	8	52604.9424	52604.9424	105209.885	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次
14	钢丝绳 （泵站）	m	720	63125.9309	63125.9309	126251.862	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次
15	柴油发电机组 1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头） 2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。 3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯） 4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。） 5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）	台套	1	21918.726	21918.726	43837.452	单价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。

	6. 电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头） 7. 发动机其它部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）						
合计				340397.815	340397.815	680795.63	