

无锡市第六高级中学(槐古校区)改造工程
(二期) 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

工程名称： 无锡市第六高级中学(槐古校区)改造工程(二期)

标段名称： _____

招标工程量清单

编制人： _____ (造价专业人员签字及盖章)

审核人： _____ (签字及盖章)

编制单位： _____ (盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

招标人： _____ (盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

编制时间：

工程项目汇总表

工程名称：无锡市第六高级中学(槐古校区)改造工程(二期)

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	无锡市第六高级中学(槐古校区)改造工程(二期)			
合 计				

单项工程汇总表

单项工程名称：无锡市第六高级中学(槐古校区)改造工程(二期) 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	运动场改造			
2	校园文化标识导视			
3	建筑部分			
4	拆除部分			
5	水电部分			
合 计				

单位工程汇总表

单位工程名称：运动场改造

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	地沟	
1.2	网栏	
1.3	砂坑整修	
1.4	足球场灯具更换	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	040203009001	弹性面层	13mm渗水型EPDM塑胶 a. 体育工艺划线:划线按国家相关标准、规范;标准、规范以外的按使用方要求 b. 水性聚氨酯环保罩面漆喷涂两遍(蓝色正反各一遍) c. 3mm厚面胶层(深蓝色):面胶层防滑颗粒高聚物总量要求:EPDM颗粒≥20% d. 10mm厚弹性底胶层:底胶层弹性颗粒高聚物总量要求:EPDM颗粒≥15%,其他颗粒≥40% e. 底胶喷涂 f. 基础表面清理、清洁、打磨、修补、找平 其余参数见图纸	m2	1707.1			
2	040203009002	弹性面层	30mm高人造草坪 a. 30mm高直曲混编人造草坪,簇密度:21000簇/m ² ,含填充物 b. 10mm厚三维弹性垫排水层	m2	657.03			
3	040203009003	弹性面层	8mm厚硅PU做法 a. 划线分格 b. 面漆(浅蓝色) c. 加强层 d. 弹性层 e. 基层处理(封底层)、找平 f. 基础表面打磨;原有切缝及裂缝开“V”字型槽,槽内专用填缝胶处理 其余参数见图纸	m2	1973.32			
4	041001001001	拆除路面	1、材质:原塑胶类、人造草坪类等面层 2、厚度:综合考虑 3、含清运、无公害处置,基础表面清洁、找平处理	m2	4337.45			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	04B001	检测费	结合采购人使用需求，需对跑道及球场的原材料复检及成品检测。环保、质量要求符合GB 36246-2018标准并提供有效检测单位出具的相关检测报告。	项	1			
地沟								
6	040402017001	沟道盖板	1、材质：钢筋混凝土 2、规格尺寸：500*500*70mm 3、强度等级：C25 4、原有盖板拆除，就近归堆	m	85			
7	030814014001	管道清洁	明沟清理清泥，人工配合清扫、倾倒垃圾	m	197			
网栏								
8	010609003001	金属网栏（拆除）	原有围网拆除，综合考虑残值回收	m ²	72.4			
9	011402003001	金属面油漆	油漆翻新，原金属面漆除锈及氟碳漆两道	m ²	25.2			
10	010609003002	金属网栏	立柱：Φ76*2.5镀锌钢管、横杆Φ60*2.0镀锌钢管、热镀锌后静电喷塑，颜色与原有围网一致，编织网	m ²	108.6			
11	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品 2、混凝土强度等级：C20	m ³	4.48			
12	010505002001	基础模板	1、基础类型：独立基础	m ²	3.2			
13	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：镀锌钢板预埋件	t	0.041			
砂坑整修								
14	04B002	砂坑整修	破损修复、中粗砂（黄砂）过筛后更换15m ³	项	1			
15	04B003	起跳板	更换木质起跳板2块 1220*300*10mm	块	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	04B004	拆除栏杆	原有栏杆保护拆除，归堆至甲方指定位置	m	58			
17	041001003001	拆除基层	1、材质：砼 2、厚度：150mm 3、就近归堆	m ²	30			
18	040202016001	水泥混凝土基层	1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：150mm 3、含模板、养生	m ²	30			
19	040103005001	废料弃置	1、弃料品种：拆除垃圾、工程垃圾 2、自行考虑装车、运输、消纳处置等 3、仅计取合法倾倒的建筑垃圾	t	39.238			
足球场灯具更换								
20	040805003001	高杆照明灯	1、足球场灯具更换 2、光源数量、技术要求：300wLED灯源/盏（双头灯） 3、附件配置要求：电源线路检修、灯具基础加固	套	8			
本页小计								
合 计								

措施项目清单计价表

工程名称：运动场改造

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：运动场改造

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
11	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		
		专业措施项目			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		

措施项目清单计价表

工程名称：运动场改造

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
13	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
14	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
15	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
16	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
17	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
18	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		
19	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
20	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
21	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
22	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
23	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
24	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
25	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		

措施项目清单计价表

工程名称：运动场改造

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
26	041201015001	施工监测、监控	1.对隧道洞内施工时可能存在的危险因素进行检测 2.对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3.对明挖基坑围护结构体系进行监测 4.对隧道的围岩和支护进行监测 5.盾构法施工进行监控测量		
27	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时,弥补施工降效所需增加的内容		
28	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
29	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中,对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
30	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时,由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：运动场改造

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额(确 定)±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
	合 计				

暂列金额明细表

工程名称：运动场改造

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：运动场改造

标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									

计日工表

工程名称：运动场改造

标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
人工小计								
CL	材料							
材料小计								
JX	施工机械							
施工机械小计								
总 计								

增值税计价表

工程名称：运动场改造

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合 计					

承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)

工程名称：运动场改造

标段：

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格 指数F ₀	现行价格 指数F _t	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P (元)
	定值权重A		-	-	-	-
	合 计	1	-	-	-	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校园文化标识导视

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
		楼顶发光字							
1	011508001001	美术字	1、镏字材料材质:1.2mm不锈钢围边焊接立体字,围边厚度80mm;边框烤漆银灰色,面板为进口黑白板吸塑字;内置户外防水蓝景LED光源,夜晚发白光。 2、字体规格:105*100cm 3、固定方式:镀锌方管支架,墙面硬链接固定安装	个	9				
2	011508001002	美术字	1、镏字材料材质:1.2mm不锈钢围边焊接立体字,围边厚度80mm;边框烤漆银灰色,面板为进口黑白板吸塑字;内置户外防水蓝景LED光源,夜晚发白光。 2、字体规格:50*50cm 3、固定方式:镀锌方管支架,墙面硬链接固定安装	个	4				
3	011508001003	美术字	1、镏字材料材质:1.2mm不锈钢围边焊接立体字,围边厚度80mm;边框烤漆银灰色,面板为进口黑白板吸塑字;内置户外防水蓝景LED光源,夜晚发白光。 2、字体规格:LOGO 133cm*120cm 3、固定方式:镀锌方管支架,墙面硬链接固定安装	个	1				
4	010607010001	零星钢构件	1、构件名称:钢骨架 2、钢材品种、规格:镀锌方管60*40*3/25*25*2	t	0.522				
		校门口校名							
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校园文化标识导视

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	011508001004	美术字	1、铸字材料材质：不锈钢球面立体字 2、字体规格：(32.5~43)cm*40cm 围边2.5cm 3、固定方式：玻璃胶固定，内置pvc 4、油漆品种、刷漆遍数：含涂色，详见设计	个	9			
6	011508001005	美术字	1、铸字材料材质：不锈钢球面立体字 2、字体规格：25cm*25cm 围边2.5cm 3、固定方式：玻璃胶固定，内置pvc 4、油漆品种、刷漆遍数：含涂色，详见设计	个	4			
教学楼校训								
7	011205001001	墙、柱面装饰板	1、面层材料品种、规格：4mm厚铝塑板、≥30丝	m2	22.04			
8	011508001006	美术字	1、基层类型：铝塑板 2、铸字材料材质：不锈钢球面立体字 3、字体规格：100cm*100cm 围边2.5cm 4、固定方式：玻璃胶固定，内置pvc 5、油漆品种、刷漆遍数：含涂色，详见设计	个	4			
墙面宣传栏								
9	01B001	墙面宣传栏	1、外形尺寸：180cm*120cm 2、可视画面尺寸：128cm*76cm 3、钢化玻璃覆面，液压杆开启结构 4、1.2mm不锈钢围边焊接造型	个	21			
10	01B002	墙面宣传栏	1、宣传栏重新喷漆	个	3			
教学楼对面墙体标语								
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校园文化标识导视

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	011508001007	美术字	1、基层类型:原墙体 2、镌字材料材质:不锈钢球面立体字 3、字体规格:70cm*70cm 4、固定方式:玻璃胶固定, 内置pvc 5、油漆品种、刷漆遍数:含涂色, 详见设计	个	10			
教学楼入口左右两边标语改造								
12	011507001001	平面、箱式招牌	1、标语改造 2、箱体规格:8.5m*1m 3、基层材料种类:5mm亚克力白色 亚克力雕刻字	组	2			
校园平面导示和道路名								
13	040205003001	标志牌	1、类型:校园平面导示 2、材质、规格尺寸:1.2mm不锈钢围边焊接造型, 突出0.8cm 3、整体尺寸长120cm 高125cm 展开高度150cm 4、包含内置骨架、基础 5、面装建筑立体造型, 凸出3cm, 含字体	块	1			
14	040205003002	标志牌	1、类型:道路名 2、材质、规格尺寸:1.2mm不锈钢围边焊接造型 3、整体尺寸高250cm 长130cm 4、可视画面120cm*160cm, 面装钢化玻璃, 内置广告画面 5、包含内置骨架、基础 6、含字体丝印	块	2			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：校园文化标识导视

标段：

第1页 共1页

序号	材料 编码	材料 名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
					数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	$D=C2-C1$	
合计												

措施项目清单计价表

工程名称：校园文化标识导视 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：校园文化标识导视 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：校园文化标识导视 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：校园文化标识导视

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额（确 定）±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：校园文化标识导视

标段：

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：校园文化标识导视

标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									

计日工表

工程名称：校园文化标识导视

标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总 计								

总承包服务费计价表

工程名称：校园文化标识导视

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

增值税计价表

工程名称：校园文化标识导视

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他 项目费-除税甲供材料和甲供设备费 -专业工程暂估价		9.000	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
卫生间部分									
1	010401002001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：标准砖 2、墙体类型：内墙 3、墙体厚度：200厚 4、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	3.08				
2	010401002002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：标准砖 2、墙体类型：内墙 3、墙体厚度：100厚 4、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	2.7				
3	010401008001	零星砌砖	1、砖砌蹲位	m3	10.31				
4	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、30厚1：3水泥砂浆找平	m2	132.51				
5	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、15厚1：3防水砂浆保护层	m2	132.51				
6	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、2厚聚氨酯防水	m2	132.51				
7	010903002001	墙面涂膜防水	1、2厚聚氨酯防水	m2	52.07				
8	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚1：3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚素水泥 3、面层材料品种、规格：600*600地砖 4、勾缝材料种类：白水泥擦缝	m2	132.51				
9	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚1：3干硬性水泥砂 2、结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚素水泥 3、面层材料品种、规格：20厚黑金沙花岗岩	m2	1.8				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	011302001001	平面吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:全丝杆天棚吊筋Φ8 2、龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 3、面板材料品种、规格:300*300铝合金扣板	m2	132.51			
11	011205001001	墙、柱面装饰板	1、基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格:3厚铝塑板	m2	4.22			
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、素水泥砂浆一道 2、30厚1:3水泥砂浆 3、15厚1:3防水水泥砂浆	m2	326.69			
13	011203003001	块料墙、柱面	1、安装方式:10厚素水泥 2、面层材料品种、规格:300*600墙砖 3、缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝	m2	326.69			
14	011108001001	石材零星项目	1、20厚人造石台面	m2	2.13			
15	010808002001	金属门窗套	1、基层材料品种、规格:15厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格:1.2厚黑钛不锈钢面层	m2	12.4			
16	011505003001	镜面玻璃	1、5mm厚车边银镜玻璃	m2	7.71			
17	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格:20厚黑金沙花岗岩, 18厚阻燃板 2、支架品种、规格:5#角铁	m2	9.02			
18	011207003001	成品隔断	1、15厚成品抗倍特卫生间隔断 2、包含不锈钢五金件	m2	201.51			
围墙部分								
19	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、30厚1:3水泥砂浆	m2	60			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑部分

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	011404001001	墙面喷刷涂料	1、外墙腻子二遍 2、外墙环保型弹性涂料二遍 3、颜色按现场外立面	m ²	585.3			
21	011206002001	构件式石材幕墙	1、骨架材料种类及型号：8#槽钢间距1200mm，5#角钢间距600mm 2、面层材料品种、规格、表面处理：600*600*2.5厚芝麻灰火烧板	m ²	32.54			
22	010506025001	预埋铁件	1、后置镀锌埋件 2、80*150*10	t	0.026			
23	011104002001	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格：15厚防腐木	m ²	62.49			
24	010607010001	零星钢构件	1、50*50*2.5镀锌方管骨架间距300	t	1.204			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑部分

标段：

第1页 共1页

序号	材料 编码	材料 名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
					数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计												

措施项目清单计价表

工程名称：建筑部分

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：建筑部分

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：建筑部分

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：建筑部分

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计							

计日工表

工程名称：建筑部分

标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
	人工小计							
CL	材料							
	材料小计							
JX	施工机械							
	施工机械小计							
总 计								

总承包服务费计价表

工程名称：建筑部分

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

增值税计价表

工程名称：建筑部分

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合 计					

单位工程汇总表

单位工程名称：拆除部分

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除部分

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	01B001	拆除地砖地面	1、拆除地砖地面 2、包含相应的粘结层、找平层、防水层等 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按拆除地砖面积计算	m ²	137.33			
2	01B002	拆除墙砖墙面	1、拆除墙砖墙面 2、包含相应的粘结层、抹灰层、防水层等，拆至墙皮 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按拆除墙砖面积计算	m ²	214.96			
3	01B003	拆除砖砌墙体	1、拆除砖砌墙体 2、包含相应的墙面装饰面层、粘结层、找平层、防水层等 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按拆除墙体体积计算	m ³	12.7			
4	01B004	拆除零星砖砌体	1、拆除零星砖砌体（大便槽、小便槽） 2、包含相应的装饰面层、粘结层、找平层、防水层等 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按拆除体积计算	m ³	9.21			
5	01B005	拆除石膏板吊顶	1、拆除扣板吊顶 2、包含相应的龙骨、吊筋等 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按吊顶面积计算	m ²	137.33			
6	01B006	拆除卫生间隔断	1、拆除卫生间隔断 2、包含相应的门、五金配件等 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按隔断面积计算	m ²	62.82			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除部分

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	01B007	拆除石材台盆柜	1、拆除石材台盆柜 2、包含相应的面层等 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按石材面积计算	m ²	11.56			
8	01B008	拆除银镜玻璃	1、拆除银镜玻璃 2、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 3、按玻璃面积计算	m ²	11.38			
9	01B009	拆除台下盆	1、拆除台下盆 2、包含相应的配件等 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按台盆个数计算	个	15			
10	01B010	拆除拖把池	1、拆除拖把池 2、包含相应的配件等 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按拖把池个数计算	个	6			
11	01B011	拆除灯具	1、拆除嵌入式灯具 2、包含相应的配件等 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按灯具个数计算	套	36			
12	01B012	拆除围墙涂料面层	1、拆除围墙涂料面层 2、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 3、按涂料面积计算	m ²	525.3			
13	01B013	拆除墙砖墙面	1、拆除原墙面抹灰 2、包含相应的涂料层、抹灰层等，拆至墙皮 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按拆除抹灰面积计算	m ²	60			
14	01B014	拆除干挂石材墙面	1、干挂石材墙面 2、包含相应的骨架等，包含残值回收 3、建筑垃圾归堆、运至指定堆放点 4、按拆除石材面积计算	m ²	32.54			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除部分

标段：

第1页 共1页

序号	材料 编码	材料 名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
					数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计												

措施项目清单计价表

工程名称：拆除部分

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
3	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
4	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
5	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
6	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
7	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
8	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		

措施项目清单计价表

工程名称：拆除部分

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
10	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
		专业措施项目			
11	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
12	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
13	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		

措施项目清单计价表

工程名称：拆除部分

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
14	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
15	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
16	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
17	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
18	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
19	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除部分

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额（确 定）±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：拆除部分

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计							

专业工程暂估价明细表

工程名称：拆除部分

标段：

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元) D=C2-C1	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2		
合 计									

计日工表

工程名称：拆除部分

标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
RG	人工							
人工小计								
CL	材料							
材料小计								
JX	施工机械							
施工机械小计								
总 计								

总承包服务费计价表

工程名称：拆除部分

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
	合 计							

直接发包的专业工程明细表

工程名称：拆除部分

标段：

第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
	合 计	

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：拆除部分

标段：

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	有效损耗率 (%)	备注
合 计							

单位工程汇总表

单位工程名称：水电部分

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电气系统	
1.2	给排水系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电部分

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								材料暂估价	
电气系统									
1	030402011001	成套配电箱	1、名称：原有配电箱改造 2、规格：新增出线回路 3、接线端子材质、规格：端子外部接线	台	3				
2	030412001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：套接紧定式钢导管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗敷，含开槽、回填修补等	m	66.6				
3	030412001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：套接紧定式钢导管 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内敷设	m	172.3				
4	030412004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZC-BYJ-2.5	m	756.4				
5	030413003001	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、型号：额定功率60W 光源PAR30 额定电压220V 3、规格：300*600	套	36				
6	030405015001	风扇	1、名称：排气扇 2、型号：额定功率40W 额定电压220V 3、规格：300*300	台	24				
7	030413013001	照明开关、按钮	1、名称：双联单控暗开关 2、规格：K86, 220V, 10A 3、安装方式：暗敷	套	12				
8	030413014001	插座	1、名称：暗装安全型5孔插座（防水型） 2、规格：220V, 10A	套	12				
9	030412006001	接线盒	1、名称：小便斗感应器预留电源接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗敷	个	18				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电部分

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030412006002	接线盒	1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗敷	个	24			
11	030412006003	接线盒	1、名称：灯头盒、接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗敷	个	60			
给排水系统								
12	031001008001	塑料管	1、材质：PP-R管 2、规格：De40（含管件） 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：按设计规范 5、安装部位：室内 6、介质：给水	m	59.7			
13	031001008002	塑料管	1、材质：PP-R管 2、规格：De32（含管件） 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：按设计规范 5、安装部位：室内 6、介质：给水	m	22.5			
14	031001008003	塑料管	1、材质：PP-R管 2、规格：De25（含管件） 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：按设计规范 5、安装部位：室内 6、介质：给水	m	241.2			
15	031001008004	塑料管	1、材质：PP-R管 2、规格：De25（含管件） 3、连接形式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗：按设计规范 5、安装部位：室内 6、介质：给水（热水）	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电部分

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	031001008005	塑料管	1、材质：U-PVC管 2、规格：De160 3、连接形式：承插粘接 4、安装部位：室内 5、介质：排水	m	22			
17	031001008006	塑料管	1、材质：U-PVC管 2、规格：De110 3、连接形式：承插粘接 4、安装部位：室内 5、介质：排水	m	94.5			
18	031001008007	塑料管	1、材质：U-PVC管 2、规格：De75 3、连接形式：承插粘接 4、安装部位：室内 5、介质：排水	m	19.5			
19	031001008008	塑料管	1、材质：U-PVC管 2、规格：De50 3、连接形式：承插粘接 4、安装部位：室内 5、介质：排水	m	35.6			
20	031002001001	金属阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN32	个	6			
21	031002001002	金属阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN20	个	12			
22	031002001003	金属阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN20	个	6			
23	031003003001	洗脸盆	1、类型：台下盆 2、材质：陶瓷 3、安装方式：含角阀、水龙头等附件	组	12			
24	031003004001	洗涤盆	1、类型：拖把池 2、材质：陶瓷 3、安装方式：含下水及附件	组	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电部分

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	031003006001	大便器	1、类型：蹲式大便器（自带水箱冲洗） 2、材质：陶瓷 3、规格：成套 4、安装方式：含下水及附件	组	45			
26	031003007001	小便器	1、类型：感应式冲洗阀小便斗 2、材质：陶瓷 3、规格：成套 4、安装方式：挂壁式，含下水及附件	组	18			
27	031005013001	热水器、开水炉	1、型号：小厨宝 2、容积：满足现场使用要求	台	6			
28	031003014001	给、排水附件	1、类型：地漏 2、材质：不锈钢 3、规格：DN50	个	12			
29	030702005001	塑料通风管道	1、名称：PVC排气管 2、形状：圆形 3、规格：Φ160	m	60			
30	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶 2、规格：Φ160	个	12			
31	031301002001	开孔打洞	1、名称：混凝土墙体开孔 2、规格：DN150 3、部位：穿管后封堵	个	17			
32	031301003001	套管	1、名称：过墙过楼板钢套管 2、规格：DN150	个	5			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：水电部分

标段：

第1页 共1页

序号	材料 编码	材料 名称	规格 型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
					数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计												

措施项目清单计价表

工程名称：水电部分

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	031401017001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：水电部分

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	031401015001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	031401023001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	031401024001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	031401025001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	031401026001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：水电部分

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	031401003001	临时专用防护棚	临时防护棚制作、安装、拆除		
18	031401004001	施工操作平台	场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理		
19	031401005001	临时支撑架	临时支撑架制作、安装、拆除		
20	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施	通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除		
21	031401007001	吊装加固	大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理		
22	031401008001	胎(模)具	制作、安装、拆除		
23	031401016001	顶升、提升装置	安装、拆除		
24	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护	火灾防护、噪声防护		
25	031401019001	有害身体健康环境中施工防护	在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护		
26	031401022001	其他措施	为保证工程施工正常进行所发生的措施		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：水电部分

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计							

增值税计价表

工程名称：水电部分

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税甲供材料和甲供设备费-专业工程暂估价		9.000	
合 计					

