政府采购合同

甲方（采购方）：人大附中苏州学校

联　系　人：张老师

电　　话：0512-66608220

乙方（供应方）：江苏新国际会展集团有限公司

联　系　人：徐艳

电　　话：025-84600157

地　　址：南京市中华路 50 号国际经贸大厦裙楼 5 楼

依据甲方委托苏州合亿盛工程咨询有限公司进行本项目政府采购（采购编号：JSZC-320591-SHYS-C2026-0018）的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、工程概况

工程名称：2026 年学生活动中心建设；

工程地点：人大附中苏州学校；

工程内容：具体内容见设计图纸及报价清单；

工程立项批准文号：/；

资金来源：财政；

二、工程承包范围

承包范围：具体内容见设计图纸及报价清单（最终具体数量以承包人与发包人现场确认的工作量为准）。

承包方式：包工包料。

三、合同工期

自合同签订之日起 30 天内完工，具体开工时间以甲方通知为准。

四、合同价款

1、金额（大写）：叁佰陆拾肆万玖仟叁佰贰拾柒元捌角整（人民币¥：3649327.80 元）。

2、合同价格形式：固定综合单价。

3、未尽事宜详见国家规范。

五、项目经理

承包人项目经理：王璞，证书编号：苏232141436001。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）成交通知书；

（2）响应函及其附录；

（3）本合同协议书；

（4）通用合同条款；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）工程报价单或预算书；

（7）承包人及发包人现场确认的工作量；

双方有关工程的洽商、变更、工程联系单、签证单、会议纪要、工程进度计划等书面协议或文件视为本合同协议书的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按本条排序在先的文件进行优先解释。

七、付款方式

（1）工程预付款：本项目无需预付款；

（2）工程进度款：签订合同后，项目完工并经验收合格后安排审计，审计结束后一次性支付审计价款的95%，余款待验收合格后一年付清。

2、材料、设备供应方式：

（1）甲供材料、设备 无 。

（2）乙供材料、设备 全部乙供 。

3、本工程为财政投资项目，以审计机构审定结果为建设项目价款结算依据。

4、工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担。

5、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

6、伴随服务：承包人除应履行按期按量交付合格的工程及设备、材料的义务之外，还应提供下列服务

（1）设备的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）。

（2）除合同另有约定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

7、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

八、施工安全的约定：

1、工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担。

2、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

3、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

4、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

5、施工人员需服从甲方安全管理。

6、工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担。

九、质量保修期

本项目的质保期为二年，自验收合格之日起算。

十、承诺

1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、合同生效及其它：

1、合同经甲乙双方法定代表人或被授权代表签字并盖章可生效。

2、本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，采购代理机构一份。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

4、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

甲方：

（公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）：

签约日期：2026.7.29

乙方：

（公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）：

签约日期：

表B.3.1　投标总价封面

2026年学生活动中心建设　工程

投标总价

投 标 人：　　（盖章）

2026年7月8日

表C.3.1　投标总价扉页

工程名称：2026年学生活动中心建设

标段名称：

投 标 总 价

投标总价（小写）：3649327.8

（大写）：叁佰陆拾肆万玖仟叁佰贰拾柒元捌角

投　标　人：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：徐艳　　（签字及盖章）

编 制 时 间：2026年7月8日

表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：2026年学生活动中心建设　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	装饰工程	2888179.92		92707.08
2	安装工程	761147.88		17423.15
合　计		3649327.80		110130.23

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	拆除工程	199314.44		6475.24
2	建筑工程	111151.28		3601.97
3	装饰工程	2577714.20		82629.87
合　计		2888179.92		92707.08

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	170400.98
1.1	拆除工程	170400.98
2	措施项目	12456.30
2.1	其中：安全生产	6475.24
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	16457.16
合　计		199314.44

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程					170400.98	
1	01B001	砖砌体拆除	1、原蒸压加气混凝土砌块墙拆除/垃圾外运至指定地点堆砌	m3	209.31	117.51	24596.02	
2	01B002	钢筋混凝土构件拆除	1、原圈梁、过梁、构造柱等拆除/垃圾外运至指定地点堆砌	m3	38.08	1141.29	43460.32	
3	01B003	平面块料拆除	1、原地面水磨石地砖、石材地面、结合层拆除/垃圾外运至指定地点堆砌	m2	1842.76	15.89	29281.46	
4	01B004	楼地面龙骨及饰面拆除	1、原木地板拆除/垃圾外运至指定地点堆砌	m2	79.84	14.84	1184.83	
5	01B005	天棚面龙骨及饰面拆除	1、原吊顶、龙骨、灯具、管线等拆除/垃圾外运至指定地点堆砌	m2	1922.6	12.60	24224.76	
6	01B006	铲除涂料面	1、原墙面腻子、涂料铲除/垃圾外运至指定地点堆砌	m2	941.69	5.19	4887.37	
7	01B007	洗漱台拆除	1、原洗漱台拆除/垃圾外运至指定地点堆砌	套	12	44.36	532.32	
8	01B008	金属门窗拆除	1、原金属门拆除/垃圾外运至指定地点堆砌	樘	20	33.32	666.40	
9	01B009	金属门窗拆除	1、原断桥铝合金窗拆除/垃圾外运至指定地点堆砌	樘	8	26.60	212.80	
本页小计							129046.28	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	01B010	栏杆、栏板拆除	1、不锈钢立柱，钢化加胶玻璃栏板栏杆拆除/垃圾外运至指定地点堆砌	m2	35.85	0.01	0.36	
11	010103003001	建筑垃圾外运	1、拆除不可利用的垃圾及土方外运至指定垃圾回收站，包含建筑垃圾处置费；2、机械装车/运距25km/不得危害环境，需满足政府相关部门要求	t	310.748	133.08	41354.34	
本页小计							41354.70	
合计							170400.98	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		6475.24	
2	011601007001	文明施工		2044.81	
3	011601008001	环境保护		766.80	
4	011601006001	临时设施		2470.81	
5	011601010001	冬雨季施工增加		221.52	
6	011601011001	夜间施工增加		340.80	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		51.12	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		85.20	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				12456.30	-
合　计				12456.30	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：拆除工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	182857.28	9	16457.16
合计					16457.16

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	94788.67
1.1	夹层部位结构	65313.23
1.2	门联窗基础	29475.44
2	措施项目	7184.98
2.1	其中：安全生产	3601.97
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	9177.63
合　计		111151.28

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		夹层部位结构					65313.23	
1	01B001	混凝土垫层拆除	1、100mm混凝土垫层拆除 2、垃圾外运至指定地点堆砌	m2	22.31	24.59	548.60	
2	010102002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:三类土; 2、挖土深度:-0.4m; 3、弃土运距:自行考虑; 4、具体做法详见图纸	m3	13.38	71.69	959.21	
3	010102007001	回填方	1、密实度要求:压实系数0.97; 2、填方来源、运距:就地回填; 3、具体做法详见图纸	m3	8.92	35.25	314.43	
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:剩余土方; 2、运距:自行考虑; 3、具体做法详见图纸	m3	4.46	106.47	474.86	
5	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:商品混凝土; 2、混凝土强度等级:C30; 3、具体做法详见图纸	m3	3.81	525.16	2000.86	
6	010505012001	圈梁模板	1、圈梁木模板	m2	9.53	74.99	714.65	
本页小计							5012.61	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种：箍筋； 2、钢筋规格：Φ8； 3、具体做法详见图纸	t	0.084	5604.14	470.75	
8	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种：三级钢 2、钢筋规格：Φ12 3、具体做法详见图纸	t	0.11	5363.56	589.99	
9	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种：三级钢 2、钢筋规格：Φ16 3、具体做法详见图纸	t	0.078	5363.56	418.36	
10	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种：三级钢 2、钢筋规格：Φ20 3、具体做法详见图纸	t	0.265	4790.42	1269.46	
11	010506025001	预埋铁件	1、钢材种类:Q235B 2、规格:300*300mm 3、具体做法详见图纸	t	0.113	10611.92	1199.15	
12	010506024001	螺栓	1、螺栓种类:锚栓 2、规格:M12 3、具体做法详见图纸	套	40	4.44	177.60	
本页小计							4125.31	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型:镀锌H型钢柱 2、钢材品种、规格:HW150*150 3、具体做法详见图纸	t	0.521	10631.33	5538.92	
14	010604001001	钢梁	1、梁类型:镀锌H型钢梁 2、钢材品种、规格:HW150*150;HN150*75; 3、具体做法详	t	1.366	10699.79	14615.91	
15	010605001001	钢板楼板	1、钢材品种、规格:镀锌花纹钢板 2、钢板厚度:5mm 3、具体做法详	t	2.489	12180.57	30317.44	
16	011402003001	金属面油漆	1、环氧富锌底漆2遍; 2、环氧云铁中间漆1道; 3、聚氨酯面漆2道; 4、具体做法详见图纸	m2	70.45	41.25	2906.06	
17	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称:钢梁 2、防火等级要求:2.5小时 3、具体做法详见图纸	m2	8.39	110.39	926.17	
18	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称:钢梁 2、防火等级要求:1.5小时 3、具体做法详见图纸	m2	21.99	50.54	1111.37	
本页小计							55415.87	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
19	011001001001	保温隔热屋面	1、混凝土种类:50mm厚泡沫混凝土 2、具体做法详见图纸	m2	49	13.96	684.04	
20	010502001001	独立基础	1、构件的类型:柱脚 2、混凝土种类:C20 3、具体做法详见图纸	m3	0.14	393.29	55.06	
21	010505002001	基础模板	1、独立基础木模板	㎡	0.25	81.37	20.34	
		门联窗基础					29475.44	
22	010102002002	挖沟槽土方	1、构件的类型:柱脚 2、混凝土种类:C20 3、具体做法详见图纸	m3	61.49	71.69	4408.22	
23	010102007002	回填方	1、密实度要求:压实系数0.97; 2、填方来源、运距:就地回填; 3、具体做法详见图纸	m3	43.19	35.25	1522.45	
24	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种:剩余土方; 2、运距:自行考虑; 3、具体做法详见图纸	m3	18.3	106.47	1948.40	
25	010501001001	基础垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、具体做法详见图纸	m3	2.93	436.85	1279.97	
本页小计							9918.48	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	010505001001	垫层模板	1、垫层木模板	m2	0.59	85.29	50.32	
27	010502002001	条形基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、具体做法详见图纸	m3	6.59	412.02	2715.21	
28	010505002002	基础模板	1、基础木模板	m2	16.48	71.31	1175.19	
29	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、具体做法详见图纸	m3	8.78	470.43	4130.38	
30	010505005001	墙面模板	1、墙面木模板	m2	87.8	71.19	6250.48	
31	011201004001	立面砂浆找平层	1、10mm厚防水砂浆； 2、部位：基础外立面； 3、具体做法详见图纸	m2	45.75	51.78	2368.94	
32	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1、钢筋种：三级钢 2、钢筋规格:Φ10 3、具体做法详见图纸	t	0.647	5604.14	3625.88	
本页小计							20316.40	
合计							94788.67	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		3601.97	
2	011601007001	文明施工		1137.46	
3	011601008001	环境保护		426.55	
4	011601006001	临时设施		1611.41	
5	011601010001	冬雨季施工增加		123.23	
6	011601011001	夜间施工增加		189.58	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		47.39	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		47.39	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
本页小计				7184.98	-
合　计				7184.98	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	101973.65	9	9177.63
合计					9177.63

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：装饰工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2174470.21
1.1	新建隔墙	101970.63
1.2	门窗工程	263606.78
1.3	地面装饰工程	582383.45
1.4	天棚工程	597179.13
1.5	立面图01	8457.37
1.6	立面图02	11467.76
1.7	立面图03	17119.31
1.8	立面图04	14500.77
1.9	立面图05	4648.56
1.10	立面图06	28308.05
1.11	立面图07	2735.22
1.12	立面图08	898.39
1.13	立面图09	281.62
1.14	立面图10	1613.48
1.15	立面图11	3997.23
1.16	立面图13	4449.81
1.17	立面图14	2802.72
1.18	立面图15	6578.36
1.19	立面图16	3522.77
1.20	立面图17	2323.74
1.21	立面图18	2512.99
1.22	立面图19	24950.56
1.23	立面图20	8985.19
1.24	立面图21	3437.36
1.25	立面图22	5988.87
1.26	立面图23	3020.79

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：装饰工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目内容	金额(元)
1.27	其他装饰工程	416468.96
1.28	文化导视	50260.34
2	措施项目	190405.20
2.1	其中：安全生产	82629.87
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	212838.79
合　计		2577714.20

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第1页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		新建隔墙					101970.63	
1	011207002001	轻质隔断	515mm厚轻钢龙骨隔断 1、双面双层12mm石膏板，板面钉眼封防锈漆、自粘胶带； 2、双排L50*5轻钢龙骨隔墙； 3、内填50mm厚岩棉，岩棉容重100kg/m3； 4、具体做法详见图纸	m2	68.36	332.64	22739.27	
2	011207002002	轻质隔断	250mm厚轻钢龙骨隔断 1、双面双层12mm石膏板，板面钉眼封防锈漆、自粘胶带； 2、双排L50*5轻钢龙骨隔墙； 3、内填50mm厚岩棉，岩棉容重100kg/m3； 4、具体做法详见图纸	m2	63.44	332.64	21102.68	
本页小计							43841.95	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第2页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	011207002003	轻质隔断	200mm厚轻钢龙骨隔断 1、双面双层12mm石膏板，板面钉眼封防锈漆、自粘胶带； 2、双排C100轻钢龙骨隔墙； 3、内填50mm厚岩棉，岩棉容重100kg/m3； 4、具体做法详见图纸	m2	96.45	332.64	32083.13	
4	011207002004	轻质隔断	100mm厚轻钢龙骨隔断 1、双面单层12mm石膏板，板面钉眼封防锈漆、自粘胶带； 2、单排C75轻钢龙骨隔墙； 3、内填50mm厚岩棉，岩棉容重100kg/m3； 4、具体做法详见图纸	m2	51.26	185.03	9484.64	
5	011207002005	轻质隔断	1、12mm超白钢化玻璃； 2、断桥铝合金边框； 3、具体做法详见图纸	m2	36.13	458.37	16560.91	
		门窗工程					263606.78	
本页小计							58128.68	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第3页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M0924; 2、镶嵌玻璃品种、厚度:烤漆复合木门、门套、五金件; 3、具体做法详见图纸	m2	4.32	718.38	3103.40	
7	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸:M1525; 2、镶嵌玻璃品种、厚度:烤漆复合木门、门套、五金件; 3、具体做法详见图纸	m2	3.75	690.26	2588.48	
8	010802001001	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸:M1525; 2、门框、扇材质:70系列断桥铝合金边框; 3、玻璃品种、厚度:5+12A+5LOW-E玻璃; 4、具体做法详见图纸	m2	3.75	764.57	2867.14	
9	010802001002	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸:M1125; 2、门框、扇材质:70系列断桥铝合金边框; 3、玻璃品种、厚度:5+12A+5LOW-E玻璃; 4、具体做法详见图纸	m2	5.5	764.57	4205.14	
本页小计							12764.16	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第4页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010802001003	金属(塑钢)门	门联窗 1、门框、扇材质:100系列肯德基门联窗 2、玻璃品种、厚度:5+12A+5LOW-E玻璃; 3、具体做法详见图纸	m2	228.67	790.39	180738.48	
11	010807001001	金属(塑钢)窗	1、门框或扇外围尺寸:C2326; 2、门框、扇材质:80系列断桥铝合金边框 3、玻璃品种、厚度:5+12A+5LOW-E玻璃; 4、具体做法详见图纸	m2	63.34	640.04	40540.13	
12	010808001001	木门窗套	1、木龙骨、防火涂料三遍 2、9mm玻镁板 3、15mm木饰面板门套 4、具体做法详见图纸	m2	69.85	423.25	29564.01	
		地面装饰工程					582383.45	
13	011101007001	细石混凝土找平层	1、50mm厚C25细石混凝土垫层 2、界面剂一道 3、具体做法详见图纸	m2	969.48	36.73	35609.00	
14	010506020001	钢筋网片	1、直径4mm钢筋网片，间距150*150mm 2、具体做法详见图纸	t	1.28	6909.68	8844.39	
本页小计							295296.01	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第5页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	011102003001	块料楼地面	1、10mm厚800*800地砖； 2、5mm厚瓷砖胶粘结层； 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、具体做法详见图纸	m2	963.48	177.08	170613.04	
16	011102001001	石材楼地面	1、20mm厚门槛石 2、10mm厚DTA砂浆粘结层； 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、具体做法详见图纸	m2	6	453.08	2718.48	
17	011104002001	竹、木(复合)地板	1、15mm多层实木复合地板； 2、5mm厚泡沫塑料衬垫； 3、双层18mm细木工板； 4、50*50*5mm镀锌方钢龙骨； 5、按投影面积计算 6、具体做法详见图纸	m2	180.79	678.43	122653.36	
本页小计							295984.88	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第6页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	011104002002	竹、木(复合)地板	1、15mm多层实木复合地板； 2、5mm厚泡沫塑料衬垫； 3、3mm水泥基自流平砂浆基层； 4、界面剂一道； 5、5-30mm厚水泥基自流平找平层； 6、界面剂一道； 7、具体做法详	m2	771.14	313.75	241945.18	
		天棚工程					597179.13	
19	011302004001	格栅吊顶	1、60*100*1.2@210mm木纹转印及白色烤漆铝方通； 2、铝方通配套龙骨； 3、Φ8钢筋吊杆，中距吊杆＜1200，纵向≤1100； 4、具体做法详见图纸	m2	1239.68	170.29	211105.11	
20	011404002001	天棚喷刷涂料	1、无机涂料（一底两面）； 2、耐水腻子2遍； 3、具体做法详见图纸	m2	1671.78	37.36	62457.70	
本页小计							515507.99	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第7页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	011302001001	平面吊顶天棚	1、无机涂料（一底两面）； 2、耐水腻子2遍； 3双层9.5mm厚纸面石膏板、板面钉眼封防锈漆、自粘胶带； 4、U型次龙骨，中距400，U型龙骨横撑中距600； 5、U型轻钢主龙骨CB50*20中距1100； 6、Φ6钢筋吊杆，中距吊杆＜1200，纵向＜1100； 7、具体做法详见图纸	m2	639.13	178.93	114359.53	
22	011302001002	平面吊顶天棚	1、蓝色布艺软包； 2、具体做法详见图纸	m2	15.76	227.94	3592.33	
23	011302001003	平面吊顶天棚	C03-1天棚造型（不含木饰面柜体） 1、无机涂料（一底两面）； 2、耐水腻子2遍； 3、单层9mm厚玻镁板+单层9.5mm厚纸面石膏板、板面钉眼封防锈漆、自粘胶带； 4、L50*5角钢龙骨； 5、具体做法详见图纸	m2	81.9	246.11	20156.41	
本页小计							138108.27	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第8页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	011302001004	平面吊顶天棚	C03-2天棚造型 1、无机涂料（一底两面）； 2、耐水腻子2遍； 3、单层9mm厚玻镁板+单层9.5mm厚纸面石膏板、板面钉眼封防锈漆、自粘胶带； 4、L50*5角钢龙骨； 5、具体做法详见图纸	m2	103.25	246.11	25410.86	
25	011302001005	平面吊顶天棚	C04-1天棚造型 1、无机涂料（一底两面）； 2、耐水腻子2遍； 3、单层9mm厚玻镁板+单层9.5mm厚纸面石膏板、板面钉眼封防锈漆、自粘胶带； 4、L50*5角钢龙骨； 5、具体做法详见图纸	m2	45.67	246.11	11239.84	
26	010607010001	零星钢构件	吊顶钢骨架转换层 1、L50*5mm镀锌角钢制作安装 2、具体做法详见图纸	t	17.059	8726.03	148857.35	
		立面图01					8457.37	
本页小计							185508.05	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第9页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
27	011404001001	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、2厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	88.85	89.03	7910.32	
28	011205001001	墙、柱面装饰板	1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸	m2	1	438.08	438.08	
29	011105005001	木质踢脚线	1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸	m	4.28	25.46	108.97	
		立面图02					11467.76	
本页小计							8457.37	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第10页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	011404001002	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、2厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	9.04	89.03	804.83	
31	011404001003	墙面喷刷涂料	涂料墙面（纸面石膏板墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、满刷氯偏乳液防潮涂料2遍； 5、具体做法详见图纸	m2	75.9	41.18	3125.56	
32	011205001002	墙、柱面装饰板	1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸	m2	16.88	438.08	7394.79	
本页小计							11325.18	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第11页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
33	011105005002	木质踢脚线	1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸	m	5.6	25.46	142.58	
		立面图03					17119.31	
34	011404001004	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	78.28	89.03	6969.27	
35	011404001005	墙面喷刷涂料	涂料墙面（纸面石膏板墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、满刷氯偏乳液防潮涂料2遍； 5、具体做法详见图纸	m2	57.35	41.18	2361.67	
本页小计							9473.52	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第12页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	011205001003	墙、柱面装饰板	1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸	m2	17.02	438.08	7456.12	
37	011105005003	木质踢脚线	1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸	m	13.05	25.46	332.25	
		立面图04					14500.77	
38	011404001006	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	57.47	89.03	5116.55	
本页小计							12904.92	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第13页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	011404001007	墙面喷刷涂料	涂料墙面（纸面石膏板墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、满刷氯偏乳液防潮涂料2遍； 5、具体做法详见图纸	m2	68.36	41.18	2815.06	
40	011205001004	墙、柱面装饰板	1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸	m2	14.37	438.08	6295.21	
41	011105005004	木质踢脚线	1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸	m	10.76	25.46	273.95	
		立面图05					4648.56	
本页小计							9384.22	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第14页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	011404001008	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	51.63	89.03	4596.62	
43	011105005005	木质踢脚线	1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸	m	2.04	25.46	51.94	
		立面图06					28308.05	
本页小计							4648.56	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第15页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
44	011404001009	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、2厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	164.96	89.03	14686.39	
45	011205001005	墙、柱面装饰板	1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸	m2	30.6	438.08	13405.25	
46	011105005006	木质踢脚线	1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸	m	8.5	25.46	216.41	
		立面图07					2735.22	
本页小计							28308.05	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第16页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
47	011404001010	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、2厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	27.98	89.03	2491.06	
48	011105005007	木质踢脚线	1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸	m	9.59	25.46	244.16	
		立面图08					898.39	
本页小计							2735.22	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第17页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
49	011404001011	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	9.19	89.03	818.19	
50	011105005008	木质踢脚线	1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸	m	3.15	25.46	80.20	
		立面图09					281.62	
本页小计							898.39	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第18页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	011404001012	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	2.88	89.03	256.41	
52	011105005009	木质踢脚线	1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸	m	0.99	25.46	25.21	
		立面图10					1613.48	
本页小计							281.62	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第19页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
53	011404001013	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、2厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	16.55	89.03	1473.45	
54	011105005010	木质踢脚线	1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸	m	5.5	25.46	140.03	
		立面图11					3997.23	
本页小计							1613.48	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第20页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	011404001014	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	24.42	89.03	2174.11	
56	011205001006	墙、柱面装饰板	1、9mm高密度聚酯纤维吸音板面板； 2、9mm欧松板基层； 3、具体做法详见图纸	m2	9.34	159.79	1492.44	
57	011205001007	墙、柱面装饰板	1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸	m2	0.27	438.08	118.28	
本页小计							3784.83	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第21页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	011105006001	金属踢脚线	1、80mm高1.2mm黑色不锈钢踢脚线； 2、9mm厚欧松板基层板； 3、具体做法详见图纸	m	4.8	44.25	212.40	
		立面图13					4449.81	
59	011404001015	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（二底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	24.64	89.03	2193.70	
60	011205001008	墙、柱面装饰板	1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸	m2	5.15	438.08	2256.11	
		立面图14					2802.72	
本页小计							4662.21	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第22页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
61	011404001016	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、2厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	30.86	89.03	2747.47	
62	011105005011	木质踢脚线	1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸	m	2.17	25.46	55.25	
		立面图15					6578.36	
本页小计							2802.72	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第23页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
63	011404001017	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	30.86	89.03	2747.47	
64	011205001009	墙、柱面装饰板	1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸	m2	8.6	438.08	3767.49	
65	011105005012	木质踢脚线	1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸	m	2.49	25.46	63.40	
		立面图16					3522.77	
本页小计							6578.36	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第24页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
66	011404001018	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	21.72	89.03	1933.73	
67	011205001010	墙、柱面装饰板	1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸	m2	3.5	438.08	1533.28	
68	011105005013	木质踢脚线	1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸	m	2.19	25.46	55.76	
		立面图17					2323.74	
本页小计							3522.77	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第25页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
69	011404001019	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、2厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	25.36	89.03	2257.80	
70	011105005014	木质踢脚线	1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸	m	2.59	25.46	65.94	
		立面图18					2512.99	
本页小计							2323.74	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第26页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	011404001020	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	27.6	89.03	2457.23	
72	011105005015	木质踢脚线	1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸	m	2.19	25.46	55.76	
		立面图19					24950.56	
本页小计							2512.99	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第27页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
73	011404001021	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、2厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	15.44	89.03	1374.62	
74	011205001011	墙、柱面装饰板	1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸	m2	7.92	438.08	3469.59	
75	011207002006	轻质隔断	1、12mm超白钢化玻璃； 2、不锈钢框体； 3、具体做法详见图纸	m2	23.58	458.37	10808.36	
76	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、30*30*3镀锌方钢栏杆； 2、表面喷涂无机涂料； 3、具体做法详见图纸	m	13.1	709.77	9297.99	
		立面图20					8985.19	
本页小计							24950.56	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第28页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
77	011404001022	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、2厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	22.13	89.03	1970.23	
78	011205001012	墙、柱面装饰板	1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸	m2	15.87	438.08	6952.33	
79	011105005016	木质踢脚线	1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸	m	2.46	25.46	62.63	
		立面图21					3437.36	
本页小计							8985.19	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第29页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
80	011404001023	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	6.33	89.03	563.56	
81	011205001013	墙、柱面装饰板	1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸	m2	6.56	438.08	2873.80	
		立面图22					5988.87	
本页小计							3437.36	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第30页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	011404001024	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、2厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	32.4	89.03	2884.57	
83	011404001025	墙面喷刷涂料	涂料墙面（纸面石膏板墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、满刷氯偏乳液防潮涂料2遍； 5、具体做法详见图纸	m2	30.4	41.18	1251.87	
84	011205001014	墙、柱面装饰板	1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸	m2	4.06	438.08	1778.60	
本页小计							5915.04	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第31页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
85	011105005017	木质踢脚线	1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸	m	2.9	25.46	73.83	
		立面图23					3020.79	
86	011404001026	墙面喷刷涂料	涂料墙面（加气混凝土砌块墙） 1、涂料面层（一底两面）； 2、满刮2厚耐水腻子找平； 3、2厚精品粉刷石膏罩面； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平； 5、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛； 6、聚合物水泥砂浆修补墙面； 7、具体做法详见图纸	m2	13.7	89.03	1219.71	
87	011205001015	墙、柱面装饰板	1、15mm木饰面； 2、15mm欧松板基层； 3、25*25mm木龙骨（三防处理）； 4、具体做法详见图纸	m2	3.88	438.08	1699.75	
本页小计							2993.29	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第32页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	011105005018	木质踢脚线	1、80mm高10mm厚木饰面踢脚线； 2、6mm厚阻燃基层板； 3、具体做法详见图纸	m	3.98	25.46	101.33	
		其他装饰工程					416468.96	
89	010810002001	窗帘盒	1、涂料2遍，腻子2遍； 2、单层9.5mm纸面石膏板，板面钉眼封防锈漆； 3、双层欧松板基础； 3、方钢龙骨； 4、具体做法详见图纸	m	36	106.41	3830.76	
90	010810002002	窗帘盒	1、成品铝合金窗帘盒； 2、双层欧松板基础； 3、方钢龙骨； 4、具体做法详见图纸	m	13.5	119.77	1616.90	
91	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1、构件名称:5+5夹胶钢化玻璃； 2、不锈钢立柱及扶手； 3、具体做法详见图纸	m	23.9	373.44	8925.22	
92	011404001027	墙面喷刷涂料	1、门厅外侧面真石漆； 2、具体做法详见图纸	m2	5.6	89.25	499.80	
本页小计							14974.01	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第33页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	011107004001	块料台阶	1、10mm厚地砖砂浆黏贴； 2、300厚3:7灰土垫层； 3、具体做法详见图纸	m2	5.29	251.44	1330.12	
94	01B001	软包卡座	6/D轴软包卡座 1、固定式软包卡座座椅 2、具体做法详见图纸	m	5	1596.98	7984.90	
95	011501004001	成品柜、架、台	H轴半空固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：30000*2000*300mm 3、木饰面厚度18mm 4、镀锌钢骨架制作安装 5、具体做法详见图纸	m2	60	621.05	37263.00	
96	011501004002	成品柜、架、台	P轴17~18墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：8150*2950*350mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸	m2	9.6	798.49	7665.50	
本页小计							54243.52	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第34页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
97	011501004003	成品柜、架、台	J轴17~18墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：8150*2950*350mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸	m2	24.04	754.13	18129.29	
98	011501004004	成品柜、架、台	17轴L~N墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：7000*2900*600mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸	m2	11.52	1109.01	12775.80	
99	011501004005	成品柜、架、台	E~G轴17~18,21~22墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：7900*2900*300mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸	m2	57.88	754.13	43649.04	
本页小计							74554.13	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第35页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
100	011501004006	成品柜、架、台	17轴A~D墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：6400*3050*350mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸	m2	19.52	754.13	14720.62	
101	011501004007	成品柜、架、台	19轴A~1/6A墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：4640*3050*300mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸	m2	14.15	754.13	10670.94	
102	011501004008	成品柜、架、台	19轴A~1/6A墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：13800*2200*300mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸	m2	14.32	754.13	10799.14	
本页小计							36190.70	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第36页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
103	011501004009	成品柜、架、台	20轴A~D墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：13800*2050*300mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸	m2	18.45	754.13	13913.70	
104	011501004010	成品柜、架、台	24轴A~D墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：13800*2050*450mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸	m2	33.09	887.21	29357.78	
105	011501004011	成品柜、架、台	21轴A~1/6A墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：10400*3000*350mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸	m2	19.5	754.13	14705.54	
本页小计							57977.02	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第37页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	011501004012	成品柜、架、台	22轴A~D墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：6400*3000*350mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸	m2	19.2	754.13	14479.30	
107	011501004013	成品柜、架、台	H轴21~22墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：8975*3750*350mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸	m2	33.66	754.13	25384.02	
108	011501004014	成品柜、架、台	21轴K~N墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：3530*2495*450mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸	m2	8.81	887.21	7816.32	
本页小计							47679.64	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第38页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
109	011501004015	成品柜、架、台	P轴21~22墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：6200*2900*600mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸	m2	14.1	1109.01	15637.04	
110	011501004016	成品柜、架、台	22轴N墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：6250*2600*600mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸	m2	10.12	1109.01	11223.18	
111	011501004017	成品柜、架、台	21轴N墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：2045*3000*300mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸	m2	24.04	754.13	18129.29	
本页小计							44989.51	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第39页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
112	011501004018	成品柜、架、台	21轴N墙面固装家具 1、木饰面柜体、五金件安装 2、规格尺寸：2045*3000*300mm 3、木饰面厚度18mm 4、具体做法详见图纸	个	1	22180.29	22180.29	
113	01B002	假绿植	1、三面人造大理石池体，内配方钢龙骨； 2、人造假绿植； 3、具体做法详见图纸	套	7	3548.85	24841.95	
114	011504002001	成品暖气罩	1、定制3mm穿孔铝板空调罩； 2、具体做法详见图纸	m2	68	572.64	38939.52	
		文化导视					50260.34	
115	01B003	总导视	1、亚克力立体色块分区，10mm厚 2、亚克力背喷正看UV画面 3、说明文字即时贴； 4、规格：1765mm*1832mm； 5、具体做法详	块	1	1419.54	1419.54	
116	01B004	书架立面导视	1、金属烤漆UV定制文字内容； 2、规格：690mm*160mm； 3、具体做法详见图纸	个	100	346.01	34601.00	
本页小计							121982.30	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第40页 共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
117	01B005	吊挂导视	1、金属烤漆UV定制文字内容； 2、规格：1059mm*245mm； 3、具体做法详见图纸	个	10	1330.82	13308.20	
118	01B006	消防疏散图	1、5mm亚克力UV画面； 2、规格：400mm*360mm； 3、具体做法详见图纸	个	10	53.23	532.30	
119	01B007	玻璃贴	1、透明玻璃贴； 2、规格：长：30000mm高：100mm； 3、具体做法详见图纸	m	30	13.31	399.30	
本页小计							14239.80	
合计							2174470.21	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		82629.87	
2	011601007001	文明施工		26093.64	
3	011601008001	环境保护		9785.12	
4	011601006001	临时设施		36965.99	
5	011601010001	冬雨季施工增加		2826.81	
6	011601011001	夜间施工增加		4348.94	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		1087.24	
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		1087.24	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械及出场及安拆费			
16	011601001002	脚手架		25580.35	
本页小计				190405.20	-
合　计				190405.20	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：装饰工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2364875.41	9	212838.79
合计					212838.79

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：安装工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	水电安装	341231.13		8320.17
2	消防工程	195187.96		4934.51
3	空调安装	91838.34		2077.87
4	智能化工程	132890.45		2090.60
合　计		761147.88		17423.15

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：水电安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	298022.40
1.1	安装拆除	4471.09
1.2	通用安装工程	226006.54
1.3	消防应急照明工程	67544.77
2	措施项目	15033.68
2.1	其中：安全生产	8320.17
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	28175.05
合　计		341231.13

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装　　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		安装拆除					4471.09	
1	030413001001	普通灯具	1.名称：灯具拆除	套	113	17.94	2027.22	
2	030413003001	荧光灯	1.名称：原有荧光灯拆除	套	37	27.91	1032.67	
3	030412001001	配管	1.名称：原有配管拆除	m	240	5.88	1411.20	
		通用安装工程					226006.54	
4	030402011001	成套配电箱	1、名称：配电箱(6C-1ATL-E1) 2、规格：符合设计要求 3、安装方式：挂墙明装,底边距地1.5m	台	1	4974.89	4974.89	
5	030402011002	成套配电箱	1、名称：配电箱(6c-1ATL1) 2、规格：符合设计要求 3、安装方式：挂墙明装,底边距地1.5m	台	1	4154.89	4154.89	
6	030402011003	成套配电箱	1、名称：配电箱(6C-1AP-KT1/6C-1AP-KT2) 2、规格：符合设计要求 3、安装方式：挂墙明装,底边距地1.5m	台	2	2304.89	4609.78	
7	030402011004	成套配电箱	1、名称：配电箱改造增加回路 2、规格：符合设计要求	台	2	766.74	1533.48	
本页小计							19744.13	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030412001002	配管	1.名称：配管 2.材质：紧定式镀锌电线管 3.规格：JDG管DN20 4.配置形式：吊顶内敷设	m	2966.82	16.32	48418.50	
9	030412001003	配管	1.名称：配管 2.材质：紧定式镀锌电线管 3.规格：JDG管DN20 4.配置形式：暗敷	m	303.88	9.94	3020.57	
10	030412001004	配管	1.名称：配管 2.材质：紧定式镀锌电线管 3.规格：JDG管DN25 4.配置形式：暗敷	m	312.44	13.88	4336.67	
11	030412003001	桥架	1、名称：桥架 2、规格：200*100 3、材质：镀锌 4、备注：含桥架盖板等	m	35.21	96.54	3399.17	
12	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：配管、桥架支架	kg	183.16	12.43	2276.68	
13	030409001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：桥架/管内敷设	m	25.6	84.81	2171.14	
本页小计							63622.73	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装　　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	030409003001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*35+1*16	个	6	186.03	1116.18	
15	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内敷设 3.规格：WDZ-BJY-2.5mm²	m	15397.65	3.80	58511.07	
16	030413001002	普通灯具	1、名称：平板吊灯L3 2、规格：1200*300mm 3、安装形式：吊装	套	73	147.44	10763.12	
17	030413002001	装饰灯	1、名称：LED格栅灯L4 2、规格：150*100mm 3、安装形式：嵌入式安装	m	582.65	59.99	34953.17	
18	030413001003	普通灯具	1、名称：LED造型灯L5 2、规格：4.5*1.5m 3、安装形式：吸顶	套	2	1741.38	3482.76	
19	030413002002	装饰灯	1、名称：轨道筒灯L6 2、规格：符合设计要求 3、安装形式：明装	套	6	73.58	441.48	
20	030413002003	装饰灯	1、名称：轨道筒灯导轨 2、规格：符合设计要求 3、安装形式：明装	m	4	45.84	183.36	
本页小计							109451.14	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装　　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
21	030413002004	装饰灯	1、名称：筒灯L8 2、规格：符合设计要求 3、安装形式：嵌入式安装	套	20	65.93	1318.60	
22	030413002005	装饰灯	1、名称：灯带 2、规格：符合设计要求 3、安装形式：嵌入式 4、备注：含变压器等	m	84.97	31.20	2651.06	
23	030413002006	装饰灯	1、名称：单头斗胆灯L10 2、规格：符合设计要求 3、安装形式：嵌入式明装	套	210	84.24	17690.40	
24	030413002007	装饰灯	1、名称：双头斗胆灯L11 2、规格：符合设计要求 3、安装形式：暗装	套	24	84.23	2021.52	
25	030413001004	普通灯具	1、名称：红外感应灯L12 2、规格：13W 3、安装形式：吸顶	套	28	101.16	2832.48	
26	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：双联单控 2.规格：250V10A 3.安装方式：暗装	套	11	27.13	298.43	
27	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：三联单控 2.规格：250V10A 3.安装方式：暗装	套	4	27.95	111.80	
本页小计							26924.29	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装　　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030413014001	插座	1.名称：安全型二、三孔插座 2.规格：10A 250V 3.安装方式：暗装	套	108	31.24	3373.92	
29	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称：墙面配管开槽 2.规格：符合设计要求	m	416.32	7.35	3059.95	
30	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.规格：86H 3.安装形式：暗装	个	123	15.60	1918.80	
31	030412006002	接线盒	1.名称：开关、插座盒 2.规格：86H 3.安装形式：暗装	个	103	12.40	1277.20	
		给排水、采暖、燃气工程					1105.47	
32	031001008001	塑料管	1.材质：PP-R管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔连接(含管件) 4.安装部位：室内 5.介质：水	m	12.88	27.60	355.49	
33	031001008002	塑料管	1.材质：PVC管 2.规格：DN75 3.连接形式：粘接连接（含管件） 4.介质：污水	m	15.4	48.70	749.98	
		消防应急照明工程					67544.77	
本页小计							10735.34	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装　　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	030412001005	配管	1.名称：配管 2.材质：紧定式镀锌电线管 3.规格：JDG管DN20 4.配置形式：吊顶内敷设	m	1855.19	16.32	30276.70	
35	030412001006	配管	1.名称：配管 2.材质：紧定式镀锌电线管 3.规格：JDG管DN20 4.配置形式：暗敷	m	355.4	9.94	3532.68	
36	040503004001	金属支、吊架	1、名称：配管支架	kg	117.59	12.43	1461.64	
37	030412004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1N-BYJ-2.5mm2	m	3350.66	4.68	15681.09	
38	030413002008	装饰灯	1、名称：应急疏散指示标志灯 2、规格：DC36V 1*2W 3、安装形式：壁装	套	4	69.64	278.56	
39	030413002009	装饰灯	1、名称：安全疏散指示灯 2、规格：DC36V 1*2W 3、安装形式：壁装	套	1	66.51	66.51	
本页小计							51297.18	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电安装　　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
40	030413002010	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：DC36V 500lm 5W （LED光源） 3、安装形式：吸顶	套	68	99.89	6792.52	
41	030413002011	装饰灯	1、名称：双面多信息复合标志灯 2、规格：DC36V 1*2W 3、安装形式：吊装	套	18	112.62	2027.16	
42	030413002012	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：DC36V 1*2W 3、安装形式：吊装	套	4	115.26	461.04	
43	030413002013	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：DC36V 1*2W（墙上安装） 3、安装形式：明装	套	1	101.53	101.53	
44	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称：墙面配管开槽 2.规格：符合设计要求	m	355.4	7.35	2612.19	
45	030412006003	接线盒	1.名称：接线盒 2.规格：86H 3.安装形式：暗装	个	96	15.60	1497.60	
46	031401001001	脚手架	1、脚手架	项	1	2755.55	2755.55	
本页小计							16247.59	
合计							298022.40	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：水电安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		8320.17	
2	031401010001	文明施工		1721.41	
3	031401011001	环境保护		860.71	
4	031401012001	临时设施		3155.93	
5	031401021001	冬雨季施工增加		229.52	
6	031401020001	夜间施工增加		573.80	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		86.07	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		86.07	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
本页小计				15033.68	-
合　计				15033.68	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：水电安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：水电安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	313056.08	9	28175.05
合计					28175.05

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	170155.37
1.1	消防拆除安装	8085.27
1.2	报警安装	40000.76
1.3	喷淋安装	72795.45
1.4	通风空调工程	49273.89
2	措施项目	8916.15
2.1	其中：安全生产	4934.51
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	16116.44
合　计		195187.96

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		消防拆除安装					8085.27	
1	030904001001	点型探测器	1、名称：点型烟感探测器拆除	个	23	16.54	380.42	
2	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、名称：喷淋头拆除	个	165	8.17	1348.05	
3	030901001001	水喷淋钢管	1、名称：拆除消防喷淋管道	m	190	10.96	2082.40	
4	030901001002	水喷淋钢管	1、名称：拆除消防喷淋管道	m	80	10.96	876.80	
5	030901001003	水喷淋钢管	1、名称：拆除消防喷淋管道	m	80	12.96	1036.80	
6	030901001004	水喷淋钢管	1、名称：拆除消防喷淋管道	m	80	13.36	1068.80	
7	030901001005	水喷淋钢管	1、名称：拆除消防喷淋管道	m	80	16.15	1292.00	
		报警安装					40000.76	
8	030412001001	配管	1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：吊顶内敷设	m	726.18	25.01	18161.76	
9	030412001002	配管	1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC15 4、配置形式：暗配	m	55.6	17.96	998.58	
10	030412004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-1.5	m	820.4	4.91	4028.16	
本页小计							31273.77	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030412004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x1.5	m	820.4	6.68	5480.27	
12	080707009001	支架、吊架	1、名称：配管、桥架支架	t	0.051	13351.10	680.91	
13	030904001002	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、规格：符合设计要求 3、安装：吸顶安装	个	44	77.43	3406.92	
14	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插口）	个	4	110.94	443.76	
15	030904004001	声光报警器	1、名称：声光报警装置	个	4	431.33	1725.32	
16	030904003002	按钮	1、名称：消火栓起泵按钮	个	6	127.66	765.96	
17	030904007001	消防模块	1、名称：输入输出模块 2、规格：符合设计要求	个	6	221.03	1326.18	
18	030904006001	消防广播(扬声器)	1、名称：火灾报警扬声器 2、功率：符合设计要求 3、安装方式：吸顶	个	14	80.96	1133.44	
19	030904003003	按钮	1、名称：控制按钮 2、规格：符合设计要求	个	5	110.94	554.70	
20	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.规格：86H 3.安装形式：暗装	个	83	15.60	1294.80	
本页小计							16812.26	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		喷淋安装					72795.45	
21	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN150（含管件） 3、连接形式：沟槽连接	m	39.46	141.93	5600.56	
22	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100（含管件） 3、连接形式：沟槽连接	m	5.51	97.24	535.79	
23	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN80（含管件） 3、连接形式：沟槽连接	m	54	82.85	4473.90	
24	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65（含管件） 3、连接形式：沟槽连接	m	16.4	71.33	1169.81	
25	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN50（含管件） 3、连接形式：螺纹连接	m	91.8	82.75	7596.45	
本页小计							19376.51	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030901001011	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN40（含管件） 3、连接形式：螺纹连接	m	57.6	74.90	4314.24	
27	030901001012	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN32（含管件） 3、连接形式：螺纹连接	m	195.3	56.84	11100.85	
28	030901001013	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN25（含管件） 3、连接形式：螺纹连接	m	245.7	47.26	11611.78	
29	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：喷淋头DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	207	48.60	10060.20	
本页小计							37087.07	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：薄型单栓带灭火器组合式消防柜 2、附件材质、规格：配备口径DN65减压稳压型室内消火栓,直流水枪,25m长DN65消防水带,消防软管卷盘1个(30m长Φ19软管，Φ6喉嘴),DN25铜球阀，灭火器，报警按钮等设施	套	9	942.08	8478.72	
31	030910001001	灭火器	1、名称：手提式灭火器 2、规格、型号：符合设计要求	具	10	74.44	744.40	
32	031301005001	支/吊架、基础型钢	1、名称：配管、桥架支架	kg	117	12.43	1454.31	
33	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：二遍+二遍	kg	677.01	2.23	1509.73	
34	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红丹漆、防锈漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二遍+二遍 3、标志色方式、品种：红色黄环	m	688.49	6.02	4144.71	
		通风空调工程					49273.89	
本页小计							16331.87	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
35	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰连接	m2	82.85	151.41	12544.32	
36	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰连接	m2	82.55	170.95	14111.92	
37	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶排风口 2、规格：1500*500mm	个	30	199.72	5991.60	
38	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70°C防火阀 2、规格：符合设计要求 3、支架形式、材质：型钢	个	1	654.56	654.56	
本页小计							33302.40	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280° C防火阀 2、规格：符合设计要求 3、支架形式、材质：型钢	个	8	802.30	6418.40	
40	031208002001	其他管道绝热	1、绝热材料品种：绝热岩棉 2、绝热厚度： 2.0h耐火极限系统采用容重100kg/m3,厚度30mm的绝热岩棉	m2	0.92	1710.08	1573.27	
41	03B001	防火板	1、名称：纤维增强硅酸钙防火板 2、厚度：	m2	5.4	97.42	526.07	
42	03B002	挡烟垂壁	1、名称：防火玻璃挡烟垂壁 2、参数：符合设计要求	m2	32.89	159.70	5252.53	
43	031401001001	脚手架	1、脚手架	项	1	2201.22	2201.22	
本页小计							15971.49	
合计							170155.37	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		4934.51	
2	031401010001	文明施工		1020.93	
3	031401011001	环境保护		510.47	
4	031401012001	临时设施		1871.71	
5	031401021001	冬雨季施工增加		136.12	
6	031401020001	夜间施工增加		340.31	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		51.05	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		51.05	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
本页小计				8916.15	-
合　计				8916.15	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	179071.52	9	16116.44
合计					16116.44

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：空调安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	80500.85
1.1	通用安装工程	2328.75
1.2	通用安装工程	78172.10
2	措施项目	3754.51
2.1	其中：安全生产	2077.87
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	7582.98
合　计		91838.34

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调安装　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		通用安装工程					2328.75	
1	03B001	拆除空调、新风系统、消防排烟风口	1、拆除空调、新风系统、消防排烟风口	套	75	31.05	2328.75	
		通用安装工程					78172.10	
2	030701003001	空调器	1.名称:空调移位 2.备注:利用原有设备安装	台	20	451.35	9027.00	
3	030701003002	空调器	1、名称：壁挂式空调拆除安装	台	7	429.56	3006.92	
4	030701003003	空调器	1.名称:空调安装（5P） 2.参数:符合设计要求	台	1	9524.37	9524.37	
5	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、板材厚度：0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰连接	m2	62.1	170.95	10616.00	
6	030703021001	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：	个	4	319.40	1277.60	
7	03B002	消声器	1、名称：消声器 2、规格：XZP-	个	1	727.51	727.51	
8	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：百叶窗 2、规格：	个	4	223.68	894.72	
本页小计							37402.87	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调安装　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	031001002001	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：空调排水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接	m	3.55	79.32	281.59	
10	031001002002	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：空调排水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	m	32.5	74.34	2416.05	
11	031001002003	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：空调排水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	m	153.6	66.77	10255.87	
12	031001002004	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、介质：空调排水 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	m	32.2	53.08	1709.18	
本页小计							14662.69	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调安装　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	031001005001	铜管	1、材质：铜管 2、规格：Φ9.5;壁厚0.8mm 3、连接形式：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求	m	193.3	36.32	7020.66	
14	031001005002	铜管	1、材质：铜管 2、规格：Φ12.7;壁厚0.8mm 3、连接形式：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求	m	23.57	50.10	1180.86	
15	031001005003	铜管	1、材质：铜管 2、规格：Φ15.9;壁厚1.0mm 3、连接形式：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求	m	187.48	56.57	10605.74	
16	031001005004	铜管	1、材质：铜管 2、规格：Φ19.1;壁厚1.0mm 3、连接形式：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求	m	23.8	69.04	1643.15	
本页小计							20450.41	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调安装　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	031001005005	铜管	1、材质：铜管 2、规格：Φ22.2;壁厚1.0mm 3、连接形式：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求	m	6.2	77.27	479.07	
18	031001005006	铜管	1、材质：铜管 2、规格：Φ25.4;壁厚1.0mm 3、连接形式：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求	m	23.57	86.94	2049.18	
19	031001005007	铜管	1、材质：铜管 2、规格：Φ28.6;壁厚1.0mm 3、连接形式：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求	m	21.78	97.68	2127.47	
20	031001005008	铜管	1、材质：铜管 2、规格：Φ31.8;壁厚1.2mm 3、连接形式：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求	m	2.4	118.98	285.55	
21	080707009001	支架、吊架	1、名称：管道吊支架 2、材质：型钢	kg	34	12.43	422.62	
本页小计							5363.89	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调安装　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	031208002001	其他管道绝热	1、名称：管道保温 2、绝热材料品种：橡塑保温板 3、绝热厚度：15mm	m3	0.92	1868.55	1719.07	
23	031401001001	脚手架	1、脚手架	项	1	901.92	901.92	
本页小计							2620.99	
合计							80500.85	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：空调安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		2077.87	
2	031401010001	文明施工		429.91	
3	031401011001	环境保护		214.95	
4	031401012001	临时设施		788.16	
5	031401021001	冬雨季施工增加		57.32	
6	031401020001	夜间施工增加		143.30	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		21.50	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		21.50	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
本页小计				3754.51	-
合　计				3754.51	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：空调安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：空调安装　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	84255.36	9	7582.98
合计					7582.98

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	117389.53
1.1	建筑智能化工程	117389.53
2	措施项目	4528.31
2.1	其中：安全生产	2090.60
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	10972.61
合　计		132890.45

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		建筑智能化工程					117389.53	
1	030506010001	监控摄像设备	1、名称：室内半球摄像机 2、类别：200万1/2.7″ CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机最低照度:0.002 Lux @（F1.2, ACC ON）; 0 Lux with IR,宽动态:120 dB，红外距离:最远可达30m,镜头焦距：2.8mm,防补光过曝:支持最大图像尺寸:1920 × 1080,防护:IP67,供电方式：DC12V 3、备注：含支架配件等	台	15	414.42	6216.30	
2	030405013001	小电器	1、名称：摄像机电源 2、类别：DC12V10A	个	5	106.47	532.35	
3	030412005001	接线箱	1、名称：室内监控电源箱 2、规格：符合设计要求	个	1	425.34	425.34	
本页小计							7173.99	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	030506015001	录像设备	1、名称：16路NVR 2、规格：机架式/2U 24盘位/1024Mbps接入带宽/企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）	台	1	4320.94	4320.94	
5	030501004001	存储设备	1、名称：监控硬盘 2、参数：企业级硬盘；8T,7200RPM；3.5寸	台	6	2574.94	15449.64	
6	030502010001	信息、网络插座	1、名称：信息插座 2、规格：符合设计要求 3、备注：含网络模块	个	34	61.59	2094.06	
本页小计							21864.64	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	030502008001	配线架	1、名称：配线架 2、规格：19”机架型RJ45接口标准的模块化铜缆配线架，客户可按需要来安装模块数量；金属面板和塑胶面板可选，配线架背面配有卡锁式理线托架，用于捆扎、管理线缆，具防尘、防撞击；超五类、六类、6A通用，正面直观的分组标签区，为书写标签提供方便的管理	架	3	905.12	2715.36	
8	030501010001	路由器	1、名称：无线AP 2、规格：工作模式:采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式；天线设计:内置全向天线；协商速率:整机协商速率≥1.2Gbps；接口设计:≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口	台	13	2037.66	26489.58	
9	030501010002	路由器	1、名称：拆除原有无线AP	台	10	122.84	1228.40	
本页小计							30433.34	

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	030412003001	桥架	1、名称：桥架 2、规格：200*100 3、材质：镀锌 4、备注：含桥架盖板等	m	34	91.13	3098.42	
11	080707009001	支架、吊架	1、名称：配管、桥架支架	kg	13	12.43	161.59	
12	030412001001	配管	1.名称：配管 2.材质：紧定式镀锌电线管 3.规格：JDG管DN25 4.配置形式：暗敷	m	1350.44	13.88	18744.11	
13	030412004001	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内敷设 3.规格：WDZ-BJY-3*2.5mm²	m	521.42	3.80	1981.40	
14	030502003001	双绞线缆	1.名称：网线 2.规格：CAT6 3.敷设方式：管内/桥架内敷设	m	5584.66	3.93	21947.71	
15	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称：墙面配管开槽 2.规格：符合设计要求	m	1350.44	7.35	9925.73	
16	030412006001	接线盒	1.名称：开关、插座盒 2.规格：86H 3.安装形式：暗装	个	103	12.40	1277.20	
17	031401001001	脚手架	1、脚手架	项	1	781.40	781.40	
本页小计							57917.56	
合计							117389.53	

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产		2090.60	
2	031401010001	文明施工		432.54	
3	031401011001	环境保护		216.27	
4	031401012001	临时设施		792.98	
5	031401021001	冬雨季施工增加		54.07	
6	031401020001	夜间施工增加		144.18	
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		18.02	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价		756.94	
12	031401024001	建筑工人实名制		22.71	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
本页小计				4528.31	-
合　计				4528.31	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：智能化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	121917.84	9	10972.61
合计					10972.61

供应商名称：（公章）江苏新国际会展集团有限公司

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期： 2026 年 7 月 13 日