涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500 燃机加工及测试平台）采购项目

包四：NICE500 燃机性能测试平台

采购合同

甲方（采购人）：无锡市惠山区洛社镇人民政府

乙方（中标方）：上海申克机械有限公司

合同条款

甲方（采购人）：无锡市惠山区洛社镇人民政府

乙方（中标方）：上海申克机械有限公司

一、**项目名称：**涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500 燃机加工及测试平台）采购项目

二、**包名称：**包四：NICE500 燃机性能测试平台

三、**项目编号：**JSZC-320206-LXZB-G2026-0020

四、**采购内容：**涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500 燃机加工及测试平台）采购，共划分为四个采购包，分别为：包一：NICE500 燃机加工平台（包括：五轴加工中心（摇篮）、五轴加工中心（摆头）、超高精密慢走丝（5 轴 4 联动）、数控卧车），包二：真空热处理炉，包三：数控卧式镗铣床，包四：NICE500 燃机性能测试平台（包括：高性能动态信号测试分析系统、1MW 耗功器、动平衡机）。乙方负责全部设备及其配套辅助设施的供货、运输、安装调试、售后及质保等全套内容。本合同为包四。

五、**合同价格形式及合同价款**

合同价格形式：**固定单价，单价详见合同附件《明细报价表》。**

合同价款：（大写）玖拾肆万贰仟元整；（小写）¥942000 元。

本项目为交钥匙项目，合同价款包括全部标的物（设计、制作等）、辅助材料、安装（含二次管线）、调试、仪器仪表的入厂检测、检测费，以及人工、运输（含二次倒运）、卸车、上位、仓储、保险、各种税费、劳保、备品备件、专利技术、检验费（第三方检测）、资料费、各种手续办理、验收费（含第三方验收）、整改及修复费用（若发生）、售后服务及质保期内服务费及政策性文件规定及风险等全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。

六、**交货期：**

包四：NICE500 燃机性能测试平台，合同签订后，4 个月内成全部货物的供货、安装调试，并交付使用。误期违约金：2000 元/天，上限为合同价款的 5%。

注：如乙方为代理商或经销商，在供货前须向甲方提供由其所投产品的生产厂家或制造厂商出具的针对本项目的有效期内的授权书（授权书上须加盖生产厂家或制造厂商公章），或提供有效的进货渠道证明，否则甲方有权不接受其产品。

七、**质量要求：**质量标准符合国家标准、行业标准和企业标准（标准不一致的，以严格的标准为准），并满足采购需求。质量违约金：合同价款的 3%。

八、质保期：整体质保期一年，若国家、厂商、行业有更高质保期标准，按国家、厂商、行业的最优标准执行。质保期自所有货物最终验收合格之日起算。在质保期内，乙方在收到甲方通知后须在规定时间内到现场进行免费维修。

九、费用支付步骤和办法、乙方账户信息：

1.费用支付步骤和办法

（1）合同签订后，甲方向乙方预付合同总价款的10%；

（2）设备生产制作完成后，乙方需向甲方发出正式的预验收邀请。现场预验收通过且收到乙方的发货通知（以货运单记载的发货时间为准），经甲方书面确认后，甲方应向乙方支付合同总价款的80%。若现场验收不能满足要求，甲方要求乙方进行整改，并在30个工作日内整改完成。若整改后的设备仍不能满足甲方要求的，视为设备验收不合格，甲方有权终止合同，乙方须退还甲方已付款项。现场验收合格的，乙方确保其提供的设备在收到货款后30个工作日内到达甲方指定的地点；

（3）设备全部安装调试完毕且经甲方书面确认无质量问题后，甲方在一个月内向乙方支付至结算价款的100%。

以上价款均不计利息，每次付款时，乙方须提供符合甲方财务要求的相应金额的税金发票。

2.乙方账户信息

账户名：上海申克机械有限公司

开户行：

账　号：

十、采购清单及要求

1.采购清单：详见附件。

2.供货要求

2.1 高性能动态信号测试分析系统

1.1	验收标准：
1.1.1	以合同技术协议为验收标准，依照技术协议要求逐条验收
1.2	验收程序：
1.2.1	设备在乙方工厂制造、调试、自验收合格后通知甲方或使用方，经甲方或使用方确认后方可装箱发货。
1.2.2	设备到达现场后，进行现场开箱验收，确保所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损，挤伤或变形。
1.2.3	在甲方或使用方工厂安装调试完毕，检验合格后进行最终验收并提供最终检测报告。 最终验收合格后双方签字确认。乙方负责再次在甲方或使用方现场对操作、维修人员进行培

	训，培训时间不少于 2 个工作日。直至操作、维修人员达到基本正常使用、维修该设备为止。
1.3	检验结果以最终验收为准。
2	其他商务要求：
2.1	包装及运输
2.1.1	包装由乙方负责，确保设备在运输、装卸车、储存、就位过程中不被损坏或腐蚀，如有损坏或遗失，其责任由乙方承担。
2.1.2	运输方式：由乙方负责陆运或铁路运输，运费（含保险）应单独报价且计入总价之内。
2.2	安装调试
2.2.1	设备到达现场后进行开箱验收，要求所有设备的包装无破损，设备及零部件有良好的外观质量，并且无表面破损、挤伤或变形。开箱验收合格后签署开箱验收单。
2.2.2	甲方或使用方负责将水、电、风提供到厂房固定位置，乙方负责从该位置至设备之间各种线缆、管线的实施。
2.2.3	设备的安装和调试工作由乙方负责派出强大的工程技术人员队伍在甲方或使用方现场进行，设备安装、调试时所用的工具由乙方负责，甲方或使用方可进行协助。
2.2.4	安装调试中发现的任何设备问题和缺陷，均需在验收之前予以整改。
2.3	终验收
2.3.1	设备验收前，乙方安排工程师在甲方或使用方设备安装现场进行现场培训，使用户达到独立使用、正确判断故障和熟练操作的程度。
2.3.2	设备终验收在甲方或使用方工厂进行，待安装、调试、培训完毕后，乙方按照技术协议及国家标准编制终验收大纲，经甲方或使用方审核确认后，开始按照终验收大纲进行设备参数等内容验收工作。
2.3.3	设备需要出具检测报告。
2.3.4	精度指标检测合格后，设备交予甲方或使用方进行使用，且无质量问题。
2.3.5	以上验收工作均满足要求后，双方签署终验收报告。
2.3.6	若 2 次验收不能达到技术要求及由于乙方原因设备验收周期超过 30 天，则视为设备验收不合格。
2.3.7	乙方需在设备终验收前 1 个月内提供合同及技术协议要求的所有设备相关档案资料，否则甲方或使用方有权拒绝终验收，若由于资料原因导致验收延期，则按照逾期交货进行处罚。
3.4	其他条款
3.4.1	乙方在设备移交之前所有的安装工具、损耗等均由乙方承担。
3.4.2	按技术协议设备终验收不合格、不能正常交付使用的，乙方退还甲方或使用方所付设备款并承担合同总金额 30%的违约赔偿金。
3.4.3	在质保期内，设备出现问题，乙方应及时进行修理，乙方应在 7 日内恢复设备正常运行，若由于乙方原因造成设备停产每超过 7 日（不足 7 日，按 7 日计算），则按合同总金额的 3%承担违约赔偿责任，违约金不超过合同额的 10%。
3.4.4	如双方对故障产生原因存在争议，由双方协商，确定第三方机构对设备故障原因进行判定（由此产生的费用由乙方承担），并以第三方出具的判定结果作为双方判定设备故障产生原因的唯一依据，并由责任方承担相关责任。
3.4.5	为用户提供终身技术咨询服务。

3.4.6	合同质保期满后，根据甲方或使用方的要求，乙方应以不高于标书优惠价格向甲方或使用方提供保证设备正常运行的所需要的全部备件及售后服务。
3.4.7	乙方投标时所提供的各项资质、材料，以及对投标条款的响应情况必须真实有效，如存在虚假信息等弄虚作假行为，除追究乙方的相关责任外，乙方退还甲方或使用方所付设备款并承担合同总金额30%的违约赔偿金。
3.4.8	合同有效期内，合同总价不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。
3.4.9	投标设备必须是全新设备（包括所有零部件、元器件和附件）。
3.4.10	乙方应保证，甲方或使用方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。
4	应对招标文件中的要求逐项对比，不论是否合格或偏离，都应列出对比的数据。乙方应对照该招标文件技术规格要求在技术规格响应/偏离表中逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，乙方必须提供所投设备的具体参数值。

2.2 1MW 耗功器

1	测试功能：
1.1	负载测试：可加载额定值以内的任意组合档位功率，测量并显示被测设备稳态电压、电流、功率、运行时间等参数。
1.2	控制方式选择：可以选择本地或智能方式控制负载。
1.3	本地控制：负载配有本地控制面板，并划分出若干功率档位，可通过开关控制加减载控制和查看数据参数。
1.4	智能控制：通过电脑上的数据管理软件控制负载，实现所有测试功能，并对测试数据进行显示、记录和管理，生成各种曲线、图表、测试报告，并支持打印。
1.5	控制方式互锁：系统配有控制方式选择开关，选择任一种控制方式后，通过其余方式进行的操作无效，避免多重操作造成的冲突。
1.6	一键式加减载：无论采用手动开关或软件控制时，均可先设置好功率值，再启动总加载开关，负载才会按预设值加载，从而避免功率调整过程中造成负载波动。
1.7	本地仪表显示数据：通过本地测量仪表可显示电压、电流、功率、运行时间等参数。
2	软件功能：
2.1	通讯方式：智能控制使用光电隔离的RS485通讯串口连接PC，抗干扰能力强，保证系统控制的稳定性。也可通过转换器实现各种通信协议的转换，使用USB或RS232端口通讯。
2.2	加载方式：手动加载或自动加载。
2.3	手动加载：输入功率，即按指定数值加载。
2.4	自动加载：测试时可设定多个加载阶段的功率与时长，并按预设顺序自动进行阶段测试。
2.5	并机测试（扩展功能）：当多台负载并机时，软件可进行并机测试，既可显示、记录各台负载的参数，也可显示、记录并机后的系统总参数。
2.6	实时参数：测试过程中，可通过软件实时显示电压、电流、功率、运行时间等主要参数。
2.7	安全监控：可通过软件指示灯，直观监控负载状态，异常停机保护时，提示停机原因。
2.8	数据采集间隔：数据最小储存间隔时间为1s。
2.9	数据保存与查询：测试数据可保存在软件中，并随时查询历史测试数据。

2.10	图形显示：可显示实时或历史测试数据，并支持打印为以下曲线、图形： 1）实时电压、电流、频率、功率曲线；2）电压曲线图；3）电流曲线图； 4）功率曲线图。
2.11	数据格式：图表、曲线可通过 Word 文档格式输出，检测数据可通过 Excel 表格格式输出，并支持打印。
3	保护功能
3.1	紧急停止：可手动一键强制卸载，急停锁定状态下不能加载。
3.2	短路保护：负载电路配有熔断器，可避免负载短路或电流过大时损坏设备。
3.3	过压保护：负载输入电压超过安全阈值时，自动卸载并声光报警。
3.4	温度保护：负载温度超过安全阈值时，自动卸载并声光报警。
3.5	风机联锁保护：未开启风机电源开关前，负载不能进行加载。
3.6	风机风量保护：散热风机的风量不足时，自动卸载并声光报警。
3.7	风机相序自动转换保护：当控制电源线未按正确相序连接时，三相风机也可按正常方向运转。
3.8	保护开关：部分保护功能配有开关，当误报或有特殊需要时，可临时关闭相应保护功能。
3.9	机箱接地保护：负载工作时为了避免机壳带电，使人发生触电危险，负载柜体设有专门接地保护端子。

2.3 动平衡机

1	设备名称：卧式平衡机
2	数量：1 台
3	报价币种，价格条件：人民币，交货地价
4	交货期：设备合同签字生效后 3 个月到厂。
5	设备用途及总体要求：
5.1	适用于齿轮轴及其它转子类零件的平衡检测。
5.2	设备结构为卧式硬支撑卧式动平衡机，主要分为两部分：机械系统、测量控制系统。
5.2.1	机械系统包括：床身、可移动摆架（支撑架、轴向限位支架、安全架等）、传感器、皮带驱动装置（皮带涨紧和引导装置、皮带轮、驱动电机等）等
5.3	设备的制造及校验应满足国际标准 ISO21940-21-2012。
5.4	测量单元的软、硬件配置及设备功能如下：
5.5	带图形化显示的彩色显示屏
5.6	独立的薄膜按键,可直接执行所有重要的操作功能
5.7	按转子特性需要，可以通过对应时间平均值的计算来改善测量结果
5.8	速度测量精度，4 位，测量值精确性+ 1 ‰ + 1 位，
5.9	电子角度手动定位功能，转子特性定标功能，高速挠性转子测量
5.10	提供打印功能，可进行平衡记录的打印操作。
5.11	提供控制柜空调一个，功率不小于 600W
5.12	一个测量单元能够连接主机和辅机两台机器，无须每次插拔数据输入线缆。
5.13	驱动系统的规格及要求
5.13.1	驱动电机双向旋转。
*5.13.2	主机交流驱动电机功率不低于 15KW。
*5.13.3	辅机交流驱动电机功率不低于 3KW。

5.13.4	主机采用气动皮带涨紧装置
5.14	机器及控制柜颜色：按照用户要求；
6	设备技术要求及主要规格参数：
*6.1	主机系统永久标定测量范围 $Wn^2=280*10^6kg/min^2$
*6.2	辅机系统永久标定测量范围 $Wn^2=180*10^6kg/min^2$
6.3	主机提供定制轴向限位装置 1 套，投标提供详细图文说明。
6.4	主机提供反向支撑压紧工装 1 套，投标提供详细图文说明。
7	安装调试
7.1	配备必要的安装调试工具、地角螺栓、扳手及安装用电缆（20 米）等。
7.2	甲方负责设备开箱、就位，乙方需要进行现场指导，乙方负责设备接线，调试，终验收。
8	设备工作条件（指公司能够提供的技术条件）：电源 AC380V，50Hz；压缩空气压力 0.4~0.6MPa。
9	签订合同后需提供的技术资料
9.1	设备交付前应提前两个月提供卧式动平衡机地基设计方案图及施工技术条件
9.2	提供设备电气系统、机械结构设计原理图；
9.3	提供设备使用手册（包括设备操作、维修、保养、安全使用等内容）；
9.4	设备附件资料：设备外购件清单、外购件使用手册及合格证等相关资料；
9.5	设备精度报告：设备出厂合格证，设备出厂精度检验报告等；
9.6	设备安装验收完毕后，上述技术资料一套纸质版和一套电子版。
10	技术服务：
10.1	服务应及时有效。卖方在收到用户故障信息后，要求 24 小时内响应，5 个工作日内排除故障。
10.2	设备运输、装卸、安装和调试由乙方负责，安装调试质量由甲方验收。
10.3	设备运输、装卸、安装、调试、培训及技术服务费用等计入投标总价。
11	验收标准、验收程序和培训
11.1	验收标准：采用标准转子按 ISO21940-21-2012 进行测试及校验。 验收内容还包括：设备外观、功能、安全性、可靠性检测。
11.2	验收程序
11.2.1	预验收在乙方进行，包括对设备测量精度的验收和对设备功能的验收。出具检测报告。注：采用标准转子按 ISO21940-21-2012 测试及校验。
11.2.2	终验收在甲方进行，转子由甲方提供并在甲方现场进行验收。
11.2.3	验收结果以终验收为准，验收合格后双方签字生效。
11.3	培训内容应包括：编程、操作和机械维护、电子电器维护及故障排除等。
12	质保期服务
11.1	设备最终验收后，质量保修期整机为 1 年。
11.2	保修期过后，卖方能终身提供广泛优惠的技术支持及设备备件供应。
13	包装要求和运输方式
13.1	包装要求：装箱应用新的坚固的木箱或铁皮箱，适用于长途运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适用于整体吊装。
13.2	运输方式：陆运。

十一、成品保护责任

1.乙方应负责本项目竣工验收前所有半成品、成品的保护和存储工作，乙方需根据本项目特点制定具体的成品保护和存储方案，防止任何形式的损害发生，由此产生的费用均由乙方承担。

2.成品保护包括但不限于防水、防尘、防潮、防撞击、防变形、防盗、防恶意破坏等措施。

3.乙方还需保证作业场地内的卫生保洁、安全保卫工作，包括执行国家和当地政府关于安全、保卫、环保、治安、防火、防盗、防汛、防台风和文明施工的各项要求，费用由乙方承担。

4.若因乙方未能妥善保护导致成品损坏或其他损失，乙方应负责修复或赔偿相应的损失。

十二、安全责任

乙方应对安装过程中安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因乙方原因造成安全、质量事故或成品损坏，乙方承担一切经济法律责任。在安装、搬运过程中由于乙方原因所造成的空间设施和地面破损应由乙方负责修复完整，恢复原样，费用由其自行承担。无论安装调试期间或质保过程中，乙方负责及时清理垃圾。

在合同期内由于乙方安装不当或产品质量问题引起的用电或其他安全责任事故由乙方负全责，与甲方无关。除自行承担相关经济责任外，甲方保留对乙方的经济追偿权。

十三、履约保证金要求

（1）乙方应在合同签订前，按招标文件的约定向甲方提供相应的履约保证金（履约保证金金额为中标金额的10%）。

（2）履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。

（3）如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

（4）履约保证金退还时间、方式：履约保证金将在供货完毕并验收合格后退回。

（5）履约过程中乙方在交货期、质量标准、人员工资支付、将成交项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致甲方扣缴其部分乃至全部履约保证金。

十四、违约责任

1.合同乙方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.因乙方原因造成本合同无法按时签订，视为乙方违约，甲方有权终止合同；乙方违约对甲方造成损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

3.在签订本合同之后，乙方要求解除合同的，视为乙方违约，乙方违约对甲方造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

4.乙方不能交付标的物（逾期超过十五天视为不能交付标的物），或交付标的物不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

5.若乙方逾期交付标的物，应在发货前与甲方及政府采购管理部门协商。如果甲方仍有需求，乙方应立即发货。此外，乙方需按每天2000元的标准支付逾期交货违约金，并承担由此给甲方造成的额外损失。

6.因乙方原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，甲方有权保留更换乙方的权利，并报相关行政主管部门处罚。

7.若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及甲方有关安全管理办法执行外，甲方保留更换乙方，给甲方造成的损失，还应承担赔偿责任。

8.在明确违约责任后，乙方应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

9.乙方员工或乙方雇用的其他人员在工作过程中遭受人身损害、财产损失，或乙方及其上述人员造成第三人人身损害或财产损失的，均由乙方自行承担相应的法律责任，甲方因此承担赔偿责任的，有权向乙方进行追偿。上述追偿金及其他因乙方违约而应支付的违约金、赔偿金等，甲方有权要求乙方全部承担。

10.违约金不足以支付守约方实际损失的，违约方应当赔偿守约方所有的实际损失。

11.本合同生效后，如果一方违约，违约方除了应当承担违约责任支付违约金外，还应当承担守约方向违约方主张权利所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、检测费、鉴定费。

十五、不可抗力

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

3.由于乙方或不可抗力原因造成合同部分或全部暂停的，其费用由双方协商确定。

十六、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

十七、转让和分包

采购合同的部分和全部都不得转让。

十八、合同的解除

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（3）乙方转让部分或全部采购合同内容，甲方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十九、争议解决办法

1.合同经甲乙双方代表签字并盖章后生效。

2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由甲乙双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：（2）

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方所在地法院提起诉讼。

二十、生效及其他

1.本合同自双方盖章签字之日起生效，双方履行完合同职责、付清合同价款后，本合同终止。

2.当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前 5 个工作日通知对方；因违约变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责向对方赔偿因此造成的损失。

3.变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

4.知识产权：乙方保证甲方在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

二十一、下列文件为本合同不可分割部分

1.中标通知书；

2.乙方的投标文件；

3.乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

4.招标文件及其附件；

5.合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

二十二、附则

1.合同份数：本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执贰份，见证方执壹份，具有同等法律效力。

2. 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3. 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、投标文件和招标文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4. 合同附件：《采购清单》《廉洁协议书》《开标一览表》《明细报价表》《质保期满后5年内每年维修用备品备件、易损件报价表》《竣工验收》。

5. 合同的终止：在本合同的服务期满和甲方对乙方费用的支付完成后终止本合同。

6. 合同的修改：本合同内容的修改，只能以双方书面同意的方式进行。

7. 本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》之规定解释。

以下无正文。

甲方（盖章）：无锡市惠山区洛社镇人民政府	乙方（盖章）：上海申克机械有限公司
单位地址：洛社镇新兴西路5号	单位地址：上海市宝山区丰翔路1111号
法定代表人（签字或盖章）：	法定代表人（签字或盖章）：
经办人（签字）：	经办人（签字）：
开户银行：	开户银行：
账　　号：	账　　号：
联 系 人：	联 系 人：
电　　话：	电　　话：
签订日期：2026年【7】月【16】日	签订日期：2026年【7】月【16】日
见证方（盖章）： 日期：2026年【7】月【16】日	

合同附件 2：

廉洁协议书

项目名称：涡轮动力公共技术服务平台二期（NICE500 燃机加工及测试平台）采购项目（采购包四）

项目地址：无锡市惠山区

委托人：无锡市惠山区洛社镇人民政府

受托人：上海申克机械有限公司

为加强重点项目建设中的廉政建设，规范项目建设有关各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉洁协议。

第一条　委托人工作人员在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定。

（一）不准向受托人索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在受托人报销任何应由委托人或其工作人员个人支付的费用。

（二）不准参加受托人安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受受托人提供的通信工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受受托人为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得参与受托人承包本项目有关的服务、设备材料供应、项目分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向受托人推荐分包单位或要求受托人购买项目协议规定以外的材料、设备和服务等。

（六）其他与项目有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第二条　受托人应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策、法规，特别是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向委托人及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

（二）不准以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为委托人及其工作人员购置或提供通信工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

（五）其他有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

第三条　委托人、受托人双方不得违反项目管理规章制度，不得为获取不正当利益，就

项目费用、材料供应、工程量变动、项目验收、项目质量等问题相互串通，损害国家、集体或他人利益。

第四条　委托人、受托人双方发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向对方上级有关部门举报的权利。

第五条　委托人监督部门对委托人、受托人双方履行协议的情况进行监督，其职责是：

（一）严格依据国家法律法规及党和政府的政策、制度、规定和党纪、政纪条规，对委托人、受托人双方遵纪守法情况进行监督检查；

（二）协助和指导委托人、受托人双方抓好廉政建设，对委托人、受托人双方工作人员有针对性地进行廉政教育。

第六条　违约责任

（一）委托人工作人员有违反本协议第一条、第三条行为的，委托人监督部门按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）受托人工作人员有违反本协议第二条、第三条行为的，委托人监督部门向上级或上级主管部门报告，建议对受托人予以一至二年内不得进入本市招标投标市场或被列入委托人单位合格供方黑名单等处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）受托人将部分辅助项目依法分包的，受托人与分包单位就协议的履行承担连带责任。

第七条　本协议作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力，本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖双方单位公章后生效。

委托人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

受托人（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签章）：

日期：年　月　日