

工程名称： 2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态
湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段名称：

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 145138.81
（大写）： 壹拾肆万伍仟壹佰叁拾捌元捌角壹分

编制人：	(造价专业人员签字及盖章)
审核人：	(签字及盖章)
编制单位：	(盖章)
法定代表人 或其授权人：	(签字或盖章)
招标人：	(盖章)
法定代表人 或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	2026年06月22日

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：2026年下半年-
2027年上半年新桥镇集镇区和
生态湿地公园市政基础设施管
护与零星维修项目

标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	127797.02
1.1	管网工程	8195.46
1.2	道路工程	26168.27
1.3	树木扶正	79.38
1.4	电缆及配管	1155.63
1.5	元器件更换	1377.00
1.6	路灯更换、新装	16379.60
1.7	2026年新桥镇集镇区维修明细	40289.82
1.8	新桥路灯变10kV抢修工程	34151.86
2	措施项目	5357.85
2.1	其中：安全生产	2143.14
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	11983.94
合 计		145138.81

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段:

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		管网工程					8195.46	
1	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格： 更换Φ700mm重型 球墨铸铁井盖 D400 2. 含井内清掏	座	1	588.47	588.47	
2	040504001002	砌筑井	1. 种类、规格： 更换Φ700mm轻型 球墨铸铁井盖 2. 含井内清掏	座	1	418.99	418.99	
3	040504001003	砌筑井	1. 种类、规格： 更换Φ700mm重型 钢纤维井盖 2. 含井内清掏	座	1	356.40	356.40	
4	040504001004	砌筑井	1. 种类、规格： 更换Φ700mm轻型 钢纤维井盖 2. 含井内清掏	座	1	309.71	309.71	
5	040504001005	砌筑井	1. 种类、规格： 更换Φ700mm树脂 复合井盖 2. 含井内清掏	座	1	309.69	309.69	
6	040504001006	砌筑井	1. 种类、规格： 更换Φ600mm重型 球墨铸铁井盖 D400 2. 含井内清掏	座	1	485.59	485.59	
7	040504001007	砌筑井	1. 种类、规格： 更换Φ600mm轻型 球墨铸铁井盖 2. 含井内清掏	座	1	340.82	340.82	
8	040504001008	砌筑井	1. 种类、规格： 更换Φ600mm重型 钢纤维井盖 2. 含井内清掏	座	1	314.56	314.56	
本页小计							3124.23	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段:

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504001009	砌筑井	1. 种类、规格： 更换Φ600mm轻型 钢纤维井盖 2. 含井内清掏	座	1	206.89	206.89	
10	040504001010	砌筑井	1. 种类、规格： 更换Φ600mm树脂 复合井盖 2. 含井内清掏	座	1	282.09	282.09	
11	040504001011	砌筑井	1. 种类、规格： 更换600*600mm重 型球墨铸铁井盖 D400 2. 含井内清掏	座	1	575.52	575.52	
12	040504001012	砌筑井	1. 种类、规格： 更换600*600mm轻 型球墨铸铁井盖 2. 含井内清掏	座	1	368.96	368.96	
13	040504001013	砌筑井	1. 种类、规格： 更换600*600mm钢 纤维重型井盖 2. 含井内清掏	座	1	302.35	302.35	
14	040504001014	砌筑井	1. 种类、规格： 更换600*600mm钢 纤维轻型井盖 2. 含井内清掏	座	1	206.89	206.89	
15	040504001015	砌筑井	1. 种类、规格： 更换600*600mm树 脂复合井盖 2. 含井内清掏	座	1	283.47	283.47	
16	040504001016	砌筑井	1. 种类、规格： 更换500*500mm重 型球墨铸铁井盖 D400 2. 含井内清掏	座	1	483.48	483.48	
17	040504001017	砌筑井	1. 种类、规格： 更换500*500mm轻 型球墨铸铁井盖 2. 含井内清掏	座	1	276.92	276.92	
本页小计							2986.57	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段:

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	040504001018	砌筑井	1. 种类、规格： 更换500*500mm钢纤维重型井盖 2. 含井内清掏	座	1	232.55	232.55	
19	040504001019	砌筑井	1. 种类、规格： 更换500*500mm钢纤维轻型井盖 2. 含井内清掏	座	1	196.08	196.08	
20	040504001020	砌筑井	1. 种类、规格： 更换500*500mm树脂复合井盖 2. 含井内清掏	座	1	252.89	252.89	
21	040504001021	砌筑井	1. 种类、规格： 更换Φ700重型水泥井盖 2. 含井内清掏	座	1	495.17	495.17	
22	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格： 更换350*500mm铸铁雨水篦子 2. 含井内清掏	座	1	256.89	256.89	
23	040504010002	雨水口	1. 雨水口规格： 更换350*500mm钢纤维雨水篦子 2. 含井内清掏	座	1	226.44	226.44	
24	040504010003	雨水口	1. 雨水口规格： 换350*500mm树脂复合雨水篦子 2. 含井内清掏	座	1	201.62	201.62	
25	040504001022	砌筑井	1. 种类、规格： 拆除旧窨井、雨水井框盖及抬升井壁300mm内、修补抹灰	座	1	215.47	215.47	
26	01B001	管道疏通	1、管道疏通 2、淤泥外运，清理现场	m	1	7.55	7.55	
		道路工程					26168.27	
本页小计							2084.66	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段:

第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：250*250mm彩砖铺贴 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：1：2.5水泥砂浆	m2	1	82.88	82.88	
38	040204001003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：停车位植草砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：1：2.5水泥砂浆	m2	1	78.32	78.32	
39	040203008002	块料面层	1. 块料品种、规格：30厚花岗岩铺贴 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级：干硬性水泥砂浆	m2	1	158.83	158.83	
40	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：安装混凝土侧石25*12.5cm 2. 垫层材料品种、厚度：C15混凝土垫层护脚	m	1	53.29	53.29	
41	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：安装花岗岩平石30*12.5cm厚 2. 垫层材料品种、厚度：C15混凝土垫层护脚	m	1	89.05	89.05	
本页小计							462.37	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段:

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：安装花岗岩平石200*30mm厚（利旧） 2. 垫层材料品种、厚度：C15混凝土垫层护脚	m	1	20.41	20.41	
43	040205007001	标线	热熔漆标线	m2	1	35.00	35.00	
44	040205013001	隔离护栏	1. 类型：机非隔离栏安装含立柱	m	1	100.77	100.77	
45	040205013002	隔离护栏	1. 类型：护栏立柱	根	1	60.00	60.00	
46	040205017001	护栏警示柱	1. 类型：更换护栏警示桩	根	1	80.00	80.00	
47	040402018001	变形缝	1. 类别：清缝，路面沥青灌缝	m	1	12.02	12.02	
48	01B002	挖机	0.6m挖机	台班	1	1215.94	1215.94	
49	01B003	人工	零星点工	工日	1	175.50	175.50	
50	040305004001	砖砌体	1. 材料品种、规格：实心砖砌筑修补	m3	1	694.11	694.11	
51	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：墙面抹灰修补	m2	1	39.20	39.20	
52	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：外墙腻子2遍弹性涂料2遍	m2	1	40.30	40.30	
53	040308002001	混凝土栏杆	1. 材料品种、规格：仿木漆混凝土栏杆安装	m2	1	230.00	230.00	
54	040308002002	石质栏杆	1. 材料品种、规格：花岗岩栏杆拆除及安装，含柱子、扶手、辅材等	m2	1	480.00	480.00	
本页小计							3183.25	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段:

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	040205018001	减速垄	1. 材料品种：减速带安装	m	1	75.77	75.77	
56	040205003001	标志牌	1. 类型：圆牌（直径60cm） 2. 材质、规格尺寸：2mm铝合金（含抱箍等配件）	块	1	320.00	320.00	
57	040205003002	标志牌	1. 类型：圆牌（直径70cm） 2. 材质、规格尺寸：2mm铝合金（含抱箍等配件）	块	1	330.00	330.00	
58	040205002001	交通标志杆	1. 类型：路名牌立杆安装 2. 规格尺寸：Φ89*5*3000mm镀锌管含油漆 3. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：600*600*800C25混凝土基础（含挖土浇筑等）	根	1	651.59	651.59	
59	040205017002	警示柱	1. 类型：DN50警示桩，含油漆h=1m	根	1	35.00	35.00	
60	040205003003	篮球框	1. 类型：更换篮球框	块	1	120.00	120.00	
61	011507001001	平面、箱式招牌	公交车站台更换有机玻璃	m2	1	87.24	87.24	
62	01B004	人工	应急点工	工日	1	250.00	250.00	
63	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称：金属面打磨防锈漆2遍	m2	1	13.25	13.25	
本页小计							1882.85	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段:

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	011402003002	金属面油漆	1. 构件名称：金属面银粉面漆2遍	m2	1	12.09	12.09	
65	011402003003	金属面油漆	1. 构件名称：金属面调和漆2遍	m2	1	10.81	10.81	
66	011402003004	金属面油漆	1. 构件名称：金属面环氧富锌漆2遍	m2	1	17.90	17.90	
67	011401004001	木护墙、木墙裙油漆	1. 底油1遍，刮腻子，调和漆2遍	m2	1	28.23	28.23	
68	011401004002	其他木材面油漆	1. 清扫、磨砂纸、刷底油一遍、润油粉、满刮腻子、油色、刷酚醛清漆	m2	1	37.65	37.65	
69	011108001001	石材零星项目	1. 30厚芝麻灰石材修补	m2	1	249.55	249.55	
70	011108001002	石材零星项目	1. 30厚芝麻黑石材修补	m2	1	324.20	324.20	
71	011108001003	石材零星项目	1. 30厚黄锈石荔枝面石材修补	m2	1	291.77	291.77	
72	011108001004	石材零星项目	1. 30厚黄金麻荔枝面石材修补	m2	1	324.20	324.20	
73	01B005	废树塘（树根及垃圾清理）	废树塘（树根及垃圾清理）	个	1	123.76	123.76	
74	040504001023	检查井清理	人工清理检查井，淤泥外运	座	1	40.04	40.04	
75	01B006	树沿调直（润新路）	树沿调直（润新路）	个	66	100.00	6600.00	
76	040504001024	砌筑井	1. 种类、规格：人才楼后路更换Φ600mm塑料井盖	座	1	282.09	282.09	
77	040504001025	砌筑井	1. 种类、规格：老街新世界泵业门口更换Φ700重型水泥井盖	座	1	495.17	495.17	
本页小计							8837.46	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段:

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
78	040504001026	砌筑井	1. 种类、规格： 新幼儿园门口抬升井壁300mm内、 修补抹灰	座	1	215.47	215.47	
79	040504001027	砌筑井	1. 种类、规格： 华联盈创超市旁 别路上更换 500*500mm塑料井 盖 2. 含井内清掏	座	1	252.89	252.89	
80	040504001028	砌筑井	1. 种类、规格： 创新路孝化景点 内更换Φ700mm树 脂复合井盖 2. 含井内清掏	座	1	309.69	309.69	
81	040504001029	砌筑井	1. 种类、规格： 桥头更换 500*500mm塑料井 盖 2. 含井内清掏	座	1	252.89	252.89	
82	041001001003	拆除路面	1. 材质：混凝土 路面人工破碎 2. 厚度：15cm	m2	103.72	14.43	1496.68	
83	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种：垃 圾装车外运，运 距自行考虑	m3	15.56	24.09	374.84	
84	040203007002	水泥混凝土	1. 振兴路混凝土 路面修补 2. 混凝土强度等 级：C30商混路面 修复（含养护） 3. 厚度：15cm	m2	103.72	80.87	8387.84	
		树木扶正					79.38	
85	050102001001	乔木扶正	20cm以内乔木扶 正、，木棍支撑	株	1	79.38	79.38	
		电缆及配管					1155.63	
本页小计							11369.68	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段:

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	030412004001	配线	1. 规格：RVV-2*2.5 2. 备注：只计取主材费	m	1	7.21	7.21	
87	030412004002	配线	1. 规格：RVV-3*2.5 2. 备注：只计取主材费	m	1	9.75	9.75	
88	030409001001	电力电缆	1. 名称：铝芯电缆 2. 规格：2*16 3. 备注：只计取主材费	m	1	4.10	4.10	
89	030409001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-2*4 3. 备注：只计取主材费	m	1	10.20	10.20	
90	030409001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-2*6 3. 备注：只计取主材费	m	1	14.60	14.60	
91	030409001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-3*6 3. 备注：只计取主材费	m	1	28.58	28.58	
92	030409001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-3*10 3. 备注：只计取主材费	m	1	43.44	43.44	
本页小计							117.88	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段:

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
93	030409001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-4*6 3. 备注：只计取主材费	m	1	37.02	37.02	
94	030409001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-4*10 3. 备注：只计取主材费	m	1	51.88	51.88	
95	030409001008	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-4*16 3. 备注：只计取主材费	m	1	76.63	76.63	
96	030409001009	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-4*25 3. 备注：只计取主材费	m	1	114.14	114.14	
97	030409001010	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-5*4 3. 备注：只计取主材费	m	1	31.50	31.50	
98	030409001011	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-5*6 3. 备注：只计取主材费	m	1	42.96	42.96	
本页小计							354.13	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段:

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	030409001012	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-5*10 3. 备注：只计取主材费	m	1	64.90	64.90	
100	030409001013	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-5*16 3. 备注：只计取主材费	m	1	95.55	95.55	
101	030409001014	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-5*25 3. 备注：只计取主材费	m	1	144.30	144.30	
102	030412001001	配管	1. 名称：刚性阻燃塑料管 2. 材质：PC20 3. 备注：只计取主材费	m	1	1.72	1.72	
103	030412001002	配管	1. 名称：半硬质阻燃管 2. 材质：PE20 3. 备注：只计取主材费	m	1	2.18	2.18	
104	030412001003	配管	1. 名称：半硬质阻燃管 2. 材质：PE25 3. 备注：只计取主材费	m	1	2.79	2.79	
105	030412001004	配管	1. 名称：半硬质阻燃管 2. 材质：PE32 3. 备注：只计取主材费	m	1	2.90	2.90	
本页小计							314.34	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段:

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	030412001005	配管	1. 名称:半硬质阻燃管 2. 材质:PE40 3. 备注:只计取主材费	m	1	3.90	3.90	
107	030412001006	配管	1. 名称:半硬质阻燃管 2. 材质:PE50 3. 备注:只计取主材费	m	1	5.10	5.10	
108	030412001007	配管	1. 名称:半硬质阻燃管 2. 材质:PE65 3. 备注:只计取主材费	m	1	6.01	6.01	
109	030412001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:DN40 3. 备注:只计取主材费	m	1	15.49	15.49	
110	030412001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:DN50 3. 备注:只计取主材费	m	1	19.68	19.68	
111	030412001010	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:DN65 3. 备注:只计取主材费	m	1	26.78	26.78	
112	030412001011	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:DN80 3. 备注:只计取主材费	m	1	33.63	33.63	
113	040802003001	导线架设	1. 名称:钢绞线 2. 型号:GJ25 3. 备注:只计取主材费	m	1	3.72	3.72	
本页小计							114.31	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段:

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
114	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 型号:35mm2以下 3. 备注:只计取主材费	个	1	41.00	41.00	
115	030409003002	电力电缆头	1. 名称:压铜端子 2. 备注:只计取主材费	个	1	2.70	2.70	
116	030409003003	电力电缆头	1. 名称:穿刺线夹 2. 备注:只计取主材费	个	1	11.27	11.27	
117	040802002001	横担组装	1. 名称:横担组装 2. 材质:角钢 3. 金具品种规格:对抱箍、U型夹、挂钩、瓷瓶等 4. 备注:只计取主材费	组	1	200.00	200.00	
		元器件更换					1377.00	
118	030405001001	低压电气开关	1. 名称:更换100A漏电保护器 2. 备注:只计取主材费	个	1	125.00	125.00	
119	030405001002	低压电气开关	1. 名称:更换160A漏电保护器 2. 备注:只计取主材费	个	1	170.00	170.00	
120	030405001003	低压电气开关	1. 名称:更换180WLED驱动 2. 备注:只计取主材费	个	1	95.00	95.00	
121	030405005001	接触器、磁力启动器	1. 名称:更换250W电子触发器 2. 备注:只计取主材费	台	1	107.00	107.00	
本页小计							751.97	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段:

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	030405013001	小电器	1. 名称:更换250W钠灯镇流器 2. 备注:只计取主材费	个	1	130.00	130.00	
123	04B001	补充清单	跳闸送电	次	1	250.00	250.00	
124	04B002	补充清单	路灯调时控、人工	次	1	250.00	250.00	
125	04B003	补充清单	人工查跳闸	次	1	250.00	250.00	
		路灯更换、新装					16379.60	
126	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:不锈钢路灯控制箱 2. 基础形式、材质、规格:落地安装(含基础)	台	1	2904.60	2904.60	
127	040801008001	杆上配电箱	1. 名称:不锈钢路灯控制箱 2. 杆上悬挂式安装	台	1	1699.25	1699.25	
128	030412004003	配线	1. 规格:RVV-2*2.5	m	1	9.12	9.12	
129	030412004004	配线	1. 规格:RVV-3*2.5	m	1	12.08	12.08	
130	030409001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-2*4	m	1	15.48	15.48	
131	030409001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:2*16 3. 材质:铝芯	m	1	8.84	8.84	
132	030412001012	配管	1. 名称:刚性阻燃塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明配	m	1	13.80	13.80	
本页小计							5543.17	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段:

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
133	030412001013	配管	1. 名称: 半硬质阻燃管 2. 规格: PE20 3. 配置形式: 埋地敷设	m	1	6.38	6.38	
134	030412001014	配管	1. 名称: 半硬质阻燃管 2. 规格: PE32 3. 配置形式: 埋地敷设	m	1	9.82	9.82	
135	030405001004	低压电气开关	更换100A漏电保护器	个	1	170.76	170.76	
136	040805001001	常规照明灯	更换250W钠灯灯泡	套	1	92.47	92.47	
137	040805001002	常规照明灯	更换E40灯头	套	1	45.74	45.74	
138	040805001003	常规照明灯	1. 名称: 方柱灯 2. 型号: LED灯 8*65W, L=1.2米	套	1	338.98	338.98	
139	040805001004	常规照明灯	1. 名称: 方柱灯 2. 型号: LED灯 40W, L=1.2米	套	1	111.73	111.73	
140	040805001005	常规照明灯	1. 名称: 圆灯 2. 型号: LED灯 3*40W	套	1	111.73	111.73	
141	040805001006	常规照明灯	1. 名称: 圆灯 2. 型号: LED灯 40W	套	1	70.49	70.49	
142	030413002001	装饰灯	LED灯带, 4W/米	m	1	40.50	40.50	
143	040805001007	常规照明灯	更换草坪灯源	套	1	27.76	27.76	
144	040805001008	常规照明灯	更换墙灯灯源	套	1	27.76	27.76	
145	040805001009	常规照明灯	更换投光灯50W	套	1	142.61	142.61	
146	040805004001	景观照明灯	草坪灯	套	1	230.51	230.51	
147	030413002002	装饰灯	墙灯	套	1	119.35	119.35	
本页小计							1546.59	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段:

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
148	040805001010	常规照明灯	更换60W-LED路灯灯具	套	1	194.64	194.64	
149	040805001011	常规照明灯	1. 名称:抱杆灯更换单挑灯杆 2. 型号:对合抱直径300	套	1	259.40	259.40	
150	04B004	8米双挑灯杆套头	8米双挑灯杆套头	套	1	350.00	350.00	
151	04B005	180W LED灯珠面板	180W LED灯珠面板	套	1	265.00	265.00	
152	04B006	PE罩	1. 名称:PE罩 2. 规格:0.4*0.9mm	套	1	35.00	35.00	
153	040805001012	常规照明灯	拆除3.5米景观灯	套	1	300.00	300.00	
154	040805001013	常规照明灯	换3.5米景观灯（原灯杆报废，折旧）	套	1	800.00	800.00	
155	040805001014	常规照明灯	1. 名称:新装12米路灯 2. 光源数量:120W LED路灯灯具	套	1	1638.09	1638.09	
156	040805001015	常规照明灯	1. 名称:新装8米路灯 2. 光源数量:60W LED路灯灯具	套	1	1182.91	1182.91	
157	040805001016	常规照明灯	1. 名称:新装6米路灯 2. 光源数量:60W LED路灯灯具	套	1	982.91	982.91	
158	040805001017	常规照明灯	1. 名称:6米/8米路灯基础 2. 混凝土强度等级:C25, 500*500*1000 3. 备注:含基础挖填土	套	1	233.47	233.47	
本页小计							6241.42	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段:

第18页 共20页

[illegible]

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段:

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		2026年新桥镇集镇区维修明细					40289.82	
171	04B012	沿江北支线拆除广告	高空作业车0.5台班，人工1个	次	1	619.31	619.31	
172	04B013	振兴居委更换单挑路灯（圆灯）	60W-LED路灯灯具	套	2	194.64	389.28	
173	04B014	沿江路北支线信号灯线提升（广告施工）	高空作业车0.5台班，人工1.5个	次	1	744.31	744.31	
174	04B017	公园内更换（102#杆）灯具、光源	投光灯50W2只	套	1	285.22	285.22	
175	04B018	创新路更换草坪灯：景观灯（52杆）灯具、光源	更换草坪灯14套，更换投光灯50W2只	项	1	3512.40	3512.40	
176	04B020	沿江路（瑞江路往西）文东港桥	YJV-5*16电缆51米，PE50管30米	项	1	5174.25	5174.25	
177	04B021	拆除3.5米景观灯	拆除3.5米景观灯，运输人工费	个	19	313.16	5950.04	
178	04B022	四墩子居委安装太阳能路灯（抱杆安装）100W	太阳能路灯（抱杆安装）100W	个	1	732.91	732.91	
179	04B023	柳江路时控点更换电缆	YJV-5*25电缆47米	m	47	144.30	6782.10	
180	04B024	公园内安装景观灯	3.5米铝材灯2套，3.5米铝材7字型景观灯17套，含路灯标牌，运输人工2个	项	1	16100.00	16100.00	
		新桥路灯变10kV抢修工程					34151.86	
181	040801004001	成套配电柜	1. 型号：高压负荷开关柜 2. 规格：HXGN-12	套	1	19036.40	19036.40	
本页小计							59326.22	

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段:

第20页 共20页

[illegible]

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		2143.14	
2	041201017001	文明施工			
3	041201018001	环境保护		1353.56	
4	041201016001	临时设施		1861.15	
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆费			
本页小计				5357.85	-
合 计				5357.85	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：2026年下半年-2027年上半年新桥镇集镇区和生态湿地公园市政基础设施管护与零星维修项目

标段：

第1页 共1页

[illegible]