

高邮市菱塘乡清真村2025年度宜居宜业和美乡村建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026年05月25日

复 核 时 间：2026年05月25日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建大码头工程（1座）+水塘清理						
1	050307020002	新建大码头（铺装）	1、600x300x30厚荔枝面芝麻灰贴面 2、30厚1:2.5砂浆粘结层	m2	12			
2	011107001001	石材台阶面	1、600x300x30厚荔枝面芝麻灰踏步 2、30厚1:3砂浆粘结层 3、100厚C20垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	2.7			
3	050307020001	新建大码头（结构）	1、含基础梁的双柱独立基础 2、基础、柱梁板砼等级C30，垫层C15 3、120厚C30钢筋砼有梁板 4、现浇构件钢筋	座	1			
4	010401001001	新建大码头（砖基础）	1、MU10标准砖砌 2、100厚C15砼垫层 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实	m3	0.33			
5	050101005001	河塘整治清理	1、河塘整治清理	m2	282			
		分部小计						
		新建小码头工程（3座）+水塘清理						
6	050307020003	新建小码头（铺装）	1、600x300x30厚荔枝面芝麻灰贴面 2、30厚1:2.5砂浆粘结层	m2	9			
7	011107001002	石材台阶面	1、600x300x30厚荔枝面芝麻灰踏步 2、30厚1:3砂浆粘结层 3、100厚C20垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	9			
8	050307020004	新建小码头（结构）	1、小码头基础 2、基础、柱梁板砼等级C30，垫层C15 3、120厚C30钢筋砼有梁板 4、现浇构件钢筋	座	3			
9	010401001002	新建小码头（砖基础）	1、MU10标准砖砌 2、100厚C15砼垫层 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实	m3	0.98			
10	050101005002	河塘整治清理	1、河塘整治清理	m2	223.47			
		分部小计						
		破损房屋、围墙拆除重建围墙						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011601001001	破损房屋、围墙拆除	1、破损房屋、围墙拆除及清理外运 此项费用包干使用	项	1			
12	010401001003	围墙基础	1、砖基础 2、DL：240*240mm，混凝土构件钢筋 2、100厚C15砼垫层 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实	m	50			
13	010401003001	围墙	1、MU10标准砖 2、30厚1:3水泥砂浆粉刷 3、YL、GZ：120*240mm、240*240mm，混凝土构件钢筋 4、外墙面刷白色（灰色）涂料 工程量暂按50m考虑，以现场实际测量为准	m	50			
14	010903004001	墙面变形缝	1、围墙每30m设伸缩缝 2、内填沥青麻丝	m	1.83			
15	050307011001	成品花窗	1、成品花窗 2、规格：1*0.8m	m ²	12			
16	010401003002	围墙屋顶	1、MU10标准砖 2、蝴蝶瓦屋面、蝴蝶瓦脊游脊	m	50			
17	010401001004	围墙基础	1、青砖基础、DL：240*240mm，混凝土构件钢筋 2、100厚C15砼垫层 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实	m	10			
18	010401003003	围墙	1、青砖砌筑，清水勾缝 2、YL、GZ：180*240mm，混凝土构件钢筋 工程量暂按10m考虑，长度根据现场实际情况确定	m	10			
19	010401003004	围墙屋顶	1、MU10标准砖 2、蝴蝶瓦屋面、蝴蝶瓦脊游脊	m	10			
		分部小计						
		房屋破损美化、庄台清杂及生活庄台美化						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	011608002001	铲除涂料面	1、铲除部位名称： 庄台外墙面涂料 2、清理垃圾集中堆放 工程量暂按200m² 考虑，以现场实际测量为准	m2	200			
21	011407001001	墙面喷刷涂料	1、外墙乳液型涂料	m2	200			
22	011407001002	庄台清杂及破损 墙面修复等	1、破损墙面修复、 庄台清杂及垃圾外运 等 此项费用包干使用	项	1			
		分部小计						
		圩堤斜坡砖砌矮墙						
23	050307010001	景墙	1、青砖砌筑，清水 勾缝	m3	9.18			
24	050307011002	镂空墙	1、青砖砌镂空墙	m3	2.8			
25	050307011003	蝴蝶瓦瓦花墙面	1、蝴蝶瓦瓦花墙面	m2	11.66			
26	050307010002	景墙基础	1、青砖砌筑 2、100厚C15砼垫层 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实	m	70			
		分部小计						
		0503 东侧南北向排水沟清理并硬化						
27	040101002001	排水沟清理并硬 化	1、淤泥清理、外运 2、100厚C20砼垫层 3、成品砼制水渠	m	360			
		分部小计						
		0503 仿竹围栏						
28	050307007002	仿竹围栏	1、铝合金仿竹围栏 成品定制, 由专业厂 家二次深化设计 2、Φ75仿竹围栏立 柱 3、Φ30仿竹围栏 4、基础C25砼 (250x250x250)	m	300			
		分部小计						
		花园组张成勤东侧180平健身广场						
29	010101001001	平整场地	1、原地面清理	m2	180			
30	050201001002	园路	1、230x50x40青砖 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C15混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	180			
31	050305006001	石制象棋桌椅	1、石制象棋桌椅 2、具体规格型号由 甲方二次认定	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	050305006002	建设器材	1、建设器材（太空漫步机、扭腰器） 2、具体规格型号由甲方二次认定	套	4			
		分部小计						
		0503 小堰抢险路加铺沥青						
33	040203006001	沥青混凝土	1、50厚（AC-16C）中粒式沥青混凝土 2、10厚沥青表处封层及粘层 3、抗裂贴（裂缝处）（单条宽度不小于50cm，搭接长度不小于10cm） 4、改性乳化沥青 5、原先混凝土路面，清洗清杂	m2	2625			
34	041001001004	拆除路面	1、凿除原有破损严重混凝土路面层及基层 2、拆除、清底、旧料清理成堆	m2	200			
35	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种：现场拆除垃圾外运 2、运距：弃土区及外运距由投标人自行考虑	m3	24			
36	040203006002	沥青混凝土	1、50厚（AC-16C）中粒式沥青混凝土 2、10厚沥青表处封层及粘层 3、抗裂贴（裂缝处） 4、改性乳化沥青 5、180厚C30混凝土 6、200厚碎石垫层	m2	200			
		分部小计						
		0503 小堰中心西庄台上庄路硬化						
37	040203007001	水泥混凝土	1、180厚C30混凝土，长≤6m，缝宽10 2、200厚级配砂石 3、素土夯实，系数不小于0.93	m2	975			
		分部小计						
		0503 联合组王生华户南侧石子路硬化						
38	041001001005	拆除路面	1、凿除原有石子路面 2、拆除、清底、旧料清理成堆	m2	375			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	040103002008	余方弃置	1、废弃料品种：现场拆除垃圾外运 2、运距：弃土区及外运距由投标人自行考虑	m3	45			
40	040203007005	水泥混凝土	1、180厚C30混凝土，长≤6m，缝宽10 2、200厚级配砂石 3、素土夯实，系数不小于0.93	m2	375			
		分部小计						
		0503 花园组与联合组东侧南北向道路破损处拆除新做						
41	041001001002	拆除路面	1、凿除原有破损水泥路面层 2、拆除、清底、旧料清理成堆	m2	950			
42	040103002004	余方弃置	1、废弃料品种：现场拆除垃圾外运 2、运距：弃土区及外运距由投标人自行考虑	m3	114			
43	040203007003	水泥混凝土	1、180厚C30混凝土路面，长≤6m，缝宽10 2、原有砼地面基层	m2	950			
		分部小计						
		0503 小堰曾勇山户庄台路破损处拆除重做						
44	041001001003	拆除路面	1、凿除原有破损水泥路面层 2、拆除、清底、旧料清理成堆	m2	690			
45	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种：现场拆除垃圾外运 2、运距：弃土区及外运距由投标人自行考虑	m3	82.8			
46	040203007004	水泥混凝土	1、180厚C30混凝土路面，长≤6m，缝宽10 2、原有砼地面基层	m2	690			
		分部小计						
		0503 其他设施						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段:

第6页 共6页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040805001001	常规照明灯	1、名称：LED灯（太阳能） 2、规格：60WLED，杆高6m，IP65，4000K （其他参数详见图纸） 3、电源：成套太阳能组件150Wp，配套太阳能锂电池12V/120AH 4、备注：样式由建设单位确定	套	89			
2	040805001002	常规照明灯	1、名称：LED灯（太阳能） 2、规格：60WLED，杆高6m，IP65，4000K，特色中国结装饰（其他参数详见图纸） 3、电源：成套太阳能组件150Wp，配套太阳能锂电池12V/120AH 4、备注：样式由建设单位确定	套	30			
3	010501006002	设备基础	1、名称：路灯基础 2、规格：700*700*150mm 3、混凝土强度等级：C25 4、备注：包含基础开挖、C15垫层浇筑、基础预埋件安装	座	119			
4	040806001001	接地极	1、材质：镀锌角钢 2、规格：∠50*50*5*2500mm 3、土质：普通土	根(块)	119			
5	040806002001	接地母线	1、材质：热镀锌扁钢 2、规格：40x4mm	m	119			
分部分项合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.200				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.100				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：