

如东县马塘镇中新电新能源公司经营用房项目合同

甲方(需方): 如东县马塘镇人民政府

乙方(供方): 南通东晨建筑装璜有限公司

签订地点: 如东县马塘镇人民政府

签订时间: 2026 年 7 月 27 日

根据政府采购如东县马塘镇中新电新能源公司经营用房项目项目中标(成交)通知书,甲乙双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同:

一、项目内容

序号	项目名称	具体要求	数量	计量单位	单价	合计金额
1	如东县马塘镇中新电新能源公司经营用房项目	项目采购文件及现场实地勘察、答疑所含的全部内容	详见“工程量清单”			1128000 元

二、合同总金额: 人民币(大写) 壹佰壹拾贰万捌仟元 (含暂列金壹拾万元、专业工程暂估价贰万零玖佰捌拾元) (小写¥1128000 (含暂列金 100000 元、专业工程暂估价 20980 元))

三、本项目工期要求: 90 历天(具体以开工报告及采购人要求为准)。质保期两年、缺陷责任期 24 个月(均自竣工验收合格之日起计算)。

四、质量要求: 合格

五、结算方式:

本合同价款采用以下方式结算: 全费用综合单价。合同价包括人工费、材料费(含一切必须的辅助材料)、机械费、储运、安装、免费质保期、利润、管理费、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费(含脚手架费用)、安全(含保险费)及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费、拆除费等完成本项目相应工作内容的全部费用。结算时,成交全费用综合单价不变,工程量以实际完成的合格工程量结算。

六、项目地点、内容及承包范围:

①项目地点: 如东县马塘镇。

②项目内容：详见图纸及工程量清单。

③项目承包范围：图纸及工程量清单所包含的内容以及质保期、缺陷责任期的维护。

④乙方项目经理：张超然。

⑤监理人：

名称：南通科正建设咨询监理有限公司；

联系人及电话：杨见山 13962843200；

⑥设计人：

名称：海德联创意设计集团有限公司；

联系人及电话：苏明明 13301470989；

七、承诺：

1. 甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 甲乙双方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4、乙方应加强安全管理，严格操作规程，采取严格的安全防护和防火措施，在服务过程中如发生财产损失、安全事故等，则一切责任均由乙方负责，如乙方履约不到位给甲方造成损失，乙方须赔偿由此造成的一切损失。

5、因乙方原因造成工期延误的，将按 1000 元/天的标准支付违约金。延误超过 7 天的，甲方有权终止合同，因此造成的所有损失全部由乙方承担。

6、乙方须按照《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》国务院 724 号令、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》等相关规定使用和管理农民工，同时按照相关规定足额缴纳农民工工资保证金。

八、验收：本项目结束后由甲方按规定组织验收，验收合格后签发验收单，乙方要出具完整的竣工验收资料。如甲乙双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的鉴定结果为准。

九、付款：

付款方式：工程竣工验收合格且审计结束后支付审计价的 40%，第二年支付至审计价的 70%，余款在验收合格满两年且无质量问题后付清。

乙方项目供需合同、验收单（经验收合格）及正式发票向如东县马塘镇人民政府按规定进行资金结算。

十、担保条款：本项目成交后的履约保证金为项目成交价的 5%，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

十一、违约责任：任何一方违约，均须依照下列约定向对方支付违约金。

（1）因乙方原因造成工期延误的，将按 1000 元/天的标准支付违约金。延误超过 7 天的，甲方有权终止合同，因此造成的所有损失全部由乙方承担。

（2）甲方延期付款的，需向乙方支付延期付款的利息。

（3）其他：_____ / _____

十二、相关要求：

（1）乙方应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工。

（2）乙方所用所有材料进场须经甲方验收，经甲方验收合格同意后方可进场。甲方有权拒绝不合格材料及产品进场。

（3）乙方必须按采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工等。

（4）施工期间的水、电费用由乙方负责。

（5）乙方施工中必须每日清理施工场地，垃圾必须清理离场。

（6）乙方在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和现场甲方的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作[包括施工现场防护及防高空坠落(如高空作业)等]，确保施工人员的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由乙方自负。

（7）乙方在施工时必须注意对原建筑物原有工程项目的成品保护，费用包含在合同价中。施工中如对已完工程项目有损坏，必须修复到位，不能修复的一律照价赔偿。

（8）乙方必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因乙方的原因，导致扰民投诉及相关部门罚款的，均由乙方负责处理，费用乙

方自理。

(10) 其他要求: _____

十三、合同纠纷处理: 本合同执行过程中发生纠纷, 由甲乙双方协商解决; 或提交当地相关部门调解; 协商或调解不成, 则任何一方均可以依法提出向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、组成本合同的文件包括:


- (1.) 本合同条款;
- (2.) 本项目的政府采购文件和供方应标文件;
- (3.) 本项目在采购过程中甲乙双方签署的全部文字和图片资料;
- (4.) 甲乙双方其它按规定约定事宜。

十五、本合同内容与采购文件如有冲突, 以采购文件为准。

十六、合同生效: 本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

甲方(需方)(盖章): _____ 乙方(供方)(盖章): _____

法定(授权)代表人: _____ 法定(授权)代表人: _____



附件 1:

安全合同

甲方: 如东县马塘镇人民政府

乙方: 南通东晨建筑装璜有限公司

为了加强承发包工程的安全管理,深入贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”安全生产方针,保证人身、设备安全,确保期间甲方发包给乙方的工程顺利进行。根据国家有关法律规定,经甲乙双方平等协商、意见一致,自愿签订如下安全生产协议,并作为工程外包合同的必要补充条件:

第一条:甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条:甲方承担的安全责任、权利;

(一) 甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产及环保法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;

(二) 甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业,并按规定给予处罚;

(三) 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

第四条:乙方的责任、权利;

(一) 乙方是外包工程的安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;

(二) 乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生人身伤亡事故,由乙方承担全部责任;

(三) 乙方应对工作现场的行为完全负责,乙方工作人员不得违章作业,冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好保护工作;

(四) 乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全工程需要时,人员不得进入工程现场。

(五) 乙方在施工过程中注意文明施工、安全施工,如发生安全事故或其他意外事故无论造成乙方施工人员或造成第三方损害,均由乙方承担。

第三条:乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理,在施工现场必须做到:

(一) 高空悬空作业必须系好安全带;

(二) 班前不得喝酒,在禁止吸烟的区域不得吸烟;

(三) 现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

(四) 未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌；

(五) 不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；

(六) 不得在工程现场烧火；

(七) 不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的 70%；

(八) 不得在高空临边一米范围内堆放活动材料；

(九) 不得在操作面上及高空临边竖立放置工具和线材；

(十) 使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；

(十一) 施工过程中必须严格遵守安全操作规程。

第四条:安全责任

(一) 本协议约定期间 由于乙方造成安全事故的包括但不限于造成甲方、第三方人身损害、财产损失的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任；

(二) 本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

第五条:本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。一式陆份，甲乙双方各贰份，备案贰份。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

2026 年 7 月 1 日

2026 年 月 日



中新电新能源公司经营用房项目-【装饰】

工程名称：中新电新能源公司经营用房项目-【装饰】

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	全费用 综合单价 (元)	综合合价 (元)
		墙体改造				
1	010502002001	构造柱 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.99	726.95	719.68
2	010503004001	圈梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	0.57	636.10	362.58
3	010510003001	预制过梁 1、混凝土强度等级:自拌 C25, 宽度同墙厚, 每侧嵌入墙内 250mm 2、包含制作、安装、钢筋、模板、接头灌浆、钢筋等	m3	0.16	1363.04	218.09
4	010515001001	现浇构件钢筋 1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ12 以内	t	0.217	5452.15	1183.12
5	010402001001	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:240mm 3、砂浆强度等级:M5 专用砂浆 4、部位: 一层门厅 5、具体做法及要求详图纸	m3	0.79	454.35	358.94
6	010402001002	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:200mm 3、砂浆强度等级:M5 专用砂浆 4、部位: 二层卫生间 5、具体做法及要求详图纸	m3	10.84	454.35	4925.15

7	010402001003	砌块墙 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:100mm 3、砂浆强度等级:M5 专用砂浆 4、部位: 二层保洁室 5、具体做法及要求详图纸	m3	2.39	454.35	1085.90
8	011210002001	轻钢龙骨纸面石膏板隔墙: 1、单层采用 75 系列竖向龙骨 @400mm 2、50mm 厚防火隔音岩棉 (100kg/m3) 3、注: 隔墙上部顶到结构板底 4、部位: 休闲区 5、计量: 按垂直投影面积计入 6、具体做法及要求详图纸	m2	13.5	91.00	1228.50
9	011210002002	轻钢龙骨纸面石膏板隔墙: 1、双层采用 75 系列竖向龙骨 @400mm 2、100mm 厚防火隔音岩棉 (100kg/m3) 3、注: 隔墙上部顶到结构板底 4、部位: 剩余隔墙 5、计量: 按垂直投影面积计入 6、具体做法及要求详图纸	m2	286.61	136.30	39064.94
10	011201001001	墙面一般抹灰 1、12 厚 1:3 水泥砂浆打底 2、8 厚 1:2.5 水泥砂浆抹面 3、部位: 加气块隔墙需做涂料处 4、具体做法及要求详图纸	m2	85.23	40.90	3485.91
		一层-门厅				
11	011102003001	块料楼地面 1、800*800 地砖 2、35 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 3、刷水泥砂浆 4、具体做法及要求详图纸	m2	42	136.30	5724.60
12	011105006001	金属踢脚线 1、踢脚线高度:50mm 2、基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1mm 黑色不锈钢踢脚线 4、具体做法及要求详图纸	m	16.9	27.26	460.69

13	011204003001	块料墙面 1、墙体类型:内墙 2、安装方式:点挂 3、面层材料品种、规格、颜色:9mm 厚岩板 4、含美缝等相关配件辅材 5、具体做法及要求详图纸	m2	13.32	254.43	3389.01
14	011207001001	墙面装饰板 1、30*20mm 木龙骨基层, 刷防火涂料三度@300 2、18mm 阻燃板基层 3、9mm 木饰面 4、含灯带及局部弧形造型处【不含光源】 5、含收边条等相关配件辅材 6、具体做法及要求详图纸	m2	32.07	272.61	8742.60
15	011207001002	墙面装饰板 1、30*20mm 木龙骨基层, 刷防火涂料三度@300 2、18mm 阻燃板基层 3、9mm 木格栅 4、含收边条等相关配件辅材 5、具体做法及要求详图纸	m2	10.66	272.61	2906.02
16	011207001003	冲孔铝板造型 1、30*20mm 木龙骨基层, 刷防火涂料三度@300 2、18mm 阻燃板基层 3、2mm 厚冲孔铝板面层, 氟碳喷涂 4、5mm 厚亚克力发光板 5、具体做法及要求详图纸	m2	14.06	418.00	5877.08
17	011502001001	金属装饰线 1、2cm 不锈钢包边 2、1mm 厚 304 不锈钢 3、具体做法及要求详图纸	m	33.3	13.63	453.88
18	011502001002	金属装饰条 1、12cm 不锈钢装饰条 2、1mm 厚 304 不锈钢 3、具体做法及要求详图纸	m	3.7	31.80	117.66

19	010808004001	金属门套 1、不锈钢门套 2、12 厚多层阻燃板基层 3、1mm 厚 304 不锈钢 4、计量：按展开面积计算 5、具体做法及要求详图纸	m2	4.97	363.50	1806.60
20	011302001001	吊顶天棚 复杂型（不上人型）吊顶天棚： 1、 $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距 900 一个） 2、轻钢主龙骨 60*20*1.2，中距 900（吊点附吊挂）轻钢次龙骨 50*19*0.5，中距 600，覆面龙骨 50*19*0.5，中距 400 3、局部侧边 15mm 厚阻燃板基层，单层 9.5mm 厚纸面石膏板面层，其余部分均为双层 9.5mm 纸面石膏板面层 4、含侧边、灯槽、收边条等 5、吊顶高度（注：平均高度）H=3.9m 6、具体做法及要求详图纸 7、计量：按水平投影面积计入	m2	42	163.56	6869.52
21	011407002001	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：纸面石膏板面 2、板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 3、刮腻子要求：2 遍白水泥腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆 二遍 5、具体做法及要求详图纸	m2	54.92	45.43	2495.02
22	011304002001	筒灯孔 1、筒灯孔等	个	13	4.54	59.02
		二层-会议厅、音控室				
23	010606013001	零星钢构件 1、40*40*3 热镀锌方钢龙骨骨架 @600 2、含膨胀螺丝、制作、安装等 3、部位：活动舞台、踏步台阶 4、具体做法及要求详图纸	t	6.251	8178.23	51122.12
24	011102003002	块料楼地面 1、800*800 地砖 2、35 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 3、刷水泥砂浆 4、部位：会议厅 5、具体做法及要求详图纸	m2	474.3	136.30	64647.09

25	011104002001	竹、木（复合）地板 1、钢骨架【另计】 2、15mm 厚阻燃板基层 3、12 厚强化地板面层 4、含泡沫塑料衬垫等 5、部位：活动舞台、踏步台阶 6、具体做法及要求详图纸 7、计量：按木地板展开面积计入	m2	348.19	172.65	60115.00
26	011104004001	防静电活动地板 1、抗静电活动地板钢质 2、规格：600mm*600mm*40mm 3、含支架、横梁等相关配件辅材 4、部位：音控室 5、具体做法及要求详图纸	m2	15.5	408.91	6338.11
27	011105006002	金属踢脚线 1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：12mm 阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1mm 黑色不锈钢踢脚线 4、具体做法及要求详图纸	m	86.72	27.26	2363.99
28	011207001004	墙面装饰板 1、18mm 阻燃板基层 2、9mm 木饰面 3、含门楣、收边条等相关配件辅材 4、部位：会议厅轻钢龙骨墙处 5、具体做法及要求详图纸	m2	36.78	272.61	10026.60
29	011207001005	墙面装饰板 1、30*20mm 木龙骨基层，刷防火涂料三度@300 2、18mm 阻燃板基层 3、9mm 木饰面 4、含门楣、收边条等相关配件辅材 5、部位：会议厅剩余墙体 6、具体做法及要求详图纸	m2	69.06	272.61	18826.45
30	011207001006	墙面装饰板 1、18mm 阻燃板基层 2、15mm 木质吸音板饰面 含收边 3、50mm 内衬吸音棉 4、显示屏按留位考虑 5、采用环保吸音板、环保级别达到 E0 级别，不得有异味 6、部位：会议厅轻钢龙骨墙处 7、具体做法及要求详图纸	m2	50.3	345.30	17368.59

31	011207001007	墙面装饰板 1、30*20mm 木龙骨基层，刷防火涂料三度@300 2、18mm 阻燃板基层 3、15mm 木质吸音板饰面 含收边 4、50mm 内衬吸音棉 5、显示屏按留位考虑 6、采用环保吸音板、环保级别达到 E0 级别，不得有异味 7、部位：会议厅剩余墙体 8、具体做法及要求详图纸	m2	111.3	345.30	38431.89
32	011207001008	墙面装饰板 1、18mm 阻燃板基层 2、15 厚布艺硬包 3、含收边条等相关配件辅材 4、部位：会议厅轻钢龙骨墙处 5、具体做法及要求详图纸	m2	31.68	290.78	9211.91
33	011207001009	墙面装饰板 1、30*20mm 木龙骨基层，刷防火涂料三度@300 2、18mm 阻燃板基层 3、15 厚布艺硬包 4、含收边条等相关配件辅材 5、部位：会议厅剩余墙体 6、具体做法及要求详图纸	m2	19.68	290.78	5722.55
34	011207001010	墙面装饰板 1、18mm 阻燃板基层 2、9mm 木格栅 3、含收边条等相关配件辅材 4、具体做法及要求详图纸	m2	5.96	272.61	1624.76
35	011502001003	金属装饰线 1、2cm 不锈钢包边 2、1mm 厚 304 不锈钢 3、具体做法及要求详图纸	m	27.8	13.63	378.91
36	011207001011	墙面装饰板 1、轻钢龙骨【另计】 2、12mm 厚纸面石膏板面层 3、部位：音控室 4、具体做法及要求详图纸	m2	75.82	36.35	2756.06

37	011407001001	墙面喷刷涂料 1、基层类型:一般抹灰面、石膏板面 2、喷刷涂料部位:内墙 3、腻子种类:白水泥 4、刮腻子要求:2遍 5、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二道 6、部位:音控室 7、具体做法及要求详图纸	m2	68.92	27.26	1878.76
38	010606013002	零星钢构件 1、40*40*2 热镀锌方管吊杆@1200 2、40*40*2 热镀锌方管焊接防晃吊架 3、部位:吊顶 4、具体做法及要求详图纸	t	4.712	8178.23	38535.82
39	011302001002	吊顶天棚 简单型(不上人型)吊顶天棚: 1、 $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距 900 一个) 2、轻钢主龙骨 60*20*1.2,中距 900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨 50*19*0.5,中距 600,覆面龙骨 50*19*0.5,中距 400 3、局部侧边 15mm 厚阻燃板基层,单层 9.5mm 厚纸面石膏板面层,其余部分均为双层 9.5mm 纸面石膏板面层 4、含侧边、灯槽、收边条等 5、吊顶高度(注:平均高度) $H=4.3m$ 6、部位:活动舞台 7、具体做法及要求详图纸 8、计量:按水平投影面积计入	m2	132.9	127.22	16907.54
40	011407002002	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位:纸面石膏板面 2、板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 3、刮腻子要求:2遍白水泥腻子 4、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二遍 5、具体做法及要求详图纸	m2	139.72	45.43	6347.48

41	011302001003	吊顶天棚 复杂型（不上人型）吊顶天棚： 1、 $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向吊点(中距 900 一个) 2、轻钢主龙骨 60*20*1.2，中距 900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨 50*19*0.5，中距 600，覆面龙骨 50*19*0.5，中距 400 3、局部侧边 15mm 厚阻燃板基层，单层 9.5mm 厚纸面石膏板面层，其余部分均为双层 9.5mm 纸面石膏板面层 4、含侧边、灯槽、收边条、黑钛不锈钢线条等 5、吊顶高度(注:平均高度)H=4.3m 6、部位：观众席 7、具体做法及要求详图纸 8、计量：按水平投影面积计入	m2	327.37	163.56	53544.64
42	011407002003	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位:纸面石膏板面 2、板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 3、刮腻子要求:2 遍白水泥腻子 4、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二遍 5、具体做法及要求详图纸	m2	421.92	45.43	19167.83
43	011302002001	铝方通吊顶 1、 $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向吊点(中距 900 一个) 2、配套吊顶轻钢龙骨 3、30*60*0.8 铝方通 净间距 100 专业挂件连接 4、含配套收边等 5、吊顶高度(注:平均高度)H=4.5m 6、部位：观众席 7、具体做法及要求详图纸 8、计量：按水平投影面积计入	m2	104.4	122.67	12806.75
44	011302001004	吊顶天棚 1、 $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向吊点(中距 900 一个) 2、50 主龙@900 系列轻钢龙骨吊顶，50 主龙@900 系列轻钢龙骨吊顶 3、600*600 硅酸盖板 4、吊顶高度(注:平均高度)H=3.5m 5、部位：音控室 6、具体做法及要求详图纸 7、计量：按水平投影面积计入	m2	15.5	145.39	2253.55

45	010810002001	木窗帘盒 260*200 暗窗帘盒: 1、底板双层 15mm 厚阻燃板基层, 侧壁单层 15mm 厚阻燃板基层 2、底部、侧壁均为 9.5mm 厚纸面 石膏板面层,板面钉眼封点防锈 漆、天棚面板缝贴自粘胶带 3、涂料面层:901 胶白水泥腻子批 二遍、乳胶漆二遍 4、不含窗帘轨 5、具体做法及要求详图纸	m	14.22	90.87	1292.17
46	010810002002	木窗帘盒 360*200 暗窗帘盒: 1、底板双层 15mm 厚阻燃板基层, 侧壁单层 15mm 厚阻燃板基层 2、底部、侧壁均为 9.5mm 厚纸面 石膏板面层,板面钉眼封点防锈 漆、天棚面板缝贴自粘胶带 3、涂料面层:901 胶白水泥腻子批 二遍、乳胶漆二遍 4、不含窗帘轨 5、具体做法及要求详图纸	m	20.37	113.59	2313.83
47	011304002002	筒灯孔 1、筒灯孔等	个	108	4.54	490.32
		二层-西侧会议室				
48	011102003003	块料楼地面 1、800*800 地砖 2、35 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合 层 3、刷水泥砂浆 4、具体做法及要求详图纸	m ²	100.3	136.30	13670.89
49	011105006003	金属踢脚线 1、踢脚线高度:50mm 2、基层材料种类、规格:12mm 阻 燃板 3、面层材料品种、规格、颜 色:1mm 黑色不锈钢踢脚线 4、具体做法及要求详图纸	m	39.98	27.26	1089.85
50	011207001012	墙面装饰板 1、18mm 阻燃板基层 2、9mm 木饰面 3、含收边条等相关配件辅材 4、具体做法及要求详图纸 5、部位:轻钢龙骨墙体处	m ²	69.55	272.61	18960.03

51	011207001013	墙面装饰板 1、30*20mm 木龙骨基层，刷防火涂料三度@300 2、18mm 阻燃板基层 3、9mm 木饰面 4、含收边条等相关配件辅材 5、具体做法及要求详图纸 6、部位：剩余墙体	m2	30.6	272.61	8341.87
52	011207001014	墙面装饰板 1、18mm 阻燃板基层 2、15 厚布艺硬包 3、含收边条等相关配件辅材 4、具体做法及要求详图纸	m2	25.92	290.78	7537.02
53	011207001015	墙面装饰板 1、18mm 阻燃板基层 2、9mm 木格栅 3、含收边条等相关配件辅材 4、具体做法及要求详图纸	m2	9.84	272.61	2682.48
54	011502001004	金属装饰条 1、4cm 不锈钢装饰条 2、1mm 厚 304 不锈钢 3、具体做法及要求详图纸	m	15.44	13.63	210.45
55	011502001005	金属装饰线 1、2cm 不锈钢包边 2、1mm 厚 304 不锈钢 3、具体做法及要求详图纸	m	16.22	13.63	221.08
56	010606013003	零星钢构件 1、40*40*2 热镀锌方管吊杆@1200 2、40*40*2 热镀锌方管焊接防晃吊架 3、部位：吊顶 4、具体做法及要求详图纸	t	0.963	8178.23	7875.64

57	011302001005	吊顶天棚 复杂型（不上人型）吊顶天棚： 1、 $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距 900 一个） 2、轻钢主龙骨 60*20*1.2，中距 900（吊点附吊挂）轻钢次龙骨 50*19*0.5，中距 600，覆面龙骨 50*19*0.5，中距 400 3、局部侧边 15mm 厚阻燃板基层，单层 9.5mm 厚纸面石膏板面层，其余部分均为双层 9.5mm 纸面石膏板面层 4、含侧边、灯槽、收边条、黑钛不锈钢线条等 5、吊顶高度（注：平均高度）H=3.6m 6、具体做法及要求详图纸 7、计量：按水平投影面积计入	m2	96.35	163.56	15759.01
58	011407002004	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位：纸面石膏板面 2、板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 3、刮腻子要求：2 遍白水泥腻子 4、涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆 二遍 5、具体做法及要求详图纸	m2	114.92	45.43	5220.82
59	010810002003	木窗帘盒 250*200 暗窗帘盒： 1、底板双层 15mm 厚阻燃板基层，侧壁单层 15mm 厚阻燃板基层 2、底部、侧壁均为 9.5mm 厚纸面石膏板面层，板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 3、涂料面层：901 胶白水泥腻子批二遍、乳胶漆二遍 4、不含窗帘轨 5、具体做法及要求详图纸	m	7.8	90.87	708.79
60	011304002003	筒灯孔 1、筒灯孔等	个	24	4.54	108.96
		二层-中会议室				
61	011102003004	块料楼地面 1、800*800 地砖 2、35 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 3、刷水泥砂浆 4、具体做法及要求详图纸	m2	75.9	136.30	10345.17

62	011105006004	金属踢脚线 1、踢脚线高度:50mm 2、基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1mm 黑色不锈钢踢脚线 4、具体做法及要求详图纸	m	35.64	27.26	971.55
63	011207001016	墙面装饰板 1、轻钢龙骨【另计】 2、12mm 厚纸面石膏板面层 3、具体做法及要求详图纸	m2	40	36.35	1454.00
64	011407001002	墙面喷刷涂料 1、基层类型:一般抹灰面、石膏板面 2、喷刷涂料部位:内墙 3、腻子种类:白水泥 4、刮腻子要求:2 遍 5、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二道 6、具体做法及要求详图纸	m2	109.13	27.26	2974.88
65	010606013004	零星钢构件 1、40*40*2 热镀锌方管吊杆@1200 2、40*40*2 热镀锌方管焊接防晃吊架 3、部位:吊顶 4、具体做法及要求详图纸	t	0.729	8178.23	5961.93
66	011302001006	吊顶天棚 复杂型(不上人型)吊顶天棚: 1、 $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距 900 一个) 2、轻钢主龙骨 60*20*1.2,中距 900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨 50*19*0.5,中距 600,覆面龙骨 50*19*0.5,中距 400 3、局部侧边 15mm 厚阻燃板基层,单层 9.5mm 厚纸面石膏板面层,其余部分均为双层 9.5mm 纸面石膏板面层 4、含侧边、灯槽、收边条等 5、吊顶高度(注:平均高度) $H=3.6m$ 6、具体做法及要求详图纸 7、计量:按水平投影面积计入	m2	71.13	163.56	11634.02

67	011407002005	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位:纸面石膏板面 2、板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 3、刮腻子要求:2遍白水泥腻子 4、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆二遍 5、具体做法及要求详图纸	m2	84.92	45.43	3857.92
68	010810002004	木窗帘盒 360*200 暗窗帘盒: 1、底板双层 15mm 厚阻燃板基层,侧壁单层 15mm 厚阻燃板基层 2、底部、侧壁均为 9.5mm 厚纸面石膏板面层,板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 3、涂料面层:901 胶白水泥腻子批二遍、乳胶漆二遍 4、不含窗帘轨 5、具体做法及要求详图纸	m	18.36	113.59	2085.51
69	011304002004	筒灯孔 1、筒灯孔等	个	26	4.54	118.04
		二层-休闲区、走道				
70	011102003005	块料楼地面 1、800*800 地砖 2、35 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 3、刷水泥砂浆 4、具体做法及要求详图纸	m2	70.91	136.30	9665.03
71	011105006005	金属踢脚线 1、踢脚线高度:50mm 2、基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1mm 黑色不锈钢踢脚线 4、具体做法及要求详图纸	m	54.59	27.26	1488.12
72	011207001017	墙面装饰板 1、轻钢龙骨【另计】 2、12mm 厚纸面石膏板面层 3、具体做法及要求详图纸	m2	92.18	36.35	3350.74
73	011407001003	墙面喷刷涂料 1、基层类型:一般抹灰面、石膏板面 2、喷刷涂料部位:内墙 3、腻子种类:白水泥 4、刮腻子要求:2遍 5、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆二道 6、具体做法及要求详图纸	m2	174.35	27.26	4752.78

74	011207001018	墙面装饰板 1、18mm 阻燃板基层 2、9mm 木饰面 3、含收边条等相关配件辅材 4、具体做法及要求详图纸 5、部位：轻钢龙骨墙体处	m2	22.57	272.61	6152.81
75	011207001019	墙面装饰板 1、30*20mm 木龙骨基层，刷防火涂料三度@300 2、18mm 阻燃板基层 3、9mm 木饰面 4、含收边条等相关配件辅材 5、具体做法及要求详图纸 6、部位：剩余墙体处	m2	3.85	272.61	1049.55
76	011207001020	墙面装饰板 1、30*20mm 木龙骨基层，刷防火涂料三度@300 2、18mm 阻燃板基层 3、9mm 木格栅 4、含收边条等相关配件辅材 5、具体做法及要求详图纸	m2	1.21	272.61	329.86
77	010808004002	金属门套 1、不锈钢门套 2、12 厚多层阻燃板基层 3、1mm 厚 304 不锈钢 4、计量：按展开面积计算 5、具体做法及要求详图纸	m2	4.27	363.48	1552.06
78	010606013005	零星钢构件 1、40*40*2 热镀锌方管吊杆@1200 2、40*40*2 热镀锌方管焊接防晃吊架 3、部位：吊顶 4、具体做法及要求详图纸	t	0.729	8178.23	5961.93
79	011302001007	吊顶天棚 复杂型（不上人型）吊顶天棚： 1、 $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距 900 一个） 2、轻钢主龙骨 60*20*1.2，中距 900（吊点附吊挂）轻钢次龙骨 50*19*0.5，中距 600，覆面龙骨 50*19*0.5，中距 400 3、局部侧边 15mm 厚阻燃板基层，单层 9.5mm 厚纸面石膏板面层，其余部分均为双层 9.5mm 纸面石膏板面层 4、含侧边、灯槽、收边条等 5、吊顶高度（注：平均高度）H=3.6m 6、具体做法及要求详图纸 7、计量：按水平投影面积计入	m2	69.25	163.56	11326.53

80	011407002006	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位:纸面石膏板面 2、板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 3、刮腻子要求:2遍白水泥腻子 4、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二遍 5、具体做法及要求详图纸	m2	85.37	45.43	3878.36
81	011302002002	铝方通吊顶 1、 $\Phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距 900 一个) 2、配套吊顶轻钢龙骨 3、30*60*0.8 铝方通 净间距 100 专业挂件连接 4、含配套收边等 5、吊顶高度(注:平均高度)H=3.6m 6、部位:观众席 7、具体做法及要求详图纸 8、计量:按水平投影面积计入	m2	16.8	122.67	2060.86
82	010810002005	木窗帘盒 260*200 暗窗帘盒: 1、底板双层 15mm 厚阻燃板基层,侧壁单层 15mm 厚阻燃板基层 2、底部、侧壁均为 9.5mm 厚纸面石膏板面层,板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 3、涂料面层:901 胶白水泥腻子批二遍、乳胶漆二遍 4、不含窗帘轨 5、具体做法及要求详图纸	m	6.4	90.87	581.57
83	011304002005	筒灯孔 1、筒灯孔等	个	30	4.54	136.20
		二层-保洁室				
84	011102003006	块料楼地面 1、800*800 地砖 2、35 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 3、刷水泥砂浆 4、具体做法及要求详图纸	m2	7.94	136.30	1082.22
85	011105006006	金属踢脚线 1、踢脚线高度:50mm 2、基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1mm 黑色不锈钢踢脚线 4、具体做法及要求详图纸	m	10.76	27.26	293.32

86	011407001004	墙面喷刷涂料 1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:内墙 3、腻子种类:白水泥 4、刮腻子要求:2遍 5、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二道 6、具体做法及要求详图纸	m2	32.84	27.26	895.22
87	010606013006	零星钢构件 1、40*40*2 热镀锌方管吊杆@1200 2、40*40*2 热镀锌方管焊接防晃吊架 3、部位:吊顶 4、具体做法及要求详图纸	t	0.076	8178.23	621.55
88	011302001008	吊顶天棚 简单型(不上人型)吊顶天棚: 1、 $\phi 8$ 镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距 900 一个) 2、轻钢主龙骨 60*20*1.2,中距 900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨 50*19*0.5,中距 600,覆面龙骨 50*19*0.5,中距 400 3、双层 9.5mm 纸面石膏板面层 4、吊顶高度(注:平均高度)H=3m 5、具体做法及要求详图纸 6、计量:按水平投影面积计入	m2	7.94	127.22	1010.13
89	011407002007	天棚喷刷涂料 1、喷刷涂料部位:纸面石膏板面 2、板面钉眼封点防锈漆、天棚面板缝贴自粘胶带 3、刮腻子要求:2遍白水泥腻子 4、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二遍 5、具体做法及要求详图纸	m2	7.94	45.43	360.71
		二层-卫生间				
90	010401012001	零星砌砖 1、零星砌砖名称、部位:新砌砖砌蹲位 2、砖品种、规格、强度等级:粘土标准砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥 M5.0	m3	1.1	726.95	799.65
91	011101006001	平面砂浆找平层 1、20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平	m2	18.63	27.26	507.85
92	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1、1.5 厚聚合物水泥防水涂料,四周沿墙高出面层 250mm	m2	26.91	31.80	855.74

93	011102003007	块料楼地面 1、800*800 防滑地砖，干水泥擦缝 2、20 厚 1:3 水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5 厚聚合物水泥防水涂料，四周沿墙高出面层 300mm【另计】 4、20 厚 1:3 水泥砂浆找平层【另计】 5、刷素水泥浆一道 6、含金属收边条等 7、具体做法及要求详图纸	m2	20.03	136.30	2730.09
94	011204003002	块料墙面 1、400*800 墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿），白水泥擦缝 2、4 厚 1:2 建筑胶水泥砂浆（内掺 3%超密聚合物防水剂）粘接层 3、12 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 4、具体做法及要求详图纸	m2	67.32	154.48	10399.59
95	010606013007	零星钢构件 1、40*40*2 热镀锌方管吊杆@1200 2、40*40*2 热镀锌方管焊接防晃吊架 3、部位：吊顶 4、具体做法及要求详图纸	t	0.179	8178.23	1463.90
96	011302001009	吊顶天棚 简单型（不上人型）吊顶天棚： 1、 Φ 8mm 镀锌全丝螺杆吊杆，双向中距 $\leq$ 1200mm 2、50 系列轻钢龙骨，配套龙骨 3、600*600*0.8 厚铝扣板 4、含侧边包封、收边条等 5、吊顶高度（注：平均高度）H=3m 6、具体做法及要求详图纸 7、计量：按水平投影面积计入	m2	18.63	181.74	3385.82
97	011210005001	成品隔断 1、卫生间成品隔断：20mm 抗倍特板，成品隔断 2、高度 H=2.1m 3、包含 304 不锈钢五金件等 4、具体做法及要求详图纸	m2	24.94	318.04	7931.92
		楼梯间				
98	011102003008	块料楼地面 1、800*800 地砖 2、35 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 3、刷水泥砂浆 4、具体做法及要求详图纸	m2	42.3	136.30	5765.49

99	011106002001	块料楼梯面层 1、800*800 地砖防滑地砖【注：踏步上开防滑槽】，干水泥擦缝 2、35 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道 4、清单工程量同计价工程量 5、具体做法及要求详图纸	m2	25.87	163.56	4231.30
100	011105006007	金属踢脚线 1、踢脚线高度:50mm 2、基层材料种类、规格:12mm 阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:1mm 黑色不锈钢踢脚线 4、具体做法及要求详图纸	m	36.5	27.26	994.99
101	011407001005	墙面喷刷涂料 1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:内墙 3、腻子种类:白水泥 4、刮腻子要求:2 遍 5、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二道 6、具体做法及要求详图纸	m2	210.4	27.26	5735.50
102	011407002008	天棚喷刷涂料 1、基层类型:一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:天棚 3、腻子种类:白水泥 4、刮腻子要求:2 遍 5、涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 二道 6、具体做法及要求详图纸	m2	46.43	27.26	1265.68
		门窗工程				
103	010801004001	木质防火门 1、门框、扇材质:乙级木质防火门 2、门代号及洞口尺寸:具体代号及尺寸详图纸 3、包含油漆、五金、锁具、闭门器等 4、具体做法及要求详图纸	m2	9.02	454.35	4098.24
104	010807001001	铝合金窗 1、窗代号及洞口尺寸:铝合金推拉窗 2、框、扇材质:普通铝合金,窗壁厚不小于 1.8mm 3、玻璃品种、厚度:5mm 单玻 4、具体做法及要求详图纸	m2	1.3	363.50	472.55
		零星工程				

105	011102001001	石材楼地面 1、门槛大理石 2、具体颜色样式根据招标人指定	m2	4.79	272.61	1305.80
106	010809004001	石材窗台板 1、粘结层厚度、砂浆配合比:干挂云石胶(AB胶) 2、窗台板材质、规格、颜色:20mm厚人造岗石窗台板,含下挂 3、包含石材倒角、磨边等费用 4、具体做法及要求详图纸	m2	10.08	726.95	7327.66
107	011501020001	洗漱台 1、18厚实木颗粒板柜体,柜门同材质,封边为机制封边 2、台面为20厚人造石台面 3、含挡水翻边及相关辅材配件 4、石材开板洞及磨边 5、具体做法及要求详图纸	m	1.8	1363.04	2453.47
108	011505010001	镜面玻璃 1、镜面玻璃品种、规格:6mm银镜 2、基层材料种类:18厚阻燃板基层 3、3mm铝合金收边 4、具体做法及要求详图纸	m2	2.7	384.70	1038.69
109	011210001001	木隔断屏风 1、成品木质隔断 2、具体颜色样式等根据招标人指定	m2	2.4	454.35	1090.44
		脚手架工程	项			
110	011701006001	装饰脚手架 1、装饰脚手架 2、报价时踏勘现场结合工艺自行考虑	项	1	9086.92	9086.92
		垂直运输	项			
111	011703001001	垂直运输 1、本项目改造所涉及垂直运输费 2、报价时踏勘现场结合工艺自行考虑	项	1	4543.50	4543.50
		脚手架工程	项			
112	011702003001	构造柱模板 构造柱 复合木模板(附注:使用塑料卡)	m2	10.99	90.87	998.66
113	011702008001	圈梁模板 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板(附注:使用塑料卡)	m2	4.75	90.87	431.63

114	01B002	混凝土、钢筋混凝土模板及支架模板 矩形梁 复合木模板(附注:使用塑料卡)	m2	1.41	90.87	128.13
		专业工程暂估价				
115		木质门,制作、安装,含五金配件、锁具、门套、洞口周边嵌缝等所有工序	项	1		15220.00
116		木质门(隐形门),制作、安装,含五金配件、锁具、门套、洞口周边嵌缝等所有工序	项	1		5760.00
		合计				814369.81

中新电新能源公司经营用房项目-【安装】

工程名称:中新电新能源公司经营用房项目-【安装】

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	全费用综合单价	综合合价
		电气设备安装工程				
1	030404017001	配电箱 1、名称:动力配电箱(AL1) 2、型号、规格:非标箱 3、安装方式:底距地1.5米,壁装。 4、备注:配电箱按成套型,包含计量表、浪涌保护器等所有电气元件、端子接线(16mm ² 以下)接地等所有附件;具体详见配电箱系统图。	台	1	2726.10	2726.10
2	030404017002	配电箱 1、名称:照明配电箱(1AL2) 2、型号、规格:铁制PZ30箱 3、安装方式:底距地1.5米,凿墙暗装。 4、备注:配电箱按成套型,包含所有电气元件、端子接线(16mm ² 以下)接地等所有附件;具体详见配电箱系统图。	台	1	909.00	909.00

3	030404017003	配电箱 1、名称:照明配电箱 (2AL1) 2、型号、规格:铁制 PZ30 箱 3、安装方式:底距地 1.6 米,暗装。 4、备注:配电箱按成套型,包含所有电气元件、端子接线 (16mm ² 以下) 接地等所有附件;具体详见配电箱系统图。	台	1	1363.04	1363.04
4	030404017004	配电箱 1、名称:照明配电箱 (2AL2) 2、型号、规格:铁制 PZ30 箱 3、安装方式:底距地 1.6 米,暗装。 4、备注:配电箱按成套型,包含所有电气元件、端子接线 (16mm ² 以下) 接地等所有附件;具体详见配电箱系统图。	台	1	1363.04	1363.04
5	030404017005	配电箱 1、名称:照明配电箱 (2AL3) 2、型号、规格:铁制非标箱 3、安装方式:底距地 1.6 米,暗装。 4、备注:配电箱按成套型,包含所有电气元件、端子接线 (16mm ² 以下) 接地等所有附件;具体详见配电箱系统图。	台	1	1817.40	1817.40
6	030411003001	桥架 1、名称:槽式桥架 2、型号、规格:XQJ-C-200*100mm 3、材质:钢制	m	38.96	72.70	2832.39
7	030413001001	桥架支撑架 1、名称:桥架支撑架 2、材质:镀锌型钢 3、规格:L40*40*4/Φ10 通丝吊筋/扁钢-25*4	kg	15.77	10.90	171.89
8	030408008001	防火堵洞 1、名称:桥架防火封堵	处	3	122.67	368.01
9	030413003001	打洞 (孔) 1、名称:打洞 (孔) 2、规格:205*105mm 3、类型:混凝土 4、填充 (恢复) 方式:按规范	个	1	91.00	91.00

10	030411001001	配管 1、名称:焊接钢管 2、材质:SC 管 3、规格:Φ150mm 内 4、配置形式:砖、混凝土结构开槽暗配,抹砂浆保护层。	m	13	122.67	1594.71
11	030411001002	配管 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG 管 3、规格:Φ20mm 内 4、配置形式:砖、混凝土结构开槽暗配,抹砂浆保护层。	m	104.7	9.09	951.72
12	030411001003	配管 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG 管 3、规格:Φ20mm 内 4、配置形式:吊顶内敷设	m	620.26	9.09	5638.16
13	030411001004	配管 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG 管 3、规格:Φ25mm 内 4、配置形式:砖、混凝土结构开槽暗配,抹砂浆保护层。	m	23	13.63	313.49
14	030411001005	配管 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG 管 3、规格:Φ25mm 内 4、配置形式:吊顶内敷设	m	118.55	13.63	1615.84
15	030411001006	配管 1、名称:刚性阻燃管(中型) 2、材质:PC 管 3、规格:Φ20mm 内 4、配置形式:砖、混凝土结构开槽暗配,抹砂浆保护层。	m	239.99	9.09	2181.51
16	030411001007	配管 1、名称:刚性阻燃管(中型) 2、材质:PC 管 3、规格:Φ25mm 内 4、配置形式:砖、混凝土结构开槽暗配,抹砂浆保护层。	m	14.58	13.63	198.73
17	030411001008	配管 1、名称:刚性阻燃管(中型) 2、材质:PC 管 3、规格:Φ32mm 内 4、配置形式:砖、混凝土结构开槽暗配,抹砂浆保护层。	m	4.6	14.54	66.88

18	030411001009	配管 1、名称:刚性阻燃管(中型) 2、材质:PC管 3、规格:Φ32mm 内 4、配置形式:吊棚内敷设	m	1.16	14.54	16.87
19	030411001010	配管 1、名称:刚性阻燃管(中型) 2、材质:PC管 3、规格:Φ70mm 内 4、配置形式:砖、混凝土结构开槽暗配,抹砂浆保护层。	m	2.59	27.26	70.60
20	030408001001	电力电缆 1、名称:电力电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4*120mm ² 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道内敷设	m	16	477.06	7632.96
21	030408006001	电力电缆头 1、名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号、规格:WDZ-YJY-4*120mm ² 3、材质、类型:铜芯 4、安装部位:配电箱内	个	2	236.30	472.60
22	030408001002	电力电缆 1、名称:电力电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25mm ² 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道内敷设	m	42.63	236.26	10071.76
23	030408006002	电力电缆头 1、名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 2、型号、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25mm ² 3、材质、类型:铜芯 4、安装部位:配电箱内	个	2	236.30	472.60
24	030408001003	电力电缆 1、名称:电力电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-5*10mm ² 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道、桥架内敷设	m	58.94	54.52	3213.41
25	030408001004	电力电缆 1、名称:电力电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm ² 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道内敷设	m	160.46	27.26	4374.14

26	030411004001	配线 1、名称:塑料铜芯线 2、配线形式:管内穿线 3、型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4、材质:铜芯	m	2889.16	4.54	13116.79
27	030412005001	荧光灯 1、名称:平板灯 (边框优质铝合金) 2、型号:嵌入式 3、规格:600*300mm LED 光源 48W 4、安装形式:成套型 5、备注:包含灯具金属软管	套	8	90.87	726.96
28	030412005002	荧光灯 1、名称:平板灯 (边框优质铝合金) 2、型号:嵌入式 3、规格:600*600mm LED 光源 48W 4、安装形式:成套型 5、备注:包含灯具金属软管	套	3	136.30	408.90
29	030412005003	荧光灯 1、名称:LED 线条灯 (边框优质铝合金) 2、型号:嵌入式 3、规格:1200*100mm LED 光源 24W 4、安装形式:成套型 5、备注:包含灯具金属软管	套	6	109.04	654.24
30	030412005004	荧光灯 1、名称:LED 线条灯 (边框优质铝合金) 2、型号:嵌入式 3、规格:1200*200mm LED 光源 48W 4、安装形式:成套型 5、备注:包含灯具金属软管	套	12	136.30	1635.60
31	030412005005	荧光灯 1、名称:LED 线条灯 (边框优质铝合金) 2、型号:嵌入式 3、规格:2400*200mm LED 光源 96W 4、安装形式:成套型 5、备注:包含灯具金属软管	套	7	272.61	1908.27

32	030412005006	荧光灯 1、名称:LED 线条灯（边框优质铝合金） 2、型号:嵌入式 3、规格:4500*200mm LED 光源 180W 4、安装形式:成套型 5、备注:包含灯具金属软管	套	6	545.22	3271.32
33	030412005007	荧光灯 1、名称:LED 线性灯（边框优质铝合金） 2、型号:嵌入式 3、规格:30*10mm LED 光源 14W/m 4、安装形式:成套型 5、备注:包含灯具金属软管	m	218	40.89	8914.02
34	030412005008	荧光灯 1、名称:LED 线性灯（边框优质铝合金） 2、型号:嵌入式 3、规格:60*35mm LED 光源 14W/m 4、安装形式:成套型 5、备注:包含灯具金属软管	m	8	54.52	436.16
35	030412005009	荧光灯 1、名称:灯带（边框优质铝合金） 2、型号:T5 3、规格:LED 光源 12W/m 4、安装形式:成套型	m	231	45.43	10494.33
36	030412005010	荧光灯 1、名称:贴片灯带 3、规格:LED 光源 12W/m 4、安装形式:成套型	m	78	18.17	1417.26
37	030412004001	装饰灯 1、名称:筒灯 2、型号:嵌入式 LED 光源（边框优质铝合金） 3、规格:开孔 9 公分左右 LED 光源 7W 4、安装形式:成套型 5、备注:包含灯具金属软管	套	148	77.24	11431.52

38	030412004002	装饰灯 1、名称:射灯 2、型号:嵌入式 LED 光源 (边框 优质铝合金) 3、规格:开孔 9 公分左右 LED 光 源 7W 4、安装形式:成套型 5、备注:包含灯具金属软管	套	53	81.78	4334.34
39	030411001011	配管 1、名称:金属软管 (灯带) 2、材质:包塑金属软管 3、规格:Φ20mm 内 4、配置形式:吊棚内敷设	m	25	19.99	499.75
40	030404034001	照明开关 1、名称:单联单控开关 2、材质:塑胶 3、规格:10A 250v 4、安装方式:嵌入式壁装	个	5	16.36	81.80
41	030404034002	照明开关 1、名称:双联单控开关 2、材质:塑胶 3、规格:10A 250v 4、安装方式:嵌入式壁装	个	8	20.00	160.00
42	030404034003	照明开关 1、名称:三联单控开关 2、材质:塑胶 3、规格:10A 250v 4、安装方式:嵌入式壁装	个	4	22.72	90.88
43	030404034004	照明开关 1、名称:四联单控开关 2、材质:塑胶 3、规格:10A 250v 4、安装方式:嵌入式壁装	个	3	25.44	76.32
44	030404035001	插座 1、名称:单相五孔插座 2、材质:塑胶 3、规格:10A 250v 4、安装方式:嵌入式壁装	个	63	22.72	1431.36
45	030404035002	插座 1、名称:单相五孔插座 (IP55) 2、材质:塑胶 3、规格:10A 250v 4、安装方式:嵌入式壁装	个	1	36.67	36.67
46	030404035003	插座 1、名称:单相三孔插座 (IP55) 2、材质:塑胶 3、规格:10A 250v 4、安装方式:嵌入式壁装	个	2	31.80	63.60

47	030404035004	插座 1、名称:五孔地面插座 2、材质:铜 3、规格:10A 250v 4、安装方式:嵌入式壁装	个	5	177.19	885.95
48	030411006001	接线盒 1、名称:开关盒 2、材质:铁质 3、规格:86 型 4、安装形式:暗敷	个	25	8.18	204.50
49	030411006002	接线盒 1、名称:开关盒 2、材质:塑胶 3、规格:86 型 4、安装形式:暗敷	个	66	8.18	539.88
50	030411006003	接线盒 1、名称:接线盒 2、材质:铁质 3、规格:86 型 4、安装形式:暗敷	个	268	8.18	2192.24
51	030413003002	打洞(孔) 1、名称:开关盒凿洞 2、规格:86 型 3、类型:砖墙	个	91	8.18	744.38
		排水安装工程(算至立管处)				
52	031001006001	塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U 管 DN100 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	16.79	63.61	1068.01
53	031001006002	塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U 管 De75 4、连接形式:粘结 5、压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	8.81	45.43	400.24
54	031001006003	塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U 管 DN50 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验	m	9.86	29.99	295.70

55	030413003003	打洞（孔） 1、名称:开孔 2、规格:DN100 3、类型:砖墙 4、填充（恢复）方式:非燃材料填充	个	2	27.26	54.52
56	030413003004	打洞（孔） 1、名称:开孔 2、规格:DN150 3、类型:砖墙 4、填充（恢复）方式:非燃材料填充	个	1	31.80	31.80
57	030413003005	打洞（孔） 1、名称:开孔 2、规格:DN100 3、类型:混凝土 4、填充（恢复）方式:非燃材料填充	个	7	45.43	318.01
58	030413003006	打洞（孔） 1、名称:开孔 2、规格:DN50 3、类型:混凝土 4、填充（恢复）方式:非燃材料填充	个	9	36.35	327.15
59	031002003001	套管 1、名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN100	个	2	49.98	99.96
60	031002003002	套管 1、名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN150	个	1	72.70	72.70
61	031004014001	给、排水附（配）件 1、材质:不锈钢 2、规格、类型:DN50 地漏	个	4	49.98	199.92
62	031004014002	给、排水附（配）件 1、材质:不锈钢 2、规格、类型:DN100 扫除口	个	1	68.15	68.15
		给水冷水安装工程（算至立管处）				
63	031001006004	塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:给水 冷水 3、材质、规格:PP-R de50 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道试压及消毒冲洗	m	2.62	39.07	102.36

64	031001006005	塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:给水 冷水 3、材质、规格:PP-R de40 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压及消毒冲洗	m	2.74	29.99	82.17
65	031001006006	塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:给水 冷水 3、材质、规格:PP-R de32 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压及消毒冲洗	m	15.02	27.26	409.45
66	031001006007	塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:给水 冷水 3、材质、规格:PP-R de25 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压及消毒冲洗	m	3.9	22.72	88.61
67	031001006008	塑料管 1、安装部位:室内 2、介质:给水 冷水 3、材质、规格:PP-R de20 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压及消毒冲洗	m	29.49	22.72	670.01
68	030413002001	凿(压)槽 1、名称:给水管开槽(暗敷) 2、规格:DN15~20 3、填充(恢复)方式:砂浆抹平	m	22.85	10.00	228.50
69	030413002002	凿(压)槽 1、名称:给水管开槽(暗敷) 2、规格:DN25~32 3、填充(恢复)方式:砂浆抹平	m	12	14.54	174.48
70	031002003003	套管 1、名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN65	个	1	36.35	36.35
71	031002003004	套管 1、名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN32	个	1	29.99	29.99

72	031002003005	套管 1、名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN25	个	1	29.99	29.99
73	031003001001	螺纹阀门 1、类型:螺纹截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:螺纹连接	个	1	172.65	172.65
74	031004003001	洗脸盆 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:洗脸盆立柱式 3、组装形式:冷水 4、附件名称、数量:板把式不锈钢扳把式水嘴、不锈钢给水金属软管、不锈钢给水角阀、不锈钢下水口及下水软管等相关附件	组	1	636.08	636.08
75	031004003002	洗脸盆 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:洗脸盆台式 3、组装形式:冷水 4、附件名称、数量:板把式不锈钢扳把式水嘴、不锈钢给水金属软管、不锈钢给水角阀、不锈钢下水口及下水软管等相关附件	组	2	590.65	1181.30
76	031004006001	大便器 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:蹲式 塑料低水箱 3、组装形式:冷水 4、附件名称、数量:塑料低水箱 不锈钢给水角阀, 不锈钢给水金属软管等相关附件。	组	4	454.35	1817.40
77	031004006002	大便器 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:坐式 连体水箱 3、组装形式:冷水 4、附件名称、数量:不锈钢给水角阀, 不锈钢给水金属软管等相关附件	组	2	908.69	1817.38

78	031004007001	小便器 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:挂壁式 感应式 冲洗 3、组装形式:冷水 4、附件名称、数量:不锈钢感应 式冲洗、不锈钢金属软管等所有 附件	组	2	590.65	1181.30
		消防系统安装工程				
79	031002003006	套管 1、名称、类型:过墙过楼板钢套 管制作、安装 2、材质:焊接钢管 3、规格:DN100	个	1	45.43	45.43
80	030901002001	消火栓钢管 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65 3、连接形式:沟槽式连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水 压试验 5、备注:包含管道管件及管道壁 厚详见图纸说明	m	29.62	59.06	1749.36
81	031201001001	管道刷油 1、油漆品种:红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m ²	7.03	9.09	63.90
82	031002001001	管道支架 1、材质:镀锌角钢 2、管架形式:一般管架 按规范 及设计图纸	kg	37.44	16.36	612.52
83	031002001002	管道抗震支吊架 1、名称:管道抗震支撑 2、规格:单管 DN65 3、形式:侧向支撑 (T) 4、备注:成套型, 包含所有附 件; 具体详见图纸	套	2	272.61	545.22
84	031002001003	管道抗震支吊架 1、名称:管道抗震支撑 2、规格:单管 DN65 3、形式:双向支撑 (T+L) 4、备注:成套型, 包含所有附 件; 具体详见图纸	套	2	499.78	999.56
85	030901013001	灭火器(含箱体) 1、形式:放置式 2、规格、型号:MF/ABC4 手提式 磷酸铵盐干粉灭火器 3、备注:每个箱体放 2 个灭火器	具	2	136.30	272.60
		拆除部分				

86	011612001001	拆除 1、名称;电气设备安装拆除、整理 2、工作内容;电气设备安装:包含配电箱及所有电气线路配管、配线、灯具、开关、插座等。 3、垃圾清运 4、按序拆除、分类归堆、退库。 5、备注:各单位踏勘现场自行报价,中标后不作调整。	项	1	454.35	454.35
87	031301017001	脚手架搭拆	项	1	908.69	908.69
		合计				133530.71

中新电新能源公司经营用房项目-智能化预留管线【安装】

工程名称: 中新电新能源公司经营用房项目-智能化预留管线【安装】

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	全费用综合单价	综合合价
1	030411003001	桥架 1、名称:槽式桥架 2、型号、规格:强电桥架 200*100mm 3、材质:钢制	m	25.29	72.70	1838.58
2	030411003002	桥架 1、名称:槽式桥架 2、型号、规格:弱电桥架 200*100mm 3、材质:钢制	m	23.51	72.70	1709.18
3	030413001001	桥架支撑架 1、名称:桥架支撑架 2、材质:镀锌型钢 3、规格:L40*40*4/Φ10 通丝吊筋/扁钢-25*4	kg	42.56	10.90	463.90
4	030411001001	配管 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG 管 3、规格:Φ32mm 内 4、配置形式:砖、混凝土结构开槽暗配,抹砂浆保护层。	m	30.36	13.63	413.81

5	030411001002	配管 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG 管 3、规格:Φ32mm 内 4、配置形式:吊顶内敷设	m	16.94	13.63	230.89
6	030411001003	配管 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG 管 3、规格:Φ25mm 内 4、配置形式:砖、混凝土结构开槽暗配,抹砂浆保护层。	m	53.29	10.90	580.86
7	030411001004	配管 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG 管 3、规格:Φ25mm 内 4、配置形式:吊顶内敷设	m	16.36	10.90	178.32
8	030411001005	配管 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG 管 3、规格:Φ20mm 内 4、配置形式:砖、混凝土结构开槽暗配,抹砂浆保护层。	m	409.91	9.09	3726.08
9	030411001006	配管 1、名称:紧定式镀锌电线管 2、材质:JDG 管 3、规格:Φ20mm 内 4、配置形式:吊顶内敷设	m	257.64	9.09	2341.95
10	030411001008	配管 1、名称:刚性阻燃管(中型) 2、材质:PVC 管 3、规格:Φ25mm 内 4、配置形式:吊棚内敷设	m	79.87	10.90	870.58
11	030411001009	配管 1、名称:刚性阻燃管(中型) 2、材质:PVC 管 3、规格:Φ20mm 内 4、配置形式:砖、混凝土结构开槽暗配,抹砂浆保护层。	m	803.48	9.09	7303.63
12	030411001010	配管 1、名称:刚性阻燃管(中型) 2、材质:PVC 管 3、规格:Φ20mm 内 4、配置形式:吊棚内敷设	m	2369.84	9.09	21541.85
13	030502005001	双绞线缆 1、名称:网络线 2、型号、规格:UTP6 3、线缆对数:4 对 4、敷设方式:管内穿线	m	771.35	3.63	2800.00

14	030502005002	双绞线缆 1、名称:网络线 2、型号、规格:UTP6 3、线缆对数:4 对 4、敷设方式:桥架内穿线	m	524.96	3.63	1905.60
15	030502005003	音响线 1、名称:音响线 2、型号、规格:3*200 支金银线 3、敷设方式:管道内穿线	m	108.53	13.63	1479.26
16	030502005004	音响线 1、名称:音响线 2、型号、规格:EVJV-2*2.5mm ² 3、敷设方式:管道、桥架内穿线	m	263.38	4.54	1195.75
17	030502005005	音频线 1、名称:音频线 2、型号、规格:RVPE-2*0.5mm ² 3、敷设方式:管道、桥架内穿线	m	67.78	2.73	185.04
18	030502005006	软护套线 1、名称:软护套线 2、型号、规格:RVV-3*2.5mm ² 3、敷设方式:管道、桥架内穿线	m	2044.85	9.09	18587.69
19	030502005007	软护套线 1、名称:屏蔽软护套线 2、型号、规格:RVVP-2*0.5mm ² 3、敷设方式:管道、桥架内穿线	m	1977.07	1.82	3598.27
20	030505005001	射频同轴电缆 1、名称:视频线 2、规格:SYV50-5 3、敷设方式:管内穿线	m	60	9.09	545.40
21	030505005002	射频同轴电缆 1、名称:视频线 2、规格:SYV50-5 3、敷设方式:桥架内穿线	m	101.59	9.09	923.45
22	030502009001	跳线 1、名称:HDMI 线 2、规格:10m 3、备注:成套型	条	1	45.43	45.43
23	030502009002	跳线 1、名称:HDMI 线 2、规格:15m 3、备注:成套型	条	1	72.70	72.70
24	030502009003	跳线 1、名称:HDMI 线 2、规格:18m 3、备注:成套型	条	1	81.78	81.78
25	030502009004	跳线 1、名称:HDMI 线 2、规格:35m 3、备注:成套型	条	2	163.56	327.12

26	030502009005	跳线 1、名称:HDMI 线 2、规格:40m 3、备注:成套型	条	1	181.74	181.74
27	030408001001	电力电缆 1、名称:电力电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-5*10mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道内敷设	m	15.31	54.52	834.70
28	030408001002	电力电缆 1、名称:电力电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-5*6mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道内敷设	m	19.84	40.89	811.26
29	030408001003	电力电缆 1、名称:电力电缆 2、型号、规格:WDZ-YJY-5*4mm2 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:管道内敷设	m	12.48	27.26	340.20
30	030502012001	信息插座 1、名称:单口网络面板(外网) 2、材质:塑胶 3、规格:单口 3、安装方式:嵌入式 暗装	个	3	27.26	81.78
31	030502012002	信息插座 1、名称:单口网络地插(外网) 2、材质:铜 3、规格:单口 3、安装方式:嵌入式 暗装	个	1	172.65	172.65
32	030502012003	信息插座 1、名称:双口网络地插(外网+电话) 2、材质:铜 3、规格:双口 3、安装方式:嵌入式 暗装	个	2	181.74	363.48
33	030502012004	信息插座 1、名称:音箱地插 2、材质:铜 3、安装方式:嵌入式 暗装	个	4	181.74	726.96
34	030502012005	信息插座 1、名称:烟机地插 2、材质:铜 3、安装方式:嵌入式 暗装	个	2	181.74	363.48

35	030502012006	信息插座 1、名称:舞台多媒体信息地插 2、材质:铜 3、安装方式:嵌入式 暗装	个	2	363.48	726.96
36	030411006001	接线盒 1、名称:开关盒 2、材质:铁质 3、规格:86 型 4、安装形式:暗敷	个	11	8.18	89.98
37	030411006002	接线盒 1、名称:接线盒 2、材质:铁质 3、规格:86 型 4、安装形式:暗敷	个	18	8.18	147.24
38	030411006003	接线盒 1、名称:接线盒 2、材质:塑胶 3、规格:86 型 4、安装形式:暗敷	个	107	8.18	875.26
39	030413003001	打洞(孔) 1、名称:开关盒凿洞 2、规格:86 型 3、类型:砖墙	个	9	8.18	73.62
40	031301017001	脚手架搭拆	项	1	1363.04	1363.04
合计						80099.48

序号	单位工程名称	金额(元)
1	中新电新能源公司经营用房项目-【装饰】	814369.81
2	中新电新能源公司经营用房项目-【安装】	133530.71
3	中新电新能源公司经营用房项目-智能化预留管线【安装】	80099.48
4	暂列金	100000.00
合计		1128000.00