

分项报价表

项目编号: JSZC-320400-ZCCZ-G2026-0016 项目名称: 江苏省常州技师学院学生宿舍公寓床

安全栏板和扶梯改造项目报价单位: 人民币元

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	合价
1	安全栏板	东图	1250*350mm	① 改造要求: 在原有的各批次公寓床安全栏板的基础上加高加固, 采用 U 型卡扣安全有效的与原有栏板和床挺连接固定 (需现场打孔后用螺栓螺母紧固), 改造后栏板高度到达 350mm, 栏板与床屏立柱之间的缺口小于 600mm, 新护栏与床挺不少于 4 处连接, 与原栏板不少于 3 处连接。安全栏板应符合江苏省教育厅和江苏省市场监督管理局联合发布的《学生宿舍用床安全栏板改造技术规范》要求。 ② 材质要求: 安全栏板外框采用 $\geq 20 \times 20 \times 1.5\text{mm}$ 钢管制作, 中间采用 U 型夹板卡扣式安装在原有安全栏板上, U 型夹板采用厚度 $\geq 3.0\text{mm}$ 的冷轧钢板制作。安全栏板需标注永久性“床褥最大高度警示线”, 警示线与安全栏板顶边的距离 $\geq 250\text{mm}$。	江苏常州	套	5156	78	402168
2	公共扶梯	东图	1810*550mm	① 改造要求: 原扶梯拆除并搬运至指定地点, 整齐堆放。每个房间安装 2 张公用扶梯和 2 张单人扶梯。新扶梯安全有效的与原床挺和床屏立柱连接固定 (需现场打孔后用螺栓螺母紧固), 扶梯顶部与床挺架 2 处连接固定, 扶梯底部与床屏立柱 1 处连接固定。扶梯斜坡式安装, 底部偏出床架不小于 250mm。 ② 材质要求: 扶梯两侧竖管采用 $\geq 25 \times 40 \times 1.5\text{mm}$ 钢管弯曲成形, 踏脚板采用厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 冷轧钢板制作, 其中公用扶梯踏板内净宽度 $\geq 500\text{mm}$, 单人扶梯踏板内净宽度 $\geq 350\text{mm}$。踏脚板折边成形, 需有防滑措施。踏脚板宽度 $\geq 50\text{mm}$, 上下 5 层, 净间距 300~340mm。	江苏常州	张	1604	255	409020
3	单人扶梯	东图	1810*400mm	① 改造要求: 原扶梯拆除并搬运至指定地点, 整齐堆放。每个房间安装 2 张公用扶梯和 2 张单人扶梯。新扶梯安全有效的与原床挺和床屏立柱连接固定 (需现场打孔后用螺栓螺母紧固), 扶梯顶	江苏常州	张	1604	235	376940



				部与床挺架 2 处连接固定，扶梯底部与床屏立柱 1 处连接固定。扶梯斜坡式安装，底部偏出床架不小于 250mm。 ② 材质要求：扶梯两侧竖管采用 $\geq 25 \times 40 \times 1.5$ mm 钢管弯曲成形，踏脚板采用厚度 ≥ 2.0 mm 冷轧钢板制作，其中公用扶梯踏板内净宽度 ≥ 500 mm，单人扶梯踏板内净宽度 ≥ 350 mm。踏脚板折边成形，需有防滑措施。踏脚板宽度 ≥ 50 mm，上下 5 层，净间距 300~340mm。					
投标总报价（人民币：元）大写：壹佰壹拾捌万捌仟壹佰贰拾捌元整								小写： ¥1188128	
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 <u>100</u> %。									

投标人名称（加盖公章）：顺之天智能办公设备（江苏）有限公司

日期：2026 年 7 月 17 日



注：

1. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
2. 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
3. 投标人须认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。