政府采购合同

编号：JSZC-320591-SZWK-G2026-0109

甲方：苏州工业园区唯亭街道办事处

联系人：王红

联系电话：18051113216

联系地址：苏州工业园区展业路 18 号

乙方：中电鸿信信息科技有限公司

联系人：陈伟良

联系电话：18112558233

联系地址：南京市玄武大道 699-1 号

根据政府采购编号 JSZC-320591-SZWK-G2026-0109 号采购文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲方和乙方就唯亭治安联防队道路技防维护标的物事宜，签订本合同。

（一）合同内容

涉及唯亭辖区主要道路和重点部位区域（包括模拟监控点位、高清监控点位、网络交换机、硬盘录像机、监控平台、机房设备、屏幕墙显示器等）维保等，涉及高清、模拟监控系统、小区出入口人像及车辆抓拍系统。网络传输为公安专用视频网，维保工作涵盖网络设备运行状态巡检、网络链路稳定性保障、监控平台软件及硬件维护、以及屏幕墙显示器、拼接控制器、解码设备等显示系统的日常检测、故障维修与画面调试，确保监控网络通畅、平台稳定运行、屏幕墙显示正常。

（二）服务内容及要求

设备名称	型号、规格	单位	数量	品牌
科达视频监控平台	V2.0	套	1	科达
硬盘录像机	DS-9664N-XT	台	11	海康
硬盘录像机	DS-9664N-I16	台	3	海康
硬盘录像机	9616N-18	台	1	海康
硬盘	3T 监控级硬盘	块	176	希捷
硬盘	4T 监控级硬盘	块	56	希捷
服务器	ThinkServer RQ940	台	1	联想

交换机	华为 S7712 总装机箱	台	1	华为
高清枪型摄像机	华为交流电源--40degC-65degC-90V-290V-53.5/15A-输入 176V 以下半载	个	2	华为
	S7712 主控处理单元 A	块	2	华为
	华为 48 端口百兆/千兆以太网电接口板(EA, RJ45)	块	1	华为
	华为 24 端口百兆/千兆以太网光接口板(SA, SFP)	块	1	华为
	华为 2 端口万兆以太网光接口板(SA, SFP)	块	1	华为
	DH-IPC-HFW5493K-HFD	台	1	大华
室外高清球型摄像机	DH-SD-6A9432XB-HNR	台	4	大华
高清枪型摄像机	DS-2CD1245-LA	台	2	海康
高清枪型摄像机	DS-2CD4026YC-6	台	2	海康
星光级枪型摄像机	DS-2CD5027FWD	台	2	海康
高清枪型摄像机	DS-2CD5027GA-TDZ	台	6	海康
高清枪型摄像机	DS-2CD5027SLZ-A	台	1	海康
高清枪型摄像机	DS-2CD6233F	台	1	海康
星光级枪型摄像机	DS-2CD7027EFTH	台	118	海康
超宽动态人脸抓拍摄像机	DS-2CD7627FWD/F-LZ	台	28	海康
高清枪型摄像机	DS-2CD7647HSL-XZS	台	11	海康
超宽动态人脸抓拍摄像机	DS-2CD7A4FJN-XZS	台	9	海康
室外高清球型摄像机	DS-2DE4220IW-DE	台	3	海康
室外高清球型摄像机	DS-2DE4423IW-DE	台	4	海康
室外高清球型摄像机	DS-2DF8223N-TH	台	3	海康
室外高清球型摄像机	DS-2DF8225I3H-N2K	台	1	海康
室外高清球型摄像机	DS-2DF8237IX-A	台	1	海康
臻全彩枪球一体机	DS-2SK8C144IMAX-JN/AR	台	4	海康

臻全彩枪球一体机	DS-2SK8C144IMXR-D/AR	台	10	海康
星光级红外球型网络摄像机	HIC6622HX22-5CIR-U	台	111	宇视
泛卡口	iDS-2CD9545-BSZ	台	2	海康
室外高清球型摄像机	iDS-2DE7223MW-A	台	3	海康
黑光级网络智能高速球型摄像机	iDS-2DF8225IH-A(C)	台	1	海康
星光级球型摄像机	iDS-2DF842GAXR-A/S1	台	47	海康
星光级球型摄像机	iDS-2DF8440IX-AJT3	台	1	海康
全景一体式监控摄像机	iDS-2DP08YQIX-D	台	3	海康
泛卡口	iDS-TCM200-TH	台	15	海康
高清防暴半球网络摄像机	IPC2231-HN-S-Z3009(VER.A)	台	5	科达
高清高速球型数字摄像机	IPC421-E020-N1	台	1	科达
高清高速红外（激光）球型网络摄像机	IPC425-E230-NL	台	2	科达
红外室外球型网络摄像机	IPC621L-X20SIR-DT	台	1	宇视
网络避雷器	网络+电源	个	163	雷迅
网络避雷器	网络+电源	个	142	科比特
摄像机立杆	整体热镀锌/喷塑/高度:6 米横 臂长度:长度 1-6 米	根	240	国产
摄像机立杆	整体热镀锌/喷塑/高度：5 米 横 臂长度：长度 0.5-2 米	根	15	国产
摄像机立杆	整体热镀锌/喷塑/高度：4 米 横 臂长度：长度 0.5-2 米	根	12	国产
摄像机立杆	整体热镀锌/喷塑/高度：3 米 横 臂长度：长度 0.5-1 米	根	54	国产
立杆基础	定制	个	321	国产

控制箱	458mm(高)*330(宽)*130mm(深)，散热、防雨、通风、整体喷塑	个	281	国产
自立式云台控制箱	自立式、不锈钢、隔热、防雨、通 风、含基础，670mm(高)×400mm （长)×350mm(宽)	个	95	国产
光纤尾纤	3 米	条	321	新海宜
户外光接熔接包		个	321	国产
网线	超五类	米	1010	明鑫
电源线	RVV2*1	米	18545	明鑫
穿线管(PE)	40/33	米	18545	国产
立杆基础	定制	个	321	国产
整体窨井	公安专用字样	个	321	定制
补光灯		只	10	国产
拾音器	DS-2FP4021-B	只	4	海康威视
5电百兆工业交换机	MIB12G-5E-EII	台	52	恒信和安
8电百兆工业交换机	MIB12G-8E-EII	只	1	恒信和安
8电百兆2光千兆工业交换机	MIB12G-8E-2G-EIB	只	4	恒信和安
千兆光模	SFP 千兆光模块。支持热插拔，单 模 20KM,LC 光口，传输带宽 1.25G/1.25G	个	4	恒信和安
光纤收发器	100M	对	9	恒信和安

1、服务目标

保障维护范围内系统及设备的正常运行，要求对设备进行定期的预防性维护，做好系统运行的调优工作，及时发现系统存在的潜在隐患；当设备发生故障时，确保甲方系统设备设施能得到及时维护。

2、服务内容

（1）乙方对所有已经出保的设备提供服务期内的设备硬件维保服务，内容包括前端视频监控设备、中间传输设备以及后端管理设备，对设备的维修或提供设备的备品备件并进行安装调试服务。在维保过程中，如有前端监控设备出现无画面、画面模糊、雪花等故障且无法修复的情况下，需更换前端设备，更换的设备性能、参数不得低于原产品，更换的数量不超

过监控点总数量的 5%。

（2）针对各监控室机房，硬盘录像机与硬盘故障损坏的，要及时更换，保障监控存储正常，不低于 30 天存储量。

（3）乙方派遣项目负责人及技术负责人各 1 人，技术人员不少于 2 人进行维保服务并配备必要的专业交通工具及维保装备。对项目进行日常服务，排除系统故障，保障整个系统的正常运行。并设置项目管理及人员考核方案，保证项目维保实施质量。

（4）乙方对维保范围内所有设备进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。

（5）乙方对维保范围内所有设备进行必要的定期保养服务。

（6）乙方负责监控平台软件的功能维护及软件版本升级。

（7）乙方对甲方的重大事件和重大活动进行技术支持和现场保障服务。（如一年一度的“两会”保障、会议或群体性活动保障等需要配合主办方和公安部门做好相关工作，如保障活动现场监控点的正常运行、故障修复、调取录像等，保障活动的顺利进行）

具体要求如下：

1）保障任务所涉及到监控点位的前端及中心端须根据规模分别安排一定数量的专业工程技术人员进行保障。同时配备技术人员在甲方或组委会指定地点进行 24 小时值班，随时响应。

2）所有技术人员须做到实时响应、随时排除故障，并配合甲方或组委会完成交办的其他紧急任务。同时必须保障所涉点位视频监控图像 100%的完好率，并做好增加临时点位、点位移位、摄像机角度调整等工作的施工准备。

3、维修时限要求

当设备及其承载的系统发生故障，乙方需 2 小时内响应（即在接到甲方的维修要求后，做出具体的维修安排），同时需满足下列要求：

（1）故障导致监控平台不能正常运行乙方应在 4 小时内恢复系统；

（2）外场设备故障服务单位应在 8 小时内恢复；

（3）故障不影响平台系统运行则乙方应在 24 小时内恢复系统；

（4）特殊原因导致的故障，如停电原因、道路施工、点位迁移、不可抗力（含极端天气）等因素向派出所报备的，则对乙方响应时间从特殊原因解除后开始计算；

（5）乙方应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任；

（6）每次维修必须进行详细记录并经使用方确认，每月向甲方报送维修报表。

4、日常巡检和保养要求

（1）定期对维保范围内设备的网络、硬件设备、软件系统、存储数据进行巡检、保养；

（2）定期对所有外场设备进行巡检、保养；

（3）定期对所有外场设备的金属部件进行防锈保养；

（4）每次巡检、保养必须进行详细记录并经使用方确认，每月向甲方报送巡检、保养报表；每周报修完毕的点位需要报甲方签字确认；

（5）平时按需进行球机清洁，在重大活动和重要节日前，对所有摄像机清洁一次；

（6）为了保证维保工作按时按质完成，甲方制定考核制度，对维保工作未达标的评分情况予以扣除相应比例的维保费，具体考核内容如下：

考核内容

项目	内容	考核分
基础管理（25 分）	工作计划管理	5 分
	规章制度执行管理	5 分
	故障维修、巡检、保养记录	10 分
	月维护报表	5 分
质量管理（70 分）	日常维护	10 分
	定期巡检、保养	10 分
	故障修复	10 分
	故障响应速度	10 分
	硬件系统完好率	10 分
	软件系统完好率	10 分
	对重大事件、活动的现场保障	5 分
	备品备件完好率	5 分
人员管理（5 分）	服务质量	5 分
加分项		
软件系统无故障	系统平台、相关软件系统无故障	5 分
有效投诉为 0	对监控运维期间的问题能够及时处理，且有效投诉为 0	5 分
配合采购单位完成维稳处突	参与、配合采购单位维稳处突事件处置，能按时、高效圆满完成	5 分
配合采购单位完成大型保障任务	根据完成情况打分	5 分

1）考评结果≥90 分，实际付款金额=应付金额*100%

2）90 分＞考评结果≥80 分，实际付款金额=应付金额*90%

3）80 分＞考评结果≥70 分，实际付款金额=应付金额*70%

4）70 分＞考评结果≥60 分，实际付款金额=应付金额*50%

5）考评结果＜60 分，甲方有权拒绝付款。

6）监控点位发生故障，乙方应在规定时间之内修复。故障点由于电力供应或光缆引起故障，从电力供应或光缆引起故障，从电力供应或光缆修复后开始计算。超过 24 小时以上 7 天之内修复的支付违约金 50 元每个，超过 7 天以上 30 天之内修复的支付违约金 100 元每个，超过 30 天以上修复的支付违约金 500 元每个。

5、备品备件

乙方准备一定数量的备品备件来保证维修的及时进行，若在故障维修中用备品备件顶替原设备运行，则换下的故障设备应在最短时间内送修后作为备品备件，其中所发生的一切费用由乙方承担。

6、维护具体内容

乙方可结合维护任务及要求，做好以下运维工作。

（1）前端监控系统

设备名称	检查与保养事项	标准
摄像机、抓拍设备	工作电压及测量、光学清洁、信号传输电缆完好性及连接状态检查	清洁无灰尘、连接正常
补光灯、闪光灯	灯光亮度检查、时控光控开关检查	亮度合理、控制正常
配套设施	杆件、设备箱等外观是否洁净、设备环境温度、温度检查	清洁、环境达标
传输设备	工作状态、信号传输状态、连接状态检查	传输正常、外观整洁
取电管路	电源电压电流检查、管线管路、手井检查	电源供应稳定、管路无损坏

（2）中心端服务器、图形工作站、存储设备

设备名称	检查与保养事项		标准
服务器	周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等		数值显示完好
	硬件	电源风扇、通风过滤网、CPU 风扇检查维护	无抖动，杂音
		键盘、鼠标检查保养	完好，无抖动
		内部各部件连接状况检查	完好无破损
		内外部清洁保养	清洁无灰尘

设备名称	检查与保养事项		标准
		服务器与其他设备、网络等连接状况检查，接线及连接端子紧固	牢固，无破损
	系统	系统安全性检查	数值显示正常
		系统配置检查及系统版本	工作正常
		系统补丁程序管理	排除隐患
		系统硬盘碎片整理	速度恢复正常
		系统备份	数据正确
		运行日志备份检查	数据正确
		CPU、内存使用情况、响应时间、并发用户数以及特定应用系统资源占用检查	完好
	数据库	数据库表记录检查	数值显示完好
		数据库碎片整理	速度恢复正常
		数据库备份与恢复	数据正确
		数据库系统安全与性能评估	正常运行
	应用程序	应用程序源码版本检查	数值显示完好
		应用程序源码备份	数值显示完好
		查看应用程序运行故障记录	数值显示完好
		应用程序运行日志备份和清理	运行正常
		应用软件性能评估	功能正常
	热备功能切换测试		数据正确/测试报告
存储设备	周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等		无灰尘
	电源风扇、通风过滤网检查维护		牢固，无破损
	磁盘碎片整理		数值显示完好
	内外部清洁保养		完好
	与服务器连接状况检查，接线及连接端子紧固		牢固，无破损
图形工作站	周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等		清洁无灰尘
	硬件	电源风扇、通风过滤网、CPU 风扇检查维护	清洁无灰尘
		CRT、键盘、鼠标检查保养	清洁无灰尘

设备名称	检查与保养事项		标准
		与网络连接状态检查	牢固，无破损
	系统	系统安全性检查	数值显示完好
		系统配置检查及系统版本	数值显示完好
		系统补丁程序管理	数值显示完好
		系统硬盘碎片整理	速度恢复正常
		系统备份	数值显示完好
	监控软件	运行日志备份和清理	正常运行
		配置参数检查	正常运行
		画面维护检查	正常
网络传输设备	运行状态及连接状况检查		数值显示完好
Ups 不间断电源	输入输出	电源线连接检查并紧固	牢固，无破损
		电压及波形测量、谐波分析	数值显示完好
	功能试验	蓄电池放电、放电试验	功能正常/测试报告
		逆变转自动旁路、自动旁路转手动旁路及恢复试验	正常切换/测试报告

（3）网络系统

设备名称	检查与保养事项		标准
网管服务器	周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等		清洁无灰尘
	硬件	电源风扇、通风过滤网、CPU 风扇检查维护	正常清洁
		键盘、鼠标检查保养	清洁无灰尘
	系统软件	系统安全性检查	数值显示完好
		系统配置检查及系统版本	数值显示完好
		系统补丁程序管理	数值显示完好
		系统硬盘碎片整理	速度恢复正常
		系统备份	数值显示完好
	网管软件	检查网络状态	正常运行
交换机	硬件	周围环境：确认周围温度、湿度、尘埃、油雾等	清洁无灰尘

设备名称	检查与保养事项		标准
		运行灯状态检查	正常状态
		电源风扇检查维护	正常
	配置参数	系统参数检查备份	数值显示完好
		VLAN 管理参数检查备份	数值显示完好
		端口参数检查备份	数值显示完好
		冗余配置管理参数检查备份	数值显示完好
光缆、双绞线	通讯性能测试		正常通讯/测试报告

（4）显示系统

设备名称	检查与保养事项	标准
显示单元	作为常规使用性维护，连接状态、工作状态、清洁保养、环境温湿度检测等检查；	正常
图像处理器	功能完整性测试	数值显示完好
显示管理软件	功能完整性测试	数值显示完好
其他设备	作为常规使用性维护，连接状态、工作状态、清洁保养、环境温湿度检测等检查；	完好，清洁
	功能完整性测试	数值显示完好

（5）中心应用平台

模块名称	检查与保养事项	标准
应用管理服务	视频应用、电子地图、查询中心、布控中心、统计中心、人脸应用、车辆应用、探针应用、视频解析、案件研判、运维应用等	功能正常
数据库服务	系统内所有资源信息，组织信息，关系信息，日志信息，操作信息，运维信息，结构化信息进行数据存储备份	数据库运行正常
视频应用服务	流媒体服务、管理服务、接入服务、存储管理、大屏管理服务、视频联网服务、报警管理服务、卡口分析服务、人脸比对服务、对外接口服务	各服务功能运行正常
应用功能模块	视频应用、电子地图、查询中心、布控功能、统计功能、人脸应用、车辆应用、视频解析应用	各应用功能运行正常

模块名称	检查与保养事项	标准
配置管理模块	用户管理、日志管理、组织管理、卡口管理、人脸管理、结构化分析管理、报警管理、帮助中心等	配置管理功能正常

7、维保中信息安全保障要求

1）整体运维服务体系遵循信息技术服务运行维护标准，通过对系统及基础设施的高效、高安全维护来保障整个系统的稳定运行；

2）为了维护工作的平稳过渡，安排具有相应服务资质且对现有设施设备较为熟悉的人员进入维护团队。服务人员应保持相对稳定，如有人员变更，应及时通知甲方；

3）严格遵循保密协议，凡涉及甲方的应用系统、数据、机型配置、IP 地址、软件配置等信息不得向第三方泄露，维护过程中如需涉及客户系统的数据信息，必须先通过甲方认可，维护工作的数据信息（无论是打印或介质上的数据信息）不得带离工作现场；

4）乙方在进行维保活动时，在未经甲方允许的情况下，需要保证甲方核心网络不间断运行，不得影响甲方相关人员业务系统的正常运行；

5）乙方在进行维保活动时，涉及派出所专网操作时，未经授权不得使用 U 盘、移动硬盘等移动存储介质，不得违反禁止“一机两用”管理规定，否则，产生的严重后果，由乙方自行负责。

8、本项目适用《江苏省政府采购履约验收管理办法》、苏州工业园区《关于进一步加强履约验收管理的通知》。

9、服务时间：三年，自 2026 年 7 月 17 日至 2029 年 7 月 16 日止。

（三）合同费用及支付

序号	名称	服务期限	数量	单价（元）	总价（元）
1	唯亭治安联防队道路技防维护费	年	3	796000	2388000
合同总价：人民币贰佰叁拾捌万捌仟元整				￥2388000.00	

1.1 合同总金额为人民币贰佰叁拾捌万捌仟元整（￥2388000.00）。

1.2 合同金额包括而不限于维护所涉及到的设备设施、耗材、工具、车辆、人工、保险、税费、招标代理服务费等所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

1.3 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

2. 付款步骤：按季度支付，每季度由甲方对乙方进行考核评分，按考核结果支付费用。

具体考核办法如下：

1）考评结果≥90 分，实际付款金额=应付金额*100%；

2）90 分＞考评结果≥80 分，实际付款金额=应付金额*90%；

3）80 分＞考评结果≥70 分，实际付款金额=应付金额*70%；

4）70 分＞考评结果≥60 分，实际付款金额=应付金额*50%；

5）考评结果＜60 分，甲方有权拒绝付款；

6）监控点位发生故障，乙方应在规定时间之内修复。故障点由于电力供应或光缆引起故障，从电力供应或光缆引起故障，从电力供应或光缆修复后开始计算。超过 24 小时以上 7 天之内修复的支付违约金 50 元每个，超过 7 天以上 30 天之内修复的支付违约金 100 元每个，超过 30 天以上修复的支付违约金 500 元每个。

3. 支付方式：转账。

4. 乙方收款信息

乙方银行账户名称：【中电鸿信信息科技有限公司】

开户行：【中国建设银行股份有限公司南京湖北路支行】

银行账号：【3200 1881 4360 5900 0588】

5. 经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。乙方银行账户如需变更，应至少于付款期限届满前 10 个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

（四）不可抗力

1. “不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

2. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3. 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（五）双方责任

1. 甲方权利和义务

1.1 根据甲方采购要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况

实行验收考核。

1.2 甲方必须满足本采购文件相关要求。

2. 乙方权利和义务

2.1 乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此项目。

2.2 乙方必须满足本采购文件要求。

3. 违约责任：

3.1 乙方如将本项目再行转包，甲方有权立即终止合同，并要求乙方赔偿因此导致的甲方的损失。

3.2 如乙方在履行合同过程中发生重大安全作业事故、媒体曝光、拖欠员工工资等违规现象之一的，甲方有权即行中止合同，并要求乙方赔偿因此导致的甲方的损失。

3.3 如乙方在履行合同过程中违反本合同约定义务导致甲方损失的，甲方有权将损失金额直接在合同金额中扣减，合同金额不足以抵偿甲方损失的，乙方仍应承担赔偿责任。

3.4 如果乙方在合同工期内没有完成项目，每延误一天罚款合同金额的 1%。

（六）合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

（七）转让和分包

采购合同的部分和全部都不得转让、分包。

（八）合同的解除

1. 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2. 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（九）争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

向甲方所在地的人民法院起诉。

（十）合同生效及其他

1. 本合同经双方代表签字（或盖章）并盖公章（或合同章）后生效。

2. 下列文件为本合同不可分割部分：

（1）成交通知书；

（2）乙方投标文件；

（3）采购文件；

（4）乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

3. 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

4. 未尽事宜

4.1 未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。

5. 附则

5.1 本合同一式五份，甲方二份，乙方二份，采购代理机构一份。

5.2 本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

5.3 按照采购要求进行验收。

5.4 小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

5.5 如政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

甲方（盖章）：

法定代表人（授权代表）签字：

签订日期：　　年　　月　　日

乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）签字：

签订日期：　　年　　月　　日