表C.1.1　　招标工程量清单扉页

工程名称：5.0T 磁共振机房建设

标段名称：5.0T 磁共振机房建设

招 标 工 程 量 清 单

编　制　人：　党媛　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：　李家发　　(签字及盖章)

编 制 单 位：　江苏万达工程造价事务所有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　彭智秀　　(签字或盖章)

招　标　人：　江苏大学附属医院　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

编 制 时 间：　2026年06月15日

表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：5.0T 磁共振机房建设　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	5.0T 磁共振机房建设	55000.00		
合　计		55000.00		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：5.0T 磁共振机房建设　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	医技楼一层新增核磁-土建	55000.00		
2	医技楼一层新增核磁-给排水			
3	医技楼一层新增核磁-电气			
合　计		55000.00		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	拆除工程	
1.2	土石方工程	
1.3	砌筑工程	
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.5	门窗工程	
1.6	屋面及防水工程（新建部分）	
1.7	屋面及防水工程（等候区屋面改造）	
1.8	楼地面装饰工程（扫描间）	
1.9	楼地面装饰工程（设备间）	
1.10	楼地面装饰工程（其余部位）	
1.11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.12	天棚工程	
1.13	油漆、涂料、裱糊工程	
1.14	其他装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	55000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		55000.00

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除工程						
1	01B001	施工区域内原室外地面附着拆除	1.施工区域内原室外地面上乔木、灌木、草坪等绿化移植 2.施工区域内原室外地面以上管道设施移除 3.以及拟定施组配合施工所需的工作面、设备安装临时通道等范围内的拆除 4.含清理、装车、外运、处置费用 5.投标人自行勘察现场，综合考虑报价	项	1			
2	01B002	施工区域内原室内地面拆除	1..施工区域内原室内地砖地面及砼基层拆除 2.含清理、装车、外运、处置费用 3.投标人自行勘察现场，综合考虑报价	项	1			
3	01B003	原门厅玻璃幕墙拆除	1.原门厅玻璃幕墙拆除 2.含脚手、清理、装车、外运、处置费用 3.投标人自行勘察现场，综合考虑报价	项	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	01B004	原门厅玻璃幕墙下墙体拆除	1.原门厅玻璃幕墙下墙体拆除 2.含石材贴面拆除，含地梁以上基础墙拆除 3.含清理、装车、外运、处置费用 4.投标人自行勘察现场，综合考虑报价	项	1			
5	01B005	入口门斗部分玻璃幕墙及门等拆除、恢复	1.门斗拆除力挺、檩条及部分玻璃幕墙、门等 2.砖砌墙体完工后恢复 3.含清理、装车、外运、处置费用，含恢复优化改造（详见图纸）费用 4.投标人自行勘察现场，综合考虑报价	项	1			
6	01B006	等候区玻璃天棚拆除	1.拆除门厅两侧等候区玻璃天棚，保留原玻璃顶型钢龙骨 2.含清理、装车、外运、处置费用 3.投标人自行勘察现场，综合考虑报价	项	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	01B007	等候区内原更衣室拆除	1.拆除等候区内原更衣室隔断隔墙 2.拆除更衣室内部设施 3.含清理、装车、外运、处置费用 4.投标人自行勘察现场，综合考虑报价	项	1			
8	01B008	门厅内消火栓及管道拆移	1.门厅内消火栓及管道拆除 2.就近区域重新安装 3.投标人自行勘察现场，综合考虑报价	项	1			
9	01B009	门厅内立柱包封板拆除及恢复	1.门厅内原立柱包封板及骨架拆除 2.墙体施工完成后，根据现场情况重新进行包封，材料利旧 3.含清理、装车、外运、处置费用 4.投标人自行勘察现场，综合考虑报价	项	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	01B010	水电拆除	1.施工区域内所有土建拆除的水电部分配合拆除 2.扫描间内的所有上下水管道需全部拆除，如拆除不了须做防水处理，防止管道破裂导致机房进水 3.投标人自行勘察现场，综合考虑报价	项	1			
		土石方工程						
11	010102001001	挖基坑土方	1.土类别：三类土 2.开挖深度：按现场实际开挖深度 3.基底处理方式：根据图纸及现场要求	m3	148.41			
12	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.开挖深度：按现场实际开挖深度 3.基底处理方式：根据图纸及现场要求	m3	62.37			
13	010102007001	回填方	1.材料品种：原土利用 2.密实度：分层回填压实，压实系数0.97 3.备注：未尽事宜，详见图纸设计说明	m3	128.83			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	010103002001	余方弃置	1.土石类别：现场余方及地面拆除的建筑垃圾 2.备注：投标人结合自身情况，综合考虑外运运距、处置方式	m3	81.95			
		砌筑工程						
15	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石实心普通砖，MU15 2.基础类型：±0.00以下墙体 3.墙体厚度：240厚 4.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	6.11			
16	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石实心普通砖，MU10 2.墙体类型：±0.00以上墙体 3.墙体厚度：240厚 4.砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	63.57			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
17	010501001001	基础垫层	1.基础形式：条基、筏板 2.厚度：100厚 3.材料品种、强度要求、配比：C20预拌非泵送商品混凝土	m3	10.07			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
18	010502002001	条形基础	1.混凝土种类：预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：条基	m3	9.63			
19	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类：预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.基础类型：筏板	m3	32.56			
20	010502004001	设备基础	1.混凝土种类：预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.备注：室外机平台厚度不小于200，混凝土标号C20以上，位置由空调厂家、磁体公司、医院协商确定	m3	4.5			
21	01B011	吊装平台（承重16t）	1.平台表面与室内地面齐平（一般用混凝土或钢结构制作进磁体后拆除） 2.吊装平台位置由磁体公司、医院协商确定	项	1			
22	010502021001	构造柱	1.混凝土种类：预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	8.35			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
23	010502022001	圈梁	1.混凝土种类：预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	4.1			
24	010502022002	圈梁	1.混凝土种类：预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	7.87			
25	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类：预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	8.26			
26	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称：墙顶板带 2.混凝土种类：预拌非泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25	m3	1.19			
27	010502025002	零星现浇构件	1.构件名称：屋面檐板 2.混凝土种类：预拌非泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级：C30	m3	4.03			
28	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：条基、筏板垫层模板	m2	7.46			
29	010505002001	基础模板	1.基础类型：条基模板	m2	20.13			
30	010505002002	基础模板	1.基础类型：筏板模板	m2	16.78			
31	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式：屋面板模板	m2	62.61			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	010505011001	构造柱模板	1.模板形式：构造柱模板	m2	140.94			
33	010505012001	圈梁模板	1.模板形式：圈梁模板	m2	99.71			
34	010505014001	零星现浇构件模板	1.模板形式：墙顶板带模板	m2	9.9			
35	010505005001	墙面模板	1.模板形式：屋面檐板模板	m2	33.6			
36	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径18以内	t	3.548			
37	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径18以内	t	0.208			
38	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径10以内	t	1.18			
39	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径18以内	t	2.575			
40	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径10以内	t	0.171			
41	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400直径6以内	t	0.6			
42	010506024001	螺栓	1.螺栓种类：栓钉 2.规格：Φ13，L=120mm 3.使用部位：墙体与钢梁或压型钢板拉结 4.端头处理方式：焊接	套	110			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
43	010506025001	预埋铁件	1.铁件尺寸：PL-6*150 2.备注：详见图纸节点-钢柱与砖墙拉结	t	0.119			
44	01B012	植筋	1.原结构地梁，贯通植筋，植筋采用A级胶 2.⊕14@300沿条基、筏板高度方向居中布置短筋	根	80			
45	01B013	植筋	1.原结构地梁，贯通植筋，植筋采用A级胶 2.⊕16@200条基、筏板底、面垂直于地梁的钢筋	根	340			
46	01B014	植筋	1.构造柱钢筋下端植入原结构地梁 2.植入长度15d，植筋采用A级胶	根	60			
47	01B015	构造柱与钢梁拉结	1.U型箍与钢梁焊接 2.构造柱钢筋与U型箍焊接（单面焊10d、双面焊5d）	处	34			
48	010502029001	散水	1.混凝土散水（接入原散水）	m2	15.6			
49	01B016	沉降观测点	1.水准点设置不少于3个 2.观测点的设置位置和构造要求，详见图纸 3.观测次数和时间以及观测记录，详见图纸	项	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	01B017	新旧砼面处理	1.浇筑新混凝土之前,原构件结合面应进行凿毛处理（凿去风化酥松层、碳化锈裂层及严重油污层，直至完全露出坚实的基层为止，并在此基础上凿毛，使表面凹凸差不小于6mm） 2.然后用水冲洗干净 3.浇筑混凝土之前，宜刷涂混凝土界面结合剂一道，随涂随浇	项	1			
		门窗工程						
51	010801001001	木质门	1.门洞口尺寸：1000*2100 2.门类型：成品木门（同CT室）	樘	2			
52	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸：600*1200 2.窗类型：断桥铝合金6+12A+6	樘	1			
53	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸：1200*2100 2.防火等级：钢制甲级防火门	樘	1			
54	010810001001	窗帘	1.窗帘材质：阻燃涤纶遮光布艺窗帘 2.其他工艺要求：综合考虑褶皱率，含轨道	m2	22.05			
		屋面及防水工程（新建部分）						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
55	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5厚	m2	54.38			
56	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚硅质改性聚苯板	m2	46.14			
57	011101007001	细石混凝土找平层	1.找平层厚度：最薄处30厚，找坡2% 2.混凝土强度等级：LC5.0轻骨料混凝土	m2	46.14			
58	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：20厚 2.砂浆种类及强度等级：1：3水泥砂浆	m2	46.14			
59	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎 2.防水层数：2层 3.防水保护层：20厚1：3水泥砂浆	m2	68.12			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
60	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层材料种类及强度等级：C20细石混凝土，内配冷拔钢筋φ4双向@150 2.刚性层厚度：40厚 3.分隔缝：缝宽20，纵横间距≤10m 4.嵌缝材料种类：内填DS M15砂浆	m2	46.14			
61	010901008001	屋面变形缝	1.嵌缝材料种类：聚苯乙烯泡沫塑料板 2.盖缝材料种类：1厚铝合金盖缝板 3.防护材料种类：密封胶封严	m	7.6			
62	01B018	檐口做法	檐口做法参见12J201-A12-a	m	19.6			
		屋面及防水工程（等候区屋面改造）						
63	010605003001	钢屋面板	1.钢板(复合板)型号、厚度：2.5厚铝板	m2	160			
64	010902003001	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类：0.3厚聚乙烯膜隔汽层	m2	160			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
65	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：1.8厚TPO防水卷材 2.防水层做法：采用电磁焊接于垫片固定（搭接处热风焊接），表面与卷材同质涂层的焊接垫片（焊接垫片直径≥75）用螺钉固定于铝板上	m2	187			
66	01B019	高低跨做法	高低跨大样参见图集17J925-1-19/2-33	m	15.82			
67	01B020	等候区屋面缝处理	屋面板翻边高出屋面300与幕墙贴合处灌胶	m	20			
68	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.泄水管品种、规格：Φ100PVC管伸出墙面50	个	2			
		楼地面装饰工程（扫描间）						
69	010501002001	楼地面垫层	1.部位：地面基层 2.厚度：300厚 3.材料品种、强度要求、配比：级配碎石 4.基层处理：压实填土，压实系数0.97	m3	15.35			
70	010501002002	楼地面垫层	1.部位：磁体基座部位 2.厚度：400厚 3.材料品种、强度要求、配比：C40素混凝土	m3	3.6			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
71	010501002003	楼地面垫层	1.部位：非磁体基座部位 2.厚度：160厚 3.材料品种、强度要求、配比：C40素混凝土	m3	6.75			
72	011101008001	自流平找平层	1.界面剂材料种类、遍数：自流平界面剂2道 2.找平层厚度、材料种类：5厚水泥基自流平，封闭剂一道 3. 备注：最终完成地面的水平度要求≤2mm/1000mm，整个地面水平度要求≤5mm	m2	51.17			
73	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度：SBS防水卷材、3厚 2.防水层数：两层 3.上翻高度：完成面标高-0.035m，防潮层向上翻至四周墙上0.5米（洞口处可切除）	m2	65.53			
		楼地面装饰工程（设备间）						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
74	010501002004	楼地面垫层	1.部位：地面基层 2.厚度：80厚 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土 4.基层处理：压实填土，压实系数不小于90%	m3	1.83			
75	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：20厚 2.砂浆种类及强度等级：1:3水泥砂浆，界面剂一道	m2	22.91			
76	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5厚（2遍）	m2	28.76			
77	011101006003	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：20厚 2.砂浆种类及强度等级：1:3水泥砂浆，界面剂一道	m2	22.91			
78	011104003001	金属复合地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：250高配套轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格：防静电活动地板	m2	22.91			
		楼地面装饰工程（其余部位）						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	010501002005	楼地面垫层	1.部位：地面基层 2.厚度：80厚 3.材料品种、强度要求、配比：C20混凝土 4.基层处理：压实填土，压实系数不小于90%	m3	3.36			
80	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格：地砖面层，DTG砂浆擦缝（色彩及规格同走道地砖）	m2	42			
81	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度：120高 2.基层材料种类、规格：混凝土墙面界面剂一道，10厚1：3水泥砂浆压实抹平 3.面层材料品种、规格：8厚浅咖啡色成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上，水泥钉固定金属卡键上端，中距300	m	40			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
82	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：砌体墙（设备间、更衣室） 2.各层厚度、材料种类及强度等级：9厚 1：0.5：3水泥石灰膏砂浆分遍刮平	m2	134.38			
83	011205001001	墙、柱面装饰板	1.75系列轻钢龙骨 2.9.5+9.5厚双层纸面石膏板	m2	7.81			
84	011205003001	墙、柱面装配式装饰板	1.0.8mm厚复合瓦楞钢板，抗菌粉末喷涂（全亚光） 2.特制龙骨：0.3mm镀锌铁板经专用设备滚压成型，表面喷粉黑色 3.专用龙骨挂件：2.0mm铁板冲压成型 4.2mm*40*20镀锌方管骨架，中距1000-1200，横向副龙骨中距600，膨胀螺栓固定 5.砌体墙基层清理，局部找平修补	m2	150.1			
85	011206003001	构件式金属板幕墙	1.面层材料品种、规格、表面处理：干挂铝板色彩及规格同门厅铝板（含金属骨架制安）	m2	201.42			
		天棚工程						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
86	011302001001	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结；C型次龙骨，用吸顶吊件连接，中距≤800，次龙骨与次龙骨中距400 3.面板材料品种、规格：纸面石膏板，9.5厚、双层 4.防护材料种类：满刮防潮涂料两道，横纵向各刷一道 5.备注：未尽事宜，详见图纸说明及相关规范要求	m2	21.24			
87	011302001002	平面吊顶天棚	1.面板材料品种、规格：银灰色集成铝方板，600*600，0.7厚	m2	17.86			
		油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型：砌体墙粉刷面（设备间、更衣室） 2.腻子种类：面层耐水腻子分遍刮平 3.刮腻子遍数：2厚 4.油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料，一底二面	m2	98.4			
89	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型：纸面石膏板吊顶 2.腻子种类：满刮面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3.刮腻子遍数：2厚 4.油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	21.24			
90	011403001003	抹灰面油漆	1.基层类型：钢筋混凝土楼板 2.腻子种类：面层耐水腻子刮平 3.刮腻子遍数：2厚 4.油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	22.97			
		其他装饰工程						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
91	011501004001	成品柜、架、台	1.名称：操作台 2.规格、型号：参见图纸示意1800*600*750mm，具体由建设单位确认 3.安装方式：成品安装、含座椅等	套	1			
92	011501004002	成品柜、架、台	1.名称：线圈柜 2.规格、型号：参见图纸示意（2820+300）*600*2200mm，具体由建设单位确认 3.安装方式：成品安装	套	1			
93	011501004003	成品柜、架、台	1.名称：更衣柜 2.规格、型号：参见图纸示意2400*550*2200mm，具体由建设单位确认 3.安装方式：成品安装	套	1			
94	011501004004	成品柜、架、台	1.名称：置物柜 2.规格、型号：参见图纸示意（2875+300）*500*2200mm，具体由建设单位确认 3.安装方式：成品安装	套	2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	01B021	埋地电缆井室内检修口	1.室外侧沟壁迎土面重做防水：电缆沟外墙开挖至沟底，清理原破损抹灰，重做防水层：1.5JS防水涂料+1.5聚乙烯丙纶防水卷材，回填级配砂石滤水层 2.穿外墙电缆孔洞封堵：内侧防火密封泥+聚氨酯发泡堵实空隙；中间填充膨胀止水密封胶；外侧水泥砂浆抹面封闭 3.更换室内检修盖板，选用密闭检修盖板，盖板四周内嵌三元乙丙耐老化密封胶条	项	1			
96	01B022	增排风扇	1.原玻璃改为电动排风扇	个	1			
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601001002	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
16	011601002002	垂直运输	1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
本页小计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
17	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	55000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		55000.00			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			55000.00			
2.1	室外开挖拆除隐蔽设施、路面以及绿化，损坏、拆改、修复等	55000.00	100	55000.00			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	55000.00			-
合　　计		-	-	55000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-土建　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：医技楼一层新增核磁-给排水　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	给排水、采暖、燃气工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-给排水　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	不锈钢管	1.材质：薄壁不锈钢管 2.规格：De20 3.连接形式：卡压式连接	m	4			
2	031001006002	不锈钢管	1.材质：薄壁不锈钢管 2.规格：De25 3.连接形式：卡压式连接	m	9.52			
3	031001008001	塑料管	1.材质：塑料排水管 2.规格：UPVC50 3.连接形式：粘接	m	1			
4	031001008002	塑料管	1.材质：塑料排水管 2.规格：UPVC110 3.连接形式：粘接	m	8.55			
5	031002001001	金属阀门	1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：丝接	个	2			
6	031002001002	金属阀门	1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：丝接	个	1			
7	031002011001	水表	1.类型：螺纹水表 2.规格：DN20 3.连接形式：丝接	组（个）	1			
8	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN50	个	1			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-给排水　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	031301003001	套管	1.名称：钢套管 2.规格：50mm以内	个	1			
10	031301003002	套管	1.名称：钢套管 2.规格：150mm以内	个	1			
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-给排水　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产			
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001002	脚手架			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-给排水　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：医技楼一层新增核磁-给排水　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-给排水　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：医技楼一层新增核磁-电气　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	电气设备安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-电气　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		电气设备安装工程						
1	030402011001	成套配电箱	1.名称：双电源配电柜MX 2.规格：详见系统图 3.安装方式：嵌墙,底边距地1.5M	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1.名称：辅助电源配电箱FZDX 2.规格：详见系统图 3.安装方式：嵌墙,底边距地1.5M 4.端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线(mm2) ≤2.5	台	1			
3	030412001001	配管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC150 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	60			
4	030412001002	配管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC100 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	30			
5	030412001003	配管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	96.4			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-电气　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
6	030412001004	配管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：砖、混凝土结构明配	m	24.1			
7	030412001005	配管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC25 3.配置形式：砖、混凝土结构明配	m	56			
8	030412001006	配管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	4			
9	030412001007	配管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC32 3.配置形式：砖、混凝土结构明配	m	56			
10	030412001008	配管	1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC32 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	4			
11	030412003001	桥架	1.名称：桥架支架 2.规格：槽钢10#、角钢∠40*4	kg	1000			
12	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称：混凝土地面刨沟 2.规格：DN20	m	29.5			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-电气　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称：砖结构剔堵槽、沟 2.规格：宽×深(mm以内) 40×40	m	23.7			
14	030412006001	接线盒	1.名称：开关(插座)盒 2.材质：钢质 3.安装形式：暗配	个	23			
15	030412006002	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：钢质 3.安装形式：明配	个	7			
16	030409001001	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV22-4x240+1x120 3.电压(kV)：1	m	400			
17	030409001002	电力电缆	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV22-4x95+1x50 3.电压(kV)：1	m	200			
18	030409003001	电力电缆头	1.名称：铜芯电缆头 2.规格：YJV22-4x240+1x120 3.电压(kV)：1	个	4			
19	030409003002	电力电缆头	1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV22-4x95+1x50 3.电压(kV)：1	个	2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-电气　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	030412004001	配线	1.名称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-BYJ-2.5	m	357.84			
21	030502003001	双绞线缆	1.名称：六类非屏蔽网络线缆 2.敷设方式：管内穿放	m	360			
22	030413003001	荧光灯	1.名称：LED节能灯 2.规格：220V 18W 3.安装方式：嵌入式	套	6			
23	030413002001	装饰灯	1.名称：警示灯 2.规格：220V 4W 3.安装方式：门洞上0.1m	套	1			
24	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：单联单控暗开关 2.规格：220V 6A 3.安装方式：嵌墙,底边距地1.3M	套	3			
25	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：节能自熄暗开关 2.规格：220V 6A 3.安装方式：嵌墙,底边距地1.3M	套	1			
26	030413014001	插座	1.名称：单相二三孔插座 2.规格：220V 10A	套	11			
27	030413014002	插座	1.名称：空调专用插座 2.规格：220V 16A	套	2			
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-电气　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	030502002001	电话插座	1.名称：电话插座	个	1			
29	030502010001	信息、网络插座	1.名称：网络插座	个	5			
30	030410002001	接地母线	1.名称：不锈钢扁钢 2.规格：-50*5	m	4.18			
31	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：总等电位箱（MEB）	台	1			
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-电气　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产			
2	031401010001	文明施工			
3	031401011001	环境保护			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护			
10	031401014001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制			
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
15	031401002001	大型机械设备进出场及安拆费			
16	031401001002	脚手架			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-电气　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：医技楼一层新增核磁-电气　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：医技楼一层新增核磁-电气　　标段：5.0T 磁共振机房建设　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					