南京市公安局南京江北新区分局
刑事技术(DNA)实验室建设项目合同

政府采购合同（货物）

合同编号： XQGA-20260601

政府采购计划号：JSZC-320192-TXJS-G2026-0005

采购人（以下称甲方）

南京市公安局南京江北新区分局

住所地：南京市江北新区丽岛路9号

供应商：（以下称乙方）

南京尊恒环境科技有限公司

住所地：南京市建邺区嘉陵江东街18号3栋413-8461号

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照政府采购招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：南京市公安局南京江北新区分局刑事技术(DNA)实验室建设项目，具体详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

本合同项下人民币总价款为人民币（大写）：叁佰肆拾肆万伍仟柒佰伍拾伍元捌角整（小写：￥3,445,755.80元），分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有费用。其中包含以下内容：

（1）货物设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、保险、安装、调试及其材料，其包括但不限于供应商自制的或外购的全部设备及材料的价格、包装费、运杂费(运抵甲方工地现场)、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、设计费、上货费、二次搬运费、卸货费、进退场费、施工费、安装调试费(含设备拆分及组装费用、所需水电等费用)、成品保护费、与相关单位的配合费用(包括不限于与现有系统的对接及产生的第三方的费用、总包服务费)、检测检验费、所需的各种检测验收费用、劳务费资料费、培训费、质保期内维修保养费用、保证正常使用期间所需的检修、检测费用(含向质量监督部门缴纳的费用)、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及乙方认为需要的其他费用等一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有为实现功能所必须的漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。本项目为交钥匙工程，即投标总价包含验收合格及交付使用所含盖的一切工作内容。

（2）验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；

（3）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（4）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（5）供应商认为需要的其他费用。

（6）本合同执行期间除根据合同约定的在实施过程中必需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 合同期限

合同签订之日起至质保期结束。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于JSZC-320192-TXJS-G2026-0005号标（项目编号）的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）甲方的招标文件；　　（2）乙方提供的投标文件和投标报价表（含分项报价表及供货一览表）；

（3）供货一览表；　　（4）交货一览表；

（5）技术规格响应表；　　（6）乙方承诺；

（7）履约及质量保证承诺；（8）中标（成交）通知书；

（9）甲乙双方商定的其他文件等。

以上文件如对某一特定事项存在不一致的表述，则应以日期较后的相关规定为准。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），供应商中标/成交后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。乙方应根据规定办理履约保证金手续，并将结果及时反馈给甲方。

第六条 质量保证

1、乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、甲方有权对合同中所列的设备进行监造，乙方应予以配合；设备生产期间甲方有去生产厂家考察的权利，乙方应负责联系并接待。

4、本项目为南京市公安局江北新区分局刑事技术中心改扩建工程的子项目，项目设有监理人、跟踪审计等。乙方必须服从甲方、监理人、跟踪审计等的管理，包括但不限于质量管理、进度监控、安全文明管理和工程造价控制；乙方应合理调动资源，保障工期和质量目标的实现。

第七条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条 交付和验收

1、本项目设备需安装、调试。乙方应当在**合同签订、现场满足安装条件后 90 天内**将货物安装调试完毕，提请验收。乙方需在甲方指定地点进行合同设备的安装，安装所需的相应配套设施由乙方自行负责解决，甲方提供必须的现场安装条件，并给予必要的配合。如现场安装需特殊条件，乙方应提前通知甲方。安装完成后，乙方应在甲方的监督下进行调试，调试结果符合国家、行业及货物清单约定的技术指标方视为符合交付条件。乙方应对甲方相关人员正确、合理使用进行必要的宣讲、技术指导与培训，充分提示注意事项及相关风险。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；

乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

5、验收程序：1）第一次：货到现场后。2）第二次：在安装前，对大型、关键货物开箱验收；一般货物按甲方要求。 3）第三次：在安装调试结束后，双方在一周(7 天)内内部验收完毕后，验收完毕后，由甲、乙双方共同签署初验文件。 乙方所提供的设备安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他情况进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。刑事技术（DNA）实验室建设、验收还应遵守公安部有关实验室建设的规范标准和要求，如验收需经专家论证、第三方检测的，则验收合格证明文件以专家论证、第三方检测结果为准。甲方对货物的验收，应确认货物最终是否符合合同规定的要求，但不承担合同总价款以外的额外费用。上述各次验收，无论是否通过了甲方的验收，均不能免除合同规定的乙方应承担的责任和义务。

第九条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价，保修范围包括合同中所有配置。

3.3 质保期为项目整体及所有货物质保 伍 年。质保期的计算自所有货物安装调试到位并通过验收合格后开始；保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行，但不低于接到报修电话后 2 小时之内到达现场维修。

3.5 若货物故障在检修 8 工作小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条　项目联系人及职责

在本合同有效期内，甲方指定 张永辉 为甲方项目联系人，乙方指定 聂鑫江 为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1、甲方项目联系人负责监督项目的实施与协调工作，对项目中遇到的问题进行协调与处理。

2、乙方项目联系人负责技术团队的协调工作，对项目开发进度进行管理与汇报。

3、一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。乙方应当在每次付款前提供相应的发票，因延迟交付发票导致甲方付款延迟的，甲方不承担责任。

3、付款条件

（1）合同签订后采购人向供应商支付合同价款 30%的预付款；

（2）所有货物全部抵达现场，经验收合格后，采购人向供应商支付至合同价款的 50%；

（3）所购货物安装结束，经验收合格后，采购人向供应商支付至合同价款的 80%；

（4）待采购人认可的结算审计单位出具审计报告后，支付至审定价的 97%。

（5）尾款：如质保期无质量争议，质保期满后无息支付 3%的尾款。

（6）采购人付款前，供应商提供符合采购人财务要求的增值税专用发票。

根据南京市公安局《关于进一步明确审计服务费相关事宜的通知》要求，若结算审计核减率在 5%（不含 5%）以内，审计费用由承租单位承担；核减率超过 5%（含 5%），审计费用全部由服务提供单位承担，该费用直接在审定价中扣除；服务提供商应无条件接受公安内部审计部门

延伸审计。本项目如需政府审计或备案，则最终结算价以审计机关结论为准，甲方将根据最终结算价调整付款基数，乙方应无条件配合。

第十二条 项目履约验收及档案

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方应按合同规定的期限向乙方支付货款，除财政资金安排、支付所必须的程序等甲方不可改变的原因外，未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十四条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

3、乙方逾期未完成约定义务超过7个工作日，甲方有权单方解除本合同。

4、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过2次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

3、甲方与乙方各自履行完毕本合同的全部义务后，本合同终止，但保密义务不解除。

第十五条 合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十六条 争议的解决

1、因货物或服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十七条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自双方签字并盖章之日起生效。

2、本合同附件（如有）为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同如需补充或修改，须在甲乙双方协商一致的基础上，由甲乙双方签署书面补充合同。书面补充合同为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。补充合同与本合同不一致之处，以补充合同为准。

4、本协议一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

5、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6、乙方应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间： A、合同签订后一周内提供详细的进度计划、乙方采购材料设备清单（含甲方供应的材料设备）、材料设备进场计划、劳动力计划及用款计划；设计变更、调整方案确定后 3 天内，乙方须提供材料设备计划。每份报表、计划向监理和甲方各提供一份，经监理审核甲方确认。每月 25 日前分别向甲方及监理提供下一个月详细的进度计划、乙方采购材料设备计划清单、材料设备（含甲方供应的材料设备）进场计划、劳动力及用款计划等资料，并分别向甲方、监理及审计单位提供当月已完工程量报表（含工程变更及签证预算）。 B、因乙方未及时按本款 A 约定提供相应计划等资料，所引起的工期延误和其它损失由乙方自己承担。

（2）承担安全保卫工作的责任和要求： A 、乙方要服从甲方、监理等相关主管人员的安全管理。 B 、以上工作所产生的费用已包含在合同价款内。

（3）需乙方办理的有关场地交通、环卫和噪音管理等手续：作业期间，应控制噪声对周围环境的影响，乙方必须满足国家、省市的有关法规要求，必须符合江北新区主管部门和相关规范的要求，按有关规定自行办理。负责协调好与政府相关管理部门的关系并办理好作业所需一切证件，费用由乙方承担。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：成品保护由乙方负责，费用由乙方承担。因乙方安装调试造成施工区域内已完其他工程或原有设施、建筑的损坏由乙方承担所有的修复或恢复费用及责任，由此而引起的一切工程索赔由乙方承担。

（5）现场清洁卫生的要求：乙方所有人员进入工地后必须遵守甲方管理规定，现场布置、机械、材料的放置、垃圾处理等按标化现场要求，做到文明作业、规范作业。交工前做到场地清理。严禁现场随地大小便，违反者罚款每人 100 元。

（6）双方约定乙方应做的其他工作：A、甲方对合同范围外的工程变更，乙方应接受并予以实施，所发生的费用经甲方核实后纳入工程结算。B、工程完工后，在甲方要求的退场时间内，除维修和部分管理人员，其余人员全面退场，并清理好现场，不得留有任何料具、垃圾、临时设施等，如有遗留物作无主物处理。清理标准应征得甲方同意，否则发生再清理的费用由乙方承担。造成的损失在乙方合同款中扣除，赔偿给甲方，作业队伍退场及作业中与四邻关系、作业场地等有关问题应自行协调解决，费用自理。C、乙方应在甲方要求时间内负责配合监理、

审计等部门，及时进行工程量核对、确认。D、乙方应能及时处理好突发事件。E、乙方应按甲方的指令，完成甲方要求的对工程内容任何的增加和删减。F、乙方应积极主动核对技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计问题和甲方（包括监理）不正确的指令，乙方发现后有口头或书面告知义务，否则造成项目质量、安全、进度损失，也不能免除乙方的责任。 G、乙方应随工程进度及时提供真实有效地项目资料。H、乙方应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，甲方有权终止合同。 I、乙方应配合协调处理扰民与民扰问题。因场地管理不善引发的一切纠纷由乙方自行解决，甲方不承担任何责任。 J、在货物验收之前进行竣工图纸、竣工资料验收，并负责按甲方的要求进行资料整理装订；有配合审计及监理工作的义务。

甲方（采购人）：南京市公安局南京江北新区分局（盖章）

代表人：

电　　话：

开户银行：交通银行南京高新开发区支行

账　　号：320899991010003611019

乙方（供应商）：南京尊恒环境科技有限公司（盖章）

代表人：付金

电　　话：13382798980

开户银行：工商银行南京饮虹园支行

账　　号：4301023809100008249

日　　期：2026 年 6 月 30 日

附件：投标报价表

序号	1 产品名称	2 品牌型号	3 项目特征（规格）	4 交付期	5 数量	6 分项单位	7 分项单价（元）	8 分项总价（元）	9 产品制造企业名称
1	钢制通风柜	定制	1.材质：全钢材质落地式柜体，台面为 12.7mm 实芯理化板，5mm 抗倍特内衬； 2.工艺：表面经酸洗、磷化、防锈处理后，优质环氧树脂粉沫喷涂，可耐 49 种实验室常见化学试剂； 3.安全配置：视窗采用 5mm 厚钢化玻璃，通风柜门传动方式为同步带，液晶屏控制器，led 照明，4 个插座； 4.尺寸：1500*850*2350mm	合同签订后90日历天内交付并完成供货、安装、调试和培训等工作	2	台	9875.00	19750.00	江苏智坤实验室系统工程有限公司
2	排风系统	定制	含风机、管道、弯头等配件		2	套	1000.00	2000.00	
3	台式紧急洗眼器	定制	PP 材质，耐酸碱耐腐蚀，管体采用不锈钢，连接件全铜制作，内壁防锈		9	台	800.00	7200.00	
4	全钢边台	定制	1.材质：全钢材质落地式柜体，台面为 12.7mm 实芯理化板； 2.工艺：表面经酸洗、磷化、防锈处理后，优质环氧树脂粉沫喷涂，可耐 49 种实验室常见化学试剂； 3.配件：阻尼铰链，钢制滑珠导轨，钢制一字拉手； 4.尺寸：L*750*800mm		72	米	1935.00	139320.00	
5	仪器台	定制	1.材质：全钢材质落地式柜体，台面为 12.7mm 实芯理化板：（含美背） 2.工艺：表面经酸洗、磷化、防锈处理后，优质环氧树脂粉沫喷涂，可耐 49 种实验室常见化学试剂； 3.配件：阻尼铰链，钢制滑珠导轨，钢制一字拉手； 4.尺寸：L*900*800mm		3.2	米	2950.00	9440.00	
6	中央实验台	定制	1.材质：全钢材质落地式柜体，台面为 12.7mm 实芯理化板； 2.工艺：表面经酸洗、磷化、防锈处理后，优质环氧树脂		6	米	3600.00	21600.00	

			粉末喷涂，可耐 49 种实验室常见化学试剂； 3.配件：阻尼铰链，钢制滑珠导轨，钢制一字拉手； 4.尺寸：L*1500*800mm					
7	试剂架	定制	1.立柱采用 1.0mm 厚钢板，数控折弯成型，表面磷化及环氧树脂喷涂。 2.层板采用 8mm 厚钢化玻璃，外沿配铝合金栏杆，每隔 1.5m 配置 1 个多用电源插座。 3.尺寸：L*300*750mm		4	米	1505.00	6020.00
8	天平台	定制	1.全钢材质，表面经过酸洗、磷化及防锈处理，再喷涂优质环氧树脂粉末。 2.台面为 12.7mm 黑色实芯理化板，具备耐腐蚀和耐酸碱特性，内嵌 40mm 大理石台芯 3.尺寸：900*750*800mm 4.需符合招标文件技术标准及要求		1	个	1417.50	1417.50
9	功能柱	定制	1、多功能供给系统 2、开放、通透的设计 3、简单便捷的安装 4、可更换的面板 5、可安装水、点、气供应接口 6、可安装数据接口 7、可安装在地面或工作台上		2	个	1500.00	3000.00
10	PP 水槽	定制	1.材质：高密度 PP 材质，注塑成型，耐酸碱腐蚀； 2.尺寸：550*440*310mm； 3.配件：高密度 PP 去水（带 PP 过滤提笼）、阻水盖		9	个	195.00	1755.00
11	三口化水龙头	定制	PP 加厚铜制材料，耐酸碱耐腐蚀，陶瓷阀芯，特制鹅颈管道可 360°旋转		9	个	750.00	6750.00
12	滴水架	定制	1.材质：PP 材质，一体成型主板，含 27 滴水棒，底部集水盘设有排水孔及软管 2.尺寸：550*400*120mm；		9	个	530.00	4770.00
13	试剂柜	定制	1.材质：全钢材质，表面经过酸洗、磷化及防锈处理，再喷涂优质环氧树脂粉末。落地式柜体，采用 C 型拉手，对开门内嵌 5mm 钢化玻璃视窗，内置活动式层板 2.尺寸：900*450*1800mm；		4	个	2000.00	8000.00

14	样品柜	定制	1.材质：全钢材质，表面经过酸洗、磷化及防锈处理，再喷涂优质环氧树脂粉末。落地式柜体，采用 C 型拉手，对开门内嵌 5mm 钢化玻璃视窗，内置活动式层板 2.尺寸：900*450*1800mm；	6	个	3100.00	18600.00	
15	资料柜	定制	1.材质：全钢材质，表面经过酸洗、磷化及防锈处理，再喷涂优质环氧树脂粉末。落地式柜体，采用 C 型拉手，对开门内嵌 5mm 钢化玻璃视窗，内置活动式层板 2.尺寸：900*450*1800mm；	19	个	1950.00	37050.00	
16	器皿柜	定制	1.材质：全钢材质，表面经过酸洗、磷化及防锈处理，再喷涂优质环氧树脂粉末。落地式柜体，采用 C 型拉手，对开门内嵌 5mm 钢化玻璃视窗，内置活动式层板，PP 接液盘 2.尺寸：900*450*1800mm； 3.需符合招标文件技术标准及要求	3	个	1930.00	5790.00	
17	货架	定制	1.材质：全钢材质，立柱 1.2mm，层板 0.8mm，共 4 层，可上下调节高度 2.尺寸：1500*500*2000mm	39	个	2000.00	78000.00	
18	实验椅	定制	液压升降，带靠背	20	个	180.00	3600.00	
19	办公桌	定制	1、尺寸 1800*900mm,配 1 把椅子	4	张	3600.00	14400.00	海太欧林集团有限公司
20	会议桌	定制	3000*1000mm,配 12 把椅子	1	套	13500.00	13500.00	
			装饰工程					
21	50mm 机制玻镁岩棉夹心彩钢板	定制	50mm 机制玻镁岩棉夹心彩钢板，整体板厚为 50mm，内填岩棉容重为 100kg/m2；钢板厚度≥0.426mm(不包含表面烤漆涂层)：0.7mm 高强度镀锌龙骨，含配套辅材。	1065	m2	260.00	276900.00	江苏言信环境科技有限公司
22	背景墙	定制	1、100mm 厚轻钢龙骨基层，15mm 厚阻燃板基层，面层采用 4mm 厚铝塑板；	12.5	m2	500.00	6250.00	上海吉祥建材集团有限公司
23	轻质砖墙	定制	1.砖品种、规格、强度等级：200 厚 A5.0（B07）蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级、配合比:M5 混合砂浆砌筑 3.综合考虑构造柱及圈梁	16.2	m2	165.00	2673.00	溧阳市晟强新型墙体材料有限公司

24	墙面砂浆找平层	定制	1、双面钢丝网片(钢丝直径2mm.孔距小于等于30mm) 2、双面1:2.5水泥砂浆抹灰,抹灰厚度大于等于15mm	32.4	m2	55.00	1782.00	安徽海螺水泥股份有限公司
25	玻璃隔断	6+6mm	1.84系列铝合金隔断: 2.双层6+6mm防火玻璃: 3.内填优质百叶: 4.疏散过道部位耐火极限≥1H	46.58	m2	680.00	31671.00	台玻安徽玻璃有限公司
26	吊楣	定制	1、75系列轻钢龙骨: 2、双面12厚石膏板	29.33	m2	240.00	7038.00	泰山石膏股份有限公司
27	铝扣板吊顶	600*600*0.8	1、Φ8吊杆和M8拉爆螺栓,间距1000; 2、C50轻钢尤骨,间距≤1200: 3、专用配套龙骨,间距以铝扣板规范为准; 4、600*600*0.8铝扣板 5、C50 主龙骨斜撑反支撑	348	m2	165.00	57420.00	文安县华昱工业有限公司
28	石膏板吊顶	定制	1.吊杆规格：Φ10镀锌螺纹钢吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：CS60系列U型上人轻钢主龙骨，间距900-1200mm 3.CS50轻钢次龙骨，间距900-1200mm 4..基层材料种类、规格：双层9.5mm纸面石膏板，板面钉眼点防锈漆，刮腻子找平 5.刮腻子遍数:三遍 6.油漆品种、刷漆遍数:底漆抗菌无机涂料一遍，面漆抗菌无机涂料二遍 7.C50主龙骨斜撑反支撑	73	m2	335.00	24455.00	泰山石膏股份有限公司
29	50mm机制玻镁岩棉夹心彩钢板	定制	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:10ϕ全牙镀锌螺杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:中字吊梁铝型材、T型喷塑龙骨、角铝 3.面层材料品种、规格:50mm机制玻镁岩棉夹心彩钢板，岩棉体积密度≥100kg/m³ 4.C50主龙骨斜撑反支撑	228	m2	270.00	61560.00	江苏言信环境科技有限公司
30	楼地面找平	定制	1.垫层材料种类、厚度：50mm厚C25细石混凝土找平	576	m2	58.00	33408.00	安徽海螺水泥股份有限公司
31	医用PVC地板	2mm厚同质透心	1.吸收性界面处理剂 2.3mm厚超强自流平 3.专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶）	576	m2	150.00	86400.00	河北朵拉地板科技有限责任公司

			4.2mm 厚同质透心 PVC 胶地板，卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光					
32	PVC 踢脚线	定制	1.专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶） 2.2mm 厚同质透心 PVC 胶地板，卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光 3.踢脚线高度 10cm	582	m	60.00	34920.00	
33	金属踢脚线	定制	1.高度：100mm 2.基层 9mm 耐火板基层 3.面层材料品种、规格:1.2 厚黑钛成品不锈钢贴脚线	50	m	50.00	2500.00	福建宏旺实业有限公司
34	800*800 地面	定制	1.水泥砂浆一道，内掺建筑胶 2.20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 3.20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结层,表面撒素水泥粉; 4.10 厚 800*800 防滑防静电地砖地面，勾缝剂填缝（颜色近地砖色）	73	m2	235.00	17155.00	佛山市巴宝莉陶瓷有限公司
35	成品钢质门	定制	1.规格：1000*2200mm 2.材质：0.8mm 厚钢板喷塑门，1.2mm 厚钢板门框，5mm 视窗钢化玻璃 3.五金配件：优质不锈钢门锁，门磁吸等五金配件 4.含五金、门框、包边等所有相关工作内容	24	樘	3142.50	75420.00	江苏言信环境科技有限公司
36	成品钢质门	定制	1.规格：1500*2200mm 2.材质：0.8mm 厚钢板喷塑门，1.2mm 厚钢板门框，5mm 视窗钢化玻璃 3.五金配件：优质不锈钢门锁，门磁吸等五金配件 4.含五金、门框、包边等所有相关工作内容	9	樘	2742.50	24682.50	
37	玻璃门	定制	1.规格：1500*2200mm 2.10mm 厚钢化玻璃，含配套门锁铰链等	1	樘	2760.00	2760.00	台玻安徽玻璃有限公司
38	玻璃门	定制	1.规格：1000*2200mm 2.10mm 厚钢化玻璃，含配套门锁铰链等	1	樘	1850.00	1850.00	
39	固定观察	定制	1.材质：铝合金型材 2.玻璃类型：5+40A+5MM 厚钢化玻璃，中性玻璃胶密封处理	45.5	m2	760.00	34580.00	江苏言信环境科技有限公司
40	窗帘盒	定制	1.窗帘盒材质、规格:暗式窗帘盒 2.龙骨材质、规格、间距:Φ8	70	m	95.00	6650.00	泰山石膏股份有限公司

			镀锌全丝吊筋，卡式龙骨间距 300mm 3.基层材质:15mm 防火阻燃板 4.面层材质:9.5mm 纸面石膏板，面刷白色无机涂料					
41	管道包柱	定制	50mm 机制玻镁岩棉夹心彩钢板，整体板厚为 50mm，岩棉体积密度≥100kg/m³；钢板厚度 0.426mm：0.7mm 高强度镀锌龙骨，含配套辅材；	45	m2	286.00	12870.00	江苏言信环境科技有限公司
42	窗台板	定制	15mm 防火阻燃板，15mm 厚人造石窗台板	80	m	135.00	10800.00	雅安市三发岗石新材料有限公司
43	传递窗	定制	外径尺寸：600×600×600mm，整体 304 不锈钢材质，双门电子互锁，带 紫外消毒灯	5	个	8500.00	42500.00	吴江市汾湖镇豪辉净化设备厂
44	天棚开孔	定制	1.天棚开孔 2.孔洞大小自行考虑，综合报价	16	个	80.00	1280.00	/
45	金属窗套	定制	75 轻钢竖龙骨，12mm 防火石膏板基层，4.5mm 医疗洁净板窗套，含阳角处铝合金型材收口、配套辅材	80.44	m2	20.00	1608.80	/
46	涂料墙面	定制	1.刮腻子遍数:三遍 2.油漆品种、刷漆遍数:底漆抗菌无机涂料一遍，面漆抗菌无机涂料二遍	16.2	m2	70.00	1134.00	立邦涂料(中国)有限公司
		强电						
47	双电源切换配电柜	7AP1	1.规格：7AP1 2.电器配置详见设计系统图 3.安装方式：落地安装 4.端子接线安装 5.基础槽钢制、安、除锈刷油 6.需独立接地	1	台	11000.00	11000.00	正泰电气股份有限公司
48	双电源切换配电柜	7AP2	1.规格：7AP2 2.电器配置详见设计系统图 3.安装方式：落地安装 4.端子接线安装 5.基础槽钢制、安、除锈刷油 6.需独立接地	1	台	11000.00	11000.00	
49	动力配电柜	7AP2	1.规格：KTAP1 2.电器配置详见设计系统图 3.安装方式：落地安装 4.端子接线安装 5.基础槽钢制、安、除锈刷油 6.需独立接地	1	台	8000.00	8000.00	
50	动力配电柜	RAPsb	1.规格：RAPsb 2.电器配置详见设计系统图	1	台	8000.00	8000.00	

			3.安装方式：落地安装 4.端子接线安装 5.基础槽钢制、安、除锈刷油 6.需独立接地					
51	照明插座配电箱	7ALsy1	1.规格：7ALsy1 2.电器配置详见设计系统图 3.安装方式：底边距地 1.2m 暗装 4.端子接线安装 5.需独立接地 6.需独立接地		1	台	6000.00	6000.00	
52	照明插座配电箱	7ALsy2、7ALsy6	1.规格：7ALsy2、7ALsy6 2.电器配置详见设计系统图 3.安装方式：底边距地 1.2m 暗装 4.端子接线安装 5.需独立接地		2	台	6000.00	12000.00	
53	照明插座配电箱	7ALsy3	1.规格：7ALsy3 2.电器配置详见设计系统图 3.安装方式：底边距地 1.2m 暗装 4.端子接线安装 5.需独立接地		1	台	6000.00	6000.00	
54	照明插座配电箱	7ALsy4、7ALsy5	1.规格：7ALsy4、7ALsy5 2.电器配置详见设计系统图 3.安装方式：底边距地 1.2m 暗装 4.端子接线安装 5.需独立接地		2	台	6000.00	12000.00	
55	照明插座配电箱	7ALgg	1.规格：7ALgg 2.电器配置详见设计系统图 3.安装方式：底边距地 1.2m 暗装 4.端子接线安装 5.需独立接地		1	台	6000.00	6000.00	
56	单联单控开关	10A	1.规格：10A 2.安装方式:暗装		10	个	21.00	210.00	深圳尚品美家电器有限公司
57	双联单控开关	10A	1.规格：10A 2.安装方式:暗装		13	个	31.00	403.00	
58	三联单控开关	10A	1.规格：10A 2.安装方式:暗装		7	个	35.00	245.00	
59	单联双控开关	10A	1.规格：10A 2.安装方式:暗装		6	个	25.00	150.00	
60	单联二三极插座	10A	1.规格：10A 2.安装方式:暗装		105	个	30.00	3150.00	
61	单联二三极插座	10A	1.规格：16A 3.安装方式:暗装		25	个	40.00	1000.00	
62	试验台插座	10A	1.规格：10A 2.安装方式:暗装		106	个	30.00	3180.00	
63	传递窗插	10A	1.规格：10A 2.安装方式:暗		2	个	30.00	60.00	

	座		装					
64	墙宽或顶面插座	10A	1. 规格：10A 2. 安装方式:暗装	2	个	30.00	60.00	
65	LED 面板灯	42W	1.42W 吸顶/嵌入式安装 600*600	62	套	385.00	23870.00	中山市铭昊照明灯具有限公司
66	紫外线杀菌灯	40W	1.40W 2.专用灯架	10	套	380.00	3800.00	苏州市相城区新亚特光源厂
67	定时开关	10A	1.规格：10A 2.安装方式:暗装	6		160.00	960.00	深圳尚品美家电器有限公司
68	LED 面板灯	48W	1.48W 吸顶/嵌入式安装 1200*300	30	套	285.00	8550.00	中山市铭昊照明灯具有限公司
69	单管荧光灯	LED T5 28W	1.规格：LED T5 28W 2.支架安装	5	套	150.00	750.00	苏州市相城区新亚特光源厂
70	灯膜	定制	1、基层采用 15 厚防火阻燃板，12 厚石膏板；2 遍腻子打磨吹扫； 2、暗藏 LED 灯带，色温 6000K; 3、成品铝合金灯膜条； 4、面层采用成品白色软膜	15	m2	900.00	13500.00	北京易天梭装饰材料有限公司
71	筒灯	7W	1.规格：7W 2.嵌入式安装	16	套	85.00	1360.00	中山市铭昊照明灯具有限公司
72	配线	WDZ-BYJ 2.5mm2	1.规格：WDZ-BYJ 2.5mm2 2.配线形式：管内穿线	1150	m	5.80	6670.00	江南电缆有限公司
73	配线	WDZ-BYJ 4.0mm2	1.规格：WDZ-BYJ 4.0mm2 2.配线形式：管内穿线	3600	m	6.90	24840.00	
74	接线盒	86	1.86 钢制铁盒，包括开关盒、插座盒及中间接线盒	800	个	4.80	3840.00	南京申捷管业有限公司
75	电力电缆	WDZ-YJY-4*4mm2	1.名称:WDZ-YJY-4*4mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	190	m	26.20	4978.00	江南电缆有限公司
76	电力电缆	WDZ-YJY-5*10mm2	1.名称:WDZ-YJY-5*10mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	210	m	79.00	16590.00	
77	电力电缆	WDZ-YJY-5*16mm2	1.名称:WDZ-YJY-5*16mm2 2.敷设方式:桥架、管内敷设	110	m	115.00	12650.00	
78	电力电缆	WDZ-YJY-4	1.名称:WDZ-YJY-4*25+1*16m	110	m	300.00	33000.00	

93	配管	sc150	1.规格:sc150 2.配置形式:明/暗配	200	m	98.00	19600.00	
94	金属桥架	200*100	1.名称：热镀锌钢制槽式桥架 2.规格：200*100 3.跨接接地线	74	m	112.00	8288.00	
95	金属桥架	300*100	1.名称：热镀锌钢制槽式桥架 2.规格：300*100 3.跨接接地线	48	m	140.00	6720.00	
96	铁构件	定制	1.名称:电缆桥架支撑架 2.材质:钢质 3.含防腐刷漆	54	kg	35.00	1890.00	天津友发钢管集团股份有限公司
97	分等电位端子箱	定制	1.名称：分等电位联结端子箱 2. 等电位端子箱连接线 3.具体做法详见设计说明	6	套	200.00	1200.00	德力西电气有限公司
98	接地扁钢	40*4	1.规格：40*4 镀锌扁钢	52	m	23.00	1196.00	天津友发钢管集团股份有限公司
99	接地配线	WDZ-BYJ 4.0mm2	1.规格：WDZ-BYJ 4.0mm2 2.配线形式：管内穿线	210	m	6.90	1449.00	江南电缆有限公司
100	抗震支吊架	定制	含支架、安装。	1	项	6000.00	6000.00	江苏唯斯安建筑科技有限公司
101	接地系统调试	定制	1.接地系统调试	1	系统	2500.00	2500.00	/
		弱电						
102	接线盒	86 钢制铁盒	1.86 钢制铁盒，包括开关盒、插座盒及中间接线盒	250	个	4.80	1200.00	
103	配管	JDG20	1.规格:JDG20 2.配置形式:明/暗配	1100	m	16.00	17600.00	
104	金属桥架	200*100	1.名称：热镀锌钢制槽式桥架 2.规格：200*100 3.跨接接地线	112	m	112.00	12544.00	南京申捷管业有限公司
105	金属桥架	300*100	1.名称：热镀锌钢制槽式桥架 2.规格：300*100 3.跨接接地线	7	m	140.00	980.00	
106	铁构件	定制	1.名称:电缆桥架支撑架 2.材质:钢质 3.含防腐刷漆	60	kg	29.00	1740.00	天津友发钢管集团股份有限公司
107	半球彩色摄像机	400万2.5寸4倍红外PTZ半球	1.400万2.5寸4倍红外PTZ半球 2.含摄像机支架	34	只	920.00	31280.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
108	显示屏	定制	1.屏幕尺寸：12.1" TFT 2.分辨率：1024x768 3.内存：256MB 4.处理器：1GHz 5.以太网口：1 个 6.串行接口：	1	台	6000.00	6000.00	戴尔（中国）有限公司

			RS485*1&RS232*1					
109	门禁电源	定制	交流输入：220VAC/50HZ, 直流输出：12VDC/5A 设延时控制电路，设开门按钮输入，可直接开启电锁；自动保护功能，当电源短路等意外情况发生时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝。	3	台	500.00	1500.00	北京中控智慧科技发展有限公司
110	门禁机	定制	1、人脸识别、刷卡 2、外形尺寸：85*166*25.4mm 3、设备电源 DC12V/3A(不带电源，集中供电） 4、4.3 英寸触摸屏	3	只	2000.00	6000.00	
111	双门磁力锁	定制	锁体尺寸：500*45*25mm 开锁方式：断电开门 最大拉力：280KG（550LBS)*2 直线拉力 输入电压：DC12V 工作电流：340mA*2 重量：4.2KG	3	只	950.00	2850.00	
112	门禁读卡器	定制	门禁读卡器	3	只	45.00	135.00	
113	按钮	定制	按钮	3	只	15.00	45.00	
114	门禁控制器	定制	门禁控制器	1	只	924.00	924.00	
115	单口信息插座	定制	1.规格：含 RJ45 模块、面板 2.暗装	35	个	60.00	2100.00	深圳尚品美家电器有限公司
116	单口电话插座	定制	1.规格：六类非蔽线 2.配线形式：管内穿线	8	个	60.00	480.00	
117	无线 AP	定制	1.规格：含 RJ45 模块、面板 2.吊顶安装	12	个	200.00	2400.00	锐捷网络股份有限公司
118	网络机柜	550*450*700mm	产品尺寸：550*450*700mm 材质：冷轧钢，脱脂喷塑工艺	1	个	620.00	620.00	深圳市图腾通讯科技有限公司
119	网线	定制	网线	2950	m	6.00	17700.00	普天线缆集团有限公司
120	配线架	定制	24 口	4	台	400.00	1600.00	深圳山泽基业科技有限公司
121	理线架	定制	24 口	4	台	100.00	400.00	
122	网络跳线	定制	1.5m	55	根	18.00	990.00	
123	监控硬盘	定制	6T	15	台	1350.00	20250.00	广州西部数据技术有限公司
124	网络交换机	定制	24 口	3	台	920.00	2760.00	杭州华三通信技术有限公司
125	POE 交换机	定制	24 口	3	台	1100.00	3300.00	
126	信号线	WDZB-RYY2*1.0m	1.规格：WDZB-RYY2*1.0mm2 2.	110	m	5.50	605.00	江南电缆有限公司

		m2	配线形式：管内穿线					
127	信号线	WDZB-RYY4*1.0mm2	1.规格：WDZB-RYY4*1.0mm2 2.配线形式：管内穿线		55	m	7.40	407.00
128	信号线	RVV5*0.5mm2	1.规格：RVV5*0.5mm2 2.配线形式：管内穿线		15	m	6.60	99.00
129	信号线	RVV6*0.5mm2	1.规格：RVV6*0.5mm2 2.配线形式：管内穿线		15	m	7.60	114.00
130	电子互锁（暗装）	定制	电子互锁（暗装）		1	套	8000.00	8000.00	上海微细智能科技开发有限公司
131	弱电调试	定制	弱电调试		1	项	10000.00	10000.00	/
			暖通					
132	风冷热泵机组	MAC450	制冷量：130kw,制热量：140kw,电源：380V/50Hz，功率：42kw 含基础		3	台	65000.00	195000.00	深圳麦克维尔有限公司
133	空调水循环泵	定制	流量 37cmh，扬程 30m，功率 5.5kw 含基础		3	台	6000.00	18000.00	上海凯泉泵业（集团）有限公司
134	新风预处理机组	MDM	新风量：6100m³/h，机外余压：500Pa，制冷量：70kw，制热量 49kw，电机功率：3kw，【功能段】：新风段、初中效过滤段、表冷段、风机段 含基础		1	台	20000.00	20000.00	深圳麦克维尔有限公司
135	净化恒温恒湿空调机组（核心产品）	MDM	新风量：8000m³/h，制冷量：134.0kw，制热量：78.0kw，电加热:13kw，加湿量:40kg/h，机外余压：800Pa，【功能段】：进风段、初中效过滤段、表冷段、电加热段、电加湿段、风机段，含基础		1	台	42000.00	42000.00	
136	排风机	定制	处理风量：6000m3/h 静压：100pa 功率：5.5kw		1	台	9800.00	9800.00	
137	排风机	定制	处理风量：8000m3/h 静压：450pa 功率：4kw		1	台	12800.00	12800.00	
138	风机盘管（卧式暗装）	MCW200	两管制 3 排管，风量：270m³/h，供冷量：2.2kw，含线控器、电动二通阀，回风箱、支吊架、控制面板，不含冷凝水提升泵		6	台	1640.00	9840.00	美的集团股份有限公司
139	风机盘管（卧式暗装）	MCW400	两管制 3 排管，风量：550m³/h，供冷量：3.4kw，含线控器、电动二通阀，回风箱、		9	台	1822.00	16398.00	

			支吊架、控制面板，不含冷凝水提升泵					
140	风机盘管（卧式暗装）	MCW 600	两管制 3 排管，风量：790m³/h，供冷量：4.6kw，含线控器、电动二通阀，回风箱、支吊架、控制面板，不含冷凝水提升泵		5	台	1934.90	9674.50	
141	风机盘管（卧式暗装）	MCW 800	两管制 3 排管，风量：1045m³/h，供冷量：6.2kw，含线控器、电动二通阀，回风箱、支吊架、控制面板，不含冷凝水提升泵		10	台	2135.00	21350.00	
142	活性炭过滤器	定制	处理风量：6000m3/h 风阻：≤500pa		1	台	31600.00	31600.00	溧阳市永佳活性炭有限公司
143	镀锌钢板风管	定制	镀锌钢板风管，角钢法兰制作安装，厚度 0.5mm		198	㎡	225.00	44550.00	马鞍山钢铁股份有限公司
144	镀锌钢板风管	定制	镀锌钢板风管，角钢法兰制作安装，厚度 0.6mm		205	㎡	225.00	46125.00	
145	镀锌钢板风管	定制	镀锌钢板风管，角钢法兰制作安装，厚度 0.75mm		221	㎡	225.00	49725.00	
146	镀锌钢板风管	定制	镀锌钢板风管，角钢法兰制作安装，厚度 1.0mm		112	㎡	225.00	25200.00	
147	橡塑保温棉	定制	B1 级橡塑保温棉，厚度 30mm，专用保温胶水粘接		22	m³	2845.00	62590.00	河北华美保温材料有限公司
148	PP 风管	定制	PP 塑料风管，焊接，厚度 4mm-8mm，含安装配件、支架。		92	㎡	480.00	44160.00	苏州东门精工科技有限公司
149	高效送风口	定制	额定风量 500m3/h,箱体材质冷板喷涂；侧接;无调节阀;玻纤材质；效率 H14，法兰口尺寸：200*200 初阻力：190Pa		3	个	1538.00	4614.00	苏州洁尔特净化科技有限公司
150	高效送风口	定制	额定风量 1000m3/h,箱体材质冷板喷涂；侧接;无调节阀;玻纤材质；效率 H14，法兰口尺寸：200*320 初阻力：190Pa		7	个	1954.00	13678.00	
151	高效送风口	定制	额定风量 1500m3/h,箱体材质冷板喷涂；侧接;无调节阀;玻纤材质；效率 H14，法兰口尺寸：250*400 初阻力：190Pa		2	个	2462.00	4924.00	
152	手动调节风阀	定制	镀锌钢板材质：200*200mm		24	个	96.00	2304.00	
153	手动调节风阀	定制	镀锌钢板材质：320*200mm		20	个	124.00	2480.00	
154	手动调节风阀	定制	镀锌钢板材质：320*250mm		1	个	136.00	136.00	

155	手动调节风阀	定制	镀锌钢板材质：400*200mm	2	个	144.00	288.00	
156	手动调节风阀	定制	镀锌钢板材质：630*500mm	1	个	271.00	271.00	
157	手动调节风阀	定制	镀锌钢板材质：800*400mm	1	个	288.00	288.00	
158	手动调节风阀	定制	PP：200*200mm	15	个	96.00	1440.00	苏州东门精工科技有限公司
159	手动调节风阀	定制	PP：320*200mm	1	个	124.00	124.00	
160	手动调节风阀	定制	PP：320*250mm	1	个	136.00	136.00	
161	手动调节风阀	定制	PP：400*200mm	1	个	144.00	144.00	
162	电动密闭调节阀	定制	电动开关量执行机构，镀锌钢板阀体：630*500mm	1	个	1071.00	1071.00	苏州洁尔特净化科技有限公司
163	电动密闭调节阀	定制	电动开关量执行机构，镀锌钢板阀体：800*400mm	1	个	1088.00	1088.00	
164	电动密闭调节阀	定制	电动模拟量执行机构，镀锌钢板阀体：200*200mm	3	个	996.00	2988.00	
165	模拟量电动阀	定制	电动模拟量执行机构，镀锌钢板阀体：320*200mm	6	个	1024.00	6144.00	
166	模拟量电动阀	定制	电动模拟量执行机构，镀锌钢板阀体：320*250mm	3	个	1036.00	3108.00	
167	模拟量电动阀	定制	电动模拟量执行机构，镀锌钢板阀体：400*320mm	1	个	1072.00	1072.00	
168	电动密闭调节阀	定制	电动模拟量执行机构，PP 阀体：200*200mm	1	个	996.00	996.00	
169	模拟量电动阀	定制	电动模拟量执行机构，PP 阀体：320*200mm	1	个	1024.00	1024.00	
170	止回阀	定制	PP 材质：630*500mm	1	个	271.00	271.00	
171	止回阀	定制	镀锌钢板材质：800*400mm	1	个	288.00	288.00	
172	70℃常开防火阀	定制	镀锌钢板材质：320*200mm	1	个	450.00	450.00	
173	70℃常开防火阀	定制	镀锌钢板材质：630*500mm	1	个	565.00	565.00	
174	70℃常开防火阀	定制	镀锌钢板材质：800*400mm	3	个	600.00	1800.00	
175	70℃常开防火阀	定制	不锈钢材质：500*320mm	1	个	950.00	950.00	
176	70℃常开防火阀	定制	不锈钢材质：630*400mm	1	个	915.00	915.00	
177	静压箱	定制	镀锌钢板材质，1200*1200*800mm	2	个	2880.00	5760.00	
178	散流器	定制	铝合金材质，带调节阀，283*283mm	35	个	54.00	1890.00	
179	散流器	定制	铝合金材质，带调节阀，400*400mm	3	个	72.00	216.00	
180	双层百叶送风口	定制	铝合金材质，带调节阀，600*200mm	16	个	136.00	2176.00	

181	双层百叶送风口	定制	铝合金材质，带调节阀，800*200mm		10	个	170.00	1700.00	
182	双层百叶送风口	定制	铝合金材质，带调节阀，1200*200mm		17	个	238.00	4046.00	
183	单层百叶回风口	定制	铝合金材质，带调节阀，600*200mm		15	个	112.00	1680.00	
184	单层百叶回风口	定制	铝合金材质，带调节阀，800*200mm		5	个	140.00	700.00	
185	单层百叶回风口	定制	铝合金材质，带调节阀，1200*200mm		10	个	196.00	1960.00	
186	单层百叶顶排风口	定制	铝合金材质，带调节阀，200*200mm		10	个	56.00	560.00	
187	单层百叶顶排风口	定制	铝合金材质，带调节阀，400*300mm		6	个	98.00	588.00	
188	单层百叶顶排风口	定制	铝合金材质，带调节阀，600*300mm		2	个	126.00	252.00	
189	单层百叶侧排风口	定制	铝合金材质，带调节阀，400*300mm		2	个	98.00	196.00	
190	单层百叶侧排风口	定制	铝合金材质，带调节阀，600*500mm		9	个	154.00	1386.00	
191	单层防雨百叶	定制	铝合金材质，附不锈钢防虫网，可拆卸清洗；1500*1500mm		2	个	1170.00	2340.00	
192	风帽	定制	直径 400mm		1	个	400.00	400.00	马鞍山钢铁股份有限公司
193	风帽	定制	直径 500mm		1	个	500.00	500.00	
194	抗震支吊架	定制	含支架、安装。		1	项	5000.00	5000.00	江苏唯斯安建筑科技有限公司
195	系统调试	定制	通风系统调试		1	项	20000.00	20000.00	/
196	膨胀水箱	定制	保温，0.5m³有效容积，内 304 不锈钢外 210 不锈钢，开式。		1	个	9810.00	9810.00	南京泽通供水设备有限公司
197	压差旁通平衡阀	DN80	DN80		1	个	4376.00	4376.00	天津市塘沽塘阀阀门有限公司
198	静态平衡阀	DN80	DN80		1	个	1565.00	1565.00	
199	静态平衡阀	DN100	DN100		1	个	1930.00	1930.00	
200	电动二通调节阀	DN80 法兰	DN80 法兰		2	个	5330.00	10660.00	
201	不锈钢软接头	DN20	DN20		61	个	320.00	19520.00	
202	可曲挠橡胶接头	DN80	DN80		16	个	480.00	7680.00	
203	铜闸阀	DN20	DN20		60	个	139.50	8370.00	
204	蝶阀	DN80，软密封	DN80，软密封		20	个	1207.00	24140.00	

205	蝶阀	DN100，软密封	DN100，软密封	2	个	1561.00	3122.00	
206	止回阀	DN80	DN80	3	个	1383.50	4150.50	
207	Y型过滤器	DN20	DN20	31	个	117.00	3627.00	
208	Y型过滤器	DN80	DN80	8	个	821.00	6568.00	
209	温度计	定制	温度计	10	个	174.25	1742.50	上海徽嘉仪器仪表有限公司
210	压力表	Y100，1.6MPa	Y100，1.6MPa	16	个	133.00	2128.00	青岛青仪华盛仪表有限公司
211	自动排气阀	DN20	DN20	8	个	120.50	964.00	天津市塘沽塘阀阀门有限公司
212	泄水阀	DN40	DN40	16	个	241.50	3864.00	
213	空调水管	DN20	镀锌钢管，丝扣连接，含安装配件、保温，DN20	245	m	48.00	11760.00	天津友发钢管集团股份有限公司
214	空调水管	DN25	镀锌钢管，丝扣连接，含安装配件、保温，DN25	25	m	52.00	1300.00	
215	空调水管	DN32	镀锌钢管，丝扣连接，含安装配件、保温，DN32	51	m	58.00	2958.00	
216	空调水管	DN40	镀锌钢管，丝扣连接，含安装配件、保温，DN40	14	m	85.00	1190.00	
217	空调水管	DN50	镀锌钢管，丝扣连接，含安装配件、保温，DN50	50	m	135.00	6750.00	
218	空调水管	DN70	镀锌钢管，丝扣连接，含安装配件、保温，DN70	82	m	155.00	12710.00	
219	空调水管	DN80	镀锌钢管，丝扣连接，含安装配件、保温，DN80	54	m	170.00	9180.00	
220	空调水管	DN100	镀锌钢管，丝扣连接，含安装配件、保温，DN100	25	m	231.00	5775.00	
221	空调水管	DN125	镀锌钢管，丝扣连接，含安装配件、保温，DN125	74	m	315.00	23310.00	
222	抗震支吊架	定制	含支架、安装。	1	项	12000.00	12000.00	江苏唯斯安建筑科技有限公司
223	支吊架	定制	含支架、安装。	1	项	12000.00	12000.00	天津友发钢管集团股份有限公司
			给排水					
224	薄壁不锈钢管	DN15	1.材质：薄壁不锈钢 2.规格：DN15 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗 5.综合考虑管件类型及数量 6.含管道支架	115	m	48.00	5520.00	安徽江杰实业有限公司
225	薄壁不锈钢管	DN20	1.材质：薄壁不锈钢 2.规格：DN20 3.连	43	m	58.00	2494.00	

			接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗 5.综合考虑管件类型及数量 6.含管道支架					
226	薄壁不锈钢管	DN25	1.材质：薄壁不锈钢 2.规格：DN25 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗 5.综合考虑管件类型及数量 6.含管道支架	18	m	68.00	1224.00	
227	薄壁不锈钢管	DN32	1.材质：薄壁不锈钢 2.规格：DN32 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗 5.综合考虑管件类型及数量 6.含管道支架	20	m	82.00	1640.00	
228	薄壁不锈钢管	DN40	1.材质：薄壁不锈钢 2.规格：DN40 3.连接形式:卡压连接 4.压力试验及吹、洗 5.综合考虑管件类型及数量 6.含管道支架	24	m	92.00	2208.00	
229	支管减压阀	DN40	1.材质 不锈钢 2.型号、规格 DN40	1	个	50.00	50.00	
230	截止阀	DN15	1.材质 不锈钢 2.规格、压力等级 DN15 3.连接形式 螺纹连接	7	个	55.00	385.00	
231	截止阀	DN20	1.材质 不锈钢 2.规格、压力等级 DN20 3.连接形式 螺纹连接	3	个	65.00	195.00	
232	截止阀	DN25	1.材质 不锈钢 2.规格、压力等级 DN25 3.连接形式 螺纹连接	1	个	76.00	76.00	
233	截止阀	DN40	1.材质 不锈钢 2.规格、压力等级 DN40 3.连接形式 螺纹连接	1	个	145.00	145.00	
234	防回流污染止回阀	DN20	DN20	1	个	35.00	35.00	
235	防回流污染止回阀	DN40	DN40	1	个	78.00	78.00	
236	过滤器	DN20	DN20	1	个	85.00	85.00	
237	过滤器	DN40	DN40	1	个	145.00	145.00	
238	三角阀	DN15	DN15	11	个	35.00	385.00	
239	水表	定制	1.名称:水表 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接	1	个	280.00	280.00	宁波旺川水表有限公司
240	管道绝热	定制	B1 橡塑保温管壳，厚度满足设计要求	0.8	m3	2145.00	1716.00	河北华美保温材料有限公司
241	塑料排水管	UPVC De 50	1.安装部位:室内 2.介质:排水	12	m	29.00	348.00	浙江中财管道科技股份

			3.材质、规格:UPVC De 50 4.连接形式:承插粘接					有限公司
242	塑料排水管	UPVC De 75	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC De 75 4.连接形式:承插粘接	48	m	41.00	1968.00	
243	塑料排水管	UPVC De 110	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC De 110 4.连接形式:承插粘接	12	m	56.00	672.00	
244	高水封地漏	DN50	1.材质 不锈钢 2.型号、规格 DN50	1	个	55.00	55.00	箭牌家居集团股份有限公司
245	管道支吊架	定制	1.材质:角钢支架 2.其他:包含支架的制作安装及除锈、喷漆等,符合设计要求及规范要求	48	kg	18.00	864.00	天津友发钢管集团股份有限公司
246	废水处理设备	定制	1.1 专业厂家二次深化（5 立方米每天，《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级要求中较严者） 1.2 工艺流程：调节池+水解酸化池+接触氧化池+斜管沉淀池+消毒池排放池污水处理工艺 1.3 主机电源及功率：220v/50Hz，6-8kw。 1.4 工作环境：5~45℃，避免阳光直射。 1.5 运行方式：可 24 小时连续运行，无人值守。 1.6 控制方式：要求通过在线集中全自动控制，可实现 pH、液位、时间、定时等功能的设定与实时监控，全自动运行。 1.7 报警方式：设备声光报警及触摸屏显示，可远程手机 APP 控制（选配）。 1.8 核心工艺要求：此工艺流程由调节池+水解酸化池+接触氧化池+斜管沉淀池+消毒池工艺结合，构建起一套高效、稳定、智能的污水处理体系。在处理效率、水质达标率、运行稳定性等关键控标参数上，相较于同类产品具有无可比拟的显著优势。	1	项	100000.00	100000.00	湖南沃恩环境工程有限公司
			自控					
247	控制箱	定制	室内控制柜，电源：AC220V，	2	台	36500.0	73000.00	深圳市汇辰

			2KW：包含 PLC 控制器/AI 模块/AO 模块/DI 模块/DO 模块/通讯模块、10 寸触摸屏：实现控制系统温湿度及压力监测，电动风阀控制等功能。			0		自动化科技有限公司
248	实验室显示触控屏	定制	12 英寸彩屏，电容式触摸屏，显示实验室通风柜运行状态、实验室环境运行数据，包括温湿度、压力、报警等信息	2	个	6550.00	13100.00	深圳昆仑通态科技有限责任公司
249	风管静压传感器	定制	电源：DC13.5-33V，监测范围 0~2000Pa	4	只	1660.00	6640.00	浙江力夫自控技术股份有限公司
250	过滤器压差开关	定制	50-500Pa,DC24V	3	个	650.00	1950.00	
251	风机压差开关	定制	50-200Pa,DC24V	2	个	600.00	1200.00	
252	风道温湿度传感器	定制	电源：DC24V，工作环境温度-10℃-50℃湿度 5～95%（无冷凝），输出信号 4-20mA 或 0-10V。	2	个	950.00	1900.00	
253	房间压差传感器	定制	0-100pa，DC24V,0-10V 电压信号	11	个	1250.00	13750.00	
254	防冻开关	定制	5℃-32℃可调	2	个	580.00	1160.00	
255	水温传感器	定制	温度：0~100 度　　0~10V / 4~20ma	2	个	970.00	1940.00	
256	水压传感器	定制	0~16Bar　0~10V / 4~20ma	2	个	920.00	1840.00	
257	通风柜变风量控制系统	定制	包含控制器、控制面板、门高位移传感器、面风速传感器、VAV 变风量阀。实现通风柜面风速自动控制	2	套	15500.00	31000.00	上海同安智能科技有限公司
258	变频器	5.5KW	5.5KW 变频器	2	个	2800.00	5600.00	台达电子工业股份有限公司
259	变频器	4KW	4KW 变频器	1	个	2300.00	2300.00	
260	变频器	3KW	3KW 变频器	1	个	2200.00	2200.00	
261	风阀执行器	定制	模拟量开关型，力矩:10Nm　：工作电压：AC24V	15	个	790.00	11850.00	浙江力夫自控技术股份有限公司
262	风阀执行器	定制	模拟量开关型，力矩:20Nm　：工作电压：AC24V	2	个	1190.00	2380.00	
263	表冷电动调节阀执行器	定制	1、名称：电动调节阀执行器 2、规格：阀体口径：DN80；执行器：供电：24VAC,调节信号：0-10VDC,	3	个	2250.00	6750.00	
264	信号线	RVV2*1.0mm2	1.规格：RVV2*1.0mm2　2.配线形式：管内穿线	110	m	4.50	495.00	江南电缆有限公司
265	信号线	RVV4*1.0mm2	1.规格：RVV4*1.0mm2　2.配线形式：管内穿线	62	m	7.00	434.00	
266	信号线	RVV6*	1.规格：RVV6*1.0mm2　2.	100	m	8.50	850.00	

		1.0mm2	配线形式：管内穿线					
267	屏蔽信号线	RVVP3*1.0mm2	1.规格：RVVP3*1.0mm2 2.配线形式：管内穿线	455	m	7.50	3412.50	
268	屏蔽信号线	RVVP4*1.0mm2	1.规格：RVVP4*1.0mm2 2.配线形式：管内穿线	720	m	6.00	4320.00	
269	屏蔽信号线	RVVSP2*1.0mm2	1.规格：RVVSP2*1.0mm2 2.配线形式：管内穿线	75	m	8.00	600.00	
270	配管	JDG20	1.规格:JDG20 2.配置形式:明/暗配	550	m	8.50	4675.00	南京申捷管业有限公司
271	金属桥架	100*50	1.名称：热镀锌钢制槽式桥架 2.规格：100*50 3.跨接接地线	77	m	95.00	7315.00	
272	金属桥架	200*100	1.名称：热镀锌钢制槽式桥架 2.规格：200*100 3.跨接接地线	45	m	125.00	5625.00	
273	铁构件	定制	1.名称:电缆桥架支撑架 2.材质:钢质 3.含防腐刷漆	40	kg	17.60	704.00	天津友发钢管集团股份有限公司
274	安装调试		安装调试	1	项	20000.00	20000.00	/
			气路					
275	半自动汇流排	定制	1.名称：半自动气体控制调压装置； 2.材质：不锈钢 SS316L，BA 级； 3.特性：可根据需求调节压力，且一侧用完自动切换到另外一侧，所有材料必须 SS316L 材质，不可以采用铜镀镍、铜镀铬； 4.内含：高压输入阀 2 套、高压排空阀 2 套、半自动切换阀 2 套、进气压力表 2 套、出气压力表 1 套、固定面板 1 套。	2	套	7670.00	15340.00	中粤（广州）实验室技术有限公司
276	二级减压阀组	定制	1.316L,1/4"卡套,进气单球阀,减压阀 0~1.6MPa 可调,带压力表,出口单球阀/双球阀	2	套	502.00	1004.00	
277	压力传感器	定制	1.最大工作压力 250bar,4-20 米 A 的输出信号	2	个	1086.00	2172.00	
278	自动切换装置	定制	1.材质:不锈钢,由 2 个进气隔膜阀,2 个排空隔膜阀,1 个高压调压器组成,进气口 1*1,一个出口,1 块进气高压力表,1 块出气低压表,进气压力 200bar,出气压力 10bar	2	套	5200.00	10400.00	
279	气体浓度	定制	1.用于监测氧气浓度探头,探	2	个	2000.00	4000.00	

	探头		头要求防爆,输出信号源					
280	不锈钢管	定制	1.规格：1/4"； 2.材质：不锈钢 SS 316L，BA（Bright Annealing）级（光亮退火）； 3.含管道支架		85	米	98.00	8330.00
281	欠压报警装置	定制	1.安装方式:功能箱壁挂式;压力声光报警,4-20mA 输出信号		1	套	8670.00	8670.00
282	浓度报警装置	定制	1.安装方式:功能箱壁挂式;泄露声光报警,4-20mA 输出信号		1	套	7500.00	7500.00
283	氧浓度探测器	定制	1.氧浓度探测器		1	套	5000.00	5000.00
总价（人民币：3445755.80 元）								