成交通知书

致：江苏尚贤建设工程有限公司

苏州合亿盛工程咨询有限公司通知贵公司(单位），经评审小组评审，并报经采购人确认，贵公司（单位）已成为JSZC-320591-SHYS-C2026-0017号唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程项目分包1的成交供应商。

成交金额： 1318000.0000元

请贵公司(单位）在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

特此通知！

苏州合亿盛工程咨询有限公司

2026年06月29日

地址：苏州市相城区元和街道聚茂街185号活力大厦B座502

电话：0512-67210880

备注：
1.成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
2.如项目收取履约保证金，成交供应商可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
风险提示：如因质疑、投诉事项成立或因财政部门监督检查，导致成交结果发生变化的，本成交通知书自动作废。

政府采购合同

甲方（采购方）：南京航空航天大学苏州附属中学

联　系　人：江老师

电　　话：0512-62719810

乙方（供应方）：江苏尚贤建设工程有限公司

联　系　人：崔正勇

电　　话：0517-85661789

地　　址：淮安市淮安区施河镇人民路东侧、淮河路南侧第 5 幢厂房

依据甲方委托苏州合亿盛工程咨询有限公司进行本项目政府采购（采购编号：JSZC-320591-SHYS-C2026-0017）的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、工程概况

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程；

工程地点：南京航空航天大学苏州附属中学；

工程内容：具体内容见报价清单；

工程立项批准文号：/；

资金来源：财政；

二、工程承包范围

承包范围：具体内容见报价清单（最终具体数量以承包人与发包人现场确认的工作量为准）。

承包方式：包工包料。

三、合同工期

自合同签订之日起 30 天内完工，具体开工时间以甲方通知为准。

四、合同价款

1、金额（大写）：壹佰叁拾壹万捌仟元整（人民币¥：1318000.00 元）。

2、合同价格形式：固定综合单价。

3、未尽事宜详见国家规范。

五、项目经理

承包人项目经理：姚磊，证书编号：苏 232212119367。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）成交通知书；

（2）响应函及其附录；

（3）本合同协议书；

（4）通用合同条款；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）工程报价单或预算书；

（7）承包人及发包人现场确认的工作量；

双方有关工程的洽商、变更、工程联系单、签证单、会议纪要、工程进度计划等书面协议或文件视为本合同协议书的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按本条排序在先的文件进行优先解释。

七、付款方式

（1）工程预付款：本项目无需预付款；

（2）工程进度款：签订合同后，项目完工并经验收合格后安排审计，审计结束后一次性支付审计价款的 95%，余款待验收合格后一年付清。

（3）收款账号信息：

账户名：江苏尚贤建设工程有限公司

银行账号：10355301040005004

银行开户行：中国农业银行淮安市淮安园区分理处

数字人民币电子钱包：0032000035302456

2、材料、设备供应方式：

（1）甲供材料、设备 无 。

（2）乙供材料、设备 全部乙供 。

3、本工程为财政投资项目，以审计机构审定结果为建设项目价款结算依据。

4、工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担。

5、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

6、伴随服务：承包人除应履行按期按量交付合格的工程及设备、材料的义务之外，还应提供下列服务

（1）设备的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）。

（2）除合同另有约定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

7、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

八、施工安全的约定：

1、工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担。

2、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

3、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。

4、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

5、施工人员需服从甲方安全管理。

6、工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担。

九、质量保修期

本项目的质保期为二年，自验收合格之日起算。

十、承诺

1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、合同生效及其它：

1、合同经甲乙双方法定代表人或被授权代表签字并盖章可生效。

2、本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，采购代理机构一份。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式记录在案，作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

4、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

甲方：

（公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）：

签约日期：2026.7.2.

乙方：

（公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）：

签约日期：2026.7.2.

附件 1：

最终报价表

项目名称：	唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程
项目编号：	JSZC-320591-SHYS-C2026-0017
分包号：	采购包1
报价批次：	2
分包预算：	1343260.29（元）
供应商名称：	江苏尚贤建设工程有限公司
大写金额：	壹佰叁拾壹万捌仟元整
小写金额：	1318000.00（元）

供应商法定代表人或授权代表签章： 日期：2026年06月25日

表B.3.1　投标总价封面

唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　工程

投标总价

投 标 人：　　（盖章）

2026年06月24日

表C.3.1　投标总价扉页

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程

标段名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程

投 标 总 价

投标总价（小写）：1318000.00

（大写）：壹佰叁拾壹万捌仟元整

投　标　人：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（签字及盖章）

编制时间：2026年06月24日

表D.2.1　投标报价填报说明

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及 工程量计算

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表E.1.1-1　工程项目汇总表

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程	1318000.00		
合　计		1318000.00		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-2　单项工程汇总表

单项工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)	其中:(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程	1318000.00		
合　计		1318000.00		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1209183.93
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	108826.55
合　计		1318000.00

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	041001001001	清除草皮	铲除原有人造草坪面层，拆除物人工装车，弃置外运，运距包干，无害化处理费用均已包含	m2	8079	9.37	75700.23	
2	040203009001	弹性面层	1、高度50mm人造草坪，行距5/8英寸，针距16.7针/cm，磅重11000，密度10500簇/㎡，其他技术要求详见设计方案； 2、人工草坪需填充细目砂25-30kg/㎡(粒径0.4-0.8mm)，填充环保颗粒3-5kg/㎡(1-3mm，不含重金属，无异味)，整个填充过程均匀机械填充，均匀密实； 3、画线:标志线植入工艺划线、草坪准备、放草修边、粘贴接边缝、割标志线位置、粘贴白色标志线； 4、基层打磨清洗后胶水粘胶剂滚涂。	m2	8079	140.30	1133483.70	
本页小计							1209183.93	
合计							1209183.93	

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程

项目编码	041001001001	项目名称	清除草皮			计量单位	m2
项目特征	铲除原有人造草坪面层，拆除物人工装车，弃置外运，运距包干，无害化处理费用均已包含						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	9.37
2.1	清除草皮	m2	1	-	-	9.3714	9.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.37
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							9.37

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第2页 共2页

项目编码	040203009001	项目名称	弹性面层			计量单位	m2
项目特征	1、高度50mm人造草坪，行距5/8英寸，针距16.7针/cm，磅重11000，密度10500簇/㎡，其他技术要求详见设计方案； 2、人工草坪需填充细目砂25-30kg/㎡(粒径0.4-0.8mm)，填充环保颗粒3-5kg/㎡(1-3mm，不含重金属，无异味)，整个填充过程均匀机械填充，均匀密实； 3、画线:标志线植入工艺划线、草坪准备、放草修边、粘贴接边缝、割标志线位置、粘贴白色标志线； 4、基层打磨清洗后胶水粘胶剂滚涂。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	140.30
2.1	弹性面层	m2	1	-	-	140.3036	140.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	140.30
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							140.30

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
1	041001001001	清除草皮	铲除原有人造草坪面层，拆除物人工装车，弃置外运，运距包干，无害化处理费用均已包含	m2		9.37				9.37

表E.2.2-2　分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
2	040203009001	弹性面层	1、高度50mm人造草坪，行距5/8英寸，针距16.7针/cm，磅重11000，密度10500簇/㎡，其他技术要求详见设计方案； 2、人工草坪需填充细目砂25-30kg/㎡(粒径0.4-0.8mm)，填充环保颗粒3-5kg/㎡(1-3mm，不含重金属，无异味)，整个填充过程均匀机械填充，均匀密实； 3、画线:标志线植入工艺划线、草坪准备、放草修边、粘贴接边缝、割标志线位置、粘贴白色标志线； 4、基层打磨清洗后胶水粘胶剂滚涂。	m2		140.30				140.30

表E.2.3　材料暂估单价及调整表

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							-	-			-
合　计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产			
2	011601007001	文明施工			
3	011601008001	环境保护			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制			
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	1209183.93								
2	011601007001	文明施工	1209183.93								
3	011601008001	环境保护	1209183.93								
4	011601006001	临时设施	1209183.93								
5	011601010001	冬雨季施工增加	1209183.93								
6	011601011001	夜间施工增加	1209183.93								
7	011601012001	特殊地区施工	1209183.93								
8	011601013001	二次搬运	1209183.93								
9	011601014001	已完工程及设备保护	1209183.93								
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	1209183.93								
11	011601016001	按质论价	1209183.93								
12	011601017001	建筑工人实名制	1209183.93								
13	011601018001	特殊施工降效	1209183.93								
14	011601019001	协管	1209183.93								

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
合计											-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

表E.3.3　措施项目费用分拆表

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009001	安全生产							
2	011601007001	文明施工							
3	011601008001	环境保护							
4	011601006001	临时设施							
5	011601010001	冬雨季施工增加							
6	011601011001	夜间施工增加							
7	011601012001	特殊地区施工							
8	011601013001	二次搬运							
9	011601014001	已完工程及设备保护							
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护							
11	011601016001	按质论价							
12	011601017001	建筑工人实名制							
13	011601018001	特殊施工降效							
本页小计				-		-		-	

表E.3.3　措施项目费用分拆表

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
14	011601019001	协管							
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆							
本页小计				-		-		-	
合　计				-		-		-	

表E.3.4　大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共1页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计								-
合计								-

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									-
合　　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4　计日工表

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5　总承包服务费计价表

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								-
合　计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A_1”“费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”，并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

表E.4.6　直接发包的专业工程明细表

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1209183.93	9	108826.55
合计					108826.55

表G.1.1　发包人提供材料一览表

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
本页小计						-	-
合　　计						-	-

表G.2.1-1　承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_o（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r(%)	价格信息 C_i(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)

表G.2.1-2　承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　标段：唯亭校区足球场及附属设施维修改造工程　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F_0	现行价格指数F_t	风险幅度系数（%）	价差调整金额△P（元）
	定值权重A	1	–	–	–	–
合计		1	–	–	–	

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。