

黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

施工图文件

第二册 共二册



安徽博通交通规划设计研究院有限公司

ANHUI BOTONG TRANSPORT PLANNING & DESIGN INSTITUTE CO., LTD

二零二六年六月编制

黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

项目负责人: 

审核人: 


总工程师: 

单位负责人: 

安徽博通交通规划设计研究院有限公司

Anhui BoTong Traffic Planning and Design Institute Co., LTD

二〇二六年六月编制



工 程 设 计 资 质 证 书

证书编号: A134017254

有 效 期: 至2028年12月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企 业 名 称 : 安徽博通交通规划设计研究院有限公司

经 济 性 质 : 有限责任公司 (自然人投资或控股)

资 质 等 级 : 公路行业 (公路) 专业甲级; 公路行业 (交通工程) 专业乙级。

发证机关



2023 年 12 月 22 日

No.AZ 0106471

一、编制内容

本造价编制的内容包括：路基工程、路面工程、标线工程、及沿线其它设施工程。

二、编制依据

1、部颁《公路工程项目投资估算编制办法》(JTJ 3820—2018)，《公路工程项目概算预算编制办法》(JTJ 3830—2018)，《公路工程估算指标》(JTJ/T 3821-2018)，《公路工程概算定额》(JTJ/T 3831—2018)，《公路工程预算定额》(JTJ/T 3832—2018)，《公路工程机械台班费用定额》(JTJ/T 3833—2018)。

2、交通运输部[2019]26 号文《交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》(JTJ 3820-2018)和《公路工程项目概算预算编制办法》(JTJ 3830-2018)中“税金”有关规定的公告。

3、苏交建[2019]22 号《江苏省交通运输厅关于执行交通运输部 86 号公告有关补充规定的通知》。

4、省政府关于公布江苏省征地区片综合地价最低标准的通知（[苏政发]2020 44 号）。

5、《镇江市人民政府关于公布市区征地区片综合地价执行标准、地上附着物和青苗等补偿标准的通知》（镇政发〔2020〕44 号）。

6、苏财综【2020】34 号《江苏省财政厅、江苏省发展和改革委员会关于公布 2019 年江苏省行政事业性收费项目目录的通知》。

7、项目相关图纸及资料。

8、相关工程造价计价文件以及相关图集。

三、主要费用说明及费率标准

（一）人工、主要材料及机械台班价格取定

1、人工单价：人工费单价 128.17 元/工日；机械人工费单价 128.17 元/工日。

2、材料价格：本工程材料价格参考 2026 第 5 期《镇江工程造价信息》并结合市场价综合考虑。

3、机械台班单价：根据交通运输部发[2018]86 号《公路工程机

械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018)和相关材料预算单价计算机械

台班单价。

(二) 其他费用及费率的取定

1、雨季施工增加费：按 II 区 4 个月计列。

2、其他直接费与间接费中的费率按部颁编制办法规定计取。其中规费取费标准按江苏省定额站发布的养老保险费 16%、失业保险费 0.5%、医疗保险费 6.8%、住房公积金 10%、工伤保险费 1.1%计取。

3、计划利润按 7.42%计，税金按 9%计。

4、基本预备费按工程费用的 3.0%计。

四、造价金额

本项目工程总预算 293.156 万元，其中建安费 258.06 万元。

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

编制范围：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	4.63	2580606.54	557366.42	88.03	建设项目路线总长度（主线长度）
111	西南线	km	2.87	1511372.47	526610.61	51.56	
102	路基工程	km	2.87	174845.6	60921.81	5.96	
LJ01	场地清理	km	2.87	174845.6	60921.81	5.96	
LJ0102	水泥板碎石化	m2	7400	159188.21	21.51	5.43	
LJ0103	破除老路水泥板	m3	183.88	13311.4	72.39	0.45	
LJ0104	开挖基层	m3	82.75	2345.99	28.35	0.08	
103	路面工程	km	2.87	1336526.87	465688.8	45.59	
LM01	沥青混凝土路面			1311666.97		44.74	
LM0101	路面垫层	m2	827.46	34847.21	42.11	1.19	
LM010101	碎石垫层（10CM厚）	m2	827.46	34847.21	42.11	1.19	
LM0103	路面基层	m2		534799.35		18.24	
LM010305	水泥混凝土基层	m2		80222.81		2.74	
LM01030503	C35水泥混凝土	m3	183.88	78334.97	426.01	2.67	
LM01030504	植筋	根	120	1887.84	15.73	0.06	
LM010306	水泥稳定基层	m3	1190.4	454576.54	381.87	15.51	
LM0104	透层、黏层、封层	m2		58520.81		2.00	
LM010402	黏层	m2	2765	7983.27	2.89	0.27	
LM010403	封层	m2	7440	50537.54	6.79	1.72	
LM0105	沥青混凝土面层	m2		683499.6		23.32	
LM010503	细粒式沥青混凝土面层	m2		683499.6		23.32	
LM01050302	5.5cmAC-13C	m2	10205	683499.6	66.98	23.32	
LM04	路肩	km	2.87	8256.12	2876.7	0.28	
LM0401	素土回填	m3	340	8256.12	24.28	0.28	
LM06	旧路面处理	km		16603.79		0.57	
LM0601	灌缝	m	790.5	9338.5	11.81	0.32	
LM0602	抗裂贴	m2	276.68	7265.28	26.26	0.25	
112	马戎线	km	1.76	931924.31	529502.45	31.79	
102	路基工程	km	1.76	60503.22	34376.83	2.06	
LJ01	场地清理	km	1.76	60503.22	34376.83	2.06	
LJ0103	破除老路水泥板	m3	703.5	50927.6	72.39	1.74	
LJ0104	开挖基层	m3	281.4	7977.79	28.35	0.27	
LJ0105	路肩清理	m2	3520	1597.83	0.45	0.05	
103	路面工程	km	1.76	871421.1	495125.62	29.73	
LM01	沥青混凝土路面			850979.8		29.03	
LM0103	路面基层	m2		373419.07		12.74	
LM010306	水泥稳定基层	m3	984.9	373419.07	379.14	12.74	
LM0104	透层、黏层、封层	m2		38192.77		1.30	
LM010402	黏层	m2	2500	7218.15	2.89	0.25	
LM010403	封层	m2	4560	30974.62	6.79	1.06	

表A.0.2-5 总预算表

建设工程名称：
 黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

编制范围：
 黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

第 2 页

共 3 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
LM0105	沥青混凝土面层	m2	6560	439367.97	66.98	14.99	
LM010503	细粒式沥青混凝土面层	m2	6560	439367.97	66.98	14.99	
LM01050302	5.5cmAC-13C	m2	6560	439367.97	66.98	14.99	
LM04	路肩	m3	264	6410.63	24.28	0.22	
LM0401	素土回填	m3	264	6410.63	24.28	0.22	
LM06	旧路面处理	km	1.76	14030.67	7971.97	0.48	
LM0601	灌缝	m	668	7891.36	11.81	0.27	
LM0602	抗裂贴	m2	233.8	6139.31	26.26	0.21	
107	交通工程及沿线设施	公路公里	4.63	88876.13	19195.71	3.03	
10701	交通安全设施	公路公里	4.63	88876.13	19195.71	3.03	
JA01	护栏	m	98	20224.11	206.37	0.69	
JA0105	钢护栏	m	98	20224.11	206.37	0.69	
JA010501	波形钢板护栏	m	98	20224.11	206.37	0.69	
JA01050101	新建护栏	m	50	11955.72	239.11	0.41	
JA01050102	更换护栏（波形板）	m	48	8268.39	172.26	0.28	
JA03	标志牌	块	12	13148.9	1095.74	0.45	
JA0301	铝合金标志牌	块	12	13148.9	1095.74	0.45	
JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	12	13148.9	1095.74	0.45	
JA03010101	A=70cm单立柱警告标志牌	块	7	7419.29	1059.9	0.25	
JA03010102	D=60cm单立柱禁令标志	块	2	2349.2	1174.6	0.08	
JA03010103	D=60cm六边形单立柱禁令标志	块	3	3380.41	1126.8	0.12	
JA04	标线	m2	1064.9	49933.38	46.89	1.70	
JA0401	路面标线	m2	1064.9	49933.38	46.89	1.70	
JA040101	热熔标线	m2	1064.9	49933.38	46.89	1.70	
JA05	道口标注	根	26	5569.74	214.22	0.19	
110	专项费用	元	4.63	48433.63	10460.83	1.65	
11001	施工场地建设费	元	4.63	10296.59	2223.88	0.35	
11002	安全生产费	元	4.63	38137.04	8236.94	1.30	
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费	公路公里	4.63				
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	4.63	265572.93	57359.16	9.06	
301	建设项目管理费	公路公里	4.63	160821.85	34734.74	5.49	
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里	4.63	67241.97	14523.1	2.29	
30102	建设项目信息化费	公路公里	4.63	11864.14	2562.45	0.40	
30103	工程监理费	公路公里	4.63	59320.68	12812.24	2.02	
30104	设计文件审查费	公路公里	4.63	1522.56	328.85	0.05	
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	4.63	20872.5	4508.1	0.71	
303	建设项目前期工作费	项	1	76364.41	76364.41	2.60	
307	工程保通费	公路公里	4.63				
308	工程保险费	公路公里	4.63	28386.67	6131.03	0.97	
4	第四部分 预备费	公路公里	4.63	85385.38	18441.77	2.91	

编制：
 王力

复核：
 严春峰

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

编制范围：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

第 3 页

共 3 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
401	基本预备费	元		85385.38		2.91	
5	第一至四部分合计	公路公里	4.63	2931564.85	633167.35	100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里	4.63				
7	公路基本造价	公路公里	4.63	2931564.85	633167.35	100.00	

编制：王力

复核：严春峰

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

编制范围：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					西南线	马戎线	交通工程及 沿线设施							辅助生产	%	数量
1	人工	工日	128.17	64.766	32.003	27.043	5.72									
2	机械工	工日	128.17	4.44	1.899	1.605	0.936									
1001001	人工	工日	128.17	562.921	306.666	211.316	44.939									
1051001	机械工	工日	128.17	226.837	103.716	107.27	15.851									
247	钢管立柱	t	6635.3	0.351			0.351									
732	油漆	kg	20.74	5.148			5.148									
832	32.5级水泥	t	346.01	0.585			0.585									
851	石油沥青	t	4081.17	0.462	0.25	0.212										
862	汽油	kg	11.37	123.047	49.301	41.661	32.086									
864	煤	t	265	0.088	0.047	0.04										
866	水	m3	3.79	2.761			2.761									
899	中(粗)砂	m3	240.44	0.842			0.842									
899	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	237.53	0.438	0.237	0.2										
952	碎石(4cm)	m3	192.09	1.474			1.474									
996	其他材料费	元	1	296.38	158.1	133.6	4.68									
997	设备摊销费	元	1	13.127	7.115	6.012										
1511012	普C35-42.5-2(商)（普C35-42.5-2(商)	m3	320	131.29	131.29											
1511033	普C25-32.5-4(商)（普C25-32.5-4(商)	m3	299.11	5.324			5.324									
1513007	细粒式沥青混凝土(商)（细粒式沥青混凝土(商)	m3	1007	922.075	561.275	360.8										
2001001	HPB300钢筋	t	4302.98	0.127	0.003		0.124									
2001002	HRB400钢筋	t	3327.04	0.036	0.036											
2001019	钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm）	t	6070.09	0.013			0.013									
2001022	20～22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	6.03	0.616			0.616									
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	3992.45	0.037	0.035		0.002									
2003005	钢板（Q235，δ=5～40mm）	t	4169.89	0.012			0.012									
2003015	钢管立柱	t	5180.85	0.676			0.676									
2003017	波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架)	t	6635.3	1.647			1.647									
2003026	组合钢模板	t	3990	0.004			0.004									
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg	5.94	2.233			2.233									
2009013	螺栓（混合格格）	kg	12.53	87.259			87.259									
2009028	铁件（铁件）	kg	4.35	1.723			1.723									
2009029	镀锌铁件	kg	6.5	163.469			163.469									
2009049	Φ30mm以内冲击钻头	个	25	6	6											
3001001	石油沥青	t	4081.17	0.063	0.063											
3001005	乳化沥青（阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青）	t	3371.4	37.966	31.881	6.086										

编制：王力

复核：严春峰

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

编制范围：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					西南线	马戎线	交通工程及 沿线设施							辅助生产	%	数量
3003002	汽油（92号）	kg	9.49	441.818	40.588		401.23									
3003003	柴油（0号, - 10号, - 20号）	kg	7.83	4961.117	2968.625	1984.499	7.994									
3005001	煤	t	761.95	0.013	0.013											
3005002	电	kW · h	0.6	344.805	322.762		22.043									
3005004	水	m3	3.79	38.995	32.731		6.264									
4003002	锯材（中板 δ = 19 ~ 35mm,中方混合格规）	m3	1951.87	0.046	0.045		0.001									
5001839	植筋胶	kg	55.82	3.96	3.96											
5007002	玻璃纤维布（宽 1.0 ~ 1.37m,长 100 ~ 200m）	m2	20	461.474	250.119	211.355										
5009008	热熔涂料	kg	4.55	4994.381			4994.381									
5009023	丙酮	kg	5	2.4	2.4											
5503014	石屑（粒经 ≤ 0.8cm堆方）	m3	73.79	18.87	18.87											
5503015	路面用石屑	m3	190.24	85.68	53.122	32.558										
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	177	154.461	154.461											
6007002	铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件）	t	26866.67	0.085			0.085									
6007003	反光玻璃珠（JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	2.53	1019.109			1019.109									
6007004	反光膜	m2	225	13.016			13.016									
7801001	其他材料费	元	1	7651.959	3746.86	1815.218	2089.881									
1515007001	水稳碎石(商)（水泥碎石土(商)	m3	325	2175.3	1190.4	984.9										
1371	3t以内载货汽车	台班	480.82	3.504	1.899	1.605										
1372	4t以内载货汽车	台班	584.31	0.936			0.936									
1832	0.3m3/min 以内电动空气压缩机	台班	69.53	5.094	2.761	2.333										
1998	小型机具使用费	元	1	24.795	13.439	11.356										
8001003	功率90kW以内履带式推土机（T120A）	台班	1116.08	1.056		1.056										
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压）	台班	1580.86	4.37	0.993	3.377										
8001078	机械自身质量6 ~ 8t光轮压路机（2Y-6/8）	台班	390.4	2.22	2.22											
8001081	机械自身质量12 ~ 15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	624.58	1.15	0.728	0.422										
8001083	机械自身质量18 ~ 21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	797.91	0.339	0.339											
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B）	台班	187.75	6.342	3.57	2.772										
8001090	机械自身质量20t以内振动压路机（YZ18A,YZJ19A）	台班	1551.45	5.214	3.05	2.163										
8003015	最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机（WTU75）	台班	1653.72	3.942	2.306	1.636										
8003030	撒布宽度1 ~ 3m石屑撒布机（SA3）	台班	744.15	1.942	1.851	0.091										
8003038	容量4000L以内沥青洒布车（LS-3500）	台班	650.82	1.184	1.184											
8003040	容量8000L以内沥青洒布车（LS-7500）	台班	875.03	0.758	0.455	0.303										

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

编制范围：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					西南线	马戎线	交通工程及 沿线设施							辅助生产	%	数量
8003058	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机 (带自动找平) (S1500,S1502)	台班	1944.74	3.781	2.301	1.479										
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机 (YZC-10)	台班	1160.47	10.622	6.466	4.156										
8003066	机械自身质量9 ~ 16t轮胎式压路机 (YL16)	台班	685.94	3.6	2.232	1.368										
8003067	机械自身质量16 ~ 20t轮胎式压路机 (YL20)	台班	803.94	8.25	4.947	3.303										
8003068	机械自身质量20 ~ 25t轮胎式压路机 (YL27)	台班	995.28	2.176	1.325	0.851										
8003070	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂 抹器动力等)	台班	891.14	5.005			5.005									
8003079	混凝土电动真空吸水机组 (含吸垫	台班	159.69	1.59	1.59											
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) (SLF)	台班	227.43	1.6	1.6											
8003101	机动破路机 (LPR300)	台班	237.72	87.584	18.149	69.435										
8003109	Z型压路机	台班	1669.08	4.514	4.514											
8003110	多锤头破碎机	台班	5888.33	5.328	5.328											
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 (JD250)	台班	186.2	3.398	3.398											
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	388.17	0.17			0.17									
8007003	装载质量4t以内载货汽车 (CA10B)	台班	533.14	4.85			4.85									
8007005	装载质量6t以内载货汽车 (CA141K,CA1091K)	台班	529.64	0.204			0.204									
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1147.35	3.124	2.136	0.989										
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (QY5)	台班	711.89	0.18			0.18									
8011086	电动手持冲击钻 (3kW以内)	台班	146.98	2.748	2.748											
8015002	直径40mm以内钢筋切断机 (GJ40)	台班	32.15	0.804	0.804											
8015028	容量32kV · A以内交流电弧焊机 (BX1-330)	台班	184.71	0.257			0.257									
8017039	排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机 (Z- 0.3/7)	台班	25.51	0.576	0.576											
8099001	小型机具使用费	元	1	1770.371	1523.69	219.743	26.938									

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：
 黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

编制范围：
 黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	111	西南线	km	2.87	942890.45		43406.88	1151568.11	83738.53	1278713.52		8560.66	8489.81	19588.64	71227.62	124792.22	1511372.47	526610.61
2	102	路基工程	km	2.87	132799.28		8242.28	79634.29	48937.97	136814.54		3936.67	4152.63	5051.02	10453.93	14436.79	174845.6	60921.81
3	LJ01	场地清理	km	2.87	132799.28		8242.28	79634.29	48937.97	136814.54		3936.67	4152.63	5051.02	10453.93	14436.79	174845.6	60921.81
4	LJ0102	水泥板碎石化	m2	7400	123728.35		3793.83	79634.29	43011.33	126439.45		3383.98	3868.99	2633	9718.81	13143.98	159188.21	21.51
5	LJ0103	破除老路水泥板	m3	183.88	7448.29		4289.36		4356.85	8646.2		453.83	232.91	2275.74	603.62	1099.11	13311.4	72.39
6	LJ0104	开挖基层	m3	82.75	1622.64		159.09		1569.79	1728.89		98.87	50.74	142.29	131.5	193.71	2345.99	28.35
7	103	路面工程	km	2.87	810091.17		35164.6	1071933.82	34800.56	1141898.97		4623.99	4337.17	14537.62	60773.68	110355.43	1336526.87	465688.8
8	LM01	沥青混凝土路面			800414.75		25773.79	1065396.25	32945.09	1124115.12		4172.49	4012.45	11066.05	59998.1	108302.78	1311666.97	
9	LM0101	路面垫层	m2	827.46	13616.65		1866.67	27392.94	353.41	29613.01		210.61	425.79	662.93	1057.58	2877.29	34847.21	42.11
10	LM0103	路面基层	m2		203010.02		17362.37	432301.17	14514.64	464178.18		2289.24	1761.16	7049.15	15363.88	44157.74	534799.35	
11	LM0104	透层、黏层、封层	m2		41297.72		4386.49	40498.22	2039.84	46924.55		631.91	1291.38	1633.98	3207	4831.99	58520.81	
12	LM0105	沥青混凝土面层	m2		542490.37		2158.26	565203.93	16037.19	583399.37		1040.74	534.12	1719.99	40369.64	56435.75	683499.6	
13	LM04	路肩	km	2.87	4291.52		4466.73		670.27	5136.99		261.48	134.2	1693.96	347.79	681.7	8256.12	2876.7
14	LM0401	素土回填	m3	340	4291.52		4466.73		670.27	5136.99		261.48	134.2	1693.96	347.79	681.7	8256.12	24.28
15	LM06	旧路面处理	km		5384.9		4924.09	6537.57	1185.2	12646.86		190.02	190.53	1777.62	427.8	1370.96	16603.79	
16	LM0601	灌缝	m	790.5	3768.47		4101.37	1266.49	1117.47	6485.33		168.78	117.84	1494.6	300.89	771.07	9338.5	11.81
17	LM0602	抗裂贴	m2	276.68	1616.44		822.72	5271.09	67.73	6161.54		21.24	72.69	283.02	126.91	599.89	7265.28	26.26
18	112	马戎线	km	1.76	534110.26		30550.15	717241.83	44641.32	792433.3		4157.15	2920.27	15309.6	40156.13	76947.88	931924.31	529502.45
19	102	路基工程	km	1.76	35119.53		16951.51		23185.53	40137.04		2127.04	1113.5	9283.65	2846.32	4995.68	60503.22	34376.83
20	LJ01	场地清理	km	1.76	35119.53		16951.51		23185.53	40137.04		2127.04	1113.5	9283.65	2846.32	4995.68	60503.22	34376.83
21	LJ0103	破除老路水泥板	m3	703.5	28496.15		16410.5		16668.7	33079.21		1736.27	891.08	8706.66	2309.36	4205.03	50927.6	72.39
22	LJ0104	开挖基层	m3	281.4	5517.96		541.01		5338.25	5879.25		336.21	172.55	483.88	447.18	658.72	7977.79	28.35
23	LJ0105	路肩清理	m2	3520	1105.42				1178.58	1178.58		54.55	49.88	93.12	89.77	131.93	1597.83	0.45
24	103	路面工程	km	1.76	498990.73		13598.64	717241.83	21455.78	752296.26		2030.11	1806.77	6025.95	37309.81	71952.2	871421.1	495125.62
25	LM01	沥青混凝土路面			491108.09		5969.34	711717.44	19933.8	737620.59		1666.5	1541.57	3208.49	36678.26	70264.39	850979.8	
26	LM0103	路面基层	m2		115183.76		1893.54	321680.67	8353.83	331928.04		593.72	347.7	1100.36	8616.49	30832.77	373419.07	
27	LM0104	透层、黏层、封层	m2		27200		2688.49	26711.17	1271.37	30671.03		403.81	850.54	1002.54	2111.31	3153.53	38192.77	
28	LM0105	沥青混凝土面层	m2	6560	348724.34		1387.31	363325.6	10308.6	375021.52		668.98	343.33	1105.6	25950.46	36278.09	439367.97	66.98
29	LM04	路肩	m3	264	3332.24		3468.28		520.44	3988.72		203.03	104.2	1315.31	270.05	529.32	6410.63	24.28
30	LM0401	素土回填	m3	264	3332.24		3468.28		520.44	3988.72		203.03	104.2	1315.31	270.05	529.32	6410.63	24.28
31	LM06	旧路面处理	km	1.76	4550.4		4161.01	5524.4	1001.54	10686.95		160.58	161	1502.15	361.5	1158.5	14030.67	7971.97
32	LM0601	灌缝	m	668	3184.48		3465.8	1070.23	944.3	5480.33		142.62	99.58	1262.99	254.26	651.58	7891.36	11.81
33	LM0602	抗裂贴	m2	233.8	1365.92		695.22	4454.17	57.23	5206.62		17.95	61.43	239.15	107.24	506.92	6139.31	26.26
34	107	交通工程及沿线设施	公路公里	4.63	60988.1		6493.12	55630.33	7969.12	70092.56		1124.25	2549.25	2973.77	4797.89	7338.4	88876.13	19195.71
35	10701	交通安全设施	公路公里	4.63	60988.1		6493.12	55630.33	7969.12	70092.56		1124.25	2549.25	2973.77	4797.89	7338.4	88876.13	19195.71
36	JA01	护栏	m	98	13691.86		440.17	15827.92	281.94	16550.04		176.14	574.46	181.97	1071.63	1669.88	20224.11	206.37
37	JA0105	钢护栏	m	98	13691.86		440.17	15827.92	281.94	16550.04		176.14	574.46	181.97	1071.63	1669.88	20224.11	206.37

编制：
 王力

复核：
 严春峰

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

编制范围：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

第 2 页共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
															7.42%	9.0%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	JA03	标志牌	块	12	8646.82		1088.68	9292.55	238.8	10620.02		109.09	265.16	399.58	669.36	1085.69	13148.9	1095.74
39	JA0301	铝合金标志牌	块	12	8646.82		1088.68	9292.55	238.8	10620.02		109.09	265.16	399.58	669.36	1085.69	13148.9	1095.74
40	JA04	标线	m2	1064.9	35568.6		4231.14	27370.82	6901.47	38503.42		786.76	1604.86	2098.75	2816.65	4122.94	49933.38	46.89
41	JA0401	路面标线	m2	1064.9	35568.6		4231.14	27370.82	6901.47	38503.42		786.76	1604.86	2098.75	2816.65	4122.94	49933.38	46.89
42	JA05	道口标注	根	26	3080.83		733.13	3139.05	546.91	4419.09		52.27	104.78	293.47	240.25	459.89	5569.74	214.22
43	110	专项费用	元	4.63						48433.63							48433.63	10460.83
44	11001	施工场地建设费	元	4.63						10296.59							10296.59	2223.88
45	11002	安全生产费	元	4.63						38137.04							38137.04	8236.94
合计				4.63	1537988.81		80450.14	1924440.27	136348.97	2189673		13842.06	13959.33	37872.01	116181.64	209078.5	2580606.54	557366.42

编制：王力

复核：严春峰

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：
 黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

编制范围：
 黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费 (元)	定额设备 购置费 (元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	定额建安费 (不含专项)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%） 7.42%	税率（%） 9.0%		合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	111	西南线	km	2.87	942890.45		43406.88	1151568.11	83738.53	1278713.52		8560.66	8489.81	19588.64	71227.62	124792.22	1175549.4	1511372.47	526610.61
2	102	路基工程	km	2.87	132799.28		8242.28	79634.29	48937.97	136814.54		3936.67	4152.63	5051.02	10453.93	14436.79	170830.34	174845.6	60921.81
3	LJ01	场地清理	km	2.87	132799.28		8242.28	79634.29	48937.97	136814.54		3936.67	4152.63	5051.02	10453.93	14436.79	170830.34	174845.6	60921.81
4	LJ0102	水泥板碎石化	m2	7400	123728.35		3793.83	79634.29	43011.33	126439.45		3383.98	3868.99	2633	9718.81	13143.98	156477.11	159188.21	21.51
5	LJ0103	破除老路水泥板	m3	183.88	7448.29		4289.36		4356.85	8646.2		453.83	232.91	2275.74	603.62	1099.11	12113.48	13311.4	72.39
6	LJ0104	开挖基层	m3	82.75	1622.64		159.09		1569.79	1728.89		98.87	50.74	142.29	131.5	193.71	2239.75	2345.99	28.35
7	103	路面工程	km	2.87	810091.17		35164.6	1071933.82	34800.56	1141898.97		4623.99	4337.17	14537.62	60773.68	110355.43	1004719.06	1336526.87	465688.8
8	LM01	沥青混凝土路面			800414.75		25773.79	1065396.25	32945.09	1124115.12		4172.49	4012.45	11066.05	59998.1	108302.78	987966.6	1311666.97	
9	LM0101	路面垫层	m2	827.46	13616.65		1866.67	27392.94	353.41	29613.01		210.61	425.79	662.93	1057.58	2877.29	18850.85	34847.21	42.11
10	LM0103	路面基层	m2		203010.02		17362.37	432301.17	14514.64	464178.18		2289.24	1761.16	7049.15	15363.88	44157.74	273631.18	534799.35	
11	LM0104	透层、黏层、封层	m2		41297.72		4386.49	40498.22	2039.84	46924.55		631.91	1291.38	1633.98	3207	4831.99	52893.98	58520.81	
12	LM0105	沥青混凝土面层	m2		542490.37		2158.26	565203.93	16037.19	583399.37		1040.74	534.12	1719.99	40369.64	56435.75	642590.6	683499.6	
13	LM04	路肩	km	2.87	4291.52		4466.73		670.27	5136.99		261.48	134.2	1693.96	347.79	681.7	7410.64	8256.12	2876.7
14	LM0401	素土回填	m3	340	4291.52		4466.73		670.27	5136.99		261.48	134.2	1693.96	347.79	681.7	7410.64	8256.12	24.28
15	LM06	旧路面处理	km		5384.9		4924.09	6537.57	1185.2	12646.86		190.02	190.53	1777.62	427.8	1370.96	9341.82	16603.79	
16	LM0601	灌缝	m	790.5	3768.47		4101.37	1266.49	1117.47	6485.33		168.78	117.84	1494.6	300.89	771.07	6621.64	9338.5	11.81
17	LM0602	抗裂贴	m2	276.68	1616.44		822.72	5271.09	67.73	6161.54		21.24	72.69	283.02	126.91	599.89	2720.18	7265.28	26.26
18	112	马戎线	km	1.76	534110.26		30550.15	717241.83	44641.32	792433.3		4157.15	2920.27	15309.6	40156.13	76947.88	673601.28	931924.31	529502.45
19	102	路基工程	km	1.76	35119.53		16951.51		23185.53	40137.04		2127.04	1113.5	9283.65	2846.32	4995.68	55485.71	60503.22	34376.83
20	LJ01	场地清理	km	1.76	35119.53		16951.51		23185.53	40137.04		2127.04	1113.5	9283.65	2846.32	4995.68	55485.71	60503.22	34376.83
21	LJ0103	破除老路水泥板	m3	703.5	28496.15		16410.5		16668.7	33079.21		1736.27	891.08	8706.66	2309.36	4205.03	46344.55	50927.6	72.39
22	LJ0104	开挖基层	m3	281.4	5517.96		541.01		5338.25	5879.25		336.21	172.55	483.88	447.18	658.72	7616.49	7977.79	28.35
23	LJ0105	路肩清理	m2	3520	1105.42				1178.58	1178.58		54.55	49.88	93.12	89.77	131.93	1524.67	1597.83	0.45
24	103	路面工程	km	1.76	498990.73		13598.64	717241.83	21455.78	752296.26		2030.11	1806.77	6025.95	37309.81	71952.2	618115.57	871421.1	495125.62
25	LM01	沥青混凝土路面			491108.09		5969.34	711717.44	19933.8	737620.59		1666.5	1541.57	3208.49	36678.26	70264.39	604467.3	850979.8	
26	LM0103	路面基层	m2		115183.76		1893.54	321680.67	8353.83	331928.04		593.72	347.7	1100.36	8616.49	30832.77	156674.79	373419.07	
27	LM0104	透层、黏层、封层	m2		27200		2688.49	26711.17	1271.37	30671.03		403.81	850.54	1002.54	2111.31	3153.53	34721.73	38192.77	
28	LM0105	沥青混凝土面层	m2	6560	348724.34		1387.31	363325.6	10308.6	375021.52		668.98	343.33	1105.6	25950.46	36278.09	413070.78	439367.97	66.98
29	LM04	路肩	m3	264	3332.24		3468.28		520.44	3988.72		203.03	104.2	1315.31	270.05	529.32	5754.14	6410.63	24.28
30	LM0401	素土回填	m3	264	3332.24		3468.28		520.44	3988.72		203.03	104.2	1315.31	270.05	529.32	5754.14	6410.63	24.28
31	LM06	旧路面处理	km	1.76	4550.4		4161.01	5524.4	1001.54	10686.95		160.58	161	1502.15	361.5	1158.5	7894.13	14030.67	7971.97
32	LM0601	灌缝	m	668	3184.48		3465.8	1070.23	944.3	5480.33		142.62	99.58	1262.99	254.26	651.58	5595.52	7891.36	11.81
33	LM0602	抗裂贴	m2	233.8	1365.92		695.22	4454.17	57.23	5206.62		17.95	61.43	239.15	107.24	506.92	2298.61	6139.31	26.26
34	107	交通工程及沿线设施	公路公里	4.63	60988.1		6493.12	55630.33	7969.12	70092.56		1124.25	2549.25	2973.77	4797.89	7338.4	79771.67	88876.13	19195.71
35	10701	交通安全设施	公路公里	4.63	60988.1		6493.12	55630.33	7969.12	70092.56		1124.25	2549.25	2973.77	4797.89	7338.4	79771.67	88876.13	19195.71
36	JA01	护栏	m	98	13691.86		440.17	15827.92	281.94	16550.04		176.14	574.46	181.97	1071.63	1669.88	17365.94	20224.11	206.37
37	JA0105	钢护栏	m	98	13691.86		440.17	15827.92	281.94	16550.04		176.14	574.46	181.97	1071.63	1669.88	17365.94	20224.11	206.37

编制：
 王力

复核：
 严春峰

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

编制范围：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

第 2 页共 2 页

03-1表

[illegible]

编制：王力

复核：严春峰

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

编制范围：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

第1页 共1页

04表

[illegible]

编制：王力

复核：严春峰

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

编制范围：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

序号	工程名称	措施费											企业管理费							规费					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	水泥板碎石化	89.03	319.25					1819.27	1012.1	144.34	2371.88	1012.1	3002.89	108.88	196.73	60.63	499.86	3868.99	1224.65	38.27	520.48	84.2	765.41	2633	
2	破除老路水泥板	14.75	52.88					301.36	60.93	23.91	392.9	60.93	180.77	6.55	11.84	3.65	30.09	232.91	1058.48	33.08	449.86	72.77	661.55	2275.74	
3	开挖基层	3.21	11.52					65.65	13.27	5.21	85.6	13.27	39.38	1.43	2.58	0.8	6.56	50.74	66.18	2.07	28.13	4.55	41.36	142.29	
4	碎石垫层（10CM厚）	3.72	13.36					76.11	111.38	6.04	99.22	111.38	330.48	11.98	21.65	6.67	55.01	425.79	308.34	9.64	131.04	21.2	192.71	662.93	
5	C35水泥混凝土	101.23	163.42	238.96				385.39	402.66	87.33	976.32	402.66	881.76	36.59	81.3	18.59	161.42	1179.66	2448.97	76.53	1040.81	168.37	1530.61	5265.28	
6	植筋	5.22		12.33				19.88	31.14	4.51	41.93	31.14	68.18	2.83	6.29	1.44	12.48	91.21	108.03	3.38	45.91	7.43	67.52	232.27	
7	水泥稳定基层	26.61	95.42					543.76	128.25	43.14	708.94	128.25	380.53	13.8	24.93	7.68	63.34	490.28	721.67	22.55	306.71	49.62	451.05	1551.6	
8	黏层	0.14	0.49					2.8	53.04	0.22	3.65	53.04	157.37	5.71	10.31	3.18	26.2	202.75	1.7	0.05	0.72	0.12	1.06	3.66	
9	封层	10.9	39.09					222.77	284.78	17.67	290.44	284.78	844.93	30.64	55.35	17.06	140.65	1088.63	758.29	23.7	322.27	52.13	473.93	1630.33	
10	5.5cmAC-13C	33.82	121.27					691.09	139.72	54.83	901.02	139.72	414.55	15.03	27.16	8.37	69.01	534.12	799.99	25	340	55	500	1719.99	
11	素土回填	8.5	30.47					173.64	35.11	13.78	226.38	35.11	104.16	3.78	6.82	2.1	17.34	134.2	787.89	24.62	334.85	54.17	492.43	1693.96	
12	灌缝	5.18	18.57					105.81	30.83	8.4	137.95	30.83	91.46	3.32	5.99	1.85	15.23	117.84	695.16	21.72	295.45	47.79	434.48	1494.6	
13	抗裂贴								19.32	1.93	1.93	19.32	57.69	1.68	4.3	0.73	8.29	72.69	131.64	4.11	55.95	9.05	82.27	283.02	
14	破除老路水泥板	56.42	202.32					1152.95	233.1	91.47	1503.17	233.1	691.6	25.08	45.31	13.96	115.12	891.08	4049.61	126.55	1721.08	278.41	2531	8706.66	
15	开挖基层	10.93	39.18					223.26	45.14	17.71	291.07	45.14	133.92	4.86	8.77	2.7	22.29	172.55	225.06	7.03	95.65	15.47	140.66	483.88	
16	路肩清理	3.18	5.43					29.77	13.28	2.9	41.28	13.28	39.65	1.33	3.03	0.72	5.15	49.88	43.31	1.35	18.41	2.98	27.07	93.12	
17	水泥稳定基层	18.87	67.67					385.63	90.96	30.6	502.76	90.96	269.86	9.79	17.68	5.45	44.92	347.7	511.8	15.99	217.51	35.19	319.87	1100.36	
18	黏层	0.12	0.44					2.53	47.96	0.2	3.3	47.96	142.28	5.16	9.32	2.87	23.69	183.32	1.54	0.05	0.65	0.11	0.96	3.31	
19	封层	6.68	23.96					136.54	174.54	10.83	178.01	174.54	517.86	18.78	33.93	10.46	86.2	667.22	464.76	14.52	197.52	31.95	290.47	999.23	
20	5.5cmAC-13C	21.74	77.95					444.23	89.81	35.24	579.17	89.81	266.47	9.66	17.46	5.38	44.36	343.33	514.23	16.07	218.55	35.35	321.39	1105.6	
21	素土回填	6.6	23.66					134.82	27.26	10.7	175.78	27.26	80.87	2.93	5.3	1.63	13.46	104.2	611.77	19.12	260	42.06	382.36	1315.31	
22	灌缝	4.38	15.69					89.41	26.05	7.09	116.58	26.05	77.29	2.8	5.06	1.56	12.87	99.58	587.44	18.36	249.66	40.39	367.15	1262.99	
23	抗裂贴								16.32	1.63	1.63	16.32	48.75	1.42	3.63	0.62	7.01	61.43	111.23	3.48	47.28	7.65	69.52	239.15	
24	新建护栏	1.16	1.98					10.87	93.35	1.06	15.08	93.35	278.8	9.33	21.3	5.05	36.22	350.7	58.28	1.82	24.77	4.01	36.42	125.29	
25	更换护栏（波形板）	0.63	1.07					5.88	59.56	0.57	8.15	59.56	177.89	5.95	13.59	3.22	23.11	223.76	26.36	0.82	11.2	1.81	16.48	56.68	
26	A=70cm单立柱警告标志牌	3.06	4.95	7.23				11.67	32.22	3.39	30.3	32.22	105.41	5.07	8.24	2.21	27.69	148.62	106.35	3.32	45.2	7.31	66.47	228.65	
27	D=60cm单立柱禁令标志	0.88	1.41	2.07				3.33	10.21	1.02	8.7	10.21	34.13	1.65	2.65	0.72	9.08	48.22	31.58	0.99	13.42	2.17	19.74	67.91	
28	D=60cm六边形单立柱禁令标志	1.31	2.12	3.1				5	14.62	1.51	13.04	14.62	48.4	2.33	3.77	1.02	12.81	68.32	47.92	1.5	20.37	3.3	29.95	103.03	
29	热熔标线	27.73	47.28					259.34	427.18	25.23	359.58	427.18	1275.85	42.68	97.46	23.12	165.75	1604.86	976.16	30.51	414.87	67.11	610.1	2098.75	
30	道口标注		4.45					30.34	16.05	1.42	36.21	16.05	84.63	4.04	5.92	1.85	8.35	104.78	136.5	4.27	58.01	9.38	85.31	293.47	
31	合计：	466.01	1385.32	263.68				7333.09	3740.11	653.86	10101.95	3740.11	10827.79	395.05	757.66	215.28	1763.55	13959.33	17614.89	550.47	7486.33	1211.02	11009.31	37872.01	

编制：王力

复核：严春峰

表A.0.2-10 设备费计算表

项目名称：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程
编制范围：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

第1页 共1页

05表

[illegible]

编制：王力

复核：严春峰

分项设备费计算表

建设项目名称：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程
 编制范围；黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

分项编号/设备代号	分项名称/设备名称	规格型号	单位	数量	基价	定额设备购置费（元）	单价(元)	设备购置费（元）	税金(元)	定额设备费（元）	设备费（元）
-----------	-----------	------	----	----	----	------------	-------	----------	-------	----------	--------

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

编制范围：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

第 1 页 共 1 页

06表

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11001	施工场地建设费	{部颁2018施工场地建设费}*0.1	10296.59	10297
11002	安全生产费	{A}*1.5%	38137.04	38137

编制：王力

复核：严春峰

表A.0.2-12 土地使用及拆迁补偿费计算表

建设项目名称：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

编制范围：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

序号	费用名称	单位	数量	单价（元）	金额(元)	说明及计算式	备注
----	------	----	----	-------	-------	--------	----

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程
 编制范围：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1	128.17		31	铁件铁件	kg	2009028	4.35	
2	机械工	工日	2	128.17		32	镀锌铁件	kg	2009029	6.5	
3	人工	工日	1001001	128.17		33	Φ30mm以内冲击钻头	个	2009049	25	
4	机械工	工日	1051001	128.17		34	石油沥青	t	3001001	4081.17	
5	钢管立柱	t	247	6635.3		35	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青	t	3001005	3371.4	
6	油漆	kg	732	20.74		36	汽油92号	kg	3003002	9.49	
7	32.5级水泥	t	832	346.01		37	柴油0号, - 10号, - 20号	kg	3003003	7.83	
8	石油沥青	t	851	4081.17		38	煤	t	3005001	761.95	
9	汽油	kg	862	11.37		39	电	kW · h	3005002	0.6	
10	煤	t	864	265		40	水	m3	3005004	3.79	
11	水	m3	866	3.79		41	锯材中板 δ = 19 ~ 35mm,中方混合规格	m3	4003002	1951.87	
12	中(粗)砂	m3	899	240.44		42	植筋胶	kg	5001839	55.82	
13	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	899	237.53		43	玻璃纤维布宽 1.0 ~ 1.37m,长 100 ~ 200m	m2	5007002	20	
14	碎石(4cm)	m3	952	192.09		44	热熔涂料	kg	5009008	4.55	
15	其他材料费	元	996	1		45	丙酮	kg	5009023	5	
16	设备摊销费	元	997	1		46	石屑粒经 ≤ 0.8cm堆方	m3	5503014	73.79	
17	普C35-42.5-2(商)普C35-42.5-2(商)	m3	1511012	320		47	路面用石屑	m3	5503015	190.24	
18	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3	1511033	299.11		48	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	177	
19	细粒式沥青混凝土(商)细粒式沥青混凝土(商)	m3	1513007	1007		49	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007002	26866.67	
20	HPB300钢筋	t	2001001	4302.98		50	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	6007003	2.53	
21	HRB400钢筋	t	2001002	3327.04		51	反光膜	m2	6007004	225	
22	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm	t	2001019	6070.09		52	其他材料费	元	7801001	1	
23	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	6.03		53	水稳碎石(商)水泥碎石土(商)	m3	1515007001	325	
24	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3992.45		54	3t以内载货汽车	台班	1371	480.82	
25	钢板Q235，δ = 5～40mm	t	2003005	4169.89		55	4t以内载货汽车	台班	1372	584.31	
26	钢管立柱	t	2003015	5180.85		56	0.3m3/min 以内电动空气压缩机	台班	1832	69.53	
27	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	6635.3		57	小型机具使用费	元	1998	1	
28	组合钢模板	t	2003026	3990		58	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	8001003	1116.08	
29	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.94		59	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1580.86	
30	螺栓混合规格	kg	2009013	12.53		60	机械自身质量6～8t光轮压路机2Y-6/8	台班	8001078	390.4	

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程
 编制范围：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
61	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	624.58	
62	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	797.91	
63	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	187.75	
64	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A	台班	8001090	1551.45	
65	最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机WTU75	台班	8003015	1653.72	
66	撒布宽度1～3m石屑撒布机SA3	台班	8003030	744.15	
67	容量4000L以内沥青洒布车LS-3500	台班	8003038	650.82	
68	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	8003040	875.03	
69	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500,S1502	台班	8003058	1944.74	
70	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	8003063	1160.47	
71	机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16	台班	8003066	685.94	
72	机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20	台班	8003067	803.94	
73	机械自身质量20～25t轮胎式压路机YL27	台班	8003068	995.28	
74	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	8003070	891.14	
75	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	159.69	
76	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	227.43	
77	机动破路机LPR300	台班	8003101	237.72	
78	Z型压路机	台班	8003109	1669.08	
79	多锤头破碎机	台班	8003110	5888.33	
80	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	186.2	
81	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	388.17	
82	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	533.14	
83	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	8007005	529.64	
84	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1147.35	
85	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	711.89	
86	电动手持冲击钻3kW以内	台班	8011086	146.98	
87	直径40mm以内钢筋切断机GJ40	台班	8015002	32.15	
88	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	184.71	
89	排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机Z-0.3/7	台班	8017039	25.51	
90	小型机具使用费	元	8099001	1	

人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程
 编制范围：黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1	61.07	128.17		31	铁件铁件	kg	2009028	4.53	4.35	
2	机械工	工日	2	61.07	128.17		32	镀锌铁件	kg	2009029	5.73	6.5	
3	人工	工日	1001001	106.28	128.17		33	Φ30mm以内冲击钻头	个	2009049	25	25	
4	机械工	工日	1051001	106.28	128.17		34	石油沥青	t	3001001	4529.91	4081.17	
5	钢管立柱	t	247	5850	6635.3		35	乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青	t	3001005	3333.33	3371.4	
6	油漆	kg	732	13.04	20.74		36	汽油92号	kg	3003002	8.29	9.49	
7	32.5级水泥	t	832	320	346.01		37	柴油0号, - 10号, - 20号	kg	3003003	7.44	7.83	
8	石油沥青	t	851	3800	4081.17		38	煤	t	3005001	561.95	761.95	
9	汽油	kg	862	5.2	11.37		39	电	kW · h	3005002	0.85	0.6	
10	煤	t	864	265	265		40	水	m3	3005004	2.72	3.79	
11	水	m3	866	0.5	3.79		41	锯材中板 δ = 19 ~ 35mm,中方混合规格	m3	4003002	1504.42	1951.87	
12	中(粗)砂	m3	899	60	240.44		42	植筋胶	kg	5001839	55.82	55.82	
13	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	899	60	237.53		43	玻璃纤维布宽 1.0 ~ 1.37m,长 100 ~ 200m	m2	5007002	2.39	20	
14	碎石(4cm)	m3	952	55	192.09		44	热熔涂料	kg	5009008	4.1	4.55	
15	其他材料费	元	996	1	1		45	丙酮	kg	5009023	5	5	
16	设备摊销费	元	997	1	1		46	石屑粒径 ≤ 0.8cm堆方	m3	5503014	73.79	73.79	
17	普C35-42.5-2(商)普C35-42.5-2(商)	m3	1511012	347.76	320		47	路面用石屑	m3	5503015	106.8	190.24	
18	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)	m3	1511033	299.11	299.11		48	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	75.73	177	
19	细粒式沥青混凝土(商)细粒式沥青混凝土(商)	m3	1513007	936.1	1007		49	铝合金标志包括版面、垫板及其他金属附件	t	6007002	16666.67	26866.67	
20	HPB300钢筋	t	2001001	3333.33	4302.98		50	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	6007003	3.33	2.53	
21	HRB400钢筋	t	2001002	3247.86	3327.04		51	反光膜	m2	6007004	170.94	225	
22	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm	t	2001019	5970.09	6070.09		52	其他材料费	元	7801001	1	1	
23	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.79	6.03		53	水稳碎石(商)水泥碎石土(商)	m3	1515007001	105.66	325	
24	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3504.27	3992.45		54	3t以内载货汽车	台班	1371	241.67	480.82	
25	钢板Q235，δ = 5～40mm	t	2003005	3547.01	4169.89		55	4t以内载货汽车	台班	1372	305.71	584.31	
26	钢管立柱	t	2003015	5128.21	5180.85		56	0.3m3/min 以内电动空气压缩机	台班	1832	68.53	69.53	
27	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	5299.15	6635.3		57	小型机具使用费	元	1998	1	1	
28	组合钢模板	t	2003026	4700.85	3990		58	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	8001003	1046.8	1116.08	
29	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.73	5.94		59	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1501.23	1580.86	
30	螺栓混合规格	kg	2009013	7.35	12.53		60	机械自身质量6～8t光轮压路机2Y-6/8	台班	8001078	361.02	390.4	

人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：
 黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程
 编制范围：
 黄梅街道农村公路西南线、马戎线改造工程

序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
61	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	587.09	624.58	
62	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	752.93	797.91	
63	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	164.61	187.75	
64	机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A	台班	8001090	1466.48	1551.45	
65	最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机	台班	8003015	1588.46	1653.72	
66	撒布宽度1～3m石屑撒布机SA3	台班	8003030	709.42	744.15	
67	容量4000L以内沥青洒布车LS-3500	台班	8003038	587.79	650.82	
68	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	8003040	833.88	875.03	
69	最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1500,S1502	台班	8003058	1882.78	1944.74	
70	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	8003063	1095.48	1160.47	
71	机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16	台班	8003066	650.94	685.94	
72	机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20	台班	8003067	765.52	803.94	
73	机械自身质量20～25t轮胎式压路机YL27	台班	8003068	953.74	995.28	
74	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	8003070	792.97	891.14	
75	混凝土电动真空吸水机组含吸垫	台班	8003079	141.94	159.69	
76	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	210.28	227.43	
77	机动破路机LPR300	台班	8003101	212.08	237.72	
78	Z型压路机	台班	8003109	1586.3	1669.08	
79	多锤头破碎机	台班	8003110	5771.96	5888.33	
80	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	177.86	186.2	
81	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	342.11	388.17	
82	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	470.1	533.14	
83	装载质量6t以内载货汽车	台班	8007005	492.45	529.64	
84	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1104.87	1147.35	
85	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	637.22	711.89	
86	电动手持冲击钻3kW以内	台班	8011086	129.59	146.98	
87	直径40mm以内钢筋切断机GJ40	台班	8015002	39.63	32.15	
88	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-	台班	8015028	184.23	184.71	
89	排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机Z-0.3/7	台班	8017039	29.16	25.51	
90	小型机具使用费	元	8099001	1	1	

编制：王力

复核：严春峰