序号 SERIAL No	图纸名称 TITLE OF DRAWINGS	图号 DRAWN No	规格 SPECS	附注 NOTE
31	(V～AJ轴部分)坡屋顶层梁配筋平面图	结施-31/60	A0 +1/4	
32	(A～U轴部分)二层结构模板平面图	结施-32/60	A0	
33	(A～U轴部分)二层板配筋平面图	结施-33/60	A0	
34	(A～U轴部分)三层结构模板平面图	结施-34/60	A0	
35	(A～U轴部分)三层板配筋平面图	结施-35/60	A0	
36	(A～U轴部分)四层结构模板平面图	结施-36/60	A0	
37	(A～U轴部分)四层板配筋平面图	结施-37/60	A0	
38	(A～U轴部分)闷顶层板配筋平面图	结施-38/60	A0	
39	(A～U轴部分)坡屋顶层板配筋平面图	结施-39/60	A0	
40	(V～AJ轴部分)二层结构模板平面图	结施-40/60	A0 +1/4	
41	(V～AJ轴部分)二层板配筋平面图	结施-41/60	A0 +1/4	
42	(V～AJ轴部分)三层结构模板平面图	结施-42/60	A0 +1/4	
43	(V～AJ轴部分)三层板配筋平面图	结施-43/60	A0 +1/4	
44	(V～AJ轴部分)四层结构模板平面图	结施-44/60	A0 +1/4	
45	(V～AJ轴部分)四层板配筋平面图	结施-45/60	A0 +1/4	
46	(V～AJ轴部分)闷顶层结构模板平面图	结施-46/60	A0 +1/4	
47	(V～AJ轴部分)闷顶层板配筋平面图	结施-47/60	A0 +1/4	
48	(V～AJ轴部分)坡屋面结构模板平面图	结施-48/60	A0 +1/4	
49	(V～AJ轴部分)坡屋面板配筋平面图	结施-49/60	A0 +1/4	
50	(A～U轴部分)二～四层预制叠合板布置图	结施-50/60	A0	
51	(V～AJ轴部分)二～四层预制叠合板布置图	结施-51/60	A0 +1/4	
52	一层～二层预制墙板布置图	结施-52/60	A0	
53	二层～三层预制墙板布置图	结施-53/60	A0	
54	三层～四层预制墙板布置图	结施-54/60	A0	
55	四层～闷顶层预制墙板布置图	结施-55/60	A0	
56	楼梯结构图	结施-56/60	A1	
57	墙身大样详图(一)	结施-57/60	A0 +1/4	
58	墙身大样详图(二)	结施-58/60	A0 +1/4	
59	钢雨棚大样图一	结施-59/60		
60	钢雨棚大样图二	结施-60/60		

江苏中建工程设计研究院有限公司
JIANGSU ZHONGJIAN ENGINEERING DESIGN&RESEARCH INSTITUTE CO.LTD

建筑工程 甲级 A232005333
JOB NO.A232005336

制 表 DRAWN BY 陈雅东

建设单位 CLIENT 东海县教育局

工程名称 PROJECT TITLE 新建东海县新高级中学项目
3#教学楼、实验楼

图纸目录

工程编号 CONTRACT.No.	SJ21-M083-5
图别 CATEGORY	结施
图号 DRAWING.No.	
日期 DATE	2021.11
共页 PAGE TOTAL	2
第页	2

序号 SERIAL No	图纸名称 TITLE OF DRAWINGS	图号 DRAWN No	规格 SPECS	附注 NOTE
01	结构设计总说明(一)	结施-01/60	A1+1/4	
02	结构设计总说明(二)	结施-02/60	A1+1/4	
03	装配式建筑设计专项说明-结构篇(三板项目)	结施-03/60	A1	
04	预应力结构构件设计总说明	结施-04/60	A1	
05	(A～U轴部分)桩平面定位图	结施-05/60	A0	
06	(A～U轴部分)承台结构平面图	结施-06/60	A0	
07	(A～U轴部分)地梁层梁配筋平面图	结施-07/60	A0	
08	(A～U轴部分)地梁层结构模板平面图	结施-08/60	A0	
09	(V～AJ轴部分)桩位平面图	结施-09/60	A0+1/4	
10	(V～AJ轴部分)承台、承台梁平面图	结施-10/60	A0+1/4	
11	(V～AJ轴部分)承台、承台梁平面配筋图	结施-11/60	A0+1/4	
12	(A～U轴部分)标高基顶～4.150层柱结构平面图	结施-12/60	A0	
13	(A～U轴部分)标高4.150～7.950层柱结构平面图	结施-13/60	A0	
14	(A～U轴部分)标高7.950～11.750层柱结构平面图	结施-14/60	A0	
15	(A～U轴部分)标高11.750～15.550层柱结构平面图	结施-15/60	A0	
16	(A～U轴部分)标高15.550～坡屋面层柱结构平面图	结施-16/60	A0	
17	(V～AJ轴部分)一层柱配筋平面图	结施-17/60	A0+1/4	
18	(V～AJ轴部分)二层柱配筋平面图	结施-18/60	A0+1/4	
19	(V～AJ轴部分)三层柱配筋平面图	结施-19/60	A0+1/4	
20	(V～AJ轴部分)四层柱配筋平面图	结施-20/60	A0+1/4	
21	(V～AJ轴部分)坡屋面柱配筋平面图	结施-21/60	A0+1/4	
22	(A～U轴部分)二层梁配筋平面图	结施-22/60	A0	
23	(A～U轴部分)三层梁配筋平面图	结施-23/60	A0	
24	(A～U轴部分)四层梁配筋平面图	结施-24/60	A0	
25	(A～U轴部分)闷顶层梁配筋平面图	结施-25/60	A0	
26	(A～U轴部分)坡屋顶层梁配筋平面图	结施-26/60	A0	
27	(V～AJ轴部分)二层梁配筋平面图	结施-27/60	A0+1/4	
28	(V～AJ轴部分)三层梁配筋平面图	结施-28/60	A0+1/4	
29	(V～AJ轴部分)四层梁配筋平面图	结施-29/60	A0+1/4	
30	(V～AJ轴部分)闷顶层梁配筋平面图	结施-30/60	A0+1/4	

江苏中建工程设计研究院有限公司
JIANGSU ZHONGJIAN ENGINEERING DESIGN&RESEARCH INSTITUTE CO.LTD

建筑工程 甲级 A232005333
JOB NO.A232005336

制 表 DRAWN BY 陈雅东

建设单位 CLIENT 东海县教育局

工程名称 PROJECT TITLE 新建东海县新高级中学项目
3#教学楼、实验楼

图纸目录

工程编号 CONTRACT.No.	SJ21-M083-5
图别 CATEGORY	结施
图号 DRAWING.No.	
日期 DATE	2021.11
共页 PAGE TOTAL	2
第页	1

序号 SERIAL No	图纸名称 TITLE OF DRAWINGS	图号 DRAWN No	规格 SPECS	附注 NOTE
01	结构设计总说明(一)	结施(审修)-01/60	A1+1/4	
02	结构设计总说明(二)	结施-02/60	A1+1/4	
03	装配式建筑设计专项说明-结构篇(三板项目)	结施-03/60	A1	
04	预应力结构构件设计总说明	结施-04/60	A1	
05	(A～U轴部分)桩平面定位图	结施(审修)-05/60	A0	
06	(A～U轴部分)承台结构平面图	结施-06/60	A0	
07	(A～U轴部分)地梁层梁配筋平面图	结施(审修)-07/60	A0	
08	(A～U轴部分)地梁层结构模板平面图	结施(审修)-08/60	A0	
09	(V～AJ轴部分)桩位平面图	结施(审修)-09/60	A0+1/4	
10	(V～AJ轴部分)承台、承台梁平面图	结施-10/60	A0+1/4	
11	(V～AJ轴部分)承台、承台梁平面配筋图	结施-11/60	A0+1/4	
12	(A～U轴部分)标高基顶～4.150层柱结构平面图	结施(审修)-12/60	A0	
13	(A～U轴部分)标高4.150～7.950层柱结构平面图	结施(审修)-13/60	A0	
14	(A～U轴部分)标高7.950～11.750层柱结构平面图	结施(审修)-14/60	A0	
15	(A～U轴部分)标高11.750～15.550层柱结构平面图	结施-15/60	A0	
16	(A～U轴部分)标高15.550～坡屋面层柱结构平面图	结施-16/60	A0	
17	(V～AJ轴部分)一层柱配筋平面图	结施(审修)-17/60	A0+1/4	
18	(V～AJ轴部分)二层柱配筋平面图	结施(审修)-18/60	A0+1/4	
19	(V～AJ轴部分)三层柱配筋平面图	结施(审修)-19/60	A0+1/4	
20	(V～AJ轴部分)四层柱配筋平面图	结施-20/60	A0+1/4	
21	(V～AJ轴部分)坡屋面柱配筋平面图	结施-21/60	A0+1/4	
22	(A～U轴部分)二层梁配筋平面图	结施(审修)-22/60	A0	
23	(A～U轴部分)三层梁配筋平面图	结施(审修)-23/60	A0	
24	(A～U轴部分)四层梁配筋平面图	结施(审修)-24/60	A0	
25	(A～U轴部分)闷顶层梁配筋平面图	结施(审修)-25/60	A0	
26	(A～U轴部分)坡屋顶层梁配筋平面图	结施(审修)-26/60	A0	
27	(V～AJ轴部分)二层梁配筋平面图	结施(审修)-27/60	A0+1/4	
28	(V～AJ轴部分)三层梁配筋平面图	结施(审修)-28/60	A0+1/4	
29	(V～AJ轴部分)四层梁配筋平面图	结施(审修)-29/60	A0+1/4	
30	(V～AJ轴部分)闷顶层梁配筋平面图	结施(审修)-30/60	A0+1/4	

江苏中建工程设计研究院有限公司
JIANGSU ZHONGJIAN ENGINEERING DESIGN&RESEARCH INSTITUTE CO.LTD

建筑工程 甲级 A232005333
JOB NO.A232005336

制 表 陈雅东
DRAWN BY

建设单位 CLIENT: 东海县教育局

工程名称 PROJECT TITLE: 新建东海县新高级中学项目 3#教学楼、实验楼

图纸目录

工程编号 CONTRACT.No.	SJ21-M083-5
图别 CATEGORY	结施(审修)
图号 DRAWING.No.	
日期 DATE	2021.12
共页 PAGE TOTAL	2
第页	1

序号 SERIAL No	图纸名称 TITLE OF DRAWINGS	图号 DRAWN No	规格 SPECS	附注 NOTE
31	(V～AJ轴部分)坡屋顶层梁配筋平面图	结施(审修)-31/60	A0 +1/4	
32	(A～U轴部分)二层结构模板平面图	结施-32/60	A0	
33	(A～U轴部分)二层板配筋平面图	结施-33/60	A0	
34	(A～U轴部分)三层结构模板平面图	结施-34/60	A0	
35	(A～U轴部分)三层板配筋平面图	结施-35/60	A0	
36	(A～U轴部分)四层结构模板平面图	结施-36/60	A0	
37	(A～U轴部分)四层板配筋平面图	结施-37/60	A0	
38	(A～U轴部分)闷顶层板配筋平面图	结施-38/60	A0	
39	(A～U轴部分)坡屋顶层板配筋平面图	结施-39/60	A0	
40	(V～AJ轴部分)二层结构模板平面图	结施(审修)-40/60	A0 +1/4	
41	(V～AJ轴部分)二层板配筋平面图	结施(审修)-41/60	A0 +1/4	
42	(V～AJ轴部分)三层结构模板平面图	结施(审修)-42/60	A0 +1/4	
43	(V～AJ轴部分)三层板配筋平面图	结施(审修)-43/60	A0 +1/4	
44	(V～AJ轴部分)四层结构模板平面图	结施(审修)-44/60	A0 +1/4	
45	(V～AJ轴部分)四层板配筋平面图	结施(审修)-45/60	A0 +1/4	
46	(V～AJ轴部分)闷顶层结构模板平面图	结施(审修)-46/60	A0 +1/4	
47	(V～AJ轴部分)闷顶层板配筋平面图	结施(审修)-47/60	A0 +1/4	
48	(V～AJ轴部分)坡屋面结构模板平面图	结施-48/60	A0 +1/4	
49	(V～AJ轴部分)坡屋面板配筋平面图	结施-49/60	A0 +1/4	
50	(A～U轴部分)二～四层预制叠合板布置图	结施-50/60	A0	
51	(V～AJ轴部分)二～四层预制叠合板布置图	结施(审修)-51/60	A0 +1/4	
52	一层～二层预制墙板布置图	结施(审修)-52/60	A0	
53	二层～三层预制墙板布置图	结施(审修)-53/60	A0	
54	三层～四层预制墙板布置图	结施(审修)-54/60	A0	
55	四层～闷顶层预制墙板布置图	结施(审修)-55/60	A0	
56	楼梯结构图	结施-56/60	A1	
57	墙身大样详图(一)	结施(审修)-57/60	A0 +1/4	
58	墙身大样详图(二)	结施(审修)-58/60	A0 +1/4	
59	钢雨棚大样图一	结施-59/60	A1 +1/4	
60	钢雨棚大样图二	结施-60/60	A0 +1/4	

江苏中建工程设计研究院有限公司
JIANGSU ZHONGJIAN ENGINEERING DESIGN&RESEARCH INSTITUTE CO.LTD

建筑工程 甲级 A232005333
JOB NO.A232005336

制 表 DRAWN BY 陈雅东

建设单位 CLIENT 东海县教育局

工程名称 PROJECT TITLE 新建东海县新高级中学项目
3#教学楼、实验楼

图纸目录

工程编号 CONTRACT.No.	SJ21-M083-5
图别 CATEGORY	结施(审修)
图号 DRAWING.No.	
日期 DATE	2021.12
共页 PAGE TOTAL	2
第页	2

东海县教育局—新建东海县新高级中学项目3＃教学楼、实验楼回复意见

工程名称:东海县教育局—新建东海县新高级中学项目3＃教学楼、实验楼　　工程编号:SJ21-M083-5

设计单位:江苏中建工程设计研究院有限公司　　第 1 页　　共 1 页

结构专业	一、强制性条文及安全性方面	
	无	
	二、强制性标准方面	
	无	
	三、其它	
	1.计算书:1.1核查各子项超限超筋信息,结构计算结果应满足规范要求;1.2梁柱混凝土等级,计算书与施工图应对应,注意核查;1.3楼梯计算,应按下端滑动上端固结受力模型计算;1.4 荷载输入:提供结构荷取值计算,核查墙下无梁处,墙体等效荷载输入;1.5 主次梁单侧连接时,全部按铰接设计计算,不妥,注意核算;1.6 补充梁板裂缝挠度验算简图;1.7 三板计算,应附计算简图文件。	1.1.1复核超限已加强满足规范要求,无超筋;1.2已复核各子项均对应;1.3已调整,详见结构计算(审修);1.4已补充,详见结构计算(审修),墙下无梁处墙体等效荷载复核均已等效输入;1.5调整为按按半固结计算,修改图纸。1.6补充该部分计算书。1.7补充三板计算简图文件
	2.根据通过审查的地勘报告,核查结构设计;	2.复核结构设计满足要求。
	3.注意桩端持力土层的起伏,核查各区域桩长;桩尖宜选用钢桩尖。	3.复核局部修改,详见结构(审修)05、09/60
	4.本工程为抗震重点设防类,设计说明中应明确按 8 度的要求采取抗震措施。	4.已修改,详见结构(审修)01/60。
	5.采用一级抗震等级框架范围,应在图中圈注明。	5.结构17～18/60框架柱配筋大样、结构28/60梁图中已经详细注明具体部位,其他详见结构(审修)12、13、14/60。
	6.基础梁配筋平面图有误,应绘制承台定位,承台为基础梁梁端支座,平法梁负筋从承台边起算。	6.已修改,详见结构(审修)07、08/60。
	7.以结施8为例,窗台梁纵筋应注明锚入两侧构造柱或框柱,其余自查。	7.同意专家意见,修改详见结构(审修)08、57、58/60。
	8.多处梁柱中心线偏心距超限。	8.已补充,详见结构(审修)22～26、27～31/60。
	9.经抽查,结施12中C～22轴处 KZ6 框柱节点核心区箍筋配置不足计算要求,其余自查并明确自查结论。	9.已查修,详见结构(审修)12、13、14/60。
	10.核查节点大样配筋,如:结施32中墙身2的1-1剖面11.80标高挑板,其余自查。	10.复核设计满足要求。
	11.注意核查钢雨棚根部,主体结构梁设置是否满足要求。	11.同意专家意见,结构设计已考虑此影响。
	12.按最终版计算书核查施工图配筋。	12.同意专家意见,重新核对施工图。
	13.核查预应力梁设计计算是否按抗震一级,提供资料。	13.结构 28/60平面梁图中AC～AH轴均已注明为一级,且提供的计算书也按一级计算,请专家考虑。
	14.(消防安全性)(结构防火设计)设计说明中应明确,防火墙直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上处,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限,并据此复核结构梁配筋计算。	14.已复核局部修改,详见结构(审修)01、25、30/60。

设 计:　　校 核:　　审 核:　　日期:2021.12.15

结构设计总说明(一)

1. 工程概况

1.1. 工程名称:详见建筑专业及甲方提供的设计任务书。

1.2. 工程地点:详见建筑专业及甲方提供的设计任务书。

1.3. 项目概况:详见表1.1

表1.1 项目概况

序号	结构类型	层数层高		平面尺寸(mm)		建筑高度(m)	备注
		地上	地下	长度	宽度		
1	框架结构	4		95.75	100.60	17.050	

1.4. 本工程主要建筑物安全等级:主要建筑物:3级(1.56kN/m²)

1.5. 主要建筑物:抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.200g,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅲ类,场地特征周期为0.45s;

地下室顶板覆土厚度为1.0m,覆土容重为18kN/m³,顶板活荷载为4.0kN/m²。

2. 设计依据

2.1. 结构设计使用年限为50年。

2.2. 设计标准(详见表2.1)

2.2.1 主要规范(2018一致)1.55KN/m²,一般建筑取0.45;

2.2.2 地下室顶板4.0kN/m²,车库顶板4.0kN/m²,一般建筑取3.0kN/m²;

2.2.3 地下室外墙侧压力:静止土压力系数取0.5,地下室外墙与顶板、底板均采用刚接,计算时考虑侧壁折减0.65;

地下室顶板覆土厚度为1.0m,覆土容重为18kN/m³,顶板活荷载为4.0kN/m²。

2.3. 设计工程基础资料

2.3.1 本工程地下室外墙及基础外侧均采用1:2水泥砂浆防水砂浆;

2.3.2 本工程地下室外墙及基础外侧均采用聚合物水泥防水涂料;

2.3.3 本工程地下室外墙及基础外侧均采用聚合物水泥防水涂料;

2.4. 本工程设计所执行的主要标准、规范、规程和规定

表2.1 本工程设计所执行的标准、规范、规程和规定

序号	名称	序号	名称
1	房屋结构可靠性设计统一标准	GB50068-2018	12	混凝土结构工程施工质量验收规范	GB50204-2015
2	房屋建筑制图统一标准	GB50223-2008	13	建筑工程施工质量验收统一标准	GB50300-2013
3	房屋结构钢标准	GB/T50105-2010	14	砌体工程施工质量验收规范	GB50203-2011
4	房屋结构荷载规范	GB50009-2012	15	钢筋焊接及验收规程	JGJ18-2012
5	房屋建筑设计规范	GB50011-2010(2016版)	16	钢筋机械连接规程标准	JGJ107-2016
6	混凝土结构设计规范	GB50010-2010(2015版)	17	冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程	JGJ95-2011
7	砌体结构设计规范	GB50003-2011	18	建筑工程设计文件编制深度规定(2016年版)	建质[2016]247号
8	房屋建筑基础设计规范	GB50007-2011	19	工业建筑防腐蚀设计标准	GB/T 50046-2018
9	混凝土结构耐久性设计规范	GB/T50476-2019	20	地下工程防水技术规范	GB 50108-2008
10	房屋建筑技术规范	JGJ 94-2008	21	中国地震动参数区划图	GB18306-2015
11	房屋建筑制图统一标准	GB50076-2014(2018年版)	22	房屋建筑、市政基础建模规范	DGJ 32/TJ08-2012
12	房屋建筑制图统一标准	JGJ99-2012	23	建筑工程抗震设防分类标准	JGJ 476-2019

本工程使用的国家行业标准和地方标准,施工时除应符合本规程及各项设计规范规程的规定,还应符合国家和地方现行的其他有关规定。

表2.2 本工程设计所选用的标准图

序号	名称	标准图编号	备注
1	房屋结构通用详图		20G329-1
2	混凝土结构施工平面整体表示方法制图规则和构造详图	现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板	16G101-1
		现浇混凝土板式楼梯	16G101-2
		独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础	16G101-3
3	混凝土结构施工钢筋有关构造详图	现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板	18CJ01-1
4	钢筋混凝土结构预埋件		16G362
5	砌体填充墙结构构造		12G614-1
6	悬挑脚手架方案图示		苏G02-2019
7	钢筋混凝土结构(2017年合订本)		13G322-1~4

3. 图纸说明

3.1. 本结构施工图中图名后括号,标高为负(m),尺寸为毫米(mm),角度(°)。

3.2. 本施工图中图号标注说明:例如结构平面图标注为结构施-。

3.3. 本说明适用于按建筑图中注明的使用功能设置,未经设计单位同意,不得改变结构使用荷载,不得在楼层板使用荷载,不得在楼层板和梁上增设原图纸未标注的隔墙。

3.4. 除结构设计总说明外,结构设计中的有关说明,凡与设计平面图、大样图或节点详图不符者,应按设计图纸说明执行。

3.5. 凡预留洞、预埋件及严格按照相关图纸专业配合施工,土建结构专业专业不负责预留洞口遗漏,土建结构专业专业不负责预留洞口遗漏,严禁擅自凿洞或事后补洞。

3.6. 本工程的:说明、建筑用"节能专业"、"结构说明"(简称"设计总说明")内容

(混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图)标准图集(16G101)执行。

3.7. 本工程设计使用说明中,应对其变更进行复核审查。

3.8. 本说明未尽事宜,请按照相关国家及地区现行施工及验收规范施工,土建结构专业专业不负责预留洞口遗漏,土建结构专业专业不负责预留洞口遗漏,严禁擅自凿洞或事后补洞。

4. 荷载与作用

4.1. 楼面活荷载:详见表4.1

4.2. 屋面活荷载:不上人屋面:0.5kN/m²,上人屋面:2.0kN/m²,屋面活荷载不考虑同时叠加。

4.3. 风荷载:基本风压0.45kN/m²,地面粗糙度类别:B类,风荷载体型系数:1.3,风压高度变化系数按现行国家规范取值。

4.4. 雪荷载:基本雪压0.40kN/m²,屋面积雪分布系数:1.0,雪荷载不与风荷载同时组合。

4.5. 楼面活荷载大小取值:一般房间楼面活荷载标准值为2.0kN/m²,详见楼面荷载布置图。

~~卫生间楼面活荷载标准值为2.5kN/m²,详见楼面荷载布置图。~~

~~厨房楼面活荷载标准值为2.0kN/m²,详见楼面荷载布置图。~~

~~阳台楼面活荷载标准值为2.5kN/m²,详见楼面荷载布置图。~~

~~楼梯间楼面活荷载标准值为3.5kN/m²,详见楼面荷载布置图。~~

~~走廊、门厅楼面活荷载标准值为2.5kN/m²,详见楼面荷载布置图。~~

~~车库楼面活荷载标准值为4.0kN/m²,详见楼面荷载布置图。~~

~~消防车道楼面活荷载标准值为35.0kN/m²,详见楼面荷载布置图。~~

~~屋面活荷载标准值为0.5kN/m²,详见楼面荷载布置图。~~

~~不上人屋面活荷载标准值为0.5kN/m²,详见楼面荷载布置图。~~

~~上人屋面活荷载标准值为2

结构设计总说明(二)

10.2.1 墙厚不小于200时构造柱在下列部位不管图中有无表现均应设置构造柱:(1)填充墙转角及无约束的填充墙端部应设构造柱;
(2)填充墙长度大于层高两倍时,墙长中部应设置构造柱;(3)填充墙长度大于5m时,应增设构造柱不大于3米的构造柱;
(4)门窗洞口宽度>2.0m的洞口两侧应设置构造柱;靠边缘构造柱离窗洞为墙宽200,主筋为4Φ12,箍筋为Φ6@200。

10.2.2 墙厚小于200,平面标注详图时构造柱设置如下:
(1)填充墙端部上设构造柱的位置在墙与之相切处,构造柱设置GZa;(2)门洞转角处设置GZb,GZc;(3)墙体转折处构造柱设置GZd;

10.2.3 当填充墙端部上设构造柱的位置在墙与之相切处,构造柱设置GZ-DZ。

10.2.4 外墙上所有带窗台的门洞的构造柱应设置成构造柱,且与带窗台平齐,高度减去小过梁高度。

10.2.5 构造柱截面详图,标注表述中的钢筋根数详见图集《12G614-1》中第10、15页。

10.2.6 构造柱与填充墙的拉结详见图集《12G614-1》中第12、26页。

10.2.7 [illegible] 200,240墙为2Φ6@200,≥240墙为3Φ6@200,未注明的非剪力墙端部设置构造柱的,其余按此规格200。

10.2.8 [illegible] 构造柱与填充墙的拉结详见图集《12G614-1》中第12、26页。

10.3. 后砌填充墙的圈梁构造要求如下:

10.3.1.后砌填充墙中部设置一道与圈梁连,宽为墙厚,高为墙体拉筋结构竖向间距的整数倍,圈梁截面尺寸为墙厚X120mm,纵筋:4Φ10,箍筋为Φ6@200。

10.3.2.当填充墙与门窗洞侧边缘距离≤240mm时,应与过梁合并设置,截面尺寸取两者之大值,做法详图集《12G614-1》中第19、20页。

当圈梁遇门窗洞口切断时,圈梁纵筋伸入洞边构造柱或与洞边构造柱连为封闭箍筋并拉结可靠。

10.3.3.当构造柱或承重构砌体,并要砌体砌筑前需提前进场做样件,确认砌筑砂浆、砌块强度等级满足设计要求后,方可大面积砌筑。圈梁中心标高与梁附件中心标高不一致时,圈梁截面尺寸为墙厚X300mm(大于等于附件尺寸),配筋为:4Φ12;Φ6@200。圈梁侧面伸入两侧构造柱内为锚固或搭接长。

10.4. 砌体墙上门窗过梁:

10.4.1.砌体墙上门窗洞口所设置钢筋混凝土过梁,见表10.4;过梁混凝土强度等级C25。

10.4.2.当过梁底标高与墙体圈梁或者平面梁重合时,则该梁为砌体圈梁过梁钢筋,做法见图集《12G614-1》中第10页。

表10.4 钢筋混凝土过梁表

门窗洞口宽度 L(m/mm)	截面编号	h(mm)	a(mm)	①	②	③
L≤1000	A	120	250	3Φ10		Φ6@150
1000<L≤1500	B	120	250	2Φ12	2Φ8	Φ6@200
1500<L≤1800	B	150	250	2Φ14	2Φ10	Φ6@200
1800<L≤2100	B	180	250	3Φ12	2Φ10	Φ6@200
2100<L≤2700	B	240	300	3Φ14	2Φ10	Φ6@200
2700<L≤4200	B	360	300	3Φ16	2Φ12	Φ6@200





10.5. 门、窗洞构造要求:

10.5.1.当门窗洞口宽度<2.0m时,洞边应设置构造;当门窗洞口宽度≥2.0m时,洞边应设置构造柱,做法详见图集《12G614-1》中第17页。

当填充墙采用混凝土空心砌体砌块时,洞口两侧也可设置实心砖代替构造柱,做法详见图集《12G614-1》中第28页。

10.5.2.外墙窗下砌筑法兰砖窗台施工,当采用预制成品时,可在水平缝处铺设,成品尺寸为墙厚X60mm,配置2 Φ10,拉钩为Φ6@200。

钢筋砼输入预制构件的中间与墙体可节省时。

10.6. 后砌填充墙施工要求详见图集《12G614-1》中第2~5页,并应满足以下要求:

10.6.1.砌体填充材料,应符合要求及规范第7.2条。

10.6.2.后砌填充墙应在砌体施工过程自上而下砌筑砌成,砌筑质量砌体施工应确保填充墙与梁柱上部下砌紧。

10.6.3.图中所有未注明(即无名称)、用其他构造做法的部位200mm高,宽度同墙体厚C25素混凝土现浇带。

11. 砌筑(填充)要求:

11.1. 本工程所有装饰构造柱、装饰柱或结合有土砂孔洞等装饰的砌筑部位均为实施。

住本工程施工图设计产品设计及相关部门及建筑单位共同确定了《建筑装饰装修工程设计说明(建筑)》(DG-JS2/TJ139-2012)要求,其中人文规则规。

砌筑施工应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)要求,其中人文规则规。

11.2. 其他详见后,后续专项专业设计时详细说明。

12. 施工中需特别注意的问题:

12.1. 本工程图纸设计时依据的设计规范、规程及标准进行设计,施工单位应当按照中华人民共和国现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》和《建筑工程施工质量验收规范》等国家现行有关工程施工技术标准和规范进行施工,不得违反有关强制性条文,确保质量和施工安全。

12.2. 施工前要对设计图纸认真会审,施工中要切实按设计图纸及现行施工规范进行,严禁施工图未批准,严禁施工图未批准。

所有设备基础都应做防水层,详见结构设计总说明,做法不应低于构造。

12.3. 根据建筑要求,本工程中墙、基础、钢筋混凝土现浇板等不应在土壤施工时随意开洞和留置施工缝,如有,应征得设计单位和监理单位同意后方可施工。

12.4. 严禁在钢筋混凝土结构中埋设电线管,如有,应征得设计单位同意后方可施工。

12.5. 本设计未考虑施工荷载,施工单位,监理单位,施工单位应对施工荷载进行验算,施工单位应对施工荷载的安全性负责。

12.6. 本图纸,未经书面许可,不得复制,不得用于其他工程。

12.7. 地下室施工期间,应进行地下水位变化观测,如对周边环境的影响超出预期,应采取下列措施:

12.8. 施工前建筑主要施工规范和规程:

序号	名称	序号	名称
1	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015	4	《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012
2	《建筑基坑支护技术规程》 GB50202-2018	5	《钢筋机械连接技术规程》 JGJ107-2016
3	《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011	6	《建筑地面、非金属面层施工规程》 DGJ 32/TJ78-2012

施工过程中应注意钢筋、预埋、预留。

13. 其他

13.1. 本说明内容若与图纸中注明的说明冲突,则按本说明为准;若与图纸中注明的做法冲突则以图纸为准。

13.2. 未说明(包括本施工图无它说明)之问题,均按国家及当地现行有关规范、规程和规定执行。

建筑施工图绿色设计说明专篇(结构):

1. 项目名称:建筑面积及概况简表

项目名称	气候分区	建筑面积	地上建筑面积(m²)	地下建筑面积(m²)	建筑高度	建筑层数	结构体系	基础形式	绿色星级目标
幸运湖	□ 夏热冬冷 ☑ 夏冷	6.8万m²	18713.54		17.85	4层	框架	桩基础	二星

建筑类型	建筑节能类型	节能水平	结构材料性能指标
☑ 甲类 □ 乙类	□ 主导 ☑ 辅助	☑ 65% □ 50%	□ 太阳能光热 □ 地源热泵 □ 太阳能光伏 □ _____

3.设计依据:
《综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2016 《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB/T 50378-2019
《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010
《综合布线系统工程施工验收评定标准》DGJ32/TJ 213-2016 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

4.结构设计基本要求:

4.1.结构安全等级:
1.本项目主体结构设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类。
2.地震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组。
3.场地类别为Ⅱ类,场地特征周期为0.35s。
4.基础设计等级为丙级。

4.2.基础设计说明:
1.基础持力层为中风化泥质粉砂岩,基础埋置深度为室外地坪以下1.5m,且不小于0.5m。
2.地基承载力特征值为300kPa,施工时应进行验槽,如发现与勘察报告不符,应及时通知设计单位处理。
3.基础采用钢筋混凝土独立柱基础,混凝土强度等级为C30,垫层厚100mm,混凝土强度等级为C15。
4.基础底面以上回填土应分层夯实,压实系数不小于0.94。

4.3.混凝土结构设计:
1.混凝土结构环境类别:地下室外墙、水池壁、与土壤接触的构件为二b类;室内干燥环境构件为一类;露天或室内潮湿环境构件为二a类。
2.混凝土强度等级:基础垫层C15;基础、柱、剪力墙、楼梯C30;梁、板C30;构造柱、过梁C25。
3.钢筋:HPB300级钢筋(Φ)fy=270N/mm²;HRB400级钢筋(Φ)fy=360N/mm²;HRB500级钢筋(Φ)fy=435N/mm²。
4.受力钢筋的最小锚固长度laE及最小搭接长度lE详见图集《22G101-1》。
5.梁、柱纵向受力钢筋的最小配筋率应满足《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)的要求。
6.钢筋连接:直径≥16mm的钢筋采用机械连接,直径<16mm的钢筋可采用绑扎搭接或焊接。

4.4.砌体工程:
1.填充墙:±0.000以下采用MU15蒸压灰砂砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用MU10蒸压加气混凝土砌块,M5.0混合砂浆砌筑。
2.砌体墙与混凝土柱、梁交接处应沿墙高每隔500mm设2Φ6拉结筋,伸入墙内不小于700mm。
3.卫生间、厨房等潮湿房间墙体底部应设置C20混凝土翻边,高度不小于200mm。

4.5.节能设计:
1.外墙采用200mm厚蒸压加气混凝土砌块,传热系数K≤1.0W/(m²·K),热惰性指标D≥2.5。
2.屋面采用现浇钢筋混凝土板,上设80mm厚挤塑聚苯板保温层,传热系数K≤0.6W/(m²·K)。
3.外窗采用断桥铝合金中空玻璃窗,传热系数K≤2.5W/(m²·K),遮阳系数SC≤0.4。
4.外门采用保温门,传热系数K≤2.0W/(m²·K)。

4.6.其他:
1.所有穿过楼板、墙体的管道,其孔洞周边应设置钢筋混凝土翻边,高度不小于100mm。
2.卫生间、厨房楼板应做防水层,并向地漏找坡,坡度不小于1%。
3.雨水管采用UPVC塑料管,排入室外雨水检查井。

危险性较大的分部分项工程设计说明

1.设计依据:
根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的安全控制要点和保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见。

2.设计条件:
2.1.基础工程及上部结构:
(1)地基土层从上到下依次为:杂填土、淤泥、黏土、强风化岩等。
(2)基础采用钢筋混凝土独立柱基础,柱下最大轴力设计值为4500kN,基础埋深为1.5m,地下水位在-2.0m以下,对混凝土具有微弱腐蚀性。
(3)场地周边5倍基坑开挖深度范围内无既有建筑物、地下管线及重要市政设施。

3.设计计算:
《综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2016 《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB/T 50378-2019
《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010
《综合布线系统工程施工验收评定标准》DGJ32/TJ 213-2016 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

4.结构设计基本要求:

4.1.结构安全等级:
1.本项目主体结构设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类。
2.地震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组。
3.场地类别为Ⅱ类,场地特征周期为0.35s。
4.基础设计等级为丙级。

4.2.基础设计说明:
1.基础持力层为中风化泥质粉砂岩,基础埋置深度为室外地坪以下1.5m,且不小于0.5m。
2.地基承载力特征值为300kPa,施工时应进行验槽,如发现与勘察报告不符,应及时通知设计单位处理。
3.基础采用钢筋混凝土独立柱基础,混凝土强度等级为C30,垫层厚100mm,混凝土强度等级为C15。
4.基础底面以上回填土应分层夯实,压实系数不小于0.94。

4.3.混凝土结构设计:
1.混凝土结构环境类别:地下室外墙、水池壁、与土壤接触的构件为二b类;室内干燥环境构件为一类;露天或室内潮湿环境构件为二a类。
2.混凝土强度等级:基础垫层C15;基础、柱、剪力墙、楼梯C30;梁、板C30;构造柱、过梁C25。
3.钢筋:HPB300级钢筋(Φ)fy=270N/mm²;HRB400级钢筋(Φ)fy=360N/mm²;HRB500级钢筋(Φ)fy=435N/mm²。
4.受力钢筋的最小锚固长度laE及最小搭接长度lE详见图集《22G101-1》。
5.梁、柱纵向受力钢筋的最小配筋率应满足《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)的要求。
6.钢筋连接:直径≥16mm的钢筋采用机械连接,直径<16mm的钢筋可采用绑扎搭接或焊接。

4.4.砌体工程:
1.填充墙:±0.000以下采用MU15蒸压灰砂砖,M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用MU10蒸压加气混凝土砌块,M5.0混合砂浆砌筑。
2.砌体墙与混凝土柱、梁交接处应沿墙高每隔500mm设2Φ6拉结筋,伸入墙内不小于700mm。
3.卫生间、厨房等潮湿房间墙体底部应设置C20混凝土翻边,高度不小于200mm。

4.5.节能设计:
1.外墙采用200mm厚蒸压加气混凝土砌块,传热系数K≤1.0W/(m²·K),热惰性指标D≥2.5。
2.屋面采用现浇钢筋混凝土板,上设80mm厚挤塑聚苯板保温层,传热系数K≤0.6W/(m²·K)。
3.外窗采用断桥铝合金中空玻璃窗,传热系数K≤2.5W/(m²·K),遮阳系数SC≤0.4。
4.外门采用保温门,传热系数K≤2.0W/(m²·K)。

4.6.其他:
1.所有穿过楼板、墙体的管道,其孔洞周边应设置钢筋混凝土翻边,高度不小于100mm。
2.卫生间、厨房楼板应做防水层,并向地漏找坡,坡度不小于1%。
3.雨水管采用UPVC塑料管,排入室外雨水检查井。

4.(1)钢结构安装过程中,应及时安装临时连接和支撑系统的完整,应在形成空间结构稳定体系后再扩展安装。

(5)钢构件吊装时,应先进行试吊,应当在试吊重量不合格后,钢结构不得吊装,钢结构不合格后,钢结构不得吊装。

(6)结构施工中,土方开挖的顺序、方法必须与设计要求一致,并遵循"分层开挖,严禁超挖"的原则,严禁超挖土方,严禁切断基坑坡脚。对于

按照规定需要检测的危大工程,施工单位、监理单位应当组织相关人员进行检测,检测合格后,方可进入下一道工序。危大工程检测合格后,施工单位应当在施工现场明显位置设置检测标识牌公示检测时间及合格人员。

方可进入下一道工序。危大工程检测合格后,施工单位应当在施工现场明显位置设置检测标识牌公示检测时间及合格人员。

3.3.对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程,建设单位应当委托具有相应资质的检测机构对检测对象进行监测。监测单位应当编制监测方案,按照监测方案开展监测,及时将

建设单位提供监测结果,并对监测结果负责。发现异常时,及时向建设、设计、施工、监理单位报告,建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。

4.从事危险性较大的分部分项工程施工的人员,应当经过专业技术培训并考核合格,取得相应的资格。

8.1 钢筋砼及砌体结构构造

本工程为多层厂房结构,抗震等级为丙一级。

结构构件的最小截面尺寸及混凝土强度等级(h)及下表(剪墙大于等于180毫米)

构件名称		最大宽厚比			
		一级	二级	三级	四级
墙	剪力墙	不做控	不做控	不做控	不做控
	单排墙	3.00	3.00	3.00	3.00
		不做控	不做控	不做控	不做控
	单排多开洞	3.00	2.50	2.00	0.50
		不做控	不做控	不做控	不做控
	单排多开洞	1.00	1.00	0.50	可做控
		不做控	不做控	不做控	不做控
	基础两侧设置,也能承受风荷载之外侧两侧均设置	2.00	2.00	1.50	0.50
		不做控	不做控	不做控	不做控
	底层支承竖向荷载	1.00	1.00	0.50	0.25
		不做控	不做控	不做控	不做控
	底层两端	0.75	0.50	0.50	0.25
		不做控	不做控	不做控	不做控
柱		3.00	2.50	2.00	0.50
		不做控	不做控	不做控	不做控
梁		2.00	1.50	1.00	0.50
		不做控	不做控	不做控	不做控
楼板		1.50	1.00	0.50	可做控
		不做控	不做控	不做控	可做控
屋面板全部件		1.50	1.00	0.50	可做控
		不做控	不做控	不做控	可做控
底层楼板		1.50	1.00	0.50	可做控
		不做控	不做控	不做控	可做控
吊筋(包括吊筋楼板)		0.25	0.25	0.15	可做控
		不做控	不做控	不做控	可做控





设计	校核	审核核
SIGNATURE	DATE	MODIFICATION

建筑专业 REGISTER STAMP

结构专业 RARE DEPARTMENT STAMP

出图章 PUBLISH STAMP

签署 SIGN JOINTLY HUNDLE		时间 DATE
建筑 ARCHITECTURE		
结构 STRUCTURE		
给排水 WATER SUPPLY AND DRAINAGE		
电气 ELECTRICITY		
暖通 HEATING AND VENTILATE		
智能 INTELLIGENT		

签字栏 SIGNATURE		
审定 APPROVE	王XX	
审核 REVIEWED	卢XX	
校对 CHECKED	X. X	
结构专业 PROJECT CHIEF	卢.X	
专业负责 SPECIALTY CHIEF	卢XX	
设计 DESIGNED	张XX	
制图 CADDIE CAD DRAWN		
项目号 DESIGN NUMBER	SJ21-M003-S	
图别 CHART CATEGORY	结施	
图号 CHART NUMBER	02/60	
出图专业 FULFILL CHART DATE	2021.11	
出图阶段 ISSUE	施-结	
项目号 BUILD OFFICE	东莞市幸运湖商业综合体项目	
项目名 PROJECT NAME	幸运湖商业综合体项目 1#厂房 A-D区	
图纸名 DRAWING CONTENT	结构设计总说明(二)	

江苏中筑工程设计研究院有限公司
JIANGSU ZHONGZHU ENGINEERING DESIGN&RESEARCH INSTITUTE CO.LTD
资质证书编号:甲级 A232005333
TEL:0519-85851551 FAX:0519-85851669
地址:常州市钟楼区延陵西路88号-19楼

版权所有 侵权必究
THE COPYRIGHT IS HELD BY JIANGSU ZHONGZHU ENGINEERING DESIGN&RESEARCH INSTITUTE CO.LTD.IT CANNOT BE DUPLICATED IN ANY FORM WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE INSTITUTE,INFRINGERS WILL BE PROSECUTED

装配式建筑设计专项说明- 结构篇(三板项目)

一、工程概况

1、根据南京市建筑产业化发展领导小组办公室《关于印发南京市建筑产业化发展"十三五"规划的通知》(宁建办[2016]1号)文件要求，本工程为江宁区某住宅项目，总建筑面积为73,54m2，主要地块为商业用房、办公楼、公寓、宿舍、物业管理用房等，其中装配式建筑面积为87,85m2，结构体系为框架结构。

2、建筑结构安全等级：一级，主体结构设计使用年限为50年

抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度值 0.15g，设计地震分组第三组，建筑场地类别 II类，

场地特征周期为 0.45s

框架抗震等级：一级，建筑主体结构为单体为一级，附件的输入等级为一级。

3、本工程依据《苏财建〔2017〕43号》和《苏财建函〔2017〕1198号》文件要求，实施装配"三板"工程应用。

4、本工程采用的预制构件系列包括：预制楼板、预制内墙板等。

5、本工程预制构件的应用范围详见下表所示：

预制构件类型	预制构件形式	应用范围
预制楼板	桁架钢筋混凝土叠合板	
预制内墙板	蒸压轻质加气混凝土墙板	

6、本工程预制"三板"应用比例为4,7%(要求≥0%)。

二、设计依据

1、除采用与现浇结构相同的规范规程外，尚需执行以下标准、规范：

《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014

《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398-2012

《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408-2013

《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012

《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016

《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256-2011

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

2、装配式建筑配套标准图集：

《装配式混凝土结构表示方法及示例(剪力墙结构)》15G107-1

《装配式混凝土结构连接节点构造(楼盖和楼梯)》15G310-1

《装配式混凝土结构连接节点构造(剪力墙)》15G310-2

《预制混凝土剪力墙外墙板》15G365-1

《预制混凝土剪力墙内墙板》15G365-2

《桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)》15G366-1

《预制钢筋混凝土板式楼梯》15G367-1

《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》15G368-1

《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12G901-1~3

《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》13J104

《内隔墙-轻质条板(一)》10J113-1

3、地方相关规定：

《江苏省装配式建筑(混凝土结构)施工图审查导则(试行)》2016 年8 月

《江苏省装配式建筑预制装配率计算细则(试行)》2017 年1 月

苏建科〔2017〕43号 省住房城乡建设厅 省发展改革委 省经信委 省环保厅 省质监局

关于在新建建筑中加快推广应用预制外墙板预制楼梯板预制楼板的通知

苏建函科〔2017〕1198号 省住房和城乡建设厅关于进一步明确新建建筑应用预制外墙板预制楼梯板预制楼板相关要求的通知

三、基本原则

1、本说明及图纸表达施工图设计阶段内容，并对后续阶段提出相关技术要求。后续阶段工作需应满足本设计要求外，

尚需遵循相应的标准、规范、规程及现实等的要求。

2、本工程建筑物面做法按建筑设计相关要求。

3、本说明应与《结构设计总说明》配合使用。

4、设计图纸中预制构件采用代号表达的，未特别注明的，其表达方式及含义见附图所示。



5、预制构件制作前应进行深化设计，要求如下：

1)深化设计文件应根据本项目施工图设计文件及表明的标准图集、生产制作工艺、运输条件和安装施工要求等进行编制。

2)预制构件详图中的各类预留孔洞、预埋件和机电预留管线须与相关专业图纸仔细核对无误后方可下料制作。

3)深化设计文件应经设计单位书面确认后方可作为生产依据。

4)深化设计文件应包括(但不限于)下述内容：

a.预制构件平面和立面布置图。

b.预制构件模板图、配筋图、材料和配件明细表。

c.预制件布置图和细部构造详图。

d.预埋件(包括吊环)的设计。

e.计算书，根据现行《混凝土结构工程施工规范》GB50666的相关规定，应根据设计要求和施工方案对

脱模、吊运、运输、安装等环节进行施工验算，例如预制构件、预埋件、吊具等的承载力、变形和裂缝等。

5)本工程预制构件在脱模、吊运、安装等环节的施工验算，应将构件自重标准值乘以脱模吸附系数或动力系数作为等效荷载标准值，并应符合：

a.脱模验算时，动力系数不宜小于1.2，吸附力不宜小于1.5 kN/m 2，且两者之和不宜小于构件自重标准值的1.5倍。

b.构件吊装运输时，动力系数取1.5；构件翻转及安装过程中就位、临时固定时，动力系数取1.2。

6)预制构件加工单位应根据设计要求、施工要求和相关规定制定生产方案，编制生产计划。

7)施工总承包单位应根据设计要求、预制构件制作要求和相关规定制定施工方案，编制施工组织设计。

8)上述生产方案和施工方案内应符合国家、行业、建设所在地的相关标准、规范、规程和地方标准等规定，应提交建设单位、监理单位审查，

取得书面批准后方可作为生产和施工依据；并且应当根据提出的批复意见对相关的规定，向建设主管单位完成备案工作。

9)工程施工总承包企业应组织编制预制构件吊装、定位、纵向钢筋连接等关键工序的施工管理和操作人员进行技术培训和岗位技术考核，

施工人员在岗位上应该严格执行操作标准；施工管理人员应当对每道工序进行检查和验收，并和实物对施工记录。

10)工程监理单位应对工程全过程进行质量监督和检查，并取得完整、真实的工程检测资料。

11)工程监理单位、施工承包单位、预制构件加工单位和深化设计单位，其他与工程相关的产品供应厂家，均应严格执行本说明的各项规定。

12)预制构件生产单位、运输单位和工程施工总承包单位应结合本工程生产方案和施工方案采取相应的安全操作和防护措施。

四、材料要求

1、混凝土

1)混凝土强度等级应满足《结构设计总说明》规定。

2)对水泥、骨料、外加剂等的设计要求详见《结构设计总说明》，应特别保证骨料级配的连续性，未经设计单位批准，混凝土中

不得掺加早强剂或早强型减水剂。

3)混凝土配合比除满足设计强度要求外，尚需根据预制构件的生产工艺、养护措施等因素确定。

4)同条件养护的混凝土立方体试件抗压强度达到设计混凝土强度等级的75%，且不应小于15 N/mm 2时，方可脱模；张拉时应达到设计强度。

2、钢筋、钢材和连接材料

1)预制构件使用的钢筋和钢材牌号及性能详见《结构设计总说明》。

2)预制构件使用的灌浆料性能应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的规定。

3)钢筋锚固板的材料应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256的规定。

4)施工用预埋件的性能指标应符合相关产品标准，且应满足预制构件吊装和临时支撑等需要。

3、预制构件连接部位灌浆材料的强度等级不应低于被连接构件混凝土的强度等级，且应满足下列要求：砂浆流动度(130mm~170mm)，

1天抗压强度(30 MPa)；预制楼梯与主体结构的找平层采用干硬性砂浆，其强度等级不低于M15。

五、预制构件设计要求

1、预制楼板

1)本工程预制楼板采用桁架钢筋混凝土叠合楼板，引用图集《15G366-1》，相关构造节点详见图集。

2)本工程叠合楼板一般均按双向板设计，图中未特别说明者，叠合底板的厚度为60mm，现浇层厚度为70mm。

3)叠合底板的接缝形式一般为板侧整体式接缝，后浇带宽度不小于200mm。当板块较小时，采用整块板无接缝形式。

4)预制叠合底板的混凝土强度等级未特别说明者均为C30。

5)预制叠合底板的钢筋桁架型号当板标志跨度不大于3.6m时采用A80，大于3.6m时采用B80。

6)预制叠合底板的配筋应按图纸标注，当仅以代号表达时按图集相应配置。

1、预制内墙板

1)本工程预制内墙板采用蒸压加气混凝土墙板，引用图集《13J104》，相关构造节点详见图集。

2)本工程蒸压加气混凝土墙板强度级别为A3.5，干密度级别为B05，容重不大于525 kg/m 3。

3)内墙板的布置及走向按建筑施工图。

4)本工程的墙板采用型板排布，施工应进行排板设计，并绘制相关图纸。

5)蒸压加气混凝土板应采用专用配套工具和专用配套材料，并遵循相应标准要求。

六、预制构件生产和检验

1、预制构件模具的尺寸允许偏差和检验方法应符合《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 的相关规定。

2、所有预制构件与现浇混凝土的结合面应做粗糙面，无特殊规定时其凹凸不小于4 mm，且外露钢筋的凹凸应整个表面连续分布。

3、预制构件的允许尺寸偏差除满足《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 的有关规定外，尚应满足如下要求：

1)预留钢筋允许偏差应符合下表的规定。

预留钢筋允许偏差

项目	允许偏差(mm)	项目	允许偏差(mm)
中心线位置	±2	外伸长度	+5,-2

2)与现浇结构相邻侧应200mm宽度范围内的平整度允许偏差不得超过1mm。

4、预制构件外露表面应无缺手掌，不应有严重缺陷；不宜有一般缺陷；生产单位应根据不同的缺陷制定相应的修补方案，修补方案应包括材料选用、

缺陷类型及对应修补方法、操作流程、检查标准等内容应经过监理单位和设计单位书面批准后方可实施。

5、本工程采用的预制构件应按现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 的有关规定进行结构性能检验。

6、预制构件的质量检验符合上述要求外，还应符合现行国家、行业的标准、规范、规程和建设所在地的规定。

七、预制构件运输与堆放

预制构件在运输与堆放中应采取可靠措施进行成品保护，如四运输与堆放环节造成预制构件严重缺陷，应视为不合格品，不得安装；

预制构件应在其显著位置设置标识，标识内容应包括使用部位、构件编号等，在运输和堆放过程中不得损坏。

1、预制构件的运输

1)预制构件运输宜选用板平板车，车上应设有专用架，且应有可靠的稳定构件措施。

2)叠合板预制底板、预制楼梯可采用平放运输，并采取正确的支垫和固定措施。

2、预制构件的堆放

1)堆放场地应进行场地硬化，并设置良好的排水设施。

2)叠合板预制底板、预制楼梯可采用水平叠放方式，层与层之间应垫平、垫实，最下面一层支垫应通长设置。

叠合板预制底板水平叠放层数不应大于6 层，预制楼梯水平叠放层数不宜大于6 层。

八、现场施工

1、预制构件进场时，应按进行外观检查，并核收相关质量文件。

2、施工单位应编制详细的施工组织设计和专项施工方案。

3、施工单位应对参与施工的管理人员进行培训，对操作人员进行培训、考核，施工现场应有专人值守和记录，

并留有影像的资料，注意对具有成品保护的预制构件的成品保护。

4、叠合楼盖的施工，施工时应设置临时支撑，支撑要求如下：

1)第一道梯向支撑距墙边不大于0.5米。

2)最大支撑间距不大于2米。

5、悬挑构件应层层设置支撑，待整体结构达到设计承载力要求时方可拆除。

6、施工操作面应设置安全防护围栏或外架，严格按照施工规程执行。

7、预制构件在施工中的允许误差除满足《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 有关规定外，尚应满足下表的要求。

预制构件在现场施工中的允许误差

项目	允许偏差(mm)	项目	允许偏差(mm)
预制板相邻高差与现浇楼面标高	±2	预制板缝宽度	±2
预制板和中心偏移	±2	叠合板深入墙体宽度	0,3
预制板垂直度(2m靠尺)	L/1500且<2	同一轴线相邻板板/墙面高差	±3

7、附着式脚手架和外用电梯水平支撑与主体结构的连接方式应由施工单位确定专项方案，由设计单位审核。

九、验收

1、装配式结构部分应按照混凝土结构子分部工程进行验收。

2、装配式结构结构子分部工程进行验收时，除应满足《装配式混凝土混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 有关规定外，尚应提供如下资料：

1)提供预制构件的质量证明文件。

2)饰面砖与预制构件基面的粘结强度值。

十、其它

本说明中未提及的预制构件的制作、检验、运输、存放、吊装和安装要求，

均应满足《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 的相关要求。

序号 SERIAL NUMBER	日期 DATE	修改内容 MODIFICATION

注册章 REGISTER STAMP

部门章 RIRE DEPARTMENT STAMP

出图章 PUBLISH STAMP

会签栏 SIGN JOINTLY HURDLE		日期 DATE
建筑 ARCHITECTURE	陈春晓	
结构 STRUCTURE		
给排水 WATER SUPPLY AND DRAINAGE	周耀强	
电气 ELECTRICITY	张忠亚	
智能 INTELLIGENT		
暖通 HEATING AND VENTILATE	孙本强	

签字栏 SIGNATURE		
审定 APPROVE	丁钢强	
审核 REVIEWED	卢晓兵	卢晓兵
校对 CHECKED	张 慧	
项目负责人 PROJECT CHIEF	十 洲	
专业负责人 SPECIALTY CHIEF	卢晓兵	卢晓兵
设计 DESIGNED	陈春晓	陈春晓
CAD制图 CAD DRAWN		
项目号 DESIGN NUMBER	SJZX-M083-S	
图别 CHART CATEGORY	结施	
图号 CHART NUMBER	03/60	
图纸号 PIGEONHOLE NUMBER		
出图日期 FULFILL CHART DATE	2021.11	
版次 ISSUE	第一版	

建设单位 BUILD OFFICE	各项目负责人
工程名称 PROJECT NAME	新河东南居住地块中学项目 3.0 班学校、托管班
图纸内容 DRAWING CONTENT	装配式建筑设计 专项说明-结构篇(三板项目)

江苏中诚工程设计研究院有限公司
JIANGSU ZHONGCHAN ENGINEERING DESIGN&RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD
省级甲级 建筑工程 甲级 A232005333
TEL:0519-85801051 FAX:0519-85856469
地址:常州市新北区龙锦路1398

版权所有 未经本院书面授权不得复制或引用本图纸的任何部分，违者将追究其法律责任。
版权所有，翻印必究
THE COPYRIGHT IS HELD BY JIANGSU ZHONGCHAN ENGINEERING DESIGN&RESEARCH INSTITUTE CO.LTD OF CHINA.THIS DRAWING MAY NOT BE DUPLICATED IN ANY FORM WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE INSTITUTE,INFRINGERS WILL BE PROSECUTED.

预应力结构构件设计总说明

说明：本说明是“钢筋混凝土结构施工图设计总说明”中预应力构件部分的补充、二者应配合使用，预应力结构相关内容以本说明为主；本说明和施工详图中说明有矛盾之处时，以施工详图为准。

1．一般说明

1.1 本工程采用部分预应力混凝土结构，在 大跨/局部采用， 框架/连续 体系。

1.2 预应力施工企业应由具有资质等级和相应施组设计审批权，并具有深化设计能力，并能结合总包施工方案进行预应力施工详细的各项预应力张拉。预应力施工企业应尽早参与工作，特别是关键位置处理、锚具选用结构构件要求，以保证设计预留及锚具的准确设置。

1.3 预应力施工前预应力专业分包应提供详细施工方案，并进行预应力工艺试验设计，工艺试验及有关数据报告经审批后经设计人员认可。

1.4 本工程施工图深度按11G.G4.29《后张预应力混凝土结构施工图表示方法及构造详图》图集进行绘制。深化施工单位在施工图合同期限内，应配合总包单位和建设单位、审图设计院或本项目设计人员进行沟通、协调。施工中出现或以确定的调整应及时与设计人员协调解决。

2．执行的主要法规和采用的主要标准

通用规范、规程和标准		
序号	标准编号	标准名称
1	GB50010-2010	混凝土结构设计规范(2015年版)
2	JGJ369-2016	预应力混凝土结构设计规范
3	JGJ/T 140-2019	预应力混凝土结构抗震设计标准
4	GB/T5223-2014	预应力混凝土用钢丝
5	GB/T5224-2014	预应力混凝土用钢绞线
6	GB/T20065-2016	预应力混凝土用螺纹钢筋
7	GB/T5223.3-2017	预应力混凝土用钢棒
8	GB/T14370-2015	预应力筋用锚具、夹具和连接器
9	JG/85-2010	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程
10	JGJ92-2016	无粘结预应力混凝土结构技术规程
11	JG/T 225-2020	预应力混凝土用金属波纹管
12	JJT/529-2016	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管
13	GB/T50448-2015	水泥基灌浆材料应用技术规程
14	GB50204-2015	混凝土结构工程施工质量验收规范
15	CECS180:2005	建筑工程预应力施工规程

3．选用材料

3.1 预应力锚具用Ⅱ= 15 mm高强度 低松弛钢绞线 钢丝强度标准值 MPa 材料性能参照下表：

种类	符号	公称直径d(mm)	极限强度标准值fptk (N/mm2)	抗拉强度设计值fpy (N/mm2)	抗压强度设计值fpy ' (N/mm2)
中强度预应力钢丝	Φp、ΦH	5、7、9	800	620	410
			970	780	
			1270	980	
消除应力钢丝	Φp、ΦH	5	1570	1110	410
			1860	1320	
		7	1570	1110	
		9	1470	1040	
			1570	1110	
钢绞线	Φs	8.6、10.8、12.9	1570	1110	390
			1860	1320	
			1960	1390	
		9.5、12.7、15.2、17.8	1720	1220	
			1860	1320	
			1960	1390	
		21.6	1860	1320	
预应力螺纹钢筋	ΦT	18、25、32 40、50	980	650	400
			1080	770	
			1230	900	

3.2 预应力钢丝钢性能应满足现行国家标准《预应力混凝土用钢丝》(GB/T5223)的规定，预应力钢绞线钢性能应满足现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224)的规定，钢丝和钢绞线不得有接头。

3.3 螺杆钢筋线钢筋屈钢性能应符合现行行业标准《高强度低松弛预应力热镀锌钢绞线》YB/T152的有关规定，热镀锌钢绞线采用于锚外预应力结构，不应直接与混凝土、砂浆接触。单支预应钢筋应钢性能应符合现行国家标准《单丝涂覆环氧涂层预应力钢绞线》GB/T25823的有关规定，钢绞线预应力钢绞线性能应符合现行行业标准《无粘结预应力钢绞线》JG/T369的有关规定，缓黏结钢筋应符合现行行业标准《缓粘结预应力钢绞线专用粘合剂》JG/T370的有关规定。无粘结预应力钢绞线性能应符合现行行业标准《无粘结预应力钢绞线》JG/T161的有关规定。

3.4 预应力钢筋钢性能应满足现行国家《预应力混凝土用螺纹钢筋》(GB/T20065)的规定。

3.5 预应力筋在最大力下的总伸长率不小于3.5%。

3.6 锚具：夹片式锚具 夹片式锚具宜采用 张拉千斤顶 张拉。锚具性能均与[1]类，锚固效率系数≥0.95，锚固区钢率≥2%，疲劳荷载≥200万次，其夹片硬度及锚固钢性能应满足现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370)、《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85的要求。锚具应提供相关性能的合格证明，预应力钢性应由工作压缩器锚具型号表明。

3.7 承受振动力或动荷载的夹片式锚具应采取防松措施。

3.8 波纹管：用于有粘结预应力混凝土结构时其为金属波纹管，满足现行标准《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T225的相关要求。用于无粘结预应力混凝土结构时可为塑料波纹管，满足《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JJT/529的相关要求。

3.9 灌浆料：压浆前宜用水泥浆系统干燥与25号普通硅酸盐水泥配制的水泥浆，水泥浆强度不小于30MPa，普通硅酸盐水泥和水拌制水泥浆水灰比不应大于0.42，水泥浆中加膨胀剂后膨胀率应为：拌制后3h时泌水率不宜大于2%，且不应大于3%；泌水后在24h内自由膨胀水泥浆体积率，































柱位平面图 1:100



































墙身编号表				
编号	墙厚	水平筋	竖向筋	拉筋
Q1(1)	250	Φ8@200	Φ8@200	Φ6@600

说明：
1. 未注明墙体均为Q1,墙体构造详见结施-00-04。
2. 墙体砌筑详见建施。
3. 墙体水平筋在转角处应交错搭接,搭接长度为La,La=1.2La。
4. 墙体拉筋详见结施-00-04。
5. 墙体预留洞口详见建施,洞口周边补强钢筋详见结施-00-04。





基础结构平面图 1:100

ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.





构件	YX21	YX27	GX21	GX27	YX22	YX32	GX32
截面	800×70	1700×700	1700×700	1700×700	800×70	1700×700	1700×700
配筋	4Φ12@200 4Φ8@200	8Φ8@200	8Φ8@200	8Φ8@200	2Φ8@200	4Φ8@200	4Φ8@200
备注	4Φ12@200 4Φ8@200	8Φ8@200	8Φ8@200	8Φ8@200	4Φ8@200	4Φ8@200	4Φ8@200











承台、承台梁平面图 1:100







承台墙体钢筋节点构造









一层柱配筋平面图 1:100





THE COPYRIGHT IS HELD BY ZHEJIANG ZHONGMEN ENGINEERING DESIGN&RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD
ANY UNAUTHORIZED REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE OF THIS DRAWING WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE ORIGINAL RESPONSIBLE UNIT IS PROHIBITED.



二层柱配筋平面图 1:100

柱号	KZ-1	KZ-2	KZ-3	KZ-4	KZ-5	KZ-6	KZ-7	KZ-8	KZ-9	KZ-10	KZ-11	KZ-12	KZ-13	KZ-14	KZ-15	KZ-16	KZ-17	KZ-18
标高	-4.750~7.950m	-4.750~7.950m	-4.750~7.950m	-4.750~7.950m	-4.750~7.950m	-4.750~7.950m	-4.750~7.950m	-4.750~7.950m	-4.750~7.950m	-4.750~7.950m	-4.750~7.950m	-4.750~7.950m	-4.750~7.950m	-4.750~7.950m	-4.750~7.950m	-4.750~7.950m	-4.750~7.950m	-4.750~7.950m
箍筋	Φ10@100	4Φ12@100+4Φ12@100	4Φ12@100+4Φ12@100	Φ10@100	4Φ12@100	4Φ12@100+4Φ12@100	4Φ12@100+4Φ12@100	4Φ12@100+4Φ12@100	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	4Φ12@100	Φ10@100	Φ10@100	4Φ12@100	Φ10@100	4Φ12@100+4Φ12@100	4Φ12@100+4Φ12@100
箍筋间距	@100/200	@100/200	@100/200	@100/200	@100/200	@100/150	@100/200	@100/150	@100/150	@100/150	@100/200	@100/150	@100/150	@100/200	@100/150	@100/150	@100/150	@100/200

说明：1. 钢筋HPB级用于"Φ"，HRB级钢筋用于"Φ"，HRBF级钢筋用于"Φ"，RF级钢筋用于"Φ"。

2. 柱纵筋搭接长度为 l_{lE}，l_{lE} 按16G101-1执行。

柱号	KZ-19	KZ-20
标高	-4.750~7.950m	-4.750~7.950m
箍筋	2Φ10@100+4Φ12@100	2Φ10@100+4Φ12@100
箍筋间距	@100/200	@100/200

说明：
1. 柱混凝土强度等级为C30。
2. 柱保护层厚度为30mm。
3. 钢筋接头采用绑扎搭接。
4. 柱纵筋在基础内锚固长度为 l_{aE}。



三层柱配筋平面图 1:100

柱号	KZ-1	KZ-2	KZ-3	KZ-4	KZ-5	KZ-6	KZ-7	KZ-8	KZ-9	KZ-10	KZ-11	KZ-12	KZ-13
标高	7.950~11.750m	7.950~11.750m	7.950~11.750m	7.950~11.750m	7.950~11.750m	7.950~11.750m	7.950~11.750m	7.950~11.750m	7.950~11.750m	7.950~11.750m	7.950~11.750m	7.950~11.750m	7.950~11.750m
箍筋	Φ8@100/200	Φ8@100/200	Φ8@100/200	Φ8@100/200	Φ8@100/200	Φ8@100/200	Φ8@100/200	Φ8@100/200	Φ8@100/200	Φ8@100/200	Φ8@100/200	Φ8@100/200	Φ8@100/200
截面													

1. 柱纵筋连接采用机械连接或焊接，同一截面接头面积百分率不大于50%。
2. 柱箍筋加密区范围：底层柱根部加密区高度不小于1/3层高，其他层柱端加密区高度为柱长边尺寸、1/6层高及500mm三者最大值。
3. 框架柱混凝土强度等级：C30。
4. 柱保护层厚度：主筋保护层厚度为30mm。

设计单位	杭州大地工程设计研究院有限公司
项目名称	杭州市XXX项目
图纸名称	三层柱配筋平面图
图号	结施-XX
比例	1:100
日期	2021.01



四层柱配筋平面图 1:100

柱	KZ-1	KZ-2	KZ-3	KZ-4	KZ-5	KZ-6	KZ-7	KZ-8
标	11.750~15.600m	11.750~15.600m	11.750~15.600m	11.750~15.600m	11.750~15.600m	11.750~15.600m	11.750~15.600m	11.750~15.600m
纵	4-Φ25	4-Φ25	4-Φ25	8-Φ25	8-Φ25	4-Φ25	4-Φ25	4-Φ25
箍	Φ10@100/200	Φ10@100/200	Φ10@100/200	Φ10@100/200	Φ10@100/200	Φ10@100/200	Φ10@100/200	Φ10@100/200

设计单位	杭州中联筑境建筑设计研究院有限公司 HANGZHOU ZHONGLIAN ENGINEERING DESIGN&RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD
项目名称	钱江七期
图纸名称	四层柱配筋平面图
图号	建施-13
比例	1:100
日期	2021.11



拔层面柱配筋平面图 1:100

柱号	KZ-1
标高	9.600~22.800
配筋	4-HRB400-4×4
箍筋类型	4×4

设计单位	杭州中联筑境建筑设计研究院有限公司
项目名称	1#-3#厂房、办公楼
图纸名称	结构布置图及节点图
图纸编号	结-01
比例	1:100
日期	2021.11



承台底平面配筋图 1:100

说明：

1. 基础垫层顶标高同承台底标高 H±=-0.800m。
2. 柱脚处应增加箍筋，具体详见柱表及各类节点详图。
3. 图中未标注受力筋的板分布筋，双向配置Φ8@200，支座负筋的分布筋为该支座负筋的30%，且不小于Φ6@200，当板厚≤120mm时，分布筋可采用Φ6@250。
4. 电梯井坑底板钢筋 XG1、XG2 详见电梯井坑底板钢筋平面图，电梯井坑底板分布钢筋为双向Φ8@200，电梯井坑壁钢筋详见电梯井坑壁钢筋图。
5. 未注明钢筋保护层厚度为 40mm。

设计单位	中国上海同济城市规划设计研究院有限公司	
项目名称	上海外滩金融集团总部项目	
图纸名称	承台底平面配筋图	
图纸编号	结施-承台底平面配筋图	
比例	1:100	
日期	2021.01	



4.750

二层梁配筋平面图 1:100



A



三层梁配筋平面图 1:100

说明：

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]



四层梁配筋平面图 1:100

说明：

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]



35.600 **问顶层梁配筋平面图** 1:100

设计说明：

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]



坡层顶层梁配筋平面图

1:100

设计说明：

1. 结构构件的环境类别、设计使用年限和安全等级。
2. 混凝土、钢筋的强度等级及钢筋的保护层。
3. 柱、墙、梁、板、楼梯、基础等构件的截面尺寸和配筋。
4. 预埋件的埋设位置和做法。
5. 后浇带、施工缝的留设位置和处理方法。
6. 其他需要说明的问题。



型钢折梁钢筋构造











二层结构平面图 1:100

注：

1.

2.

3.

4.























1.

2.











1:100

说明:
1.
2.
3.
4.
5.
6.























说明:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



二层结构楼板平面图 1:100

柱边小墙洞做法





三层结构楼板平面图 1:100





四层结构楼板平面图 1:100





5.600

闷顶层结构楼板平面图

1:100

说明：

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]



坡屋面结构模板平面图 1:100

说明：

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]

















三层结构板平面图













4.750

二层板配筋平面图 1:100

说明：

1.

2.



三层板配筋平面图 1:100

说明:
1.
2.



四层板配筋平面图 1:100

说明：

1.

2.



屋顶层板配筋平面图 1:100

说明：

1.

2.



板屋面板配筋平面图

1:100



折板钢筋构造





二层结构平面图 1:100









































1# 楼梯 一层平面图



1# 楼梯 二层平面图



1# 楼梯 三层平面图



1# 楼梯 四层平面图



ATb-xx构造



M-1

TZ-1



滑动支座挑板配筋



1-1



翻边做法



CTb-xx构造



梯柱下梁附加箍筋及吊筋

楼梯施工说明:

1. 中间休息平台板厚未注明为 120 mm,
   未注明的钢筋为Φ8@200,其余同标准构造要求。
2. 休息平台下楼梯中心线与休息平台梁中心重合。
3. 楼梯间砌体填充墙详,其墙与后浇混凝土剪力墙拉结钢筋同步
   置于后浇混凝土剪力墙内。
4. TZ-1在地下层通长设置。
5. 楼梯荷载取值见16G101-2第50。
6. 踢板分布钢筋为Φ8@200。
7. 滑动支座做法详见构造详图16G101-2图集
   要求施工。
8. 2#、3#楼梯 参照楼梯施工。

序号 SERIAL NUMBER	日期 DATE	修改内容 MODIFICATION
出图章 REGISTER STAMP		
勘察章 RIRE DEPARTMENT STAMP		
出版章 PUBLISH STAMP		

会签栏 SIGN JOINTLY HURDLE		日期 DATE
建 ARCHITECTURE	陈春晓	
结 STRUCTURE		
给排水 WATER SUPPLY AND DRAINAGE	周耀强	
电 ELECTRICITY	张忠亚	
智能 INTELLIGENT		
暖通 HEATING AND VENTILATE	杨春晓	

签字栏 SIGNATURE		
审定 APPROVE	丁钢跃	
审核 REVIEWED	卢晋兵	卢晋兵
校对 CHECKED	张 慧	经吉
项目负责人 PROJECT CHIEF	于 洋	洋
专业负责人 SPECIALTY CHIEF	卢晋兵	卢晋兵
设计 DESIGNED	陈春晓	陈春晓
CAD制图 CAD DRAWN		
设计号 DESIGN NUMBER	SJZ1-M083-S	
图别 CHART CATEGORY	结施	
图号 CHART NUMBER	56/60	
图纸号 PIGEONHOLE NUMBER		
出图日期 FULFILL CHART DATE	2021.11	
版次 ISSUE	第一版	

项目单位 BUILD OFFICE	东海县教育局
工程名称 PROJECT NAME	新沂东海县高级中学项目 3#教学楼、实验楼
图纸内容 DRAWING CONTENT	楼梯施工图

江苏中设工程设计研究发展有限公司
JIANGSU ZHONGSHE ENGINEERING DESIGN&RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD
资质等级 房屋工程 甲级 A232005333
TEL:0518-85803051 FAX:0518-85856469
地址:东海县东海大道与振兴路交叉口东南

本图纸及其中设计内容版权归本单位所有,未经书面许可不得用于其他项目
版权所有:
THE COPYRIGHT IS HELD BY JIANGSU ZHONGSHE ENGINEERING DESIGN&RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD OF CHINA.THIS DRAWING MAY NOT BE DUPLICATED IN ANY FORM WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE INSTITUTE,IRESPNSIBERS WILL BE PROSECUTED.

说明：本页图形有大样中窗台板风扇示意入库时特定形成效果的



① 典型墙身 1 1-1剖面图 1:25



② 典型墙身 1 2-2剖面图 1:25



③ 典型墙身 2 1-1剖面图 1:25



④ 典型墙身 2 2-2剖面图 1:25



⑤ 典型墙身 3 1-1剖面图 1:25

说明：本页图形有大样中留台便风扇示意入有制构法形成形件



6 典型墙身 4 1-1剖面图 1:25



7 典型墙身 5 1-1剖面图 1:25



8 典型墙身 6 1-1剖面图 1:25



5 檐沟大样图 1:25



9 典型墙身 7详图 1:25



10 典型墙身 8详图 1:25



11 典型墙身 9详图 1:25



12 楼局部剖面配置图 1:25

修改	号	制图
SIGNATURE	DATE	DESIGN

SUBMIT RECEIVER STAMP

SUBMIT RISC DEPARTMENT STAMP

SUBMIT PUBLISH STAMP

SUBMIT SIGN JOINTLY PURPOSE	RE-SIGN
RE-INSPECTION	
RE-UPDATION	
RE-SUBMIT SUPPLY AND DRAWING	
RE-CALCULATION	
RE-MEASURED	
RE-ASSIGNED AND REPLACE	

SUBMIT SIGNATURE

SUBMIT APPROVE	审批	
SUBMIT RE-REVIEWED	审核	
SUBMIT RE-CHECKED	校对	
SUBMIT PROJECT CHIEF	专业负责人	
SUBMIT SPECIALTY CHIEF	专业负责人	
SUBMIT RE-DESIGNED	设计	
SUBMIT CHIEF DRAWN		
SUBMIT DESIGN NUMBER	SUIT-M03-1	
SUBMIT CHIEF CHECKUP	校对	(审核)
SUBMIT CHIEF NUMBER	38-50	
SUBMIT POSSIBLE NUMBER		
SUBMIT FACTUAL CHIEF DATE	2021.01	
SUBMIT SCALE	1:1	

建筑 BUILD OFFICE	建筑专业分院
项目 PROJECT NAME	2020年度设计项目
图纸 DRAWING CONTENT	墙身大样详图(二)

中国人民解放军军事科学院国防工程设计研究院有限公司
CHINA PLA ACADEMY OF MILITARY SCIENCE NATIONAL DEFENSE ENGINEERING DESIGN&RESEARCH INSTITUTE, CO.,LTD

THE COPYRIGHT IS HELD BY JOINTLY ENGINEERING DESIGN&RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD OF THIS FILE. DRAWING MAY NOT BE REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE NATIONAL DEFENSEENGINEERING INSTITUTE.













































































钢结构设计总说明

一、一般说明

1. 本工程的所有图纸为本设计院与业主根据合约要求的施工图，仅允许在本工程范围内使用。未经我院书面同意，不得在其它工程中使用。
2. 本工程和建筑专业图纸设定的功能用途一致，后期会使用。在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的用途和使用环境。物业管理部门或业主、总承建筑使用期间，应进行正常的维护工作。室内装修时未经设计许可与安全鉴定，不得改变、损伤结构主体，不得加做面层、增加荷载或拆除承重构件或者改动结构。
3. 本工程设计没有考虑冬季、雨季、高温等特殊的施工措施，施工单位应根据相关构施工质量验收规范采取相应的施工措施。
4. 本说明的内容与施工图不一致时，以施工图为准。
5. 依照《建筑工程质量管理条例》第十九条设计单位对"设计的质量负责"，第二十条施工单位对"建筑工程的质量负责"的精神，对建筑工程的施工要求、质量控制等在本说明未提出特别要求时，均按现行有关施工质量验收标准、规范、规程等要求执行。

二、设计及施工所遵守的技术规范与规程：

建筑结构可靠度设计统一标准《GB 50068-2018》	建筑结构荷载规范《GB 50009-2012》
建筑抗震设计规范《GB 50011-2010》(2016年版)	钢结构设计标准《GB 50017-2017》
混凝土结构设计规范《GB 50010-2010》(2015年版)	冷弯薄壁型钢结构技术规范《GB 50018-2002》
建筑地基基础设计规范《GB 50007-2011》	动物防疫设计规范《GB 50003-2011》
钢结构焊接规范《GB 50661-2011》	钢结构高强度螺栓连接技术规程《JGJ 82-2011》
《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）	工业建筑防腐蚀设计规范《GB 50046-2018》
《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020	
《装配式钢结构建筑技术规范》SJG 114-2017	

三、设计标高、尺寸：

1. 项目所在地：湖北省孝感市
2. 本工程建筑±0.000 现规定：本工程的所注尺寸单位为 mm，建筑标高尺寸单位为 m；
3. 所 有尺寸均以标注的尺寸为准，不得用比例尺量取的尺寸作施工用。

四、工程等级自然概况

1. 主体结构设计使用年限为 50 年，属于临时性设计使用年限为 25 年，结构物件的安全等级，对一般构件为 二 级，结构物件的重要性系数取 1.0 。
2. 场地抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度为 0.15 g，场地特征周期分组为第 三 组，场地类别为 II 类。抗震设防分类为标准设防，钢结构抗震等级为三级。
3. 建筑场地 50 年一遇的风压值为 0.55 kN/m2，地面粗糙类别可取 B 类。
建筑场地 100 年一遇的雪压值为 0.45 kN/m2。

五、设计荷载

1. 屋面恒载： 0.80 kN/m2
屋面活载： 0.50 kN/m2
2. 施工或检修集中荷载标准值(人和小工具的自重)应取1.0 kN,并作用在板不利位置处,进行组合叠算。

五、主要结构材料及施工要求：

1. 钢材质：
a. 钢结构材质按图中注明采用,如无特别注明者全部为 Q235-B;Q235 级钢材的机械性能应满足《碳素结构钢》GB/T 700-2006 的规定,Q355 级钢材的机械性能应满足《低合金高强度结构钢》 GB/T 1591-2018 的规定;
b. 钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85；钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%;钢材应有支材的焊接性和合格的冲击韧性;
c. 承重结构采用的钢材应保证冷弯试验和碳、硫、磷合量符合要值。
2. 焊接材料：
a. 手工焊应符合现行国标《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117-2012 的规定;
Q235 级钢应采用E43XX型结构焊条,Q355 级钢应采用E50XX型结构焊条,
Q235 级钢与Q355 级钢构件应选用E43XX型结构焊条;
b. 自动焊接或半自动焊所用的焊丝和焊剂应符合现行国标《熔化极用钢焊丝》的规定;Q235 级钢焊丝用 H08、H08A,配用焊剂应满足低锰焊剂。Q355 级钢焊丝应用镍钢 H08Mn2Si,配用高锰低氟 HJ431焊剂;
c. CO2 气体保护焊采用焊丝同自动焊。
注:手工电弧焊焊条应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117-2012或《热强钢焊条》GB/T 5118-2012 规定,选择的焊条型号应与主体金属强度相匹配;埋弧自动焊接或半自动焊接用的焊丝,应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》(GB/T14957-94)的规定,选择的焊条和焊剂型号应与主体金属力学性能相适应;气体保护焊用钢丝,应符合现行国家标准《气体保护焊用钢丝》(GB/T14985)的规定,选择的焊丝型号应与主体金属力学性能相适应。
3. 高强螺栓：
a. 未注明均采用摩擦型连接的高强度螺栓。应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓,大六角螺母,垫圈技术条件》(GB/T1228~1231-2006)的规定;
b. 10.9 级高强度螺栓采用大六头螺栓,其性能应符合国家标准《合金结构钢》GB/T 3077-2015 规定的 20MnTiB 钢或40B钢制成或采用符合国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓,大六角头螺母,垫圈技术条件》(GB/T 1228~1231-2006)规定的35VB钢制成,等效10.9S高强度螺栓的预拉力 P为:
M16:100 kN、M20:155 kN、M22:190 kN、M24:225 kN、M27:290 kN、M30:355 kN;
c. 螺母性能等级:10S材质35号钢级《优质碳素结构钢》GB/T 699-2015 或45MnVB《合金结构钢》GB/T 3077-2015
d. 垫圈性能等级硬度钢质≤45号钢《优质碳素结构钢》GB/T 699-2015;
e. 高强螺栓连接表面的构件对接接触面采用喷砂处理,不得刷油漆或污染。
4. 普通螺栓：
a. 材质:Q235-AF 级《碳素结构钢》GB700。钢材保证抗拉强度、伸长率、屈服点、冷弯试验四项要求。
b. 规格:普通螺栓采用C级《六角头螺栓 C级》GB/T 5780-2016,性能等级4.6S。
c. 地脚锚栓采用Q235钢,材料符合GB700的规定,螺栓基本尺寸符合《普通螺纹,基本尺寸》和《普通螺纹,基本尺寸》(GB192-2003,GB196-2003)的规定。

六、钢结构的制作与安装：

1. 钢构件生产验收《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020,应按对图纸的安装尺寸和规距,以1:1的大样放出节点,校对各部分的尺寸。
2. 钢材加工前应进行矫正,使之平直。
3. 焊接要求：
a. 钢构件主材的工厂对接焊缝、端板与梁、支座或承的连接焊缝(除注明外)均应符合二级焊缝质量标准,钢构件主材其余符合三级质量标准。
b. 要求的等强对接焊缝,要增与腹板的对接焊缝位置应错开300mm以上,现场等强对接焊缝,应采用引弧板。
c. 凡图中未注明的角焊缝,其焊角尺寸hf1等于较薄板构件的厚度,焊缝长度等于构件腹板长度,且一律满焊。
d. 温焊时,应选择合理的焊接顺序,减少钢结构中产生的焊接应力和焊接变形,或采用预热、锤击和整体回火等方法达到同样目的。
e. 不同厚度、宽度钢板的等强对接焊时,厚板、宽板应作≤1:4 的斜度裁割。
4. 高强螺栓要求：
a. 螺栓连接的孔应均为钻成孔,如有缺陷偏差,可用铰刀修整,严禁气割气焊。
b. 大六角高强度螺栓施工时应采用专用设备测量终拧扭力。
5. 结构安装：
a. 结构安装前应对构件进行全面检查,如构件的数量、长度、垂直度、安装接头处螺栓孔之间的尺寸是否符合设计要求。
b. 结构吊装时,应采取适当措施,防止产生过大的弯扭变形,同时应将吊点与构件的重心部位加以妥善选择,以防损伤构件。
c. 所有上部结构的吊装,先保证下部结构稳固,校正并各节支撑构件以后才能进行。
d. 上层施工单位建设物型钢构件应由钢结构施工单位复核无误后方可进行下道工序施工。
7. 图中未注明的加劲肋、连接板均为10mm厚钢板。
8. 图中未尽之处,均按现行设计、施工、验收规范执行。
9. 钢构件在出厂时应全部检验,不合格者严禁出厂。
10. 现场进场螺栓在施拧完毕后,外露部锈蚀。

七、油漆和喷涂：

1. 钢构件焊缝施孔(喷砂)除锈,达到Sa2.5级除锈等级。
2. 钢构件表面清洁后,刷红丹防锈底漆2道,水色醇酸磁面漆2道,涂膜总厚度不小于160 um。
3. 支座等钢表面涂防锈特种漆,喷砂量为 275 g/m2。
4. 本工程耐久等级为二级,钢构件需刷底漆后涂防火涂料,构件耐火极限需满足:钢柱、支撑2.0小时、钢梁、支撑1.5小时(非膨胀性防火涂料),条料1.0小时。
工程选用的防火涂料等级指标等条能为 0.01W/(m*°C),导热系数0.80 kg/立方米,比热为1000 J/(kg*°C)。钢结防火涂料保护层厚度不小于15mm,等级指标不小于0.15(m*°C/W),钢柱钢梁防火涂料保护层厚度不小于12mm,等级指标不小于0.15(m*°C/W),当采用其他参数性能的防火涂料时,其等级指标值不得小于以上值值。
5. 工程选用的防火涂料或所有固定检测机构时其耐火性能认可的检测报告及生产许可证,选用的防火涂料与构件表面的粘接强度之间应进行相容性试验。
6. 钢结构防火涂料的验收依据、验压等级应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》(T/CECS 24-2020)的规定。
7. 钢结构使用环境为微腐蚀。在使用过程中,应每五~十年进行一次油漆维护,并及时进行局部油漆维护。









化学锚栓施工说明：

1. 锚栓采用 5.8级 M16 化学锚栓,植入深度为150mm,详细做法详锚栓详图。禁采用；
2. 锚栓设计抗拉承载力为 25KN；
3. 加盖混凝土中预埋螺栓不能和钢筋点焊,可将生锚栓穿套筒成孔,不得打断混凝土中钢筋,水平钢筋少植入深度,尺锚栓数量。套筒成孔后应对已成型构造进行修整。
4. 避免化学锚栓受高温及被包围现象：
在有可能受到化学锚栓温度升高的构筑物4倍直径内,不应对钢承载件进行焊接作业。被预埋件后做及加工焊接温度,化学锚栓安装前后应做加强处理焊接或热切割作业。如不进行这些预防措施,有可能对锚栓进行破坏。锚栓的小型交点点件,不至于使化学锚栓温度升高过多,及达标。当构筑要进行这些焊接作业时,应采取可靠的隔热措施,或采用螺栓热力学锚栓。

说 明：

1. 本设计依钢结构设计标准(GB50017-2017)和有关规范钢结构技术规范(GB 50018-2002)进行设计;
2. 钢结构构制作和安装需按照钢结构工程施工质量验收规范(GB 50205-2020)和相关规定进行施工;
3. 所有尺寸以现场为准,生产制作时现场尺寸后方可下料施工;
4. 图中未注明的构件连接均为角焊缝,角焊缝最小焊脚尺寸同板厚
5. 构件厚度,一律满焊;焊材按主体构件选用,对接焊缝和角接不做无损检测,焊缝质量等级为三级。









化学锚栓施工说明：

1. 锚栓采用 5.8级 M16 化学锚栓,植入深度为150mm,详细做法详锚栓详图。禁采用；
2. 锚栓设计抗拉承载力为 25KN；
3. 加盖混凝土中预埋螺栓不能和钢筋点焊,可将生锚栓穿套筒成孔,不得打断混凝土中钢筋,水平钢筋少植入深度,尺锚栓数量。套筒成孔后应对已成型构造进行修整。
4. 避免化学锚栓受高温及被包围现象：
在有可能受到化学锚栓温度升高的构筑物4倍直径内,不应对钢承载件进行焊接作业。被预埋件后做及加工焊接温度,化学锚栓安装前后应做加强处理焊接或热切割作业。如不进行这些预防措施,有可能对锚栓进行破坏。锚栓的小型交点点件,不至于使化学锚栓温度升高过多,及达标。当构筑要进行这些焊接作业时,应采取可靠的隔热措施,或采用螺栓热力学锚栓。

说 明：

1. 本设计依钢结构设计标准(GB50017-2017)和有关规范钢结构技术规范(GB 50018-2002)进行设计;
2. 钢结构构制作和安装需按照钢结构工程施工质量验收规范(GB 50205-2020)和相关规定进行施工;
3. 所有尺寸以现场为准,生产制作时现场尺寸后方可下料施工;
4. 图中未注明的构件连接均为角焊缝,角焊缝最小焊脚尺寸同板厚
5. 构件厚度,一律满焊;焊材按主体构件选用,对接焊缝和角接不做无损检测,焊缝质量等级为三级。

设计 SIGNATURE		
项目 APPROVE	王XX	
审核 REVIEWED	吴XX	
校对 CHECKED	毛XX	
钢结构 PROJECT CHIEF	王XX	
专业负责 SPECIALTY CHIEF	吴XX	
设计 DESIGNED	程XX	
CAD制图 CAD DRAWN		
图纸号 DESIGN NUMBER	S-01-结03-5	
图别 CHART CATEGORY	结施	
图号 CHART NUMBER	59/60	
项目号 PROJECT NUMBER		
出图日期 FULFILL CHART DATE	2021.11	
版次 ISSUE	第一版	
用途类别 BUILD OFFICE	初步设计施工图	
工程名 PROJECT NAME	孝感市某某某