

南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工
程

工程

招标工程量清单

招 标 人： 南京市江北新区公共工程建设中心
(单位盖章)

造价咨询人： 中和德汇工程技术有限公司
(单位盖章)

2026年08月14日

南京江北新材料科技园封闭化管理优化
提升工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：南京市江北新区公共工程
建设中心
(单位盖章)

造价咨询人：中和德汇工程技术有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：戴俊
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：李涛
(签字或盖章)

编 制 人：.
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：.
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2026年08月14日

复核时间：2026年08月21日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A. 1. 1 交安设施工程			1			
		D. 2. 5 标识、标线			1			
1	040205006013	行车道边缘线	1. 行车道边缘线（含停止线、容错区域线等） 2. 白色实线（或虚线） 3. 线宽15cm 4. 沥青路面涂层厚度1.6+0.2mm 5. 玻璃珠含量0.3~0.34kg/m2 6. 为利于排水，连续设置类标线线应每隔15m设置一道排水缝，排水缝宽3~5cm 7. 其他要求详见图纸	m2	220			
2	040205007010	6m直行箭头	1. 直行箭头 2. 热熔反光型标线 3. 白色 4. 长6m 5. 沥青路面涂层厚度1.6+0.2mm 6. 玻璃珠含量0.3~0.34kg/m2 7. 其他要求详见图纸	个	5			
3	040205007009	6m转弯箭头	1. 转弯箭头 2. 热熔反光型标线 3. 白色 4. 长6m 5. 沥青路面涂层厚度1.6+0.2mm 6. 玻璃珠含量0.3~0.34kg/m2 7. 其他要求详见图纸	个	1			
4	040205007011	6m直行转弯箭头、直行掉头箭头、转弯掉头箭头	1. 直行转弯箭头、直行掉头箭头、转弯掉头箭头、掉头箭头等 2. 热熔反光型标线 3. 白色 4. 长6m 5. 沥青路面涂层厚度1.6+0.2mm 6. 玻璃珠含量0.3~0.34kg/m2 7. 其他要求详见图纸	个	4			
5	040205008003	人行横道线	1. 热熔反光型标线 2. 白色实线 3. 线宽40cm 4. 沥青路面涂层厚度1.6+0.2mm 5. 玻璃珠含量0.3~0.34kg/m2 6. 其他要求详见图纸	m2	180			
6	040205006014	震荡标线	1. 震荡标线（减速震动标线） 2. 详见设计图纸	m2	250			
7	040205006016	道路中心线	1. 热熔反光型标线 2. 黄色实线、虚线 3. 线宽15cm 4. 沥青路面涂层厚度1.6+0.2mm 5. 玻璃珠含量0.3~0.34kg/m2 6. 其他要求详见图纸	m2	20			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040205007005	菱形地面标识	1. 菱形地面标识 2. 热熔反光型标线 3. 白色 4. 沥青路面涂层厚度1.6+0.2mm 5. 玻璃珠含量0.3-0.34kg/m2 6. 其他要求详见图纸	个	6			
9	040205007013	地面文字标识	1. 地面文字标识（潮汐车道等字样） 2. 热熔反光型标线 3. 黄色 4. 沥青路面涂层厚度1.6+0.2mm 5. 玻璃珠含量0.3-0.34kg/m2 6. 其他要求详见图纸	个	20			
10	040205007006	非机动车标记	1. 非机动车标记 2. 热熔反光型标线 3. 白色 4. 沥青路面涂层厚度1.6+0.2mm 5. 玻璃珠含量0.3-0.34kg/m2 6. 其他要求详见图纸	处	2			
11	040205006017	安全岛地面标线	1. 热熔反光型标线 2. 包含单个安全岛全部标线，样式详设计图纸 3. 沥青路面涂层厚度1.6+0.2mm 4. 玻璃珠含量0.3-0.34kg/m2 5. 其他要求详见图纸	处	5			
		D.2.5 标识板			1			
12	040205004007	限速标志	1. 类型:限速标志 2. 材质、规格尺寸:Φ=80cm 3. 反光要求IV类 4. 支撑型式:普通杆件(另算) 5. 其他要求详见图纸	套	3			
13	040205004008	机非分离标志	1. 类型:机非分离标志 2. 材质、规格尺寸:Φ=80cm+80cm 3. 反光要求IV类 4. 支撑型式:普通杆件(另算) 5. 其他要求详见图纸	套	1			
14	040205004009	人行横道标志	1. 类型:人行横道标志 2. 材质、规格尺寸:L=80cm 3. 反光要求IV类 4. 支撑型式:普通杆件(另算) 5. 其他要求详见图纸	套	4			
15	040205004010	停车让行标志	1. 类型:停车让行标志 2. 材质、规格尺寸:L=80cm 3. 反光要求IV类 4. 支撑型式:普通杆件(另算) 5. 其他要求详见图纸	套	2			
16	040205004011	指示标志	1. 类型:指示标志 2. 材质、规格尺寸:100*150cm 3. 反光要求IV类 4. 支撑型式:普通杆件(另算) 5. 其他要求详见图纸	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040205004001	双柱式标志	1. 类型:双柱式标志公告牌 2. 材质、规格尺寸:120*180cm 3. 反光要求IV类 4. 支撑型式: 并杆(另算) 5. 其他要求详见图纸	套	3			
18	040205004002	单悬臂式F型标志	1. 类型:单悬臂式F型标志 2. 材质、规格尺寸:400*250cm 3. 反光要求IV类 4. 支撑型式: 并杆(另算) 5. 其他要求详见图纸	套	2			
		D. 2. 5 标杆			1			
19	040205003007	杆件（400*250cm单悬臂式F型标志）	1. 支撑杆Φ273×9.5×7800mm 2. 杆件材质. 热镀锌钢管 3. 基础尺寸: 1.8×1.6×1.8m 4. 包含基础土方开挖、外运、弃置、碎石、混凝土基础、钢筋、模板等全部费用，外运运距投标人自行考虑，结算不调整；包含图纸所示杆件全部费用 5. 其他要求详见图纸	根	2			
20	040205003013	杆件（120*180cm双柱式标志）	1. 支撑杆Φ140×8×2750mm，双杆 2. 杆件材质. 热镀锌钢管 3. 基础尺寸: 0.8×1×1.4m 4. 包含基础土方开挖、外运、弃置、碎石、混凝土基础、钢筋、模板等全部费用，外运运距投标人自行考虑，结算不调整；包含图纸所示杆件全部费用 5. 其他要求详见图纸	套	3			
21	040205003008	杆件（100*150cm指示标志）	1. 支撑杆Φ102*5*4450mm 2. 杆件材质. 热镀锌钢管 3. 基础尺寸: 0.6×0.6×0.8m 4. 包含基础土方开挖、外运、弃置、碎石、混凝土基础、钢筋、模板等全部费用，外运运距投标人自行考虑，结算不调整；包含图纸所示杆件全部费用 5. 其他要求详见图纸	根	1			
22	040205003009	杆件（80*80cm人行横道标志）	1. 支撑杆Φ89*5*2750mm 2. 杆件材质. 热镀锌钢管 3. 基础尺寸: 0.6×0.6×0.8m 4. 包含基础土方开挖、外运、弃置、碎石、混凝土基础、钢筋、模板等全部费用，外运运距投标人自行考虑，结算不调整；包含图纸所示杆件全部费用 5. 其他要求详见图纸	根	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040205003010	杆件（Φ80cm限速标志）	1. 支撑杆Φ102*5*2750mm 2. 杆件材质. 热镀锌钢管 3. 基础尺寸：0.6×0.6×0.8m 4. 包含基础土方开挖、外运、弃置、碎石、混凝土基础、钢筋、模板等全部费用，外运运距投标人自行考虑，结算不调整；包含图纸所示杆件全部费用 5. 其他要求详见图纸	根	3			
24	040205003011	杆件（L80cm停车让行标志）	1. 支撑杆Φ89*4*2690mm 2. 杆件材质. 热镀锌钢管 3. 基础尺寸：0.5×0.6×1m 4. 包含基础土方开挖、外运、弃置、碎石、混凝土基础、钢筋、模板等全部费用，外运运距投标人自行考虑，结算不调整；包含图纸所示杆件全部费用 5. 其他要求详见图纸	根	2			
25	040205003012	杆件（Φ=80cm+80cm机非分离标志）	1. 支撑杆Φ76*4*4100mm 2. 杆件材质. 热镀锌钢管 3. 基础尺寸：0.6×0.6×1m 4. 包含基础土方开挖、外运、弃置、碎石、混凝土基础、钢筋、模板等全部费用，外运运距投标人自行考虑，结算不调整；包含图纸所示杆件全部费用 5. 其他要求详见图纸	根	1			
		D. 2. 5 护栏			1			
26	040205012004	隔离栏杆	1. 类型:隔离栏杆 2. 规格、型号:高度950mm 3. 材料品种:PVC串钢 4. 材料品种、厚度:立柱108x108内衬热镀锌钢管100x100x2.0，上横杆60x62内衬热镀锌钢管40x20x1.5，下横杆70x40内衬热镀锌钢管40x20x1.5，整杆70*40（蓝、自动感插片），高分子防盗树脂墩390x290x150，立柱黄色双面反光轮廓标，包含图纸所示隔离栏杆全部费用 5. 其余详见设计图纸	m	122			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040205012005	围栏	1. 类型: 镀锌钢丝网围栏 2. 规格、型号: 高2m 3. 材料品种: 护栏杆采用Φ48 (壁厚3) 镀锌钢管, 墨绿色喷塑; 护栏网片采用Φ4镀锌钢丝网, 墨绿色喷塑, 网格尺寸80.8*153.6; 边框采用30*20*1.5, 墨绿色喷塑, 栏杆连接采用(50*40*4)*2块镀锌钢板 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 砖基础、C30钢筋混凝土基础, 详设计图 5. 包含基础土方开挖、外运、弃置、碎石、混凝土基础、钢筋、模板、抹灰等全部费用, 外运运距投标人自行考虑, 结算不调整; 包含图纸所示围栏全部费用	m	1037			
		D. 2.5 交安设施其他工程			1			
28	040205011001	岗亭 (大)	1. 岗亭, 长4000mm*宽2850mm*高2900mm 2. 材质: 304不锈钢材质; 天花采用PVC扣板吊顶, 平面玻璃为钢化玻璃, 贴隔热膜, 地板为防滑耐磨钢板; 岗亭内配: 空调架照明, 工作台面、抽屉、托盘, 电源插座, 暗敷电线、配电箱、1P壁挂空调, 配3座椅子, 新华东路、湛水路, 配不锈钢柜 3. 含岗亭基础等全部费用, 单价结算不调整	座	2			
29	040205011003	岗亭 (小)	1. 岗亭, 长3000mm*宽1800mm*高2900mm 2. 材质: 304不锈钢材质; 天花采用PVC扣板吊顶, 平面玻璃为钢化玻璃, 贴隔热膜, 地板为防滑耐磨钢板; 岗亭内配: 空调架照明, 工作台面、抽屉、托盘, 电源插座, 暗敷电线、配电箱、1P壁挂空调, 配3座椅子 3. 含岗亭基础等全部费用, 单价结算不调整	座	1			
30	040205011002	安全岛	1. 安全岛规格0.6*11.5m 2. 含路面破除、垃圾外运、道路恢复得费用 3. 包含基础土方开挖、外运、弃置、碎石、混凝土基础、钢筋、模板、抹灰等全部费用, 外运运距投标人自行考虑, 结算不调整; 包含图纸所示安全岛全部费用 4. 其他要求详见图纸	座	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	040205017001	防撞筒（墩）	1. 材料品种:玻璃钢防撞桶，内装2/3桶高细砂 2. 规格、型号:Φ=580mm，高800mm 3. 防撞筒上粘贴红白相间高强级反光膜，内装2/3桶高细砂 4. 其余详见设计图纸	个	12			
32	010805004001	伸缩门	1. 电动伸缩门选用15J001，全封闭门洞宽10800x门高1800，门型为SM-10818S 2. 轨道定位时请严格按定位图进行，详细做法及节点安装方法等请详见15J001 3. 材质、配筋、规格等详见设计图纸 4. 包含基础土方开挖、外运、弃置、碎石、混凝土基础、钢筋、模板、抹灰等全部费用，外运运距投标人自行考虑，结算不调整；包含伸缩门、配线配管、外墙装饰、门洞、墙体、基础等全部费用	个	2			
33	040805002001	爆闪灯	1. 爆闪灯为四组双面爆闪灯(包含立柱、基础、太阳能电池板、蓄电池等) 2. 立柱采用Φ89X4.5规格，高2.5m 3. 外壳材料：铝合金外壳，透光部分PC工程塑料 4. 规格参数等详见设计图纸 5. 包含基础土方开挖、外运、弃置、碎石、混凝土基础、钢筋、模板、抹灰等全部费用，外运运距投标人自行考虑，结算不调整；包含图纸所示灯具、基础、预埋件、灯基座至灯头管线、接地及调试等全部费用	套	12			
34	040805003001	高杆灯	1. 高杆路灯，高15m 2. 灯杆材质为Q235，灯杆经热镀锌后进行喷处理，灯杆壁厚6mm，15米杆梢径125mm，根径270mm 3. 螺栓、圆钢和法兰材质用Q235，光源、电器装在灯具内，熔断器设在灯座内 4. 规格参数等详见设计图纸 5. 包含基础土方开挖、外运、弃置、碎石、混凝土基础、钢筋、模板、抹灰等全部费用，外运运距投标人自行考虑，结算不调整；包含图纸所示灯具、基础、预埋件、路灯基座至灯头管线、接地及调试等全部费用	套	5			
35	040308003001	立面反光标记	1. 立面反光标记	m2	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	050102001001	修剪乔木	1. 对现状部分遮挡标志版面的绿化进行修剪； 2. 不分树木品种、杆径、冠幅、高度等，按株计算； 3. 满足设计、建设单位及相关部门要求。	株	80			
37	050101007001	绿化移植	1. 对原有乔木、灌木及草皮等的移植及赔偿； 2. 不分苗木品种、杆径、冠幅、高度等，按面积计算； 3. 包含开挖、移植、运输、养护及赔偿等全部费用，结算不调整综合单价。	m2	40			
		A 机电工程			1			
		C.5 机电工程			1			
38	030507008001	卡口抓拍单元	1. 名称:卡口抓拍单元 2. 传感器类型: 1” Global shutter CMOS (*2) 视频分辨率: 4096(H) × 2160(V) 抓拍图片分辨率: 4096(H) × 2160(V) 存储功能: TF, USB 支持协议: ISAPI, GB/T 28181 视频联网标准, GA/T 1400 视图库标准, SDK, FTP 协议等 镜头规格: 25mm 光圈类型: 手动光圈 通讯接口: 3 个 RS-485 接口, 1 个 RS-232 接口; 2 个RJ4510M/100M/1000M 自适应以太网口 触发输入: 1 个触发/报警输入 触发输出: 7 路 F+/F-输出接口, 可作为补光灯同步输出控制 同步输入: SYNC 信号灯电源同步输入 违章检测: 超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为 机动车: 车牌识别: 民用车牌, 新能源车牌; 车身颜色识别: 白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑; 车型识别: 大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车; 车辆品牌, 子品牌识别 非机动车: 车型识别、特征识别 行人: 人体识别、特征识别 3. 含安装接线、调试 4. 满足设计图纸及规范要求	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030412001001	补光灯	1. 名称:三合一一级补光灯 2. 采用 24 颗高性能大功率高亮度 LED 光源, 发光效率高、寿命长, 稳定性好 采用步进电机功能, 实现红外滤片的切换 支持 LED 灯频闪、LED 爆闪、白光气体爆闪, 红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能, 触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 光源类型: LED 灯珠、气体灯管 发光角度: LED: 10°; 气体灯: 10° 色温: LED<4000K, 气体灯<7000K 补光距离: 16~25m 光栅: 内置 LED 格栅 覆盖范围: 单车道 响应时间: LED≤20us, 爆闪≤47us 触发方式: 电平量, 可配置开关量 LED 触发频率: 1Hz~250Hz LED 触发占空比: 1%~39%, 当占空比大于等于 40%时进入自保护状态 爆闪时长: 300us RS485 接口: 1 路, 可配置(基线不带 485 需下配置单实现) 气体闪光次数: >2000 万次(2S 闪一次) 防护等级: IP65 3. 含安装接线、调试 4. 满足设计图纸及规范要求	个	17			
40	040205023001	情报板	1. 名称:情报板, 屏体亮度: >5500cd/m²; 2. 点间距: 10-20mm; 3. 显示颜色: 双基色显示; 4. 显示面积: 屏幕尺寸(宽 x 高): 1600×640mm; 5. 声光、视频联动报警。 6. 配套接收卡, 电源等 7. 含屏体安装、接线、声光视频联动调试 8. 满足设计图纸及规范要求	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	040205020001	枪球一体机	1. 名称:枪球一体机 2. 传感器类型: 1/2.5 " progressive scan CMOS, 细节1/2.8progressive scan CMOS 光圈: 全景 F1.0 大光圈 光学变倍: 细节 32 倍 焦距: 细节 5.5-176mm 视场角: 全景水平 190°±5°, 垂直 80° ±5° 畸变矫正: 设备全景通道支持拼接畸变矫正, 可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节(1-100可调), 优化拼接效果(提供封面具有 CNAS、CMA 标志的国家级检测中心检验报告复印件证明) 补光灯距离: 全景暖白光 30 米; 细节暖白光 50 米, 红外 200 米 分辨率: 全景 3632 ×1632, 细节 2688 × 1520 图像自动调节: 具有 AI-ISP 图像质量提升功能, 在低照度环境下, 可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预 智能功能: 全景支持人员密度检测, Smart 事件; 细节支持全抓拍、道路监控、Smart 事件 AR 功能: 摄像机的实时视频画面中添加最多 500 个 AR 标签, 且可实现标签与标签联动的功能 喷淋遮挡: 在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作, 水流方向与水平方向夹角大于等于 42°时, 设备视窗应无水流直接接触(提供封面具有 CNAS、CMA 标志的国家级检测中心检验报告复印件证明) 览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等(提供封面具有 CNAS、CMA 标志的国家级检测中心检验报告复印件证明) 陀螺仪: 支持 内置扬声器: 1 个内置扬声器, 有效距离可达 20 m SD 卡扩展: 最大支持 512 GB 报警: 2 路报警输入, 1 路报警输出 音频: 1 路音频输入, 1 路音频输出 除雾: 支持 防护: IP67 3. 含安装接线、调试 4. 满足设计图纸及规范要求	台	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030507005001	环保人脸卡口	1. 名称:环保人脸卡口 2. 传感器类型: 1.1” Global shutter CMOS (*2) 视频分辨率: 4112(H) × 3072(V) 抓拍图片分辨率: 4112(H) × 3072(V) 存储功能: TF, USB 镜头规格: 50mm 通讯接口: 3 个 RS-485 接口, 1 个 RS-232 接口; 2 个RJ4510M/100M/1000M 自适应以太网口 触发输入: 1 个触发/报警输入 触发输出: 7 路 F+/F-输出接口, 可作为补光灯同步输出控制 同步输入: SYNC 信号灯电源同步输入 违章检测: 超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用 机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为 机动车: 车牌识别: 民用车牌, 新能源车牌; 车身颜色识别: 白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑; 车型识别: 大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车; 车辆品牌, 子品牌识别 非机动车: 车型识别、特征识别 行人: 人体识别、特征识别 人脸增强功能检查: 具有 AI 人脸增强设置选项, 开启后可去除白天车窗反光和彩条纹。 支持人脸区域自动曝光, 可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能, 白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨, 白天前排人脸抓拍率≥99%; 夜晚前排人脸抓拍率≥99% (提供封面具有 CNAS、CMA 标志的国家级检测中心检验报告复印件证明) 支持配置开启码流智能编码模式, 通过算法识别画面中的关键目标, 对高价值目标保留高清细节, 重复背景信息进行超高压缩, 降低码率功能, 目标时间占有率低于 50%时, 码率可降低不少于 50%, 降低视频码流存储压力 (提供封面具有CNAS、CMA 标志的国家级检测中心检验报告复印件证明) 3. 满足设计图纸及规范要求	台	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	040801018001	二合一防雷器	1. 名称:二合一防雷器 2. 满足设计图纸及规范要求	台	20			
44	030504001001	前端终端服务器	1. 名称:前端终端服务器 2. 可接入不低于 12 路网络摄像机。支持图片存储和录像存储的空间配额设置。 支持不少于 2 个远程主机、2 个 FTP 主机上传数据,支持断网续传。 触发输入: 2 个报警输入 触发输出: 2 个报警输出 音频接口: 1 路音频输入, 1 路音频输出 光纤接口数量: 2 硬盘盘位数量: 4 USB 数量: 1 硬盘: 标配 2 个 4T 硬盘; 设备 4 个 SATA 盘接口, 单盘最大支持 8T 工作指示灯: 电源/报警/硬盘/就绪, 共 4 个状态指示灯 网络接口: 18 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口; 双网卡设计, 网卡一具备 17 个 1000M 以太网接口及 1 个可光电复用 SFP 千兆光纤接口, 网卡二具备 1 个 1000M 以太网接口及 1 个 SFP 千兆光纤接口; 串口: 2 个 RS485 接口, 2 个 RS232 接口 专用功能: 支持过车记录存储、图片存储、视频存储、视频 osd 叠加、数据上传、视频流转发; 支持配置多种字符叠加、图片合成模式; 支持黑白名单功能、区间测速、区间限停; 卡口匹配、电警卡口匹配、模糊匹配; 支持交通数据(卡口、违法、事件、取证、人体)查询, web导出, 3. 满足设计图纸及规范要求	台	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	040205022001	高速道闸	1. 名称:高速道闸 2. 机箱采用厚度不低于 1.5mm 和抗拉强度极限不小于 345MPa 的钢板制成,或采用强度与之相当的材料和其他结构; 3. 设备机身具有驱动和支撑栏杆的相应结构; 4. 栏杆机机身箱体具有锁止装置,开启应使用专用工具或钥匙(密钥); 5. 运行时的转速为高速、快速的栏杆,应加装缓冲胶条、保护套等防护材料; 6. 适用于日均车流量≤2000 辆场景; 7. 支持直臂杆长 3 米,自带防砸胶条,起杆速度 1 秒; 8. 支持遇阻反弹功能,栏杆机的杆子上标配防砸胶条,胶条采用高分子聚氨酯材料,当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子; 9. 左机右向栅栏杆道闸,箱体采用钣金设计; 10. 断电抬杆功能,停电时,栏杆臂会自动抬起; 11. 长寿命无刷直流伺服变频电机,寿命 500 万次以上; 12. 弹簧寿命,80 万次以上; 13. 支持外接雷达、线圈、红外防砸功能; 14. 支持遥控远程控制,最大距离 50 米; 15. 工作温度: -40℃ ~ 70℃ ; 16. 工作电压: AC186 ~ 264V; 17. 工作功率: 75W; 18. 防护等级: IP54; 19. 含箱体、闸杆、安装支架、接线、调试 20. 满足设计图纸及规范要求	台	9			
46	030507005002	抓拍显示一体机	1. 名称:抓拍显示一体机 2. 智能抓拍机、补光灯、LED 屏、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体; 屏幕类型: LED 模组,点间距 P4,分辨率 64*64; 镜头: 3.1~6mm 电动变焦 最大图像尺寸: 2688 × 1520 智能识别: 车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌,车身颜色识别 补光灯控制: 补光灯自动光控、时控可选; 补光灯: 内置 9 颗 LED 补光灯 外部接口: 2 路触发输入,2 路继电器输出,支持道闸开 3. 满足设计图纸及规范要求	台	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段:

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	080609002001	嵌入式终端	1.名称:嵌入式终端 2.嵌入式平台: ARM 嵌入式处理器,B S / C S 双架构 稳定性高:嵌入式 ARM 系统,底层 U B O O T 、内核、系统自有可控,能保证 7 * 2 4 h 不间断稳定运行 适应性强:全封闭结构,无风扇散热设计,能在 - 3 0 ~ 7 0 °的工作温度下正常使用 多网口设计:内网 8 个网口,外网 1 个千兆网口,支持大量网络设备接入,节省交换机成本 安全性高:防网络病毒,防 U 盘病毒。安全的人机接口,防丢失数据,防串改数据 本地显示控制:支持 V G A / H D M I 接显示器,标准鼠标键盘输入控制,即插即用,方便快捷 网口与车道自动关联:指定网口与车道进行绑定,当其他设备接入相应网口后,可直接绑定设备与车道,免除重新配置车道等步骤(提供封面具有 CNAS、CMA 标志的国家级检测中心检验报告复印件证明) 防车辆假出场逃费:当接入的出口摄像机识别到车辆倒退行为时,可联动设备对车辆进行入场处理,防止车辆假出场逃费行为包含显示器,显示器 21.5 寸,120HZ,1080p 3.满足设计图纸及规范要求	台	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段:

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	040205022002	人行通道闸机边道	1. 名称:人行通道闸机边道 2. 使用环境: 室内外 电机类型: 无刷直流伺服电机 设备容量: 支持 50 万人员, 50 万卡, 50 万事件 通道宽度: 550~1400mm; 箱体材质: SUS304 拉丝不锈钢, 顶盖厚度 1.2mm, 箱体厚度 1.0mm, 侧筒为工程塑料 通行速率: 20~60 人/分钟, 受人员情况和通行模式影响 消防联动: 设备具有消防联动接口, 当消防信号触发时, 门翼自动打开, 快速引导人员疏散; 断电通行: 设备可选配超级电容, 断电时门翼自动打开, 人员可自由通行, 防止恐慌; 激光雷达防夹: 设备具备激光雷达防夹功能, 在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作, 防止人员受伤; 防冲撞: 设备具备防冲撞功能, 在没有接收到开门信号时, 若受到不超过 40N•m 的冲击力, 门翼保持锁止状态; 人数统计: 设备支持人数统计功能配置, 可实时获取设备进出方向总人数; 人机互动: 设备支持通道指示灯、门翼灯, 支持认证结果语音自定义 设备应支持仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步与网络通讯 设备应支持单侧通道独立使用, 具有雷达探测防夹功能、防尾随功能、雷达探测识别开门功能 3. 满足设计图纸及规范要求	套	12			
本页小计								

未来软件编制

2026年8月28日

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	040205022003	人行通道闸机中间道	1. 名称:人行通道闸机中间道 2. 使用环境: 室内外 电机类型: 无刷直流伺服电机 设备容量: 支持 50 万人员, 50 万卡, 50 万事件 激光雷达: 6 个 通道宽度: 550~1400mm; 箱体材质: SUS304 拉丝不锈钢, 顶盖厚度 1.2mm, 箱体厚度 1.0mm, 侧筒为工程塑料 通行速率: 20-60 人/分钟, 受人员情况和通行模式影响 消防联动: 设备具有消防联动接口, 当消防信号触发时, 门翼自动打开, 快速引导人员疏散; 断电通行: 设备可选配超级电容, 断电时门翼自动打开, 人员可自由通行, 防止恐慌; 激光雷达防夹: 设备具备激光雷达防夹功能, 在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作, 防止人员受伤; 防冲撞: 设备具备防冲撞功能, 在没有接收到开门信号时, 若受到不超过 40N•m 的冲击力, 门翼保持锁止状态; 人数统计: 设备支持人数统计功能配置, 可实时获取设备进出方向总人数; 人机互动: 设备支持通道指示灯、门翼灯, 支持认证结果语音自定义 ▲设备应支持仅使用一根网线实现一组通道主从闸机的同步与网络通讯 (提供封面具有 CNAS、CMA 标志的国家级检测中心检验报告复印件证明) ▲设备应支持单侧通道独立使用, 具有雷达探测防夹功能、防尾随功能、雷达探测识别开门功能 (提供封面具有 CNAS、CMA 标志的国家级检测中心检验报告复印件证明) 3、满足设计图纸及规范要求	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030507005003	人脸识别终端	1. 名称:人脸识别终端 2. 操作系统: 嵌入式 linux 系统 尺寸: 8.0 英寸 分辨率: 800*1280 像素: 200W 镜头数量: 2 个 卡片容量: 100000 人脸容量: 100000 事件容量: 150000 读卡频率: 13.56MHZ 人脸比对时间: <0.2s 人脸识别距离: 0.3~2m 使用环境: 室内外 防护等级: IP65 包含室外遮阳帽、通道支架等 3. 满足设计图纸及规范要求	个	8			
51	030507005004	摆闸基础	1. 名称:摆闸基础 2. 与摆闸配套, 含开挖、浇筑、弃置、碎石、混凝土基础、钢筋、模板、抹灰等全部费用, 外运运距投标人自行考虑, 结算不调整 3. 根据现场实际情况定制。	套	14			
52	030404017001	室外配电箱	1. 名称:室外配电箱 2. 规格:500*400*1200, 含空开, 基础含开挖、浇筑、弃置、碎石、混凝土基础、钢筋、模板、抹灰等, 接地等 3. 满足设计图纸及规范要求	台	3			
53	040205003014	F 立杆	1. 名称:F 立杆 2. 定制, 含基础地笼、接地体制作等 (详见立杆大样图) 3. 满足设计图纸及规范要求 4. 包含基础土方开挖、外运、弃置、碎石、混凝土基础、钢筋、模板、抹灰等全部费用, 外运运距投标人自行考虑, 结算不调整; 包含图纸所示灯具、基础、预埋件、配管配线、接地调试等全部费用	套	2			
54	040205003015	L 型卡口杆件 (14 米)	1. 名称:L 型卡口杆件(14 米) 2. 定制, 含基础地笼、接地体制作等详见立杆大样图 3. 满足设计图纸及规范要求 4. 包含基础土方开挖、外运、弃置、碎石、混凝土基础、钢筋、模板、抹灰等全部费用, 外运运距投标人自行考虑, 结算不调整; 包含图纸所示灯具、基础、预埋件、配管配线、接地调试等全部费用	根	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段:

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	040205003016	L 型卡口杆件（8 米）	1. 名称:L 型卡口杆件（8 米） 2. 定制，含基础地笼、接地体制作等详见立杆大样图 3. 满足设计图纸及规范要求 4. 包含基础土方开挖、外运、弃置、碎石、混凝土基础、钢筋、模板、抹灰等全部费用，外运运距投标人自行考虑，结算不调整；包含图纸所示灯具、基础、预埋件、配管配线、接地调试等全部费用	根	2			
56	040205003017	L 型卡口杆件（6 米）	1. 名称:L 型卡口杆件（6 米） 2. 定制，含基础地笼、接地体制作等详见立杆大样图 3. 满足设计图纸及规范要求 4. 包含基础土方开挖、外运、弃置、碎石、混凝土基础、钢筋、模板、抹灰等全部费用，外运运距投标人自行考虑，结算不调整；包含图纸所示灯具、基础、预埋件、配管配线、接地调试等全部费用	根	3			
57	030411005001	抱杆箱	1. 名称:抱杆箱 2. 镀锌板喷塑，40*50*25cm，厚 1.2mm，规格按照现有挂箱保持一致。安装高度:2.5m-3m。包括箱体、五眼插座 2 个、接地铜排及端子排各 1 套、16A2 匹空开 1 套、BV2.5 箱内连接线 50m、4 口熔纤盘 1 个、配线盒，维护开关，温控风扇，门磁等。 3. 满足设计图纸及规范要求	个	10			
58	030503004001	落地机箱	1. 名称:落地机箱 2. 镀锌板喷塑，54cm*48cm*107cm，含电源插座、空开、铜排、端子排、电源连接线等。 3. 满足设计图纸及规范要求	套	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030501012001	汇聚交换机	1. 名称:汇聚交换机 2. 至少具备 8 个千兆光口及 8 个百兆/千兆自适应电口，可网管；1U 机架式。≥120G 的背板带宽；支持端口速度，双工模式和流量控制；支802.1p 分类服务（8 个活动优先级）；支持端口、用户、输入优先级；支持 QCL 模式、RED；支持单播，组播，广播及未知数据包的风暴控制；支持 IEEE802.1D 桥，32k MAC 地址 自学习及老化，及静态 MAC 地址；支持 IEEE802.1Q VLAN，支持单播，组播，广播及未知数据包的风暴控制；支持静态私有 VLAN；支持静态端口隔离；支持 IEEE802.1ad 标准 VLAN Q-in-Q ；支持 IEEE802.1Q-2005 标准MSTP，RSTP，STP；支持环路保护；支持 IEEE802.3ad 标准静态及 LACP 链路聚合；支持 IGMP v2/v3 snooping；支持 2 层 IGMP，最大支持 32K 组播组；支持端口及流量镜像；支持 IPv4 单播静态路由及硬件加速；支持 IPv6 单播静态路由及硬件加速；支持基于端口和 MAC 的 802.1x；支持 IP 源保护；支持 MAC 地址限制；支持 IP MAC 动态及静态绑定；管理员分级管理和口令保护；WEB 及 CLI 授权，授权等级 15 级。 具备工业和信息化部、公安部的检测报告。检测报告中温度检测需要达到高温温度（85±2℃）和低温温度（-40±3℃）持续时间不低于 2h 能正常工作（提供至少一份检测报告针对此项检测证明材料）。【投标文件中提供（具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构）出具的检测报告复印件（含项目名称及投标人名称水印）上传】； 3. 满足设计图纸及规范要求	台	3			
60	030501007001	千兆光模块	1. 名称:千兆单模光模块，20KM。 2. 满足设计图纸及规范要求	台	28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030501012002	工业级接入交换机	1. 名称:接入交换机 2. 至少具备 2 个千兆光口及 8 个百兆/千兆自适应电口, 背板带宽不小于 20Gbps, 光口单纤双向, 传输距离 20KM; 支持快速环网自愈时间不高于 50 毫秒; 内置浪涌和静电保护, 三级防雷设计; 具备工业和信息化部、公安部的检测报告。检测报告中温度检测项需要达到高温温度 (85 ± 2℃) 和低温温度 (-40 ± 3℃) 持续时间不低于 2h 能正常工作 (提供至少一份检测报告针对此项检测证明材料)。【投标文件中提供 (具有 CNAS 或 CMA 认证的检验机构) 出具的检测报告复印件 (含项目名称及投标人名称水印) 上传】; 3. 满足设计图纸及规范要求	台	14			
62	040205001001	手孔井	1. 名称:手孔井 2. 砖混结构、550*550*600 3. 满足设计图纸及规范要求	套	92			
63	030411001001	过路管	1. 名称:过路管 2. 镀锌钢管 DN50, 含道路面层开挖, 恢复 3. 满足设计图纸及规范要求	m	300			
64	030411001002	PE 管道	1. 名称:PE 管道 2. 2*50, PE50 含开挖 预埋, 回填 3. 满足设计图纸及规范要求	m	5200			
65	030411001003	PVC20 管道	1. 名称:PVC20 管, 壁厚≥1.25mm, 阻燃绝缘 2. 含开挖 预埋, 回填 3. 满足设计图纸及规范要求	m	200			
66	030408001001	电力电缆	1. 名称:配电线缆 2. 型号:YJV-4*25+1*16 3. 含电缆头制作安装 4. 满足设计图纸及规范要求	m	600			
67	030408002001	控制电缆	1. 名称:配电线缆 2. 型号:RVV2*1.5 3. 满足设计图纸及规范要求	m	350			
68	030408002002	控制电缆	1. 名称:配电线缆 2. 型号:RVV3*4 3. 满足设计图纸及规范要求	m	900			
69	030408002003	控制电缆	1. 名称:配电线缆 2. 型号:RVV3*1 3. 满足设计图纸及规范要求	m	360			
70	030408002004	控制电缆	1. 名称:配电线缆 2. 型号:RVVSP2*1.0 3. 满足设计图纸及规范要求	m	120			
71	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类网络线缆 2. 满足设计图纸及规范要求	m	1380			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030502007001	光缆	1. 名称:8 芯单模光纤 2. 满足设计图纸及规范要求	m	5500			
73	080703010001	光缆熔纤	1. 名称:光缆熔纤 2. 热熔、检测, 含 16 芯熔纤盘、法兰、尾纤 3. 满足设计图纸及规范要求	项	1			
74	030501013001	操作电脑	1. 名称:操作电脑 2. 型号:i5-10400/8G/ 1t 21.5 寸液晶显示器 3. 满足设计图纸及规范要求	套	3			
75	030504007001	软件调试	1. 名称:软件调试 2. 诱导屏对接开发 3. 满足设计图纸及规范要求	项	1			
76	030504007002	软件调试	1. 名称:软件调试 2. 车辆号牌数据比对判断 3. 满足设计图纸及规范要求	项	1			
77	030504007003	软件调试	1. 名称:软件调试 2. 未授权车辆信息发布 3. 满足设计图纸及规范要求	项	1			
78	030504007004	软件调试	1. 名称:软件调试 2. 管理平台软件接入调试开发 3. 满足设计图纸及规范要求	项	1			
79	030501012003	核心交换机	1. 名称:接入交换机 2. 24 个千兆 SFP, 8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个万兆SFP+, 交流供电, 包转发率: 120/138Mpps, 交换容量432Gbps/4. 32Tbps 3. 满足设计图纸及规范要求	台	1			
80	030501007002	万兆光模块	1. 名称:万兆光模块 2. 10G 单模 LC 3. 满足设计图纸及规范要求	块	2			
81	030501004001	存储设备	1. 名称:存储设备 机架式; 4U; 36 盘位; 2048Mbps 接入带宽; SATA 硬盘; 可接 SAS 扩展柜; 双 64 位多核处理器, 8GB 高速缓存 (可扩展到 128GB), 4 个千兆网口 (可扩展至 10 个千兆或增配 2 个万兆以太网口); 冗余电源; 支持流媒体 1:1:1 接入存储转发; 视频流、图片、SMART、视频文件混合直存; 智能事件检索、精确定位、浓缩播放; RAID 0、1、3、5、6、10、50、60、JBOD 模式; 网络协议: RTSP/ONVIF/PSIA/SIP (GB/T28181) /iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP。 2. 满足设计图纸及规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030501004002	企业级硬盘	1. 名称:硬盘 2. 8TB 企业级 IoT 硬盘_SATA 8TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 7200RPM 空气盘, CMR 传统磁记录 传输速率 267 MB/s, 256MB 高速缓存, 流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF 可达 2,000,000 小时 3. 满足设计图纸及规范要求	块	20			
83	080605007001	访客卡登记手持终端	1. 名称:访客卡登记手持终端	台	2			
84	080605007002	访客卡登记台式终端	1. 名称:访客卡登记台式终端	台	2			
		C.5 机电其他工程			1			
85	010607003001	人行道闸的不锈钢棚	1. 名称:人行道闸的不锈钢棚 2. 材质 304 不锈钢, 沿河路: 1.5m×4m, 湛水路: 2m×4m, 新华东路: 2.5m×4m 3. 主框架采用 304#80*80*1.2 方管, 40*80*1.1 方管, 50*50*1.1 方管 美观、坚固、耐用 4. 外封板采用 304#1.0 厚不锈钢封板 5. 窗户采用铝合金移动窗配 5mm 白色钢化玻璃 6. 满足设计图纸及规范要求	处	6			
86	031004008001	移动厕所+小化粪池	1. 名称:移动厕所+小化粪池 2. 化粪池 1.5*2m, 坑位: 沿河路: 1个; 湛水路: 2 个; 新华东路: 2 个 3. 满足设计图纸及规范要求	处	3			
87	010607003002	非机动车停车棚	1. 名称:非机动车停车棚10m² (含充电) 2. 满足设计图纸及规范要求	处	3			
88	030408001002	电力电缆	1. 名称:配电线缆 2. 型号:YJV22-0.6/1-4x16 3. 含电缆头制作安装 4. 满足设计图纸及规范要求	m	450			
89	030408003001	电缆保护管	1. 名称:PE 碳素管 2. PE碳素管 (Φ100), 含开挖 预埋, 回填, 绿化恢复 3. 满足设计图纸及规范要求	m	700			
90	040807002001	电气系统调试	电气系统调试	项	1			
分部分项合计								
91	041108002001	交通组织费用	施工期间交通组织费用, 交通导改方案编制、现场交通疏导发生的所有费用包括但不限于安排专人进行交通疏导、配备专业器具、新建临时便道、信号灯等搭设及拆除的全部费用, 结算不做调整	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段:

第22页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	041108002002	临时围挡	施工期间临时围挡，投标人综合考虑，需满足新区及主管部门要求，结算时不调整	项	1			
93	041108002003	水电接入	本项目全部水电接入费用，投标人综合考虑，需满足建设单位及设计要求，结算时不调整	项	1			
94	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	本项目所有大型机械进出场费用，投标人自行考虑，结算不做调整	项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.2				不取费时 将“费率”置0；
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				1星0.3% /2星0.33% /3星0.36%
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.1				
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.05～0.15%
3	041109003001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.1～0.3%

编制人（造价人员）：.

复核人（造价工程师）：.

未来软件编制

2026年8月28日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0~0.02%
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					1.1~2.2%
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					0.5~2.2%
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%

编制人（造价人员）：.

复核人（造价工程师）：.

未来软件编制

2026年8月28日

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：南京江北新材料科技园封闭化管理优化提升工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

