江苏省政府采购合同（货物）

项目名称：常州西藏民族中学等局属学校家具采购

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0135

甲方：（买方）常州西藏民族中学

乙方：（卖方）连云港冠创家具有限公司

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心常州西藏民族中学等局属学校家具采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：单人床、床下组合柜、中走梯、靠背椅

1.2 标的质量：符合甲方要求

1.3 标的数量（规模）：492 组（详情见附件)

1.4 履行时间（期限）：自合同签订生效之日起、项目验收合格之日止

1.5 履行地点：常州西藏民族中学

1.6 履行方式：总价包干，中标方自行完成勘测、生产、运输、安装调试、培训；签约 30 日内完工验收，验收合格全款支付；

1.7 包装方式：符合政府采购绿色包装标准，防潮防震完整包装

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：壹佰壹拾伍万柒仟玖佰壹拾圆（1157910 元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

扫描全能王 创建

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或 7.2 乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同.

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排产品验收通过,全款付清。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__4__ 小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为__8__年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

扫描全能王 创建

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 万分之五 向乙方支付违约金。

扫描全能王 创建

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：常州西藏民族中学

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：连云港冠创家具有限公司

地址：江苏省连云港市赣榆区赣榆经济开发区振兴路 7 号

法定代表人或授权代表：

联系电话：19805050002

签订日期：2026 年 7 月 14 日

扫描全能王 创建

附件：

分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	单人床	贲之屋	床架≥1980×920×2200mm	1.规格：床架≥1980×920×2200mm； 2.材质及尺寸：材质为优质结构钢，所有钢材均应符合国家标准，高频焊接，各钢件除锈、酸洗、磷化、静电喷塑处理。外层采用聚氨酯塑粉喷塑。 ★（1）立柱：采用≥60×80mm 封口异型管，厚度≥1.5mm； ▲（2）床梃（前后主梁）：采用≥30×90mm 异形管材（或50×50mm 方管），厚度≥2mm； 床屏（立柱连接横梁及连接件）：≥20×40×1.5mm 异型管材（或≥30mm×30mm×1.5mm 方管）； 床板支撑：≥30mm×30mm×1.5mm 矩形管,数量要求≥5根； ★（3）安全栏板：≥20×40×1.5mm 管材，厚度≥ 1.5mm；护栏高度≥350mm，安全栏板内外两侧均标记“永久性标记线（床褥最大高度警示线）”； ▲（4）床内侧栏板高度≥20mm，内装有 E0 级以上实木多层板，板材厚度≥18mm； ★（5）床板：采用双面刨光杉木板，厚度≥18mm，铺板间的缝隙≤10mm；铺板横档≥4 根（材质：硬杂木，每条截面尺寸≥30×20mm）； （5）蚊帐架：采用≥φ19×1.2mm 圆管制作，非伸缩式，活动安装在床立柱上； （6）爬梯扶手主材选用≥25×50×1.5mm 椭圆管； （7）辅材要求：	江苏连云港	张	492	875	430500

扫描全能王 创建

			①螺栓材质为不锈钢； ②脚垫采用塑料 PP 材料一次性注塑成型制作； 3. 连接方式：床梃焊接≥2mm 钢板与立柱卡扣式连接； 4. 工艺： （1）钢制件表面喷塑要求（无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆）； （2）焊接要求（满焊，无脱焊、虚焊、焊穿、错位，表面波纹应均匀）； （3）螺栓要求（防松安全螺栓）； （4）安全要求（可触及区域，应无毛刺，应无锐边锐角）； （5）床板无腐朽和虫蛀现象、无贯通裂缝，表面工艺刨光，清水漆两遍； 5. 其他 承重要求（床铺面集中静载荷符合国标）。					
下组合柜	贲之屋	≥1870×850×1750mm(含调节脚)	1. 规格：≥1870×850×1750mm(含调节脚)； 2. 材质与尺寸： ★（1）整个柜体及柜门、抽屉均采用优质≥1mm 厚冷轧钢板制作而成； （2）衣柜尺寸为≥1070×600×1750mm，内部上下分为两层，下层为挂衣区配置不锈钢挂衣杆（≥φ25mm）；外侧空格书柜，均分五层； （3）储物柜尺寸为 800×600×1750mm，左侧为换季衣物柜区配置不锈钢挂衣杆（φ25mm），下方配置 2 个抽屉采用≥1.0mm 厚冷轧钢板制，右侧为开放空格柜，底部空格可以摆放标准 28 寸行李箱；下方配有防水可调节脚； 3. 连接方式：焊接、拼装 4. 工艺： ①钢制件表面喷塑要求（无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆） ②焊接要求（满焊，无脱焊、虚焊、焊穿、错位，表面波纹应均匀）	江苏连云港	组	492	955	469860

扫描全能王 创建

				③喷塑：表面涂饰平整光滑，色泽均匀、无异物，漆面均匀光亮。 ④墙面固定、防水脚套、调节脚等；					
3	中走梯	贲之屋	≥785×450×1445mm	1.规格：≥785×450×1445mm； 2.材质： ★（1）柜体≥1.0mm 厚冷轧钢板，爬梯踏板≥1.5mm 厚冷轧钢板； （2）踏步采用防滑钢板冲压制作，尺寸≥450×200mm，嵌防滑脚垫； ★（3）下方配有防水可调节脚； 3.工艺 （1）钢制件表面喷塑要求（无漏喷、锈蚀、脱色、掉色，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆） （2）焊接要求（满焊，无脱焊、虚焊、焊穿、错位，表面波纹应均匀）； （3）喷塑：表面涂饰平整光滑，色泽均匀、无异物，漆面均匀光亮。 ★4.部分学生宿舍角落有承重柱，可能需制作缺角的异形款。供应商提供承诺函（格式附后）。制作前，供应商应到现场与学校对接确认，以确保所有中走梯的顺利安装。	江苏连云港	组	318	485	154230
4	坐椅（靠背椅）	贲之屋	≥455×495×850mm	1.规格：≥455×495×850mm； 2.材质： ★（1）椅面、椅背采用优质环保型 PP 塑料一体注塑成型； （2）椅架采用 φ≥19mm 圆管，厚度≥1.5mm； 3.工艺： 表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。凳脚下带橡胶垫，防止噪音； 4.连接方式：椅面与钢架采用镶入式螺丝连接。	江苏连云港	张	492	210	103320
…	……								

扫描全能王 创建

投标总报价（人民币：1157910 元）	

交付期：自合同签订生效之日起 30 日内安装、调式运行

备注：

1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人名称：连云港冠创家具有限公司

日期：2026 年 6 月 24 日

扫描全能王 创建