2026-305
信息科-W-27-15

丹阳市医疗设备政府采购合同

项目编号：JSZC-321181-JZCG-G2026-0015

项目名称：丹阳市人民医院新建住院楼智能化维保服务采购项目

甲方：丹阳市人民医院

中标供应商：江苏联盟信息工程有限公司

2026-305
信息科-W-27-15

甲　　方：丹阳市人民医院

联系地址：江苏省丹阳市新民西路 2 号

乙　　方：江苏联盟信息工程有限公司

联系地址：镇江市丹徒区新城长香东大道 55 号

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，双方秉持平等自愿、公平公正、互惠互利的原则，根据政府招标结果（**项目招标编号：JSZC-321181-JZCG-G2026-0015**），签订本合同，内容如下：

一、服务内容：

本项目负责的维护范围包括：无线网络系统、UPS 系统、精密空调系统、环境监控系统、冷通道系统、广播系统、智能卡应用系统、水电管理系统、楼宇控制系统、信息发布系统、手术室示教系统、病房呼叫系统、重症探视系统、综合网络布线等，具体技术及服务要求见附件一《功能技术指标》；

序号	标的名称	计量单位	数量	是否接受进口产品	备注
1	丹阳市人民医院新建住院楼智能化维保服务采购项目	年	3	否	

二、合同期：三年。

合同一年一签，次年合同在甲方预算和服务内容一致并且乙方前一年度履约良好的情况下续签下一年度的合同，以此类推。

三、合同价及付款方式：

1.合同价：

1.1 合同三年总金额为人民币(含税价)壹佰玖拾捌万玖仟元整(¥1989000 元)。本价格为甲方支付的总包价格，为保证本次采购项目正常运行所产生的所有费用均由乙方承担。乙方报价应包含完成本项目所需的风险费、规费、税费、上门服务费等到甲方指定地点提供服务的全部费用。因乙方自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，甲方不再补偿。

1.2 合同年金额为人民币(含税价)陆拾陆万叁仟元整(¥663000 元)。

1.3 该项目经双方协商，乙方自愿放弃本项目预付款。

2.付款方式：

2.1 服务费结合每年考核得分，每年结算，

2.2 甲方在收到乙方提供相应金额的正规发票后支付当年度服务费，

2.3 合同期满，乙方必须确保后续维保工作已有效开展方可撤离，对延续期间产生的费用，甲方按原合同服务费标准予以结算。

3.银行开户信息

3.1 乙方银行信息

户　　名：江苏联盟信息工程有限公司

开 户 行：中国工商银行镇江南大街支行

银行账号：1104010209000039823

3.2 甲方开票信息

公司名称：丹阳市人民医院

纳税人识别号（税号）：1232118146877831XA

四、考核要求：

每年对服务质量进行一次考核（考核表详见附件二），考核由信息科牵头，信息科、总务科、保卫科、宣教科、设备科根据各自被服务内容对乙方的服务质量进行考核：

1.年度考核分≥90 分的，当年度服务费全额支付；

2.90 分＞年度考核分≥80 分的，扣除当年度服务费的 10%予以结算；

3.年度考核分在 80 分以下的，扣除当年度服务费的 20%予以结算，书面警告一次，甲方有权不续签合同，乙方需承担违约金 117000 元（不包括考核扣款）

五、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

六、履约要求：

1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守，除因不可抗力情形或出现甲方可单方面解除/终止合同的情形，任何一方不得单方面解除或终止合同，否则应向对方支付 117000 元违约金。

2.一方未遵守合同约定构成违约的，招标文件另有约定除外，应当向守约方支付 117000 元违约金，并赔偿守约方因此产生的损失。

3.本合同不得转包，如有违反，甲方有权解除本合同，同时，乙方应向甲方支付 117000 元违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方一切经济损失。

4.服务期间交通工具自备，所有安全责任自负，与甲方无涉。

5.维护期间对数据造成的遗失、损坏，乙方需在【1】天内完成修复，因乙方原因造成的延期，每逾期一天甲方收取乙方当年合同金额 1%的违约金，如无法修复，乙方应协助甲方寻找第三方机构进行数据修复，所需的费用由乙方全部承担，因数据毁损给甲方造成的一切损失由乙方承担。

6.乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。

7.乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务工作，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书，并要求乙方支付违约金 117000 元（该违约金

不包括考核扣款）和赔偿甲方因此产生的损失；

8.乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书，并要求乙方支付违约金117000元（该违约金不包括考核扣款）和赔偿甲方因此产生的损失。

9.乙方未能履行合同规定的其他义务的，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书，并要求乙方支付违约金117000元（该违约金不包括考核扣款）和赔偿甲方因此产生的损失。

10.乙方必须与甲方签订该项目保密协议并严格执行，协议模板由甲方提供。

11.乙方提供【7×24小时】技术服务支持。接到甲方报修通知后：响应时间：不超过【20】分钟；逾期的，乙方应向甲方支付违约金【100】元，逾期超过【60】分钟的，乙方应向甲方支付违约金【500】元。

12.出现下列情形之一时，甲方有权自行或委托第三方进行维修、维护，所产生费用由乙方承担：乙方超过约定修复时间【24】小时仍未解决的；同一故障经乙方【2】次维修后仍重复发生的；乙方明确表示无法维修或拒绝响应的。甲方可直接从应付乙方的维保费用中扣除上述费用，不足部分有权向乙方追偿。

13.不可抗力

13.1 如果双方由于不可抗力的任何事故(须经双方认同),致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

13.3 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以传真通知对方，双方友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担(免税部分除外)，采购文件另有规定的除外。

14.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担(免税部分除外)。

七、合同纠纷处理

合同执行过程中双方如有争议，应友好协商解决，协商不成时可向甲方所在地人民法院提起诉讼，权利方支出的诉讼费用、律师代理费、保函费、交通费等合理费用由对方承担。

八、破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

九、甲方采购文件、乙方响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 甲方的采购文件；
2. 乙方的响应文件；
3. 乙方的服务承诺；
4. 甲乙双方商定的其他文件等。

十、 合同生效及其它

本协议一式肆份，甲乙方各执贰份。本协议自各方法定代表人（或其授权代表）签字并加盖公章之日起生效。

附件一《功能技术指标》

附件二《新建住院楼智能化维保服务年度考核表》

附件三《丹阳市人民医院医院信息化保密协议》

甲方（盖章）：

甲方代表（签字盖章）：

日　　期：2026.8.28

乙方（盖章）：

乙方代表（签字盖章）：何冲

日　　期

附件一

功能技术指标

一、设备参数

子系统名称：无线网络系统					
序号	设备名称	品牌	型号	数量	单位
1	WLAN 室内信号分布系统基站（含软、硬件）	昂科	WIDS-HD	19	套
2	WLAN 室内信号分布系统外网基站（含软、硬件）	昂科	WIDS-DT	19	套
3	超宽频天线	昂科	OT-0460VS	803	米
4	宽带耦合器	昂科	OF-C046005S	237	米
5	宽带二功分器	昂科	OF-S046002S	269	批
6	宽带三功分器	昂科	OF-S046003S	162	米
7	宽带四功分器	昂科	OF-S046004S	8	米
子系统名称：UPS 系统					
1	机房 UPS 主机柜	科华	MR33200	2	套
2	功率模块	科华	MR3340-J	6	套
3	蓄电池	配套	12V150AH	128	台
4	电池组开关	配套	定制	2	个
5	电池柜	定制	定制	4	项
6	电池连接线	配套	配套	1	卷
7	弱电间 UPS 主机柜	科华	MR33125	1	套
8	功率模块	科华	MR3325-J	4	套
9	**蓄电池**	**配套**	**12V/150AH**	**32**	**台**
10	电池组开关	配套	配套	1	个
11	电池柜	定制	定制	1	项
12	电池连接线	配套	配套	1	卷
子系统名称：精密空调系统					
1	精密空调	科华	KHJA-P10OBD	2	套
2	通讯卡	科华	RS485	2	套
子系统名称：环境监控系统					
1	精密配电监测软件模块	艾勒普	ALP2000-SPD	3	套
2	UPS 监控软件	艾勒普	ALP2000-UPS	1	套
3	精密空调监控软件	艾勒普	ALP2000-AC	1	套
4	温湿度采集器	艾勒普	ALP1002	8	个
5	温湿度监测软件	艾勒普	ALP2000-HT	1	套
6	不定位漏液控制器	艾勒普	ALP1003	2	个

7	不定位漏水感应线	艾勒普	30M	2	条
8	漏水监测软件模块	艾勒普	ALP2000-LEAK	1	套
9	烟雾传感器	艾勒普	LH93	8	个
10	消防报警软件模块（保证四个七氟丙烷钢瓶压力正常）	艾勒普	ALP2000-FR	1	套
11	门禁系统软件	艾勒普	ALP2000-MJ	1	套
12	视频监控软件	艾勒普	ALP2000-NVR	1	套
13	WiseIDC-B 前端监控主机	艾勒普	ALP1901A	2	台
14	触摸屏	艾勒普	配套	2	个
15	声光报警器	艾勒普	KT-0001	1	个
16	短信告警器	艾勒普	GPRS MODEM	1	个
17	嵌入式监控系统软件	艾勒普	ALP2000-C	2	套
18	WiseIDC-M 集中管理主机	艾勒普	ALP2000-1U	1	台
子系统名称：冷通道系统（宽*深：1200mm*10200mm）					
1	标准活动天窗	科华	600mm	28	套
2	标准封闭天窗	科华	600mm	4	套
3	支撑板	科华	200mm	64	套
4	机柜适配框	科华	配套	2	套
5	冷通道封闭门	科华	高 2000mm	4	套
6	电源控制盒	科华	标准盒子	2	套
7	内部照明灯	科华	LED	32	套
8	精密配电列头柜 UPS	科华	定制	2	台
9	精密配电列头柜动力	科华	定制	1	台
10	ATS	科华	ATS32	10	台
11	UPS 输入输出配电柜	科华	定制	1	台
12	UPS 输入输出配电柜	科华	定制	2	台
13	弱电间配电箱	柜体国产定制，空开采用施耐德空开	定制	23	台
子系统名称：广播系统					
1	播放器	旗胜	F0803	1	台
2	广播系统中控主机	旗胜	X12010	1	台
3	广播系统控制软件	旗胜	X1200S	1	套
4	网络编码器	旗胜	X12015	1	台
5	点播音箱	旗胜	X12020	1	只
6	寻呼话筒	旗胜	X12011	18	只
7	消防采集器	旗胜	X12028	1	台
8	强插电源	旗胜	F0817	1	台
9	顺序电源启动器	旗胜	F0818	1	台
10	网络终端	旗胜	X12016	17	台
11	网络点播终端	旗胜	X12017	5	台

12	功放	旗胜	MA60	11	台
13	功放	旗胜	PA1151	4	台
14	定压功放	旗胜	PA4406	7	台
15	普通音箱	旗胜	F0301GE	282	只
16	1号楼、3号楼、4号楼、户外区域改造后维保	旗胜	定制	1	批
子系统名称：智能卡应用系统					
1	平台软件	银通物联	ETS-M	1	台
2	系统调试卡	银通物联	授权卡	10	张
3	用户卡	银通物联	定制	2600	张
4	发卡器	银通物联	ETS-CFK-FJ/M	3	台
5	读卡器	银通物联	ETS-IDK-S/M	101	台
6	出门按钮	银通物联	86	101	个
7	门禁控制器	银通物联	ETS-IMJ02-1	101	台
8	磁力锁	银通物联	270 公斤	101	把
9	门禁系统管理软件模块	银通物联	ETS-M	1	套
10	外呼控制器	银通物联	ETS-TK-05N	66	台
11	楼层扩展器	银通物联	ETS-TK-08	6	台
12	电梯读卡器	银通物联	ETS-TK13	66	台
13	专用电源	银通物联	KS-30W	66	台
14	梯控管理软件模块	银通物联	ETS-M	1	套
子系统名称：水电管理系统					
1	水控器	银通物联	ETS-CSK01F/M	271	台
2	电动阀	银通物联	电动球阀	271	台
3	集中器	银通物联	ETS-CJZQ/M	30	台
4	水控电源	银通物联	ETS-DY-15	271	台
5	联网微波炉控制器	银通物联	ETS-CXY01F/M	14	台
6	水电管理软件模块	银通物联	ETS-M	1	套
子系统名称：楼宇控制、计量、智能照明及系统集成系统					
1	集成接口	开发定制	开发定制	8	台
2	冷水机组系统集成网关	HONEYWELL-WEBS	Gteway-NS	1	台
3	风冷热泵系统集成网关	HONEYWELL-WEBS	Gteway-FN	1	台
4	太阳能系统集成网关	HONEYWELL-WEBS	Gteway-TYN	1	台
5	燃气热水系统接口网关	HONEYWELL-WEBS	Gteway-RYN	1	台
6	多功能电表系统网关	HONEYWELL-W	Gteway-DB	3	台

		EBS			
7	水表系统网关	HONEYWELL-WEBS	Gteway-SB	2	台
8	DDC 控制器	HONEYWELL-WEBS	PUL6438SR	36	台
9	网络控制器	HONEYWELL-WEBS	WEB-300-E	7	块
10	DDC 控制器	HONEYWELL-WEBS	SIO12000	13	块
11	DDC 控制器	HONEYWELL-WEBS	PUL4024S	49	块
12	数字输入扩展模块	定制	定制	181	块
13	DDC 控制箱	定制	定制	50	台
14	DDC 控制箱	定制	定制	17	台
15	温度传感器	HONEYWELL-WEBS	C7080	15	台
16	水管温度传感器	HONEYWELL-WEBS	VF20	12	台
17	水流开关	HONEYWELL-WEBS	WFS-1001-H	4	台
18	水流量计	HONEYWELL-WEBS	9900+2540	2	台
19	水管压力传感器	HONEYWELL-WEBS	P8000	6	台
20	液位开关	HONEYWELL-WEBS	SAC-3M	24	台
21	空气压差开关（范围 40－400Pa）	HONEYWELL-WEBS	DPS400	70	台
22	防霜冻开关	HONEYWELL-WEBS	防霜冻	15	台
23	室内 CO 传感器	HONEYWELL-WEBS	CO 传感器	8	台
24	室内 CO2 传感器	HONEYWELL-WEBS	CO2 传感器	22	台
25	室内空气质量	HONEYWELL-WEBS	传感器	22	台
26	室外温湿度传感器	HONEYWELL-WEBS	传感器	1	台
27	室内照度传感器	HONEYWELL-WEBS	传感器	22	台
28	室外照度传感器	HONEYWELL-WEBS	传感器	1	台
29	调节型二通电动球阀	HONEYWELL-W	DN65	15	台

		EBS			
30	开关式风阀执行器	HONEYWELL-WEBS	CN6110	55	台
31	开关型电动碟阀	HONEYWELL-WEBS	DN250	8	台
32	开关型电动碟阀	HONEYWELL-WEBS	DN350	1	台
33	调节型电动碟阀	HONEYWELL-WEBS	DN200	1	台
34	调节型电动碟阀	HONEYWELL-WEBS	DN250	5	台
35	调节型电动碟阀	HONEYWELL-WEBS	DN300	2	台
36	公共区域灯光控制配电柜	国产	配套	44	套
37	一体式远程水表	国产	定制	43	块
38	一体式远程电表	国产	定制	56	块
二、中心管理设备					
1	系统工作站	HP	HP	1	台
2	Microsoft Windows 7 Professional	Microsoft	Windows 7 Professional	1	套
3	20″液晶显示器	HP	20″	1	台
4	楼控系统 管理软件	HONEYWELL-WEBS	WEB-S-AX-100	1	套
5	OPC 服务器软件	HONEYWELL-WEBS	OPC	1	套
6	能源管理平台软件	HONEYWELL-WEBS	WEB-S-AX-100	1	套
子系统名称：信息发布系统					
1	室内全色	晶视鑫	P10	10.03	平方
2	22 寸 LCD 显示屏	晶视鑫	22 寸	88	台
3	42 寸 LCD 显示屏	晶视鑫	42 寸	15	台
4	控制器	晶视鑫	DG-D1200	88	套
5	显示屏控制电脑	HP		1	台
6	系统软件	晶视鑫	DGDS-V3.0-Embedded	1	套
7	6.5″两分频同轴吸顶/天花板扬声器（9 号楼大电子屏才装了一个功放音响）	惠威	VX6-C	2	只
子系统名称：手术室示教					
一、手术室（2 间）					
1	数字影像工作站	Innoview	YW-DPWS-WD-A08	1	台

2	数字影像汇聚处理单元	Innoview	YW-DPWS-UD-A32	1	台
3	中央控制平台	Innoview	YW-DPWS-SER-HS01	1	套
4	智能电源集控终端	Innoview	YW-DPWS-PM-A08	1	台
5	视频交互处理单元	Innoview	YW-DPWS-VM-A88	1	台
6	术野吊臂	Innoview	YW-NT-JHDZF-700/500-C	1	套
7	49 寸液晶显示屏	SONY	KD-49X7066D	1	台
8	全景摄像机	Innoview	YW-DPWS-ICAM-HS01	1	台
9	术野摄像机	Innoview	YW-DPWS-ICAM-HM01	1	套
10	语音对讲系统	Innoview	YW-CS540	1	套
11	桌面会议免提音频终端	Innoview	YW-SPEAK510+	1	套
二、综合管理软件平台					
1	中心管理软件	Innoview	YW-DPWS-v1.1.0	1	套
2	外置磁盘阵列存储服务器	Innoview	YW-DPWS-ST-IP08	1	台
3	数字手术室控制管理模块	Innoview	YW-DPWS-V1.0	1	套
4	后期视频编辑模块	Innoview	YW-DPWS-EL-SA02	1	套
5	手术远程示教管理软件	Innoview	YW-DPWS-SL-SA01	1	套
三、示教室					
1	标准移动医疗高清示教工作站	Innoview	YW-DPWS-SL-HM01	1	台
2	示教全景摄像机	Innoview	YW-DPWS-ICAM-EC01	1	台
3	桌面会议免提音频终端	Innoview	YW-SPEAK510+	1	套
4	液晶显示屏	长虹	U9	1	台
5	音频交互处理单元	Innoview	YW-DPWS-AM-A44	1	套
6	高品质定向 MIC	Innoview	YW-MIC-040P	2	套

7	高品质音箱	Innoview	YW-SPK-002A	2	套
8	USB 音频采集处理器（USB 调音台）	Innoview	YW-DPWS-AT-A01	1	套
子系统名称：医疗对讲系统					
1	7 寸病床分机（含呼叫手柄）	亚华	YH-6107	813	台
2	卫生间紧急呼叫器	亚华	YH-6177L	271	台
3	走廊屏双面液晶	亚华	YH-D208SA	60	台
4	手术室呼叫终端	亚华	YH-6107	34	台
5	病区门口机	亚华	定制	14	台
6	医生办公室呼叫终端	亚华	YH-6117	14	台
7	护士站控制主机	亚华	YH-997C	17	台
8	护士站综合信息屏	亚华	55 寸	17	台
9	安装吊架	亚华	配套	60	台
10	10 寸门口信息屏	亚华	YH-6167	294	台
11	无线呼叫	亚华	定制	1	批
二、软件设备					
1	系统管理软件	亚华	YH-NIS A9	1	套
2	护士站软件	亚华	配套	17	套
子系统名称：重症控视系统					
1	ICU 病房端分机	亚华	YT-295	30	套
2	ICU 病房无极悬停支架	亚华	YT-B602	30	套
3	家属探视终端	亚华	YT-265	5	套
4	护士站中控端	亚华	YT-815	1	套
5	系统电源	亚华	YT-P200	2	台
子系统名称：计算机网络系统					
1	综合网络布线	国产	定制	1	套

二、服务要求

1、乙方需提供详细的维保方案，确保院内系统安全稳定运行；

2、对维保范围内的所有损坏的硬件和软件免费更换、调试，所提供备件必须原装。当系统崩溃时，乙方保证能迅速提供备机替代以保证服务不中断。服务期内必须对 32 块蓄电池（12V/150AH）进行一次更换。

3、基于 Portal 的短信认证同时兼容本地 Web 认证、微信认证等多种认证机制，提供医院外网无线上网认证服务，以满足不同用户群体的接入互联网需求，并确保符合实名制管理要求。

4、提供接入用户应用识别与行为审计服务，能够对 P2P 下载、网络游戏、在线视频、即时通讯等行为进行管控与记录，特别要求具备防翻墙检测与阻断功能，日志留存（不少于 6 个月），并须对接公安监管平台，满足合规性要求。

5、水电能耗监测系统（在同一系统中）能统计 9 号楼每层楼每日、月度、年度水电能耗数值，并形成每日、月度、年度汇总表。

6、服务人员和响应时间要求

（1）乙方必须提供不少于 2 人专业维护组，维护人员必须是乙方本公司人员，且公司为其缴纳社保超过 6 个月。

（2）提供全年每周 7 天、每天 24 小时的全天候服务和每天 24 小时热线电话服务，节假日照常工作，到场时间小于 1 小时。

（3）在重大政治活动或者关键业务上线、变更等特殊时期，乙方应根据甲方要求，提供资深工程师现场特情值班服务。

（4）每年的特情值班服务不少于 5 人/天。特情值班人员必须为专人专职，不得使用其他项目人员顶替。

7、定期维护服务

提供每月至少 2 次系统现场例行检查，每月的月初对系统现场例行检查、下旬再次对系统进行现场例行检查。检查设备间的清洁程度、机柜灰尘、线路铺设，确保现场整洁。以下所描述的例行检查（定检）周期均为每月至少 2 次。

（1）在对智能卡应用系统设备进行维护过程中，应对常见情况加以防范，尽可能使设备的运行条件正常，主要应做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。

（2）定检维护拍摄病人手术部位术野全景摄像机，对各点位的摄像机镜片、外观清洁卫生为每月进行打扫。

（3）巡检 7 寸病床分机显示是否正常，医生办公室呼叫终端是否接收正常，护士站控制主机是否接收正常，定检系统管理软件是否运行正常。

（4）定检 ICU 病房病床分机网络信号是否通畅，定检探视主机均接到医院内部局域网保障视频、音频和多种控制信号通畅，定检护士站中控端、家属探视终端系统运行状态。

（5）定检现场执行器功能是否正常，现场检测设备读数是否准确，现场直接数字控制器 DDC 功能检测，联网是否正常，作为单元控制功能是否正常，系统检测主机报警记录及报警图像显示和记录速度、对前端设备的控制功能、以及通信接口功能、远端联网功能。

（6）定检 UPS 各项参数（包括输入电压、电流、频率、输出电压、电流、频率，充电电压、充电电流）的测量及校正；UPS 机内灰尘的清理及功率模块的静态检测，电池带载放电，单体电池电压的测量，若需更换电池，由乙方提供免费更换服务，电池放电维护须由设备厂家人员到场指导实施。

（7）定检精密空调机组房间的清洁程度，检查空调及空调周围是否有凝露。

（8）定检三楼中心机房冷通道内的清洁程度，静电地板下的清洁程度。

（9）定检信息发布终端、信息发布平台、网络、线路等设备的使用状况。

（10）定检无线上网认证，对基于 Portal 的短信认证、本地 Web 认证、微信认证等多种认证机制进行可用性测试与性能验证，检查认证页面推送、验证码收发、认证日志记录等环节是否正常，符合实名制管理要求。上网行为分析定期审计与报表，生成行为分析报告。检查防翻墙检测与阻断策略的有效性，验证识别特征库与防翻墙特征库是否为最新版本，确保日志留存不少于 6 个月且可追溯，并抽查公安监管平台对接数据是否正常上报。

8、巡检记录要求：

乙方应建立完整的文档记录，按时向甲方提供装订成册的纸质版与电子版文档，具体要求为：

（1）签订维保合同 10 天内，乙方提交《系统日常巡检作业指导书》。《系统日常巡检作业指导书》经甲方审核、批准后，由乙方的现场技术人员执行日常巡检；

（2）签订维保合同 10 天内，乙方提交《维保设备信息登记表》，记录保修设备的详细配置信息；维保期内及时维护和更新《维保设备信息登记表》，包括位置、参数、配置的变更；

（3）每个月 10 日前向甲方提供上月的巡检报告，详细记录巡检日期、巡检人、巡检内容、问题、采取措施及建议、备品备件的使用及储备情况等内容，双方签字确认；

（4）故障抢修后的1个工作日内向甲方提交“故障检修报告”，每月的10日前向甲方提供上月的抢修统计记录，其中至少记录接报修时间、报修人、到达现场时间、修复时间、故障现象、抢修过程等；

（5）维保服务合同到期后的3天内，提供维保服务总结报告。

三、分项报价表

序号	名称	服务内容	服务期	价格（元）	备注
1	丹阳市人民医院新建住院楼智能化维保服务采购项目	维保范围：无线网络系统、UPS系统、精密空调系统、环境监控系统、冷通道系统、广播系统、智能卡应用系统、水电管理系统、楼宇控制系统、信息发布系统、手术室示教系统、病房呼叫系统、重症探视系统、综合网络布线等	合同一年一签，次年合同在甲方预算和服务内容一致并且乙方前一年度履约良好的情况下续签下一年度的合同，以此类推。	1589000	
服务部分小计：1589000元					
其它相关费用（培训、税费等与项目相关的一切费用）			**400000.00 元**		
项目总报价			**1989000.00 元**		

附件二

新建住院楼智能化维保服务年度考核表

考核科室	分值	考核项目	考核指标	评分标准（每科室 20 分，扣完为止）	得分
信息科	20	网络与机房系统	1. 无线网络系统： • 支持短信/Web/微信认证，实名率达 100% • 防翻墙策略有效（阻断 Shadowsocks 等 9 种协议） • 日志留存≥6 个月，对接公安监管平台正常	每发现 1 项功能失效扣 5 分；认证故障导致业务中断 1 次扣 10 分	
			2. UPS 与精密空调： • 每月 2 次巡检记录完整（含输入/输出电压、电池单体电压等） • 32 块 12V/150AH 蓄电池按合同要求更换 • 精密空调无凝露、滤网清洁	未按时更换电池扣 10 分；巡检记录缺失 1 次扣 3 分	
			3. 环境监控系统： • 七氟丙烷钢瓶压力正常，漏水/烟感告警响应＜20 分钟 • 冷通道静电地板下无积尘	钢瓶压力异常未及时处置扣 5 分；告警响应超时 1 次扣 3 分	
			4. 冷通道系统： • 冷通道封闭门密封良好，内部温度≤25℃ • 照明灯具完好率 100%	温度超标扣 5 分；灯具损坏超 3 处扣 3 分	
总务科	20	楼宇与能源管理	1. 楼宇控制系统： • DDC 控制器联网正常，执行器动作准确率≥99% • 温湿度/CO_2 /照度传感器数据误差≤5%	单点设备故障超 48 小时未修复扣 5 分；数据误差超标扣 3 分	
			2. 水电管理系统： • 水电能耗数据每日/月度/年度报表准确 • 271 个水控器、271 个电动阀无漏水、误动作	报表数据错误 1 次扣 5 分；漏水事故未及时处置扣 10 分；季度巡查记录缺失 1 次扣 10 分	
保卫科	20	安防与门禁	1. 智能卡应用系统： • 101 套门禁读卡器识别成功率≥99.9% • 电梯梯控与楼层权限匹配准确	门禁故障导致无关人员进入禁区 1 次扣 10 分	
			2. 广播系统： • 282 个音箱音质清晰，消防强插功能正常 • 寻呼话筒响应时间＜5 秒	消防演练时强插失效扣 10 分；音质问题超 3 处扣 5 分	
			3. 安防联动：	联动失效扣 10 分；录像丢	

			• 视频监控与消防报警联动弹窗正常（具体什么地点的视频监控与消防报警联动） • 录像保存≥90 天（具体什么地点的录像），调取响应时间＜10 秒	失超 24 小时扣 5 分	
宣教科	20	信息发布	1. 信息发布系统： • 88 台 22 寸屏、15 台 42 寸屏无黑屏/花屏 • 内容更新及时，重要通知发布误差≤30 分钟	黑屏花屏故障超 2 小时未修复扣 5 分;通知发布延误扣 10 分	
			2.LED 电子屏（9 号楼 1 楼） • 10 平方电子屏运行平稳，画面稳定，画质优良。	黑屏维修响应不及时扣 2 分	
			3. 天花板扬声器正常运行	扬声器维修响应不及时扣 2 分	
设备科	20	医疗专用系统	1. 病房呼叫系统： • 813 台 7 寸病床分机、271 个卫生间紧急呼叫器响应正常 • 护士站主机与走廊屏信息同步	紧急呼叫无响应 1 次扣 10 分；信息不同步扣 5 分	
			2. 重症探视系统： • ICU 病房端与家属终端视频流畅，音频清晰 • 系统故障修复时间＜4 小时	探视中断超 1 小时未修复扣 10 分	
			3. 备件管理： • 原装备件储备充足（含常用模块、线缆等） • 故障设备更换后功能恢复率 100%	备件短缺导致故障超时修复扣 5 分	
年度总得分					

附件三、丹阳市人民医院医院信息化保密协议

甲方:丹阳市人民医院

乙方：江苏联盟信息工程有限公司

鉴于乙方受甲方委托承担丹阳市人民医院新建住院楼智能化维保服务采购项目，该项目将涉及甲方原业务系统的系统结构、系统原代码、系统帐号及口令、数据库内容、业务核心数据，项目建设需了解甲方的业务流程、各业务系统相关数据和信息，并获取相关文档资料。为进一步加强医疗卫生信息化行风建设，规范医疗卫生信息化机构操作行为，有效保障数据安全性、信息保密性等行为，营造隐私保密、安全和谐的实施环境，经甲、乙双方协商，现就文档资料、数据和信息使用所涉及的保密信息达成以下协议:

一、保密信息

1、本协议所称“保密信息”是指由本协议甲方以任何形式（包括但不限于:书面，口头，或以样品、范本、计算机程序或其他形式）向本协议乙方披露的任何信息和资料，以及乙方在工作中接触到的一切属于甲方的信息和资料。

2、上述“保密信息”包括但不限于:

原业务系统的系统结构、系统原代码、系统帐号及口令、数据库内容、业务核心数据及业务流、业务系统相关数据和信息内容，以及其他专有信息等（以下统称“保密信息”）

3、“保密信息”不包括下列信息:

(1)在生效日之前或之后成为公众所知（非因乙方的过错）；

(2)乙方没有使用保密信息而独立开发的信息;

(3)乙方从第三方合法获取的信息。

二、权利保证

甲方保证其向乙方披露的专有信息不侵犯任何第三方的知识产权及其它合法权益。

三、保密义务

1、乙方从甲方获得所有保密信息，乙方仅对保密信息具有使用权，而没有所有权、知识产权及解释权。

2、甲方所披露的保密信息只能被乙方用于本项目的实施工作，不得将甲方所披露的保密信息用于其它任何目的。

3、乙方有义务妥善保管保密信息。乙方承诺采取合理的措施以保证保密信息不被泄露。

4、乙方仅能向有知悉必要的乙方人员（包括但不限于雇员或顾问）披露保密信息。一经发现对保密信息的任何未经授权的披露或乙方及其人员违反本协议时，乙方应立即通知甲方，

并采取措施防止进一步未经授权而使用保密信息。

5、未经甲方的事先书面批准，乙方不得直接或间接以任何形式或任何方式把保密信息或其中的任何部分披露、透露给任何第三方或者公开，乙方保证不向任何第三方披露本协议的存在或本协议的任何内容。

6、严禁乙方工作人员利用工作便利以任何途径和方式，为甲方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为第三方统计提供便利。若工作中发现其他人员有相关违法违纪或泄露相关信息的行为，应立即与甲方或乙方负责人反馈。

7、乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项工作之雇员遵守本协议规定，乙方人员向第三方披露保密信息，或依据该等保密信息向第三方做出任何建议，都被视为乙方违反本协议。

8、乙方参加本项目的所有人员必须与乙方签有正式的保密协议，并且该人员在知晓保密信息前应已充分了解本协议的内容。

9、乙方不得全部或部分复制或仿造保密信息。

10、甲方人员不得在未经过甲方纪检部门书面审批的情况下要求乙方为其统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或要求其以任何方式向第三方透露保密信息或其中的任何部分。

四、违约责任

乙方违反本协议任何规定，均视为违约。违约方应当对其违约行为给甲方造成的损失承担赔偿责任，违约金为甲方与乙方签署的有关业务合作项目合同金额的 10%，但当违约金不足以赔偿乙方给甲方造成的实际损失时，乙方仍须向甲方进行相应的赔偿，并向有关卫生计生行政部门报告。并严格按照《关于加强医院信息系统药品、高值耗材统计功能管理的通知》(卫办医发[2007]163 号)相关规定处理。

五、保密期限

自甲方第一次向乙方披露任何保密信息之日后起直至该保密信息合法公开时止，乙方不得向任何第三方披露该保密信息。如果所涉及的保密信息依照国家主管机关或相关法律、法规另有规定的，适用其相关规定。乙方是否继续参与甲方关于该项目的工作，不影响保密义务的承担；任何一方违反本保密协议，违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。

六、争议解决

凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决时，可向甲方所在地人民法院起诉。

七、其他

1、对于本协议条款的修改，只有经双方授权的代表书面签署方可生效并对双方具有约束力。

2、本协议正本一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

3、合同生效日期以最后一个签字日为准。

甲方(盖章)：

法定代表人(负责人)：

经办人签名：

日期：2026.8.28

乙方(盖章)：

法定代表人(负责人)：何冲

经办人签名：

日期：

中标通知书

致：江苏联盟信息工程有限公司

丹阳市卫生装备采购管理中心现通知贵公司(单位），经评标委员会评审，并报经采购人确认，贵公司（单位）已成为JSZC-321181-JZCG-G2026-0015号丹阳市人民医院新建住院楼智能化维保服务采购项目项目分包1的中标供应商。

中标金额： 1989000.0000元

请贵公司(单位）在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

特此通知！

丹阳市卫生装备采购管理中心

2026年08月14日

地址：丹阳市卫生健康委员会207室（开发区凤凰路20号）

电话：0511-86578859

备注：

1.中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

2.如项目收取履约保证金，中标供应商可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

风险提示：如因质疑、投诉事项成立或因财政部门监督检查，导致中标结果发生变化的，本中标通知书自动作废。