政府采购合同

采购单位：兴化市现代农业发展服务中心（简称甲方）

中标单位：江苏信谱检测技术有限公司（简称乙方）

一、合同内容

2025年度客土来源调查服务合同（项目编号：JSZC-321281-XHGT-G2026-0007）第（ 1 ）包，合同服务范围包括了所有设备、技术资料、相关服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在清单中并未列入而且确实是供方提供服务范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方及时补上，且不发生费用问题。

二、下列文件为本合同不可分割部分

成交（中标）通知书；招标文件、补充通知（如有）；乙方的投标文件；乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价款、付款方式

合同价款：人民币 玖拾伍万 元（¥ 950000 ），包括安全保密等以及管理、设备、耗材、税费、培训、售后服务、免费维护等费用、人工费及为完成整个项目所产生的其它所有费用，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

付款方式：项目验收通过后，按照实际工作量乙方向甲方

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

开具增值税发票后一次性付款（无息）。具体核算见附表。

四、工作要求及保密要求

（一）工作要求

1、客土来源调查

主要调查客土来源的地点、土壤类型、土源地土地利用历史和现状、周边污染源分布情况。

根据《江苏省补充耕地质量鉴定技术规程（试行）》（苏农办建[2026]2号）要求，严禁使用危险废物、未经无害化处理的固体废物以及土壤污染防治重点行业腾退地块的土壤（有关清单见技术规程附件4，无害化处理需要提供相关证明材料），项目实施单位若使用以上土源且无无害化处理的证明材料，乙方应该在结论中明确无害化处理的要求。

2、调查和检测的工作量确定

（1）工作量确定

根据确定的取土土方量，计算取土空间边界，确定采样数量和测试指标。

客土检测取样，根据取土体积大小设置采样数量。原则上每个采样单元（每个样品代表的土方量）不应超过1000m^3，根据客土土源地土壤均质性和污染风险可增加采样数量。

（2）样品采集及分析测试

样品采集、保存、流转符合农用地土壤环境相关规范要求。检测指标应包括pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、六六

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

六总量、滴滴涕总量、苯并（a）芘、全氮、全磷、全钾和有机质等，若发现其他疑似特征污染物，须一并纳入实验室检测指标。

乙方在完成客土检测后，明确检测结论，出具规定格式的检测报告。并将调查结果以表格形式反馈到项目所在乡镇（街道），表格内容包括使用客土项目具体位置、客土土方量、客土来源地、客土土壤污染检测结果等内容，由项目所在地在公开栏公示，主动接受社会监督。

3、土源地土壤环境质量评价

按照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）、《拟新增耕地土壤污染状况调查技术导则》（DB32/T5145-2025）和《农用地土壤环境风险评价技术规定（试行）》等相关文件要求，进行土壤环境质量评价和土壤环境风险评价；每个项目形成一份客土调查报告，在报告结论中明确评判客土是否可用。

（二）保密要求

乙方对项目实施过程中产生的各类信息及数据，负有保密安全责任；如乙方的原因造成信息泄露，产生不良后果，甲方有权追究乙方的责任。

五、验收

（一）在项目结束二日内，甲方根据技术要求组织验收。

（二）根据《兴化市政府采购合同签订和履约验收操作指

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

引》(兴财购[2023]4号)有关验收规定，本项目甲方采用自行验收方式。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在二 天内向乙方提出书面意见，并同时将该书面意见提交至兴化市政府采购监管部门。乙方在接到甲方书面意见后，应在二天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知兴化市政府采购监管部门。

六、相关责任

（一）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿；造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从余款中扣除。

（二）乙方必须自己完成合同内容，除甲方事先书面同意外，不得转包、分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

（三）乙方应执行国家有关规定，负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

（四）不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同生效及其它

（一）本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

（二）本合同一式**四份**，以法定简体中文书写，甲乙双方、采购代理机构、政府采购监管部门各执一份。

（三）如需修改或补充合同内容，应经甲乙双方协商，共同签署书面修改或补充协议，经采购代理机构见证后，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

（四）本合同条款、成交通知书、招标文件、投标文件及乙方在投标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

（五）本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行;无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

八、合同有效期

合同有效期为从合同签订之日起至乙方的服务期满止。

甲方公章：　　乙方公章：

项目负责人签名：徐凤　　项目负责人签名：

日期：

附表：

中标结果明细表

中标单位（盖章）：

乡镇（街道）	土方量（方）	取样检测个数（个）	取样检测个数（个）	中标金额（元）	分包
安丰镇	468434	468	2400	950000	第一包
大营镇	33577	34			
新垛镇	129841	130			
永丰镇	19091	19			
戴窑镇	309000	309			
合陈镇	380100	380			
陶庄镇	298310	298			
昌荣镇	43625	44			
大垛镇	718415.34	718			
最终结算金额以客土来源调查报告中实施单位确认的土方量、检测土壤样品数按实结算。（最终结算金额=合同总价*检测土壤样品数/2400）					

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App