政府采购合同

2025年汾湖派出所道路交安设施维护项目

甲方（采购单位）：苏州市吴江区公安局汾湖派出所

联系人：王立

联系电话：0512-63139312

乙方（成交单位）：江苏安神交通工程有限公司

联系人：吴晓华

联系电话：0512-62751189

一、维护内容、维护费用和维护时间

（一）维护内容：汾湖高新区（黎里镇）道路交安设施维护，具体按采购需求清单及范围。

（二）维护费用

1、合同固定优惠折扣率（费用结算率）为 92% 。包括完成该项工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、维修、更换、保险、安全、人身意外伤亡、利润、税金、应考虑的其他因素、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

2、付款步骤：按季度付款，以实际发生的业务量和固定优惠折扣率计算服务经费每季度结算一次。每次支付当季实际发生业务量的50%，审计结束后支付至审定金额的80%，余款在审计结束后一年内平均支付。

3、付款时乙方应提供以下资料：

（1） 合格的销售发票；

（2） 由甲乙双方及采购代理机构签章的《采购合同履行验收报告》。

4、付款方式：银行转账。

（三）服务期限：自合同签订之日起一年（具体根据采购单位的要求）。

二、权利和义务

（一）甲方权利和义务

（1）根据甲方交通设施维护要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

（2）因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，但因此发生的费用由甲方承担。

（3）若乙方在承包维护期间，因将维护管理转包他人，或违反甲方考核要求等有关规定而被解除承包合同。

（二）乙方权利和义务

（1）乙方根据交通设施维护技术要求、交通设施维护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成交通设施维护工作。

（2）接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

（3）维护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

（4）因乙方维护管理不善而损坏的植物、设施应负责及时补植和修复，或照价赔偿。

（5）乙方在每月经验收考核后，按季领取维护费用。

（6）乙方应做好详细的维护台账，建立维护档案，并在每月的五号前将上个月维护档案和当月计划报送甲方。

三、交通设施维护服务基本要求

1、在维护中遇到失窃现象（不限于数量多少），乙方应在当天向当地公安机关报案和甲方报案，登记规格型号及数量，并阐述具体情况。

2、乙方自行承担项目服务期间的人员、设备等一切安全责任。在现场工作时，乙方应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责；在作业现场，乙方应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由乙方承担。

3、乙方应严格按照要求进行维护，并接受甲方的考核。对甲方提出的关于交通设施维护合理的建议应予执行。甲方因国家城市建设或其他特殊情况提出的确需变更的事项应予遵守，因此而涉及合同事项的变更，由甲乙双方协商解决。

4、在维护过程中，若有其他部门在本次采购交通设施维护管理服务范围内或周边施工，乙方意识到可能对看护工作造成影响时，乙方有义务及时与甲方联系并汇报，并由甲方出面协调处理相关的工作。如果因乙方没有做到及时汇报而造成的相应损失或产生的不良后果由乙方负责。

5、维护过程中必须配合乙方完成交通设施迁移、改造等变更，所产生的费用由另行结算。

四、安全

1、乙方承担维护的路段必须由专业人员进行维护，其安全方面的管理事宜由乙方负责，甲方不参与其管理，也不承担其责任。

2、乙方应加强对维护人员进行法律法令的教育，遵纪守法的教育，如发生打架、赌博等违法乱纪行为，由乙方负责，与甲方无关。

3、乙方应对维护人员加强安全管理和教育，强化安全技术措施，配备必要的安全生产工具和劳动保护用品，并认真督促维护人员穿戴好劳保用品上岗作业。

4、乙方在维护时应指定专人负责安全，精心组织维护。树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，采取积极有效的安全措施，确保维护及甲方利益不受损害，对甲方提出的安全要求，乙方应予采纳。

5、甲方在维护项目分配时，应有专人指派或现场交底，对地下隐蔽部位的管线，建筑实施等提出安全要求，乙方必须按要求作业。

6、乙方在维护中发生的各类事故及造成第三者的人、物损（伤）害责任事故，与甲方无关，均由乙方负责。

五、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、违约责任

1、乙方如将成交项目再行转包，甲方有权立即终止合同。

2、如乙方在甲方月检查考核中连续三次不合格发生重大违规现象之一的，甲方有权即行终止合同。

3、乙方所维护期间发生安全作业事故，甲方有权即行终止合同。

七、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

八、转让和分包

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行所在地仲裁机构；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

十一、合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需甲、乙、采购代理机构加盖骑缝章，生效合同需经政府采购监督管理部门网上备案。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1） 成交通知书；

（2） 乙方成交的响应文件；

（3） 采购文件；

（4） 乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交政府采购监督管理部门和苏州市长诚工程监理咨询有限公司备存。

十二、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

十三、附则

1、本合同一式陆份，甲乙双方各两份、招标代理机构、政府采购管理部门各执一份，具有同等法律效

力。

2、未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交政府采购监督管理部门和招标代理公司备存。

甲方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

电话：

日期：2025.9.26

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

电话：

日期：2025.9.27

附件：

1、标线类

序号	名称	规格	合同价（含税）（元）
1	热熔标线	1.8±0.2mm 热熔标线	38.64/m²
2	彩色斑马线	1.8±0.2mm 红白色热熔彩色标线	110.4/m²
3	减速震荡线	200mm*5mm 热熔振荡线	110.4/m²
4	箭头	3m 热熔箭头	138/只
5	箭头	3m 双组份反光型箭头	276/只
6	彩色防滑标线 1	3-4mm 冷涂型彩色防滑标线	184/m²
7	彩色防滑标线 2	4-5mm 热熔型彩色防滑标线	165.6
8	箭头	6m 热熔箭头	276/只
9	箭头	6m 双组份反光型箭头	552/只
10	停车位 1	2.5*5.5m 热熔停车位	101.2/只
11	停车位 2	2.5*5.5m 冷喷停车位	32.2/只
12	常温标线	常温冷喷标线	11.04/m²
13	水性标线	常温水性标线	11.04/m²
14	双组份标线 1	双组份标线（喷涂）	69/m²
15	双组份标线 2	双组份标线（甩涂）	115/m²
16	双组份标线 3	双组份标线（刮涂）	161/m²
17	涂改标线	标线涂黑	11.04/m²
18	箭头（常温）1	3m 常温冷喷箭头	64.4/只
19	箭头（常温）2	6m 常温冷喷箭头	99.36/只
20	车位（涂改）	车位标线涂黑	32.2/只
21	标线打磨	除线机打磨除线	11.04/m²
22	高压冲洗	高压水冲除标线	73.6/m²

2、 标牌设施类

序号	名称	规格	合同价（含税）（元）
1	标志牌 1	2mm 厚铝板，工程级膜，含铝槽配件及辅料	460/m²
2	标志牌 2	3mm 厚铝板，高强级膜，含铝槽配件及辅料	690/m²
3	标志牌贴面 1	工程级膜改贴面（含人工、机械费）	220.8/m²
4	标志牌贴面 2	高强级膜（含人工、高车费）	368/m²
5	小标牌立杆 1	Φ50*3mm 镀锌圆杆	138/根
6	小标牌立杆 2	Φ76*3mm 镀锌圆杆	257.6/根
7	小标牌立杆 3	Φ89*3mm 镀锌圆杆	294.4/根
8	小标牌立杆 4	Φ114*3mm 镀锌圆杆	349.6/根
9	单幅指路标牌立杆	3F 指路标牌立杆，牌面规格 3.5*2.6 米，Φ273*12 镀锌无缝钢管 3F 杆型立杆，H=8.5m，横杆Φ152*12，L=4.5m	16560/套
10	小标牌立杆基础	50*50*60cm C25 钢筋砼基础	138/套
11	单幅指路牌基础	1.4*1.4*2.5m C25 钢筋砼基础	4508/套
12	减速驳	100*30*5cm	147.2/m
13	斑马线阻车警示桩	Ø165*4*800mm	331.2/根
14	指路牌背面铝板封底	指路牌背面 2mm 厚铝板封底含人工费、高车费等	220.8/m²
15	指路牌背面贴广告膜	指路牌背面贴广告级反光膜含人工费、高车费等	165.6/m²
16	户外宣传广告写真 1	黑胶户外宣传广告写真含版面设计制作及张贴人工费和机械费	73.6/m²
17	户外宣传广告写真 2	喷绘布户外宣传广告写真含版面设计制作及张贴人工费和机械费	110.4/m²

18	防撞桶	Ø600*800mm 防撞桶，表面红白反光膜	386.4/只
19	水马	1500*800*180*400cm PE 水马	386.4/只
20	PU 塑料警示桩	750*80mm	46/根
21	锥桶	橡胶锥桶：5KG 橡胶锥桶，高度 70cm	55.2/只
22	路锥连接杆	200cm*3cm 路锥连接杆，PVC 材质，表面红白或黑黄反光膜	13.8/根
23	分道体	红色塑料分道体，高度 30cm	20.24/个
24	反光道钉	100mm*100mm*20mm 铸铝反光道钉	32.2/只
25	太阳能道钉	130mm*118mm 双面黄灯太阳能发光道钉	211.6/只
26	太阳能爆闪灯	双面 4 灯太阳能爆闪灯：LED 寿命 10 万小时，红色和蓝色，蓄电池功率 12V/4Ah，寿命 2 年。 可视距离 2km，闪烁功率大于 180 次/min，太阳能电池板功率：3W	1472/套
27	太阳能黄闪灯	Ø400LED 太阳能黄闪灯	1472/套
28	限高杆	限高杆：Ø165*5*3500mm 双立杆，Ø114*4*6000mm 横臂，表面反光膜，1*1*1.5m 混凝土基础	11040/套
29	凸面镜（含杆件安装）	Ø1000mm 凸面镜	920/套
30	可移动式标牌支架	1m*2m 人字型可移动式标志牌支架：镀锌钢管焊接制作安装	552/套
31	可移动式不锈钢标牌	L 型不锈钢杆标牌，高度 2m 版面尺寸 1.2*0.8m	1288/套
32	标杆刷漆	表面刷氟碳漆	55.2/㎡
34	横臂式信号灯杆拆除	横臂式信号灯杆拆除含吊车、人工、运费	1104/套
34	指路标志牌杆拆除	指路标志牌杆拆除含吊车、人工、运费	1104/套
35	小立杆拆除	单杆式小标志牌杆拆除含人工、运费	147.2/套
36	地面彩色标志	可粘贴型地面彩色标志，反光度 I 级	349.6/㎡

37	人行安全岛	一体式橡胶人行安全岛：总长 6m，橡胶岛头：L1000*W700*H300mm 行人停踏板：L1000*W700*H60mm 红白双色柱：H1100mm	2944/套
38	阻车石球 1	大理石阻车石球路障：直径 40cm	441.6/套
39	阻车石桩 2	大理石阻车石桩路障：直径 20cm	211.6/套
40	拒马移动路障	1.2 米高 3.0 米长 宽度 75 公分 89 大管 76 小管 厚度 2.0mm，表面红白反光漆	1472/m
41	路口智能红外线语音警示桩	红外语音警示柱： 1、材质：304 不锈钢材质 2、尺寸：1080mm*240mm*120mm 3、电压：供电电压 AC 220V，工作电压 DC 12V 4、功率：30W 5、工作环境要求： （1）环境温度：-20 ℃~80℃ （2）环境湿度：湿度小于 95%(无凝结) （3）防护等级：IP55 6、包含智能语音模块、智能发光模块、交通红外检测器、开关电源、及自动重合闸用电保护器等功能。	5520/套
42	太阳能靠右行驶标志	1. 产品的外壳主体采用铝型材，应具有良好的抗氧化性，使用期内产品不褪色，外壳体要有良好的刚性和耐冲击性，内部结构件有良好的稳固性和密封性。 2. 产品尺寸：2160mm*435mm*95mm。 3. 标志内容白天要求与常规标志一致，夜间标志整体主动发光，标志内容与国标一致，LED 灯珠不得外露。 4. 反光膜采用 3M 或同等品牌的国标Ⅳ级（超强级）微棱镜反光膜，使用年限为 7 年 50%亮度保留值，背胶类型为常温压敏胶。 5. 在连续阴雨条件下，产品满载工作时间不小于 96 小时，半载工作时间不小于 36 小时。 6. 产品上应有铭牌标明生产企业名称、商标、产品名称、型号、工作电压、电流、功率、重量、产品编号、制造日期、生产标准等。 7. 发光单元要求 （1）发光单元采用侧边导光的面发光技术，发光要求均匀、无局部过亮、黑影现象； （2）可视距离：夜间动态距离≥250 米，静态距离≥210 米。 8. 电气性能 (1)工作电压：太阳能恒压驱动 12V。 (2)额定功率：6W。 (3)光伏板参数：15W 9. 工作环境要求	6440/套

		（1）环境温度：-20℃至 70℃ （2）环境湿度：相对湿度 90%RH (3)防护等级：IP65 10. 产品质保期限一年。	
43	新型太阳能发光警示柱	1.产品的外壳主体采用冷轧钣金与型材配合结构，后期喷塑并做阳极处理，具有良好的抗氧化性，使用期内产品不褪色，外壳体要有良好的刚性和耐冲击性，内部结构件有良好的稳固性和密封性。 2.产品尺寸约：1252mm*210mm*210mm 3.产品有较强的抗腐蚀性和防锈功能，耐振动和耐烟雾性能均满足规范要求。 4.产品光伏板应以内嵌形式置于产品内部，不得外挂或置于外部。 5.产品柱体四面贴有 120cm 长度红白相间国标Ⅳ级（超强级）微棱镜反光膜，使用年限为 7 年 50%亮度保留值，背胶类型为常温压敏胶。 6.发光单元要求 （1）发光单元采用灯珠散光技术，光线穿透力强、无死灯现象。 （2）可视距离：夜间动态距离≥250 米，静态距离≥210 米。 7.电气性能 （1）工作电压：太阳能恒压驱动 12V。（2）额定功率：6W。 （3）电池容量 7.5aH。（4）光伏板参数：18V—5W。 8.工作环境要求 工作温度：-40℃至 60℃，工作环境湿度：10%-90%，防尘防水等级：IP65 9.产品质保期限一年。	3680/根
44	新型面光源发光交通标牌面板（含辅材施工）	新型面光源发光交通标牌按平方计，采用市电	1840/㎡

45	P10 全彩可变车道电子指示牌	P10 全彩可变车道电子指示牌（包括管线、控制器、机箱、施工、入网、调试等所有相关费用）： 显示屏为全彩色:每像素由 1 红、1 绿、1 蓝，3 棵超高亮 LED 灯组成全彩像素,像素点间距 10mm 发光强度:大于 8000CD/平方米 防雨防尘:IP68 箱体材料:镀锌钢板或铝合金型材制成，外表面处理喷望 使用寿命：＞10 万小时 显示屏视角：>140° 可视距离：内容昼夜清楚可见，在一般情况下，车辆以 100km/h 速度行驶时，显示信息无论在日光下或黄昏下均能在 210 米外清晰可见；在雨、雪等天气状况下，司机在 150 米外仍可清晰读出 控制方式：由路口信号机提供干节点控制信号，控制可变车道电子指示牌显示方向标志(直行、左转等)	29440/㎡
46	发光砖：450mm＊250mm（砖＋底座）	1. 电压：DC24V 2. 光源总功率：红灯 10.32W，黄灯 10.32W，绿灯 14.88W 3. LED 光源板：双基色 4. 材质：高分子复合材料 5. 单块砖承压重量：50 吨 6. 工作温度：-40℃～+120℃ 7. 防水等级：IP68 8．铣床精加工球墨铸铁底座 9.反光砖施工安装：路面切割，基座安装，快速混凝土（不含材料费用）浇筑,面板安装调试	3496/套
47	水泥基超快硬材料	胶化时间 15——60min，3 小时压缩强度不低于 28.0mpa*2;同时满足相关技术标准	10120/吨
48	斑马线控制器	1. 控制一个方向的斑马线显示方式 2. 接引路口红绿灯信号	2944/套
49	室外落地机箱	1. 尺寸约：800mm＊600mm＊450mm 2. 防护等级：IP65	1656/套
50	电源线	RVV3*2.5mm2	11.04/m
51	PE 管	PE50 套管	13.8/m
52	破胎阻车器	简易手动破胎阻车器：含不锈钢钢钉和可伸缩底部支架	78.2/m

53	城市交通护栏1	1.2*2.2m玉兰花式样交通隔离护栏 内部花样：白玉兰造型防锈工艺：镀锌加喷塑镂花工艺：进行滚圆、弯管、电焊、打磨制作;镀锌钢板填砼底座重力固定含立柱底座	349.6/米
54	城市交通护栏2	1.2*2.5m京式吴江城区式样交通隔离护栏 大立柱为130*90*2mm，竖杆为40*20*1.2mm，间距138mm; 上横杆为90*80*1.5mm，下横杆为50*50*1.5mm。 底座为钢板填砼底座（灯笼管口径）400*300*150mm。	257.6/米
55	波形护栏	1、单面普通型标准波形梁护栏安装工作内容：打Φ114镀锌钢管立柱（间距4m）\波形护栏（3mm厚两波）安装， 2、含立柱、防阻帽、波形梁、防阻块、螺栓等全部标准配件制作安装	239.2/米
56	新泽西护栏	新泽西护栏：50*50cm混凝土新泽西护栏，下宽35cm,上宽15cm，表面黑黄反光漆，含运输及安装	92/只
57	护栏连接杆	Φ50*1.5*2000mm镀锌钢管新泽西护栏连接杆，表面黑黄反光漆，含运输及安装	64.4/根
58	城市护栏安拆	护栏拆装人工及机械费	18.4/米
59	人非护栏1	1.0*2.0m京式人非护栏，含立柱、底墩制作安装	138/米
60	人非护栏2	0.6*2.0m京式人非护栏，含立柱、底墩制作安装	92/米
61	护栏清洗	城市护栏清洗，含机械及人工费	4.14/米
62	修剪绿化	临时绿化修剪	460/工日
63	应急抢修	应急抢修：含人工机械费	460/次