

工程名称： 耿戴中沟（徐庄桥至北夏庄河）雨污水整治工程

标段名称： 耿戴中沟（徐庄桥至北夏庄河）雨污水整治工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 3479272.04

（大写）叁佰肆拾柒万玖仟贰佰柒拾贰元零角肆分

编制人



张维娜  
B11163200004891  
江苏国兴建设项目管理  
有限公司  
有效期至：2028年12月31日

(造价专业人员签字及盖章)


审核人



高斌  
B14223200016665  
江苏国兴建设项目管理  
有限公司  
有效期至：2030年04月01日

(签字及盖章)

编制单位



朱海锋  
B110712000033552  
江苏国兴建设项目管理  
有限公司  
有效期至：2027年12月31日

(盖章)

法定代表人  
或其授权人



华肖云

(签字或盖章)

招标人

泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿  
化服务中心、市城建档案馆）

(盖章)

法定代表人  
或其授权人

0

(签字或盖章)

编制时间

2026年07月06日

## 最高投标限价总说明

### 一、工程概况

1.1 工程名称：耿戴中沟（徐庄桥至北夏庄河）雨污水整治工程

1.2 工程地点：泰州市泰兴市

1.3 建设规模及内容：本次新建截流管网，配套建设污水提升泵站、智能截流井等附属设施，收集耿戴中沟两岸污水。球墨铸铁管管径 DN400，PE 实壁管管径为 De160，钢管管径为 DN150。球墨铸铁管、PE 实壁管拟采用开挖施工，钢管拟采用开挖施工及沿桥敷设。新建管道施工过程中破坏的道路、绿化等需原样恢复，详见图纸设计。

1.4 施工现场情况：以现场踏勘情况为准，不因现场情况差异而增加费用。

1.5 交通运输情况：以现场踏勘情况为准，不因现场情况差异而增加费用。

1.6 环境保护要求：满足省市及当地政府对环境保护的相关要求和规定，由中标人承担与此有关的一切责任及费用。

1.7 工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价。不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个进行结算。

1.8 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。项目特征描述未尽事宜，请各投标人结合图纸及施工规范等要求自行组价，并列入综合单价内。组价时应结合投标人现场勘查情况报价，清单单价应包括完成所有工序、所有工作内容等的全部费用，中标后不得增加与此有关的任何费用。

1.9 投标人应认真踏勘现场，充分考虑施工现场及周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价，中标后不得再增加与此有关的任何费用。

1.10 承包人在施工过程中应做好施工场地内及周围景观、绿化、地下管线、道路、设备的一切设施和邻近建筑物、构筑物及原生树木等的保护工作，由此产生的一切责任及费用均由承包人全部承担，如有破坏，由承包人自费修复到位，中标后不增加与此有关的任何费用，保证施工污水、生活废水排放达到政府主管部门的要求，并根据现场现状考虑排放措施，承担相关费用。

二、工程范围：土石方、管网、道路、绿化、支护、安装工程等。

三、编制依据：

- 3.1 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及其工程量计算规范；
- 3.2 《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省园林定额》（2007）；
- 3.3 住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及 9 本工程量计算标准有关事宜的公告（2025）12 号。
- 3.4 招标文件（包括招标工程量清单、合同条款、技术标准规范等）及其补遗、澄清或修改；
- 3.5 中机国际工程设计研究院有限责任公司（原机械工业部第八设计研究院）设计的《耿戴中沟（徐庄桥至北夏庄河）雨污水整治工程》图纸，版本号：1、出图日期 2026 年 7 月 15 日；
- 3.6 《江苏省建设工程费用参考》（2026）及《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026）；
- 3.7 《苏建函价（2019）178 号文——江苏省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
- 3.8 人工单价：按《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价（2026）76 号）文件中人工工资指导价执行；
- 3.9 材料价格按泰州工程造价信息 2026 年 6 月份材料信息价执行，无信息价的部分按同期市场询价除税后列入；
- 3.10 与招标工程相关的技术标准规范；
- 3.11 工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况；
- 3.12 合理施工工期及常规施工工艺、顺序；
- 3.13 建设行政主管部门发布的现行计价规定。

#### 四、计价说明：

##### 4.1 分部分项工程量清单计价

- 4.1.1 本工程所有混凝土按预拌混凝土考虑；
- 4.1.2 本工程所用砂浆均按预拌干混砂浆考虑；
- 4.1.3 实施过程中非因图纸变化而增加的措施项综合在投标报价中。

##### 4.2 措施项目清单计价

###### 4.2.1 通用措施项目

4.2.1.1 安全生产：按规范计取。

4.2.1.2 文明施工、环境保护、临时设施、冬雨季增加、夜间施工、已完工程保护  
建筑工人实名制交通组织维护按中值计取。

4.3 其它项目清单计价

4.3.1 暂列金额：按照分部分项合计的 10% 计算；

4.3.2 材料暂估价：无；

4.3.3 专业工程暂估价：无；

4.3.4 计日工：暂不考虑；

4.3.5 总承包服务费：根据工程量清单，本项目无总承包服务费；

4.4 税金：按苏建价[2019]178 号文 9% 计算。

五、其他需要说明的问题：

5.1 本工程为雨污水整治工程，投标单位按本项目挖填土方统一平衡，投标单位应自行勘察现场，协调费用在投标报价中综合考虑，结算不予调整；

5.2 排水管垫层、基础，按建设单位要求用 10cm 砂垫层（按再生砂考虑），每边宽出 10cm；其他碎石基础、砂垫层按建设单位要求用再生石、再生砂；

5.3 DN200 以下，按建设单位要求取消砂垫层、CCTV 检测工作内容；

5.4 原路面拆除时考虑切缝，道路破除恢复工程量暂估，暂按图纸计算；

5.5 本工程绿化移栽、假植，现状恢复，工程量暂定，结算时按规定调整，最高限价中计列的单价已是本工程最高限价结算时不能超过该价；

5.6 本工程雨水排放口一座，工程量暂定，实际若利用现状的排口按规定扣除；

5.7 在检查井和管道接口处，采用柔性连接，零星管件及防腐工程，按设计图纸考虑，以上均包含在相关工程量清单综合单价内，结算不予调整；

5.8 新建管道 DN225 以上考虑 CCTV 检测，压力管道需做水压试验、重力管道需做闭水、闭气试验；

5.9 所有检查井、管道的定位费用、功能性试验费用、检测费用，均包含在工程量清单综合单价内，结算不予调整；

5.10 所有合流管、溢流管为现状管道接入，与新建井、旧管道接驳施工（含开孔、对接、防渗封堵、井壁修复）均包含在对应综合单价中，新旧接管相关工作不单独计量、不另行增加费用；

5.11 钢管跨越沟槽，按设计图纸，综合考虑相应的费用（含措施），投标单位应自行勘查现场，综合考虑相应的费用，结算不予调整；

5.12 直径 3000 钢护筒不考虑，已按照钢板桩考虑支护费用；

5.13 本工程若涉及降排水费用，由投标单位综合考虑，结算不增加费用；

5.14 管线交叉：新建管线与现状管线交叉的最小净距满足设计图纸及规范要求，交叉管线加固、检查井基础处理、塑料管与井连接处、管道包封等参照排水管线设计图纸考虑，投标单位综合考虑报价中，结算不增加费用；

5.15 临时及施工用水电由投标单位综合考虑，结算不增加费用；

5.16 围堰、起重吊装等危大工程专家论证产生的一切费用等项目投标单位综合考虑，结算不增加费用；

5.17 施工护栏、临时行人安全通道，开挖施工占用现状道路，造成局部交通阻断，发生临时交通围挡、导行标识、交通值守疏导、道路临时处置等情况，投标单位应自行勘查现场，综合考虑相应的费用，结算不予调整；

5.16 混凝土运输费、泵送费综合考虑在材料单价中；

5.18 施工时，注意保护周边民房的建筑安全、电力设施保护，对涉及周边环境安全的风险源，施工单位应根据具体情况采取保护措施、监测监控、应急预案等，其费用结算不予增加；

5.19 承包人应根据相关要求将建筑垃圾运抵城市管理部门核准、认定的消纳场所或资源化处置场所并取得相应票据，发承包双方应根据合同约定和城市管理部门出具的票据对工程量予以确认。结算凭有效票据计量。非法倾倒的建筑垃圾不予计量，同时为控制建筑垃圾减量化，最高限价中计列的数量已是本工程最高数量结算时不能超过该量；

5.20 承包人应自行踏勘现场，结合施工图纸、现行规范，合理确定施工方案。投标报价所含各项措施费用，投标人可在最高投标限价基础上自主调整报价，一旦中标，措施项目费用不再增加；

5.21 泵站电源无设计，暂按 100 米计算，结算按时调整；

5.22 进泵站前设置平板格栅沉泥井，便于拦截清掏污物，确保泵站稳定运行。平板格栅设计图纸为不锈钢材质成品。建设单位考虑后期运维，要求提篮格栅更改为粉碎性格栅。最高限价按照粉碎性格栅考虑，结算按时调整。

5.23 南殷村智能截流井 200m<sup>3</sup>/d，为成套设备，整体组价，投标单位自行考虑价格；

5.24 本工程编制说明包括但不限于以上工作内容，~~未尽事宜~~，按施工常规考虑且必须满足施工验收规范的要求。



表E. 1. 1-1 工程项目汇总表

工程名称：耿戴中沟（徐庄桥至北夏庄河）雨污水整治工程

标段:

第1页 共1页

| 序号   | 项目内容                  | 金额(元)      | 其中:(元)  |          |
|------|-----------------------|------------|---------|----------|
|      |                       |            | 专业工程暂估价 | 安全生产     |
| 1    | 耿戴中沟（徐庄桥至北夏庄河）雨污水整治工程 | 3479272.04 |         | 49730.47 |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
|      |                       |            |         |          |
| 合  计 |                       | 3479272.04 |         | 49730.47 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E. 1. 1-2 单项工程汇总表

单项工程名称：耿戴中沟（徐庄桥至北夏庄河）雨污水整治工程

标段:

第1页 共1页

| 序号  | 项目内容    | 金额(元)      | 其中:(元)  |          |
|-----|---------|------------|---------|----------|
|     |         |            | 专业工程暂估价 | 安全生产     |
| 1   | 雨污水整治工程 | 3239606.47 |         | 47330.08 |
| 2   | 绿化工程    | 32501.39   |         | 225.61   |
| 3   | 泵站工程    | 207164.18  |         | 2174.78  |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
|     |         |            |         |          |
| 合 计 |         | 3479272.04 |         | 49730.47 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用于以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。

表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：雨污水整治工程

标段：

第1页 共1页

| 序号  | 项目内容                    | 金额(元)      |
|-----|-------------------------|------------|
| 1   | 分部分项工程                  | 2491057.05 |
| 1.1 | 土石方工程                   | 140451.76  |
| 1.2 | 管网工程                    | 988417.62  |
| 1.3 | 道路工程                    | 601473.53  |
| 1.4 | 钢管托架                    | 3681.20    |
| 1.5 | 其他工程                    | 98594.56   |
| 1.6 | 地基处理与边坡支护工程             | 583543.33  |
| 1.7 | 地基处理与边坡支护工程（一体化截流井基坑支护） | 74895.05   |
| 2   | 措施项目                    | 231953.27  |
| 2.1 | 其中：安全生产                 | 47330.08   |
| 3   | 其他项目                    | 249105.71  |
| 3.1 | 其中：暂列金额                 | 249105.71  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价              |            |
| 3.3 | 其中：计日工                  |            |
| 3.4 | 其中：总承包服务费               |            |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目           |            |
| 4   | 增值税                     | 267490.44  |
|     |                         |            |
|     |                         |            |
|     |                         |            |
|     |                         |            |
|     |                         |            |
|     |                         |            |
|     |                         |            |
|     |                         |            |
| 合 计 |                         | 3239606.47 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表适用以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程。



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水整治工程

标段:

第2页 共19页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |          |       |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------|-------|
|      |              |          |                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价       | 其中    |
|      |              |          |                                                                                                                               |      |         |       |          | 材料暂估价 |
| 3    | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、部位:管道沟槽井等<br>2、密实度要求:满足设计及规范要求<br>3、填方材料品种:素土<br>4、场内倒运运距投标人在报价中综合考虑，中标后费用不予调整<br>5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3   | 1964.04 | 28.79 | 56544.71 |       |
|      |              |          |                                                                                                                               |      |         |       |          |       |
|      |              |          |                                                                                                                               |      |         |       |          |       |
|      |              |          |                                                                                                                               |      |         |       |          |       |
|      |              |          |                                                                                                                               |      |         |       |          |       |
|      |              |          |                                                                                                                               |      |         |       |          |       |
|      |              |          |                                                                                                                               |      |         |       |          |       |
|      |              |          |                                                                                                                               |      |         |       |          |       |
|      |              |          |                                                                                                                               |      |         |       |          |       |
|      |              |          |                                                                                                                               |      |         |       |          |       |
|      |              |          |                                                                                                                               |      |         |       |          |       |
|      |              |          |                                                                                                                               |      |         |       |          |       |
|      |              |          |                                                                                                                               |      |         |       |          |       |
|      |              |          |                                                                                                                               |      |         |       |          |       |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                               |      |         |       | 56544.71 |       |

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水整治工程

标段:

第3页 共19页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |           |       |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|-------|
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价        | 其中    |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |           | 材料暂估价 |
| 4    | 040103003001 | 余方弃置   | 1. 弃料品种：余土等，详见本项目地质勘察报告及现状场地情况<br>2. 运距：弃土运距投标人自行考虑，投标人自行考虑弃土场，土方平衡综合考虑报价<br>3. 投标人需自行勘查现场，投标报价需包含外购土费、运输费、渣土费、弃土场费、协调费、道路卫生清理费及市容、路政、环保等部门征收费用等一切费用，中标后不予调整<br>4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3   | 169.02 | 21.67 | 3662.66   |       |
| 5    | 010103003001 | 建筑垃圾外运 | 1. 路面拆除垃圾、运输<br>2. 含建筑垃圾消纳费用                                                                                                                                                                               | t    | 2545.6 | 19.48 | 49588.29  |       |
|      |              | 管网工程   |                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 988417.62 |       |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |           |       |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |           |       |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |           |       |
|      |              |        |                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |           |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 53250.95  |       |

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水整治工程

标段:

第4页 共19页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |           |       |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|-------|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                              |      |      | 综合单价   | 合价        | 其中    |
|      |              |            |                                                                                                                                                                                              |      |      |        |           | 材料暂估价 |
| 6    | 040501004001 | 铸铁管（截流管）   | 1. 材质及规格：球墨铸铁管DN400（含管件），内外壁涂层防腐等符合设计要求<br>2. 连接形式：承插<br>3. 铺设深度：详设计及现场情况<br>4. 管道检验及试验要求：按设计要求做闭水试验<br>5. 垫层、基础材质及厚度：100厚砂垫层（按再生砂考虑），每边宽出10cm<br>6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m    | 1300 | 440.85 | 573105.00 |       |
| 7    | 040501005001 | 塑料管（污水压力管） | 1. 材质及规格：PE管DE160（含管件）1.0MPA<br>2. 连接形式：热熔、法兰连接<br>3. 铺设深度：详设计及现场情况<br>4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求                                                                            | m    | 330  | 89.71  | 29604.30  |       |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                              |      |      |        | 602709.30 |       |

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水整治工程

标段:

第5页 共19页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |       |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-------|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 合价       | 其中    |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        |          | 材料暂估价 |
| 8    | 040501003001 | 钢管（倒虹管） | 1. 材质及规格：钢管D159×5（含管件、防腐），内外壁涂层防腐符合设计要求<br>2. 连接形式：焊接、法兰连接<br>3. 管道保温做法：三元乙丙橡胶防水卷材防潮层、泡沫橡胶制品绝热层、铝合金薄板保护层；40mm厚<br>3. 铺设深度：详见设计及现场情况<br>4. 管道检验及试验要求：详见设计规范要求做闭水试验<br>5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m    | 74  | 261.59 | 19357.66 |       |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        |          |       |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        |          |       |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        |          |       |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        |          |       |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        |          |       |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        |          |       |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        |          |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        | 19357.66 |       |

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水整治工程

标段:

第6页 共19页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）   |           |       |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----------|-------|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                |      |      | 综合单价    | 合价        | 其中    |
|      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |         |           | 材料暂估价 |
| 9    | 040501005002 | 雨、污水管检测 | 1、DN225以上-DN600内管CCTV电视检测，每段管道检测影象记录应连续，完整，录象画面上方含有“起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测方向（逆流或顺流）、管道类型、检测时间”等内容                                                                                                                                                | m    | 1300 | 25.07   | 32591.00  |       |
| 10   | 040504002001 | 现浇混凝土井  | 1. 种类：污水检查井<br>2. 规格：直径1000<br>3. 垫层、基础材质及厚度：垫层C20混凝土、基础C30混凝土<br>4. 混凝土强度等级：C30 P8<br>5. 参见20S515-30<br>6. 防坠装置品种及规格：防坠落网、标识牌<br>7. 止水带遇水膨胀橡胶密封圈20×30，1:2微膨胀水泥砂浆<br>8. 壁板、底板圆孔加固钢筋<br>9. 井墙高度参照图集2.24m，井筒根据井实际深度调节考虑<br>10. 所有合流管、溢流管为现状管道接入， | 座    | 34   | 6229.04 | 211787.36 |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |         | 32591.00  |       |



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水整治工程

标段:

第8页 共19页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |       |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-------|
|      |              |        |                                                                                                                                      |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中    |
|      |              |        |                                                                                                                                      |      |     |         |          | 材料暂估价 |
|      |              |        | 10. 所有合流管、溢流管为现状管道接入，与新建井、旧管道接驳施工（含开孔、对接、防渗封堵、井壁修复）均包含在对应综合单价中，新旧接管相关工作不单独计量、不另行增加费用；<br>11. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |      |     |         |          |       |
| 12   | 040502005001 | 阀门     | 1. 部位：截流井、溢流管处<br>2. 鸭嘴阀规格与合流管一致<br>3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求                                                       | 个    | 8   | 1601.20 | 12809.60 |       |
| 13   | 040504002003 | 现浇混凝土井 | 1. 种类：消能井<br>2. 规格：直径1000<br>3. 垫层、基础材质及厚度：垫层C20混凝土、基础C30混凝土<br>4. 混凝土强度等级：C30 P8<br>5. 参见20S515-30                                  | 座    | 2   | 7451.81 | 14903.62 |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                      |      |     |         | 62642.08 |       |



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水整治工程

标段:

第10页 共19页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |          |       |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------|-------|
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价  | 合价       | 其中    |
|      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       |          | 材料暂估价 |
|      |      |      | 基础C30混凝土<br>4. 混凝土强度等级：C30 P8<br>5. 参见20S515-30<br>6. 防坠装置品种及规格：防坠落网、标识牌<br>7. 止水带遇水膨胀橡胶密封圈<br>20×30，1:2微膨胀水泥砂浆<br>8. 壁板、底板圆孔加固钢筋<br>9. 平板格栅：粉碎性格栅（另计）<br>10. 井墙高度参照图集2.24m，井筒根据井实际深度调节考虑<br>11. 所有合流管、溢流管为现状管道接入，与新建井、旧管道接驳施工（含开孔、对接、防渗封堵、井壁修复）均包含在对应综合单价中，新旧接管相关工作不单独计量、不另行增加费用；<br>12. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 |      |     |       |          |       |
| 本页小计 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |       | 18687.12 |       |



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水整治工程

标段:

第12页 共19页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |       |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|-------|
|      |              |        |                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 合价        | 其中    |
|      |              |        |                                                                                                                                                         |      |     |         |           | 材料暂估价 |
| 16   | 040504002005 | 现浇混凝土井 | 1. 部位：智能截流井基础(含电气控制柜基础)<br>2. 规格：直径1200<br>3. 垫层、基础材质及厚度：100mm垫层C20混凝土、300mm基础C30混凝土<br>4. 混凝土强度等级：C30 P8<br>5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 座    | 1   | 2640.79 | 2640.79   |       |
| 17   | 040504010001 | 雨水口    | 1. 雨水排放口<br>2. 参见图集苏S01-2021-390<br>3. 工程量暂定，结算按实发生计算<br>4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求                                                     | 座    | 1   | 2392.25 | 2392.25   |       |
|      |              | 道路工程   |                                                                                                                                                         |      |     |         | 601473.53 |       |
|      |              |        |                                                                                                                                                         |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                                                                                         |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                                                                                         |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                                                                                         |      |     |         |           |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                         |      |     |         | 5033.04   |       |

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水整治工程

标段:

第13页 共19页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |           |       |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|-------|
|      |              |       |                                                                                                           |      |      | 综合单价   | 合价        | 其中    |
|      |              |       |                                                                                                           |      |      |        |           | 材料暂估价 |
| 18   | 041001001001 | 拆除路面  | 1. 拆除路面、地面障碍物等<br>2. 含切缝、运输<br>3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求                                 | m3   | 1376 | 40.49  | 55714.24  |       |
| 19   | 040202010001 | 碎石    | 1. 石料规格：级配碎石（按再生石考虑），压实系数不小于0.97<br>2. 厚度：200mm<br>3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求             | m2   | 3440 | 34.92  | 120124.80 |       |
| 20   | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1. 200厚C30混凝土，含砼倒运<br>2. 混凝土路面模板<br>4. 塑料膜养生、刻痕<br>5. 锯缝机锯缝<br>6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2   | 3440 | 103.15 | 354836.00 |       |
|      |              |       |                                                                                                           |      |      |        |           |       |
|      |              |       |                                                                                                           |      |      |        |           |       |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                           |      |      |        | 530675.04 |       |

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水整治工程

标段：

第14页 共19页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |          |       |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|-------|
|      |              |        |                                                                          |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中    |
|      |              |        |                                                                          |      |       |         |          | 材料暂估价 |
| 21   | 010506014001 | 路面钢筋拉杆 | 1. 纵向施工缝，直径14拉杆，长600，间距800<br>2. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | t    | 1.611 | 4504.51 | 7256.77  |       |
| 22   | 040901007001 | 新旧路连接  | 1. 植筋<br>2. 沥青漆<br>3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求            | 个    | 2218  | 9.58    | 21248.44 |       |
| 23   | 080307002001 | 施工缝    | 1. 纵向施工缝处置<br>3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求                 | m    | 3408  | 12.41   | 42293.28 |       |
|      |              | 钢管托架   |                                                                          |      |       |         | 3681.20  |       |
|      |              |        |                                                                          |      |       |         |          |       |
|      |              |        |                                                                          |      |       |         |          |       |
|      |              |        |                                                                          |      |       |         |          |       |
|      |              |        |                                                                          |      |       |         |          |       |
|      |              |        |                                                                          |      |       |         |          |       |
|      |              |        |                                                                          |      |       |         |          |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                          |      |       |         | 70798.49 |       |

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水整治工程

标段：

第15页 共19页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）    |          |       |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|-------|
|      |              |       |                                                                                                                                               |      |        | 综合单价     | 合价       | 其中    |
|      |              |       |                                                                                                                                               |      |        |          |          | 材料暂估价 |
| 24   | 010607010001 | 零星钢构件 | 1. 随桥敷设<br>DN150管道桥侧托架<br>2. 钢托架设计使用年限同相应桥梁结构使用寿命<br>3. 外露的钢结构按规范采取除锈防锈措施<br>4. 开孔等费用综合考虑在综合单价中<br>5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | t    | 0.277  | 13289.54 | 3681.20  |       |
|      |              | 其他工程  |                                                                                                                                               |      |        |          | 98594.56 |       |
| 25   | 010905003001 | 止水带   | 1. 止水带材料种类：通长钢板止水带<br>2. 止水带尺寸：-300×3<br>3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求                                                           | m    | 203.97 | 65.67    | 13394.71 |       |
|      |              |       |                                                                                                                                               |      |        |          |          |       |
|      |              |       |                                                                                                                                               |      |        |          |          |       |
|      |              |       |                                                                                                                                               |      |        |          |          |       |
|      |              |       |                                                                                                                                               |      |        |          |          |       |
|      |              |       |                                                                                                                                               |      |        |          |          |       |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                               |      |        |          | 17075.91 |       |

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水整治工程

标段:

第16页 共19页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |          |       |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|-------|
|      |              |             |                                                                                              |      |       | 综合单价    | 合价       | 其中    |
|      |              |             |                                                                                              |      |       |         |          | 材料暂估价 |
| 26   | 040803004001 | 管道包封        | 1. 球墨铸铁管<br>2. 管道包封<br>3. 混凝土强度等级：C30<br>4. 模板<br>5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3   | 42.63 | 819.30  | 34926.76 |       |
| 27   | 010506011001 | 现浇混凝土零星构件钢筋 | 1. 管道包封钢筋<br>2. 钢筋种类、规格：Φ12 HRB400<br>3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求             | t    | 4.239 | 4859.94 | 20601.29 |       |
| 28   | 060212025001 | 回填砂         | 管道同槽回填砂<br>1. 仅回填至小管上口，小管上方、大管高出小管部分空隙同步填砂，超出小管管顶以上部位按土方回填另行计算；<br>2. 分层夯实、压实度要求、砂料采用再生砂     | m3   | 13.2  | 187.57  | 2475.92  |       |
| 29   | 040602001001 | 格栅          | 进泵站前设置平板格栅沉泥井<br>1. 平板格栅：粉碎性格栅（30t/d）                                                        | 套    | 1     | 7097.69 | 7097.69  |       |
| 本页小计 |              |             |                                                                                              |      |       |         | 65101.66 |       |

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水整治工程

标段:

第17页 共19页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |           |       |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----------|-------|
|      |              |             |                                                                                                                                                 |      |       | 综合单价    | 合价        | 其中    |
|      |              |             |                                                                                                                                                 |      |       |         |           | 材料暂估价 |
| 30   | 040602001002 | 格栅          | 进泵站前设置平板格栅沉泥井<br>1. 平板格栅：粉碎性格栅（50t/d）                                                                                                           | 套    | 1     | 7984.90 | 7984.90   |       |
| 31   | 040602001003 | 格栅          | 进泵站前设置平板格栅沉泥井<br>1. 平板格栅：粉碎性格栅（200t/d）                                                                                                          | 套    | 1     | 9759.33 | 9759.33   |       |
| 32   | 050307007001 | 围栏          | 1、泵站铁艺围栏                                                                                                                                        | m    | 7     | 336.28  | 2353.96   |       |
|      |              | 地基处理与边坡支护工程 |                                                                                                                                                 |      |       |         | 583543.33 |       |
| 33   | 010202006001 | 型钢桩、钢板桩     | 1. 暂按桩长：9m<br>2. 打拔拉森桩，采用静压植桩的施工方式<br>3. 施工单位综合考虑钢板桩使用时间，结算时按使用重量结算<br>4. 设计图纸暂估400m工程量，结算时按实际量结算<br>5. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | t    | 684.9 | 737.65  | 505216.49 |       |
|      |              |             |                                                                                                                                                 |      |       |         |           |       |
|      |              |             |                                                                                                                                                 |      |       |         |           |       |
|      |              |             |                                                                                                                                                 |      |       |         |           |       |
|      |              |             |                                                                                                                                                 |      |       |         |           |       |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                 |      |       |         | 525314.68 |       |

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水整治工程

标段:

第18页 共19页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |       |
|------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|-------|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价    | 合价        | 其中    |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                            |      |        |         |           | 材料暂估价 |
| 34   | 010202014001 | 钢支撑                     | 1. 部位、连接方式：管道支护<br>2. 钢材品种、规格：型钢围檩 HW400×400×13×21（Q235B钢）<br>3. 封头板-320×320×16<br>4. 加劲肋板-270×190×16<br>5. 牛腿 HW390*300*10*16间距2000（Q235B钢）<br>6. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | t    | 62.315 | 1256.95 | 78326.84  |       |
|      |              | 地基处理与边坡支护工程（一体化截流井基坑支护） |                                                                                                                                                                                            |      |        |         | 74895.05  |       |
| 35   | 010202006002 | 型钢桩、钢板桩（一体化截流井基坑支护）     | 1. 暂按桩长：12m<br>2. 打拔拉森桩，采用静压植桩的施工方式<br>3. 施工单位综合考虑钢板桩使用时间，结算时不调整<br>4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求                                                                             | t    | 80.362 | 772.65  | 62091.70  |       |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                            |      |        |         |           |       |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                            |      |        |         | 140418.54 |       |



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：雨污水整治工程

标段：

第1页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 工作内容                                                                     | 价格(元)     | 备注 |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| 1    | 041201019001 | 安全生产          |                                                                          | 47330.08  |    |
| 2    | 041201017001 | 文明施工          |                                                                          | 26156.10  |    |
| 3    | 041201018001 | 环境保护          |                                                                          | 29892.68  |    |
| 4    | 041201016001 | 临时设施          |                                                                          | 41102.44  |    |
| 5    | 041201020001 | 冬雨季施工增加       |                                                                          | 4982.11   |    |
| 6    | 041201021001 | 夜间施工增加        |                                                                          | 4982.11   |    |
| 7    | 041201022001 | 特殊地区施工        |                                                                          |           |    |
| 8    | 041201023001 | 二次搬运          |                                                                          |           |    |
| 9    | 041201024001 | 已完工程及设备保护     |                                                                          | 249.11    |    |
| 10   | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |                                                                          |           |    |
| 11   | 041201026001 | 按质论价          |                                                                          |           |    |
| 12   | 041201027001 | 建筑工人实名制       |                                                                          | 784.68    |    |
| 13   | 041201028001 | 特殊施工降效        |                                                                          |           |    |
| 14   | 041201029001 | 交通组织维护        |                                                                          |           |    |
| 15   | 041201030001 | 协管            |                                                                          |           |    |
| 16   | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆  | 1、投标人必须充分考虑此费用，综合报价，中标后不予调整<br>2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 6188.57   |    |
|      |              |               |                                                                          |           |    |
|      |              |               |                                                                          |           |    |
|      |              |               |                                                                          |           |    |
|      |              |               |                                                                          |           |    |
| 本页小计 |              |               |                                                                          | 161667.88 | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

### 表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：雨污水整治工程

标段：

第2页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 工作内容                                                                                                                                                                                                                                         | 价格(元)     | 备注 |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| 17   | 041201001002 | 脚手架  | 1、投标人必须充分考虑此费用，综合报价，中标后不予调整<br>2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求                                                                                                                                                                     | 8300.88   |    |
| 18   | 041201005002 | 施工降水 | 1、投标人必须充分考虑此费用，综合报价，中标后不予调整<br>2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求                                                                                                                                                                     | 60718.63  |    |
| 19   | 041201005003 | 施工护栏 | 1、护栏类型：标准化施工围挡<br>2、护栏高度：满足规范要求<br>3、围栏按《泰州市建设工程施工现场围挡示范图集》2020年第一版ZP-001做法，不含混凝土基座<br>4、含喷淋、亮化等<br>5、喷淋管材及连接件采用PE或PPR管。主管直径不小于DN32，支管直径不小于DN20；喷淋应满足水雾化喷洒功能，出水成扇形喷洒，喷头向着工地内，喷头宜间隔1.5米均匀设置，孔径2.4~3.2mm<br>6、含公益广告，面积不少于围挡面积70%<br>7、投标单位现场察看 | 1265.88   |    |
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                              |           |    |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                              | 70285.39  | -  |
| 合 计  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                              | 231953.27 | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段:

第2页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |       |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|-------|
|      |              |        |                                                                                   |      |     | 综合单价    | 合价        | 其中    |
|      |              |        |                                                                                   |      |     |         |           | 材料暂估价 |
| 4    | 050103002001 | 栽植单株灌木 | 1、红叶石楠起挖，运输、假植、现场具备条件后原样恢复<br>2、二级养护一年，成活期养护一年<br>3、苗木损失率综合考虑<br>4、工程量暂计量，结算按实调整： | 株    | 10  | 233. 21 | 2332. 10  |       |
| 5    | 050103002002 | 栽植单株灌木 | 1、金森女贞、运输、假植、现场具备条件后原样恢复<br>2、二级养护一年，成活期养护一年<br>3、苗木损失率综合考虑<br>4、工程量暂计量，结算按实调整：   | 株    | 10  | 236. 36 | 2363. 60  |       |
|      |              |        |                                                                                   |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                   |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                   |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                   |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                   |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                   |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                   |      |     |         |           |       |
|      |              |        |                                                                                   |      |     |         |           |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                                   |      |     |         | 4695. 70  |       |
| 合计   |              |        |                                                                                   |      |     |         | 25067. 80 |       |

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页 共1页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 工作内容 | 价格(元)   | 备注 |
|------|--------------|---------------|------|---------|----|
|      |              | 通用措施项目        |      | 693.62  |    |
| 1    | 050406004001 | 安全生产          |      | 225.61  |    |
| 2    | 050406002001 | 文明施工          |      | 125.34  |    |
| 3    | 050406003001 | 环境保护          |      | 150.41  |    |
| 4    | 050406001001 | 临时设施          |      | 137.87  |    |
| 5    | 050406005001 | 冬雨季施工         |      | 31.33   |    |
| 6    | 050406006001 | 夜间施工          |      |         |    |
| 7    | 050406007001 | 特殊地区施工增加      |      |         |    |
| 8    | 050406008001 | 二次搬运          |      |         |    |
| 9    | 050406009001 | 已完工程及设备保护     |      | 12.53   |    |
| 10   | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |      |         |    |
| 11   | 050406011001 | 按质论价          |      |         |    |
| 12   | 050406012001 | 建筑工人实名制       |      | 10.53   |    |
| 13   | 050406013001 | 特殊施工降效        |      |         |    |
| 14   | 050406014001 | 协管            |      |         |    |
|      |              | 专业措施项目        |      | 1549.59 |    |
| 15   | 050403001001 | 树木支撑架         |      | 385.75  |    |
| 16   | 050403002001 | 草绳绕树干         |      | 147.60  |    |
| 17   | 050403003001 | 搭设遮阴(防寒)棚     |      | 1016.24 |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
| 本页小计 |              |               |      | 2243.21 | —  |
| 合 计  |              |               |      | 2243.21 | —  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：泵站工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵站工程

标段:

第1页 共9页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |       |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-------|
|      |              |            |                                                                                |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中    |
|      |              |            |                                                                                |      |     |         |          | 材料暂估价 |
|      |              | 南殷村30T/D泵站 |                                                                                |      |     |         | 36007.04 |       |
| 1    | 030402011001 | 成套配电箱      | 1. 名称：电气控制柜AP<br>2. 型号：详见设计<br>3. 安装方式：落地安装<br>4. 接线端子材质、规格：详见图纸<br>4. 基础槽钢10# | 台    | 1   | 7849.28 | 7849.28  |       |
| 2    | 030409001001 | 电力电缆       | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：YJV-0.6/1KV-5*6<br>3. 敷设方式：管内敷设                            | m    | 100 | 41.67   | 4167.00  |       |
| 3    | 030409001002 | 电力电缆       | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：水泵自带-只计取安装费<br>3. 敷设方式：管内敷设                                | m    | 20  | 6.22    | 124.40   |       |
| 4    | 030409002001 | 控制电缆       | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号：设备自带-只计取安装费<br>3. 敷设方式：管内敷设                                | m    | 20  | 6.32    | 126.40   |       |
| 5    | 030412001001 | 配管         | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 材质：SC40<br>3. 配置形式：明配                                         | m    | 100 | 46.29   | 4629.00  |       |
|      |              |            |                                                                                |      |     |         |          |       |
|      |              |            |                                                                                |      |     |         |          |       |
|      |              |            |                                                                                |      |     |         |          |       |
| 本页小计 |              |            |                                                                                |      |     |         | 16896.08 |       |

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵站工程

标段：

第2页 共9页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |       |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-------|
|      |              |            |                                                                   |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中    |
|      |              |            |                                                                   |      |     |         |          | 材料暂估价 |
| 6    | 030412001002 | 配管         | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 材质：SC32<br>3. 配置形式：明配                            | m    | 40  | 38.45   | 1538.00  |       |
| 7    | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称：等电位箱<br>2. 规格：MEB                                           | 台    | 1   | 78.64   | 78.64    |       |
| 8    | 030410002001 | 接地母线       | 1. 名称：接地母线<br>2. 材质：不锈钢扁钢<br>3. 规格：40*4                           | m    | 30  | 78.51   | 2355.30  |       |
| 9    | 030410001001 | 接地极        | 1. 名称：接地极<br>2. 材质：不锈钢角钢<br>3. 规格：L50*50*5                        | 根    | 3   | 100.03  | 300.09   |       |
| 10   | 030109001001 | 泵          | 1. 名称：潜水排污泵<br>2. 型号：Q=1.25m³/h, H=7m, N=0.75KW<br>3. 规格：含耦合支座、导轨 | 台    | 2   | 5025.94 | 10051.88 |       |
| 11   | 031002001001 | 金属阀门       | 1. 类型：闸阀<br>2. 材质：铸铁，过滤部件为不锈钢<br>3. 规格、压力等级：DN65<br>4. 连接形式：法兰    | 个    | 2   | 365.93  | 731.86   |       |
|      |              |            |                                                                   |      |     |         |          |       |
|      |              |            |                                                                   |      |     |         |          |       |
|      |              |            |                                                                   |      |     |         |          |       |
| 本页小计 |              |            |                                                                   |      |     |         | 15055.77 |       |





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵站工程

标段：

第5页 共9页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |       |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-------|
|      |              |            |                                                                   |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中    |
|      |              |            |                                                                   |      |     |         |          | 材料暂估价 |
| 23   | 030409002002 | 控制电缆       | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号：设备自带-只计取安装费<br>3. 敷设方式：管内敷设                   | m    | 20  | 6.32    | 126.40   |       |
| 24   | 030412001003 | 配管         | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 材质：SC40<br>3. 配置形式：明配                            | m    | 100 | 46.29   | 4629.00  |       |
| 25   | 030412001004 | 配管         | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 材质：SC32<br>3. 配置形式：明配                            | m    | 40  | 38.45   | 1538.00  |       |
| 26   | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称：等电位箱<br>2. 规格：MEB                                           | 台    | 1   | 78.64   | 78.64    |       |
| 27   | 030410002002 | 接地母线       | 1. 名称：接地母线<br>2. 材质：不锈钢扁钢<br>3. 规格：40*4                           | m    | 30  | 78.51   | 2355.30  |       |
| 28   | 030410001002 | 接地极        | 1. 名称：接地极<br>2. 材质：不锈钢角钢<br>3. 规格：L50*50*5                        | 根    | 3   | 100.03  | 300.09   |       |
| 29   | 030109001002 | 泵          | 1. 名称：潜水排污泵<br>2. 型号：Q=2.08m³/h, H=7m, N=0.75KW<br>3. 规格：含耦合支座、导轨 | 台    | 2   | 5913.15 | 11826.30 |       |
|      |              |            |                                                                   |      |     |         |          |       |
| 本页小计 |              |            |                                                                   |      |     |         | 20853.73 |       |

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵站工程

标段:

第6页 共9页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |       |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|-------|
|      |              |        |                                                                 |      |     | 综合单价    | 合价      | 其中    |
|      |              |        |                                                                 |      |     |         |         | 材料暂估价 |
| 30   | 031002001003 | 金属阀门   | 1. 类型：闸阀<br>2. 材质：铸铁，过滤部件为不锈钢<br>3. 规格、压力等级：DN65<br>4. 连接形式：法兰  | 个    | 2   | 365.93  | 731.86  |       |
| 31   | 031002001004 | 金属阀门   | 1. 类型：止回阀<br>2. 材质：铸铁，过滤部件为不锈钢<br>3. 规格、压力等级：DN65<br>4. 连接形式：法兰 | 个    | 2   | 282.61  | 565.22  |       |
| 32   | 030601005002 | 物位检测仪表 | 1. 名称：液位浮球<br>2. 型号：详见设计，配套水泵                                   | 台    | 1   | 127.23  | 127.23  |       |
| 33   | 080802009002 | 液位计    | 1. 名称：静压式液位计<br>2. 型号：详见设计，配套水泵                                 | 个    | 1   | 459.41  | 459.41  |       |
| 34   | 031301003003 | 套管     | 1. 名称：一体化泵站防水套管<br>2. 规格：DN400                                  | 个    | 1   | 1033.26 | 1033.26 |       |
| 35   | 031301003004 | 套管     | 1. 名称：一体化泵站防水套管<br>2. 规格：DN160                                  | 个    | 1   | 359.02  | 359.02  |       |
|      |              |        |                                                                 |      |     |         |         |       |
|      |              |        |                                                                 |      |     |         |         |       |
|      |              |        |                                                                 |      |     |         |         |       |
|      |              |        |                                                                 |      |     |         |         |       |
|      |              |        |                                                                 |      |     |         |         |       |
|      |              |        |                                                                 |      |     |         |         |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                 |      |     |         | 3276.00 |       |



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵站工程

标段:

第8页 共9页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |       |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-------|
|      |              |       |                                                                                      |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中    |
|      |              |       |                                                                                      |      |     |         |          | 材料暂估价 |
| 40   | 030402011003 | 成套配电箱 | 1. 名称：电气控制柜AP<br>2. 型号：详见设计<br>3. 安装方式：落地安装<br>4. 接线端子材质、规格：详见图纸<br>4. 基础槽钢10#<br>5. | 台    | 1   | 8913.94 | 8913.94  |       |
| 41   | 030409001005 | 电力电缆  | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：YJV-0.6/1KV-5*6<br>3. 敷设方式：管内敷设                                  | m    | 100 | 41.67   | 4167.00  |       |
| 42   | 030409001006 | 电力电缆  | 1. 名称：电力电缆<br>2. 型号：水泵自带-只计取安装费<br>3. 敷设方式：管内敷设                                      | m    | 30  | 6.22    | 186.60   |       |
| 43   | 030409002003 | 控制电缆  | 1. 名称：控制电缆<br>2. 型号：设备自带-只计取安装费<br>3. 敷设方式：管内敷设                                      | m    | 20  | 6.32    | 126.40   |       |
| 44   | 030412001005 | 配管    | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 材质：SC40<br>3. 配置形式：明配                                               | m    | 100 | 46.29   | 4629.00  |       |
| 45   | 030412001006 | 配管    | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 材质：SC32<br>3. 配置形式：明配                                               | m    | 50  | 38.45   | 1922.50  |       |
| 本页小计 |              |       |                                                                                      |      |     |         | 19945.44 |       |



表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：泵站工程

标段：

第1页 共1页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 工作内容 | 价格(元)   | 备注 |
|------|--------------|---------------|------|---------|----|
| 1    | 031401009001 | 安全生产          |      | 2174.78 |    |
| 2    | 031401010001 | 文明施工          |      | 449.95  |    |
| 3    | 031401011001 | 环境保护          |      | 224.98  |    |
| 4    | 031401012001 | 临时设施          |      | 824.92  |    |
| 5    | 031401021001 | 冬雨季施工增加       |      | 56.24   |    |
| 6    | 031401020001 | 夜间施工增加        |      | 149.98  |    |
| 7    | 031401017001 | 特殊地区施工        |      |         |    |
| 8    | 031401013001 | 二次搬运          |      |         |    |
| 9    | 031401015001 | 已完工程及设备保护     |      | 18.75   |    |
| 10   | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |      |         |    |
| 11   | 031401023001 | 按质论价          |      |         |    |
| 12   | 031401024001 | 建筑工人实名制       |      | 23.62   |    |
| 13   | 031401025001 | 特殊施工降效        |      |         |    |
| 14   | 031401026001 | 协管            |      |         |    |
| 15   | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费 |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
|      |              |               |      |         |    |
| 本页小计 |              |               |      | 3923.22 | -  |
| 合 计  |              |               |      | 3923.22 | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：泵站工程

标段:

第1页 共1页

| 序号  | 项目名称       | 暂估(暂定)<br>金额(元) | 结算(确定)<br>金额(元) | 调整金额±<br>(元) | 备注              |
|-----|------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1   | 暂列金额       | 16921.42        |                 |              | 详见本标准表<br>E.4.2 |
| 2   | 专业工程暂估价    |                 |                 |              | 详见本标准表<br>E.4.3 |
| 3   | 计日工        |                 |                 |              | 详见本标准表<br>E.4.4 |
| 4   | 总承包服务费     |                 |                 |              | 详见本标准表<br>E.4.5 |
| 5   | 合同中约定的其他项目 |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
|     |            |                 |                 |              |                 |
| 合 计 |            | 16921.42        |                 |              | -               |

