

工程名称：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

标段名称：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：2906595.29

（大写）：贰佰玖拾万陆仟伍佰玖拾伍元贰角玖分

投 标 人：江苏天马万象建设集团有限公司 (盖章)

法定代表人  
或其授权人：肖鹿帮

编 制 人：张海飞

编 制 时 间：2026年08月18日



肖鹿帮





# 表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修
标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目
第1页 共1页

| 序号  | 项目内容          | 金额(元)     |
|-----|---------------|-----------|
| 1   | 分部分项工程        | 634455.56 |
| 1.1 | 破除、弃置         | 52723.05  |
| 1.2 | 道路修复          | 542021.05 |
| 1.3 | 侧平石等其他零星      | 39711.46  |
| 2   | 措施项目          | 84280.14  |
| 2.1 | 其中：安全生产       | 12054.66  |
| 3   | 其他项目          | 100000.00 |
| 3.1 | 其中：暂列金额       | 100000.00 |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价    |           |
| 3.3 | 其中：计日工        |           |
| 3.4 | 其中：总承包服务费     |           |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |           |
| 4   | 增值税           | 73686.21  |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
| 合 计 |               | 892421.91 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路  
沥青维修项目

第2页 共5页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |           |       |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|
|      |              |          |                                                             |      |       | 综合单价  | 合价        | 其中    |
|      |              |          |                                                             |      |       |       |           | 材料暂估价 |
| 4    | 040202016001 | 水泥混凝土基层  | 20cm碾压混凝土；养生，含模板制安、拆及按规范要求设置相应接缝                            | m2   | 800   | 64.43 | 51544.00  |       |
| 5    | 040201021001 | 土工合成材料   | 玻纤格栅，EGA1*1（50*50）型，网格尺寸19*19mm；表面改性沥青覆涂；具体要求详见图纸设计；按实铺面积计量 | m2   | 195.6 | 8.94  | 1748.66   |       |
| 6    | 040402018001 | 基层裂缝灌缝   | 基层裂缝处热沥青灌缝（部位、深度综合）；具体要求详见设计图纸；按实际灌缝长度计量                    | m    | 786.6 | 3.18  | 2501.99   |       |
| 7    | 040203004001 | 粘层       | 乳化沥青（PC-3）粘层油；喷油量：0.3-0.6L/m2                               | m2   | 7200  | 1.31  | 9432.00   |       |
| 8    | 040203006001 | 沥青混凝土    | 8cmAC-25C粗粒式沥青砼（SBS改性）；摊铺方式自行考虑；满足现场施工及甲方管理要求               | m2   | 2500  | 85.72 | 214300.00 |       |
| 9    | 040203006002 | 沥青混凝土    | 4cmAC-13C细粒式沥青砼（玄武岩骨料，SBS改性）；摊铺方式自行考虑；满足现场施工及甲方管理要求         | m2   | 4700  | 55.85 | 262495.00 |       |
|      |              | 侧平石等其他零星 |                                                             |      |       |       | 39711.46  |       |
|      |              |          |                                                             |      |       |       |           |       |
| 本页小计 |              |          |                                                             |      |       |       | 542021.05 |       |





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路  
沥青维修项目

第5页 共5页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位           | 工程量 | 金额（元） |           |       |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|-----------|-------|
|      |              |      |                                                                                                                |                |     | 综合单价  | 合价        | 其中    |
|      |              |      |                                                                                                                |                |     |       |           | 材料暂估价 |
| 17   | 040205007001 | 标线   | 图示中心线、边缘线、分道线等采用热熔型标线涂料, 标线厚度 $1.8\pm 0.2\text{mm}$ , 表面撒2号玻璃珠, 涂料中应含18%-25%的玻璃珠; 标线抗滑不小于45BPN, 具体要求详见设计图纸     | m <sup>2</sup> | 336 | 20.08 | 6746.88   |       |
| 18   | 040205009001 | 横道线  | 图示人行横道线、停止线、导流线等; 采用热熔型标线涂料, 标线厚度 $1.8\pm 0.2\text{mm}$ , 表面撒2号玻璃珠, 涂料中应含18%-25%的玻璃珠; 标线抗滑不小于45BPN, 具体要求详见设计图纸 | m <sup>2</sup> | 80  | 41.48 | 3318.40   |       |
|      |              |      |                                                                                                                |                |     |       |           |       |
|      |              |      |                                                                                                                |                |     |       |           |       |
|      |              |      |                                                                                                                |                |     |       |           |       |
|      |              |      |                                                                                                                |                |     |       |           |       |
|      |              |      |                                                                                                                |                |     |       |           |       |
|      |              |      |                                                                                                                |                |     |       |           |       |
|      |              |      |                                                                                                                |                |     |       |           |       |
|      |              |      |                                                                                                                |                |     |       |           |       |
|      |              |      |                                                                                                                |                |     |       |           |       |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                |                |     |       | 10065.28  |       |
| 合计   |              |      |                                                                                                                |                |     |       | 634455.56 |       |



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修 标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共20页

## 路沥青维修项目

|      |                                           |      |          |          |        |         |        |
|------|-------------------------------------------|------|----------|----------|--------|---------|--------|
| 项目编码 | 041001004001                              | 项目名称 | 铣刨路面     |          |        | 计量单位    | m2     |
| 项目特征 | 沥青路面铣刨,厚度4cm,含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用 |      |          |          |        |         |        |
| 序号   | 费用项目                                      | 单位   | 数量       | 计算基础 (元) | 费率 (%) | 单价 (元)  | 合价 (元) |
| 1    | 人工费                                       | -    | -        | -        | -      | -       | 1.11   |
| 1.1  | 普工                                        | 工日   | 0.013487 | -        | -      | 82.7485 | 1.12   |
| 2    | 材料费                                       | -    | -        | -        | -      | -       | 0.10   |
| 2.1  | 铣刨鼓边刀                                     | 把    | 0.009832 | -        | -      | 9.9357  | 0.10   |
| 2.2  | 水                                         | m3   | 0.00048  | -        | -      | 2.6125  |        |
| 3    | 施工机具使用费                                   | -    | -        | -        | -      | -       | 2.00   |
| 3.1  | 路面铣刨机                                     | 台班   | 0.001465 | -        | -      | 638.08  | 0.93   |
| 3.2  | 履带式单斗挖掘机(液压)                              | 台班   | 0.000168 | -        | -      | 908.39  | 0.15   |
| 3.3  | 履带式推土机                                    | 台班   | 0.00005  | -        | -      | 778.56  | 0.04   |
| 3.4  | 洒水车                                       | 台班   | 0.000015 | -        | -      | 415.27  | 0.01   |
| 3.5  | 自卸汽车                                      | 台班   | 0.001073 | -        | -      | 811.48  | 0.87   |
| 4    | 1+2+3小计                                   | -    | -        | -        | -      | -       | 3.21   |
| 5    | 管理费                                       | -    | -        | -        | -      | -       | 0.65   |
| 6    | 利润                                        | -    | -        | -        | -      | -       | 0.28   |
| 综合单价 |                                           |      |          |          |        |         | 4.14   |



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修 标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第3页 共20页

## 路沥青维修项目

|      |                                                                                                                                                       |      |          |         |       |         |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-------|---------|-------|
| 项目编码 | 041001008001                                                                                                                                          | 项目名称 | 拆除混凝土结构  |         |       | 计量单位    | m3    |
| 项目特征 | 拆除道路、场地结构层(含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)、检查井、雨水口及其他有筋无筋破除物等;按实际现场测量实体体积计算;含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用 |      |          |         |       |         |       |
| 序号   | 费用项目                                                                                                                                                  | 单位   | 数量       | 计算基础(元) | 费率(%) | 单价(元)   | 合价(元) |
| 1    | 人工费                                                                                                                                                   | -    | -        | -       | -     | -       | 0.32  |
| 1.1  | 普工                                                                                                                                                    | 工日   | 0.003818 | -       | -     | 82.7485 | 0.32  |
| 2    | 材料费                                                                                                                                                   | -    | -        | -       | -     | -       | 41.40 |
| 2.1  | 拆除混凝土结构                                                                                                                                               | m3   | 1        | -       | -     | 41.3742 | 41.37 |
| 2.2  | 水                                                                                                                                                     | m3   | 0.012    | -       | -     | 2.6125  | 0.03  |
| 3    | 施工机具使用费                                                                                                                                               | -    | -        | -       | -     | -       | 26.71 |
| 3.1  | 履带式单斗挖掘机(液压)                                                                                                                                          | 台班   | 0.004188 | -       | -     | 908.42  | 3.80  |
| 3.2  | 履带式推土机                                                                                                                                                | 台班   | 0.001256 | -       | -     | 778.56  | 0.98  |
| 3.3  | 洒水车                                                                                                                                                   | 台班   | 0.000387 | -       | -     | 415.27  | 0.16  |
| 3.4  | 自卸汽车                                                                                                                                                  | 台班   | 0.026827 | -       | -     | 811.48  | 21.77 |
| 4    | 1+2+3小计                                                                                                                                               | -    | -        | -       | -     | -       | 68.43 |
| 5    | 管理费                                                                                                                                                   | -    | -        | -       | -     | -       | 5.68  |
| 6    | 利润                                                                                                                                                    | -    | -        | -       | -     | -       | 2.43  |
| 综合单价 |                                                                                                                                                       |      |          |         |       |         | 76.54 |



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修 标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第5页 共20页

## 路沥青维修项目

|      |                                                                    |      |         |          |        |          |        |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|----------|--------|
| 项目编码 | 040201021001                                                       | 项目名称 | 土工合成材料  |          |        | 计量单位     | m2     |
| 项目特征 | 玻纤格栅, EGA1*1 (50*50) 型, 网格尺寸19*19mm; 表面改性沥青覆涂; 具体要求详见图纸设计; 按实铺面积计量 |      |         |          |        |          |        |
| 序号   | 费用项目                                                               | 单位   | 数量      | 计算基础 (元) | 费率 (%) | 单价 (元)   | 合价 (元) |
| 1    | 人工费                                                                | -    | -       | -        | -      | -        | 2.66   |
| 1.1  | 普工                                                                 | 工日   | 0.00764 | -        | -      | 82.7485  | 0.63   |
| 1.2  | 一般技工                                                               | 工日   | 0.01374 | -        | -      | 147.7651 | 2.03   |
| 2    | 材料费                                                                | -    | -       | -        | -      | -        | 5.48   |
| 2.1  | 玻璃纤维格栅                                                             | m2   | 1.02    | -        | -      | 5.3491   | 5.46   |
| 2.2  | 其他材料费                                                              | 元    | 0.02    | -        | -      | 1        | 0.02   |
| 3    | 施工机具使用费                                                            | -    | -       | -        | -      | -        | -      |
| 4    | 1+2+3小计                                                            | -    | -       | -        | -      | -        | 8.14   |
| 5    | 管理费                                                                | -    | -       | -        | -      | -        | 0.56   |
| 6    | 利润                                                                 | -    | -       | -        | -      | -        | 0.24   |
| 综合单价 |                                                                    |      |         |          |        |          | 8.94   |


表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行 标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道  
道维修

路沥青维修项目

第6页 共20页

|      |                                          |      |        |         |       |         |       |   |
|------|------------------------------------------|------|--------|---------|-------|---------|-------|---|
| 项目编码 | 040402018001                             | 项目名称 | 基层裂缝灌缝 |         |       |         | 计量单位  | m |
| 项目特征 | 基层裂缝处热沥青灌缝（部位、深度综合）；具体要求详见设计图纸；按实际灌缝长度计量 |      |        |         |       |         |       |   |
| 序号   | 费用项目                                     | 单位   | 数量     | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元）   | 合价（元） |   |
| 1    | 人工费                                      | -    | -      | -       | -     | -       | 2.07  |   |
| 1.1  | 综合人工                                     | 工日   | 0.025  | -       | -     | 82.7485 | 2.07  |   |
| 2    | 材料费                                      | -    | -      | -       | -     | -       | 0.49  |   |
| 2.1  | 石油沥青 60#                                 | kg   | 0.11   | -       | -     | 4.0652  | 0.45  |   |
| 2.2  | 其他材料费                                    | 元    | 0.04   | -       | -     | 1       | 0.04  |   |
| 3    | 施工机具使用费                                  | -    | -      | -       | -     | -       |       |   |
| 4    | 1+2+3小计                                  | -    | -      | -       | -     | -       | 2.56  |   |
| 5    | 管理费                                      | -    | -      | -       | -     | -       | 0.43  |   |
| 6    | 利润                                       | -    | -      | -       | -     | -       | 0.19  |   |
| 综合单价 |                                          |      |        |         |       |         | 3.18  |   |



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修 标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第7页 共20页

### 路沥青维修项目

|      |                               |      |          |         |       |           |       |
|------|-------------------------------|------|----------|---------|-------|-----------|-------|
| 项目编码 | 040203004001                  | 项目名称 | 粘层       |         |       | 计量单位      | m2    |
| 项目特征 | 乳化沥青（PC-3）粘层油；喷油量：0.3-0.6L/m2 |      |          |         |       |           |       |
| 序号   | 费用项目                          | 单位   | 数量       | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元）     | 合价（元） |
| 1    | 人工费                           | -    | -        | -       | -     | -         | 0.02  |
| 1.1  | 普工                            | 工日   | 0.000052 | -       | -     | 82.7485   |       |
| 1.2  | 一般技工                          | 工日   | 0.000092 | -       | -     | 147.7651  | 0.01  |
| 2    | 材料费                           | -    | -        | -       | -     | -         | 1.26  |
| 2.1  | 乳化沥青                          | t    | 0.000459 | -       | -     | 2728.2112 | 1.25  |
| 2.2  | 其他材料费                         | 元    | 0.01     | -       | -     | 1         | 0.01  |
| 3    | 施工机具使用费                       | -    | -        | -       | -     | -         | 0.02  |
| 3.1  | 汽车式沥青喷洒机箱                     | 台班   | 0.000045 | -       | -     | 479.1     | 0.02  |
| 4    | 1+2+3小计                       | -    | -        | -       | -     | -         | 1.30  |
| 5    | 管理费                           | -    | -        | -       | -     | -         | 0.01  |
| 6    | 利润                            | -    | -        | -       | -     | -         |       |
| 综合单价 |                               |      |          |         |       |           | 1.31  |





表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行 标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道  
道维修

第10页 共20页

路沥青维修项目

|      |                                                             |      |           |         |       |          |       |   |
|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-------|----------|-------|---|
| 项目编码 | 040204004001                                                | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 |         |       |          | 计量单位  | m |
| 项目特征 | 图示C30砼侧石（30*15cm, R2），部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆 |      |           |         |       |          |       |   |
| 序号   | 费用项目                                                        | 单位   | 数量        | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元）    | 合价（元） |   |
| 1    | 人工费                                                         | -    | -         | -       | -     | -        | 12.39 |   |
| 1.1  | 普工                                                          | 工日   | 0.042898  | -       | -     | 82.7485  | 3.55  |   |
| 1.2  | 一般技工                                                        | 工日   | 0.056047  | -       | -     | 147.7651 | 8.28  |   |
| 1.3  | 高级技工                                                        | 工日   | 0.002782  | -       | -     | 200.9606 | 0.56  |   |
| 2    | 材料费                                                         | -    | -         | -       | -     | -        | 42.97 |   |
| 2.1  | 水                                                           | m3   | 0.01529   | -       | -     | 2.6125   | 0.04  |   |
| 2.2  | 预拌混凝土C20                                                    | m3   | 0.033835  | -       | -     | 194.5512 | 6.58  |   |
| 2.3  | 圆钉                                                          | kg   | 0.00624   | -       | -     | 3.7651   | 0.02  |   |
| 2.4  | 板枋材                                                         | m3   | 0.00078   | -       | -     | 910.3396 | 0.71  |   |
| 2.5  | 脱模剂                                                         | kg   | 0.026     | -       | -     | 1.655    | 0.04  |   |
| 2.6  | 模板嵌缝料                                                       | kg   | 0.013     | -       | -     | 1.4777   | 0.02  |   |
| 2.7  | 组合钢模板                                                       | kg   | 0.16562   | -       | -     | 2.7248   | 0.45  |   |
| 2.8  | 钢模板连接件                                                      | kg   | 0.33826   | -       | -     | 2.8253   | 0.96  |   |
| 2.9  | 钢支撑                                                         | kg   | 0.06526   | -       | -     | 2.246    | 0.15  |   |
| 2.10 | C30砼侧石（30*15cm, R2）                                         | m    | 1.01      | -       | -     | 31.8936  | 32.21 |   |
| 2.11 | 预拌砂浆(地面) DSM15                                              | m3   | 0.0005    | -       | -     | 303.3145 | 0.15  |   |
| 2.12 | 中砂                                                          | t    | 0.013266  | -       | -     | 80.8216  | 1.07  |   |
| 2.13 | 石灰膏                                                         | m3   | 0.002966  | -       | -     | 175.6986 | 0.52  |   |

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第11页 共20页

|      |           |    |          |   |   |        |       |
|------|-----------|----|----------|---|---|--------|-------|
| 2.14 | 其他材料费     | 元  | 0.05     | - | - | 1      | 0.05  |
| 3    | 施工机具使用费   | -  | -        | - | - | -      | 0.73  |
| 3.1  | 载重汽车      | 台班 | 0.001144 | - | - | 429.07 | 0.49  |
| 3.2  | 汽车式起重机    | 台班 | 0.000364 | - | - | 644.62 | 0.23  |
| 3.3  | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00002  | - | - | 211.66 |       |
| 4    | 1+2+3小计   | -  | -        | - | - | -      | 56.09 |
| 5    | 管理费       | -  | -        | - | - | -      | 2.75  |
| 6    | 利润        | -  | -        | - | - | -      | 1.18  |
| 综合单价 |           |    |          |   |   |        | 60.02 |





表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行 标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道  
道维修

路沥青维修项目

第13页 共20页

|      |                                                            |      |           |         |       |          |        |
|------|------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-------|----------|--------|
| 项目编码 | 040504002001                                               | 项目名称 | 井周加固      |         |       | 计量单位     | 座      |
| 项目特征 | 车行道内(沥青道路)各种井周加固;含井周路面反开挖、垃圾弃置、垫层、钢筋砼井箍、玻纤格栅等所有工作内容;详见设计图纸 |      |           |         |       |          |        |
| 序号   | 费用项目                                                       | 单位   | 数量        | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元）    | 合价（元）  |
| 1    | 人工费                                                        | -    | -         | -       | -     | -        | 441.52 |
| 1.1  | 普工                                                         | 工日   | 2.048648  | -       | -     | 82.7485  | 169.52 |
| 1.2  | 一般技工                                                       | 工日   | 1.840709  | -       | -     | 147.7651 | 271.99 |
| 2    | 材料费                                                        | -    | -         | -       | -     | -        | 658.21 |
| 2.1  | 六角空心钢                                                      | kg   | 0.066     | -       | -     | 2.6302   | 0.17   |
| 2.2  | 合金钢钻头                                                      | 根    | 0.0405    | -       | -     | 10.1544  | 0.41   |
| 2.3  | 高压风管                                                       | m    | 0.0025    | -       | -     | 15.4826  | 0.04   |
| 2.4  | 水                                                          | m3   | 2.285937  | -       | -     | 2.6125   | 5.97   |
| 2.5  | 塑料薄膜                                                       | m2   | 27.908514 | -       | -     | 0.5438   | 15.18  |
| 2.6  | 电                                                          | kW·h | 1.377348  | -       | -     | 0.4728   | 0.65   |
| 2.7  | 预拌混凝土C30                                                   | m3   | 1.820363  | -       | -     | 203.7993 | 370.43 |
| 2.8  | 圆钢                                                         | kg   | 84.59325  | -       | -     | 1.9269   | 163.00 |
| 2.9  | 低碳钢焊条(综合)                                                  | kg   | 0.229433  | -       | -     | 3.3513   | 0.77   |
| 2.10 | 镀锌铁丝                                                       | kg   | 0.551713  | -       | -     | 2.7011   | 1.49   |
| 2.11 | 玻璃纤维格栅                                                     | m2   | 18.258    | -       | -     | 5.3491   | 97.66  |
| 2.12 | 其他材料费                                                      | 元    | 2.44      | -       | -     | 1        | 2.44   |
| 3    | 施工机具使用费                                                    | -    | -         | -       | -     | -        | 61.50  |
| 3.1  | 机械费调整                                                      | 元    | -0.0005   | -       | -     | 0.5911   |        |
| 3.2  | 风动凿岩机                                                      | 台班   | 0.2584    | -       | -     | 6.95     | 1.80   |

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修 标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第14页 共20页

## 路沥青维修项目

|      |              |    |          |   |   |        |        |
|------|--------------|----|----------|---|---|--------|--------|
| 3.3  | 电动空气压缩机      | 台班 | 0.1615   | - | - | 76.77  | 12.40  |
| 3.4  | 履带式推土机       | 台班 | 0.003886 | - | - | 778.56 | 3.03   |
| 3.5  | 履带式单斗挖掘机(液压) | 台班 | 0.012954 | - | - | 695.83 | 9.01   |
| 3.6  | 自卸汽车         | 台班 | 0.06229  | - | - | 526.71 | 32.81  |
| 3.7  | 洒水车          | 台班 | 0.000766 | - | - | 415.27 | 0.32   |
| 3.8  | 钢筋切断机        | 台班 | 0.008336 | - | - | 23.25  | 0.19   |
| 3.9  | 钢筋弯曲机        | 台班 | 0.026327 | - | - | 12.71  | 0.33   |
| 3.10 | 直流弧焊机        | 台班 | 0.027235 | - | - | 57.98  | 1.58   |
| 3.11 | 电焊条烘干箱       | 台班 | 0.002723 | - | - | 10.33  | 0.03   |
| 4    | 1+2+3小计      | -  | -        | - | - | 161.23 |        |
| 5    | 管理费          | -  | -        | - | - | 108.64 |        |
| 6    | 利润           | -  | -        | - | - | 45.2   |        |
| 综合单价 |              |    |          |   |   |        | 312.14 |











表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修 标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第20页 共20页

## 路沥青维修项目

|      |                                                                                            |      |         |          |        |          |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|----------|--------|
| 项目编码 | 040205009001                                                                               | 项目名称 | 横道线     |          |        | 计量单位     | m2     |
| 项目特征 | 图示人行横道线、停止线、导流线等;采用热熔型标线涂料,标线厚度1.8±0.2mm,表面撒2号玻璃珠,涂料中应含18%-25%的玻璃珠;标线抗滑不小于45BPN,具体要求详见设计图纸 |      |         |          |        |          |        |
| 序号   | 费用项目                                                                                       | 单位   | 数量      | 计算基础 (元) | 费率 (%) | 单价 (元)   | 合价 (元) |
| 1    | 人工费                                                                                        | -    | -       | -        | -      | -        | 6.84   |
| 1.1  | 普工                                                                                         | 工日   | 0.013   | -        | -      | 82.7485  | 1.08   |
| 1.2  | 一般技工                                                                                       | 工日   | 0.03901 | -        | -      | 147.7651 | 5.76   |
| 2    | 材料费                                                                                        | -    | -       | -        | -      | -        | 11.85  |
| 2.1  | 热熔标线涂料                                                                                     | kg   | 4.5     | -        | -      | 2.3288   | 10.48  |
| 2.2  | 底漆                                                                                         | kg   | 0.2385  | -        | -      | 2.0805   | 0.50   |
| 2.3  | 反光材料(玻璃珠)                                                                                  | kg   | 0.4     | -        | -      | 2.0921   | 0.82   |
| 2.4  | 其他材料费                                                                                      | 元    | 0.05    | -        | -      | 1        | 0.05   |
| 3    | 施工机具使用费                                                                                    | -    | -       | -        | -      | -        | 5.95   |
| 3.1  | 载重汽车                                                                                       | 台班   | 0.0182  | -        | -      | 368.79   | 6.71   |
| 3.2  | 手推式热熔划线车                                                                                   | 台班   | 0.0182  | -        | -      | 216.43   | 3.94   |
| 3.3  | 热熔釜熔解车                                                                                     | 台班   | 0.0182  | -        | -      | 291.16   | 5.30   |
| 4    | 1+2+3小计                                                                                    | -    | -       | -        | -      | -        | 34.64  |
| 5    | 管理费                                                                                        | -    | -       | -        | -      | -        | 4.79   |
| 6    | 利润                                                                                         | -    | -       | -        | -      | -        | 2.05   |
| 综合单价 |                                                                                            |      |         |          |        |          | 41.48  |



### 表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠  
国路及大渡河路等道路沥  
青维修项目

第1页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 工作内容 | 价格(元)    | 备注 |
|------|--------------|---------------|------|----------|----|
|      |              | 通用措施项目        |      | 34114.68 |    |
| 1    | 041201019001 | 安全生产          |      | 12054.66 |    |
| 2    | 041201017001 | 文明施工          |      | 6661.78  |    |
| 3    | 041201018001 | 环境保护          |      | 7613.47  |    |
| 4    | 041201016001 | 临时设施          |      | 6979.01  |    |
| 5    | 041201020001 | 冬雨季施工增加       |      | 634.46   |    |
| 6    | 041201021001 | 夜间施工增加        |      |          |    |
| 7    | 041201022001 | 特殊地区施工增加      |      |          |    |
| 8    | 041201023001 | 二次搬运          |      |          |    |
| 9    | 041201024001 | 已完工程及设备保护     |      |          |    |
| 10   | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |      |          |    |
| 11   | 041201026001 | 按质论价          |      |          |    |
| 12   | 041201027001 | 建筑工人实名制       |      |          |    |
| 13   | 041201028001 | 特殊施工降效        |      |          |    |
| 14   | 041201029001 | 交通组织维护        |      |          |    |
| 15   | 041201030001 | 协管            |      |          |    |
|      |              | 专业措施项目        |      | 50165.46 |    |
|      |              |               |      |          |    |
|      |              |               |      |          |    |
|      |              |               |      |          |    |
|      |              |               |      |          |    |
|      |              |               |      |          |    |
|      |              |               |      |          |    |
|      |              |               |      |          |    |
| 本页小计 |              |               |      | 34114.68 | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第2页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 工作内容                                                                                                      | 价格(元)    | 备注 |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 16   | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 本项目（包含太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修、惠国路（大渡河路-太湖路）车行道维修、大渡河路（惠山路-晋陵路）车行道维修、华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修）涉及各类大型机械设备进出场及安拆费用；按项包干； | 45165.46 |    |
| 17   | 041201029002 | 施工围挡         | 按现场实际情况设置围挡,高度、形式满足现场及建设单位要求;并同时满足相应规范、文件要求及我市城市长效管理要求;含新做及移位                                             | 50165.46 |    |
|      |              |              |                                                                                                           |          |    |
|      |              |              |                                                                                                           |          |    |
|      |              |              |                                                                                                           |          |    |
|      |              |              |                                                                                                           |          |    |
|      |              |              |                                                                                                           |          |    |
|      |              |              |                                                                                                           |          |    |
|      |              |              |                                                                                                           |          |    |
|      |              |              |                                                                                                           |          |    |
|      |              |              |                                                                                                           |          |    |
|      |              |              |                                                                                                           |          |    |
|      |              |              |                                                                                                           |          |    |
|      |              |              |                                                                                                           |          |    |
|      |              |              |                                                                                                           |          |    |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                           | 50165.46 | -  |
| 合 计  |              |              |                                                                                                           | 84280.14 | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修  
项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目<br>编码     | 措施项目名称            | 计算<br>基础  | 费率<br>(%) | 价格<br>(元) | 价格构成明细（元） |     |             |     |    | 备注 |
|----|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------------|-----|----|----|
|    |              |                   |           |           |           | 人工费       | 材料费 | 施工机具<br>使用费 | 管理费 | 利润 |    |
|    |              | 通用措施项目            |           |           | 34114.68  |           |     |             |     |    |    |
| 1  | 041201019001 | 安全生产              | 634455.56 | 1.9       | 12054.66  |           |     |             |     |    |    |
| 2  | 041201017001 | 文明施工              | 634455.56 | 1.05      | 6661.78   |           |     |             |     |    |    |
| 3  | 041201018001 | 环境保护              | 634455.56 | 1.2       | 7613.47   |           |     |             |     |    |    |
| 4  | 041201016001 | 临时设施              | 634455.56 | 1.1       | 6979.01   |           |     |             |     |    |    |
| 5  | 041201020001 | 冬雨季施工增加           | 634455.56 | 0.1       | 634.46    |           |     |             |     |    |    |
| 6  | 041201021001 | 夜间施工增加            | 634455.56 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 7  | 041201022001 | 特殊地区施工增加          | 634455.56 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 8  | 041201023001 | 二次搬运              | 634455.56 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 9  | 041201024001 | 已完工程及设备保护         | 634455.56 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设<br>施保护 | 634455.56 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 11 | 041201026001 | 按质论价              | 634455.56 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 12 | 041201027001 | 建筑工人实名制           | 634455.56 | 0.027     | 171.30    |           |     |             |     |    |    |

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

表E. 3. 2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修  
项目

第2页 共2页

| 序号 | 项目<br>编码     | 措施项目名称           | 计算<br>基础  | 费率<br>(%) | 价格<br>(元) | 价格构成明细（元） |     |             |     |    | 备注 |
|----|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------------|-----|----|----|
|    |              |                  |           |           |           | 人工费       | 材料费 | 施工机具<br>使用费 | 管理费 | 利润 |    |
| 13 | 041201028001 | 特殊施工降效           | 634455.56 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 14 | 041201029001 | 交通组织维护           | 634455.56 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 15 | 041201030001 | 协管               | 634455.56 |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              | 专业措施项目           |           |           | 50165.46  |           |     |             |     |    |    |
| 16 | 041201012001 | 大型机械设备进出场<br>及安拆 |           |           | 45165.46  |           |     |             |     |    |    |
| 17 | 041201029002 | 施工围挡             |           |           | 5000.00   |           |     |             |     |    |    |
|    |              |                  |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              |                  |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              |                  |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              |                  |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              |                  |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              |                  |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              |                  |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              |                  |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 合计 |              |                  |           |           | 84280.14  |           |     |             |     |    | -  |

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。


### 表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 措施<br>项目名称    | 价格（元）    | 1. 初始设立费用 |       | 2. 中期运行费用 |       | 3. 后期拆除费用 |       |
|------|--------------|---------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|      |              |               |          | 占比(%)     | 金额(元) | 占比(%)     | 金额(元) | 占比(%)     | 金额(元) |
|      |              | 通用措施项目        | 34114.68 |           |       |           |       |           |       |
| 1    | 041201019001 | 安全生产          | 12054.66 |           |       |           |       |           |       |
| 2    | 041201017001 | 文明施工          | 6661.78  |           |       |           |       |           |       |
| 3    | 041201018001 | 环境保护          | 7613.47  |           |       |           |       |           |       |
| 4    | 041201016001 | 临时设施          | 6979.01  |           |       |           |       |           |       |
| 5    | 041201020001 | 冬雨季施工增加       | 634.46   |           |       |           |       |           |       |
| 6    | 041201021001 | 夜间施工增加        |          |           |       |           |       |           |       |
| 7    | 041201022001 | 特殊地区施工增加      |          |           |       |           |       |           |       |
| 8    | 041201023001 | 二次搬运          |          |           |       |           |       |           |       |
| 9    | 041201024001 | 已完工程及设备保护     |          |           |       |           |       |           |       |
| 10   | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |          |           |       |           |       |           |       |
| 11   | 041201026001 | 按质论价          |          |           |       |           |       |           |       |
| 12   | 041201027001 | 建筑工人实名制       | 171.30   |           |       |           |       |           |       |
| 本页小计 |              |               | 34114.68 | -         |       | -         |       | -         |       |



### 表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第2页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 措施<br>项目名称   | 价格（元）    | 1. 初始设立费用 |       | 2. 中期运行费用 |       | 3. 后期拆除费用 |       |
|------|--------------|--------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|      |              |              |          | 占比(%)     | 金额(元) | 占比(%)     | 金额(元) | 占比(%)     | 金额(元) |
| 13   | 041201028001 | 特殊施工降效       |          |           |       |           |       |           |       |
| 14   | 041201029001 | 交通组织维护       |          |           |       |           |       |           |       |
| 15   | 041201030001 | 协管           |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              | 专业措施项目       | 50165.46 |           |       |           |       |           |       |
| 16   | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 45165.46 |           |       |           |       |           |       |
| 17   | 041201029002 | 施工围挡         | 5000.00  |           |       |           |       |           |       |
|      |              |              |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |              |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |              |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |              |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |              |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |              |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |              |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |              |          |           |       |           |       |           |       |
| 本页小计 |              |              | 50165.46 | -         |       | -         |       | -         |       |
| 合 计  |              |              | 84280.14 | -         |       | -         |       | -         |       |



表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

| 序号   | 大型机械<br>名称、规格、型号        | 数量             | 进出场<br>次数      | 进出场费用单价（元）                                       |             |             | 合价<br>（元）      | 备注 |
|------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----|
|      |                         |                |                | C=C <sub>1</sub> +C <sub>2</sub> +C <sub>3</sub> |             |             |                |    |
|      |                         |                |                | 机械<br>安拆费                                        | 机械<br>装卸运输费 | 固定装置<br>安拆费 | D=A • B<br>• C |    |
| A    | B                       | C <sub>1</sub> | C <sub>2</sub> | C <sub>3</sub>                                   |             |             |                |    |
| 1    | 履带式单斗挖掘机(液<br>压) 斗容量1m3 | 1              | 2              |                                                  | 6120.27     |             | 12240.54       |    |
| 2    | 钢轮振动压路机 工作<br>质量15t     | 1              | 2              |                                                  | 4723.11     |             | 9446.22        |    |
| 3    | 沥青混凝土摊铺机 装<br>载质量12t    | 1              | 2              | 3174.16                                          | 8565.19     |             | 23478.70       |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
|      |                         |                |                |                                                  |             |             |                |    |
| 本页小计 |                         |                |                |                                                  |             |             | 45165.46       | -  |
| 合计   |                         |                |                |                                                  |             |             | 45165.46       | -  |


注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；  
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。



## 表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修      标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目      第1页 共1页

| 序号   | 项目名称       | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元)   | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注 |
|------|------------|------|-------|-----------|---------|----------|----|
| 1    | 合同价格调整暂列金额 |      |       | 100000.00 |         |          |    |
| 2    | 未确定工程暂列金额  |      |       |           |         |          |    |
| 3    | 未确定服务暂列金额  |      |       |           |         |          |    |
| 4    | 未确定其他暂列金额  |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
|      |            |      |       |           |         |          |    |
| 本页小计 |            | -    | -     | 100000.00 |         |          | -  |
| 合 计  |            | -    | -     | 100000.00 |         |          | -  |



注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河  
路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠  
国路及大渡河路等道路沥  
青维修项目

第1页 共1页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元)          |                | 调整金额±<br>(元)                     |
|--------|-------|----|------|------|-------------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |             | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |             | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 1      | 人工    |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 2      | 材料    |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 3      | 机械    |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |             |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 $A_1$ ”“费率 $B$ ”,并计算填写“金额 $C_1$ ”, $C_1=A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额 $C_1$ ”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 $A_2$ ”, 并计算填写“结算金额 $C_2$ ”,  $C_2=A_2 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 $C_2$ ”。





表G.1.1 发包人提供材料一览表

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一  
(适用于价格信息调差法)

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G. 2. 1-2 承包人提供可调价主要材料表二  
(适用于价格指数调差法)

工程名称：太湖路（府山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠国路（大渡河路-太湖路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路  
沥青维修项目

第1页 共4页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |           |       |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|
|      |              |         |                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价        | 其中    |
|      |              |         |                                                                                                                                                       |      |       |       |           | 材料暂估价 |
|      |              | 破除、弃置   |                                                                                                                                                       |      |       |       | 21465.45  |       |
| 1    | 041001004001 | 铣刨路面    | 沥青路面铣刨,厚度4cm,含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用                                                                                                             | m2   | 1900  | 4.14  | 7866.00   |       |
| 2    | 041001004002 | 铣刨路面    | 沥青路面铣刨,厚度6cm,含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用                                                                                                             | m2   | 1900  | 6.25  | 11875.00  |       |
| 3    | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 拆除道路、场地结构层(含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)、检查井、雨水口及其他有筋无筋破除物等;按实际现场测量实体体积计算;含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用 | m3   | 22.53 | 76.54 | 1724.45   |       |
|      |              | 道路修复    |                                                                                                                                                       |      |       |       | 241390.39 |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                       |      |       |       | 21465.45  |       |



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：惠国路（大渡河路-太湖路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路  
沥青维修项目

第2页 共4页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |           |       |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|
|      |              |           |                                                             |      |       | 综合单价  | 合价        | 其中    |
|      |              |           |                                                             |      |       |       |           | 材料暂估价 |
| 4    | 040202016001 | 水泥混凝土基层   | 20cm碾压混凝土；养生，含模板制安、拆及按规范要求设置相应接缝                            | m2   | 100   | 64.43 | 6443.00   |       |
| 5    | 040201021001 | 土工合成材料    | 玻纤格栅，EGA1*1（50*50）型，网格尺寸19*19mm；表面改性沥青覆涂；具体要求详见图纸设计；按实铺面积计量 | m2   | 71.52 | 8.94  | 639.39    |       |
| 6    | 040203004001 | 粘层        | 乳化沥青（PC-3）粘层油；喷油量：0.3-0.6L/m2                               | m2   | 3800  | 1.31  | 4978.00   |       |
| 7    | 040203006001 | 沥青混凝土     | 6cmAC-20C中粒式沥青砼（SBS改性）；摊铺方式自行考虑；满足现场施工及甲方管理要求               | m2   | 1900  | 64.85 | 123215.00 |       |
| 8    | 040203006002 | 沥青混凝土     | 4cmAC-13C细粒式沥青砼（玄武岩骨料，SBS改性）；摊铺方式自行考虑；满足现场施工及甲方管理要求         | m2   | 1900  | 55.85 | 106115.00 |       |
|      |              | 侧平石等其他零星  |                                                             |      |       |       | 25972.53  |       |
| 9    | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 图示C30砼侧石（30*15cm，R2），部位综合；含圆弧段；图示C20砼基础，具体要求详见设计图纸；含模板制安、拆  | m    | 20    | 60.01 | 1200.20   |       |
|      |              |           |                                                             |      |       |       |           |       |
| 本页小计 |              |           |                                                             |      |       |       | 242590.59 |       |





表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 惠国路(大渡河路-太湖路)车行道维修 标段: 核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共16页

|      |                                           |      |          |          |        |         |        |
|------|-------------------------------------------|------|----------|----------|--------|---------|--------|
| 项目编码 | 041001004001                              | 项目名称 | 铣刨路面     |          |        | 计量单位    | m2     |
| 项目特征 | 沥青路面铣刨,厚度4cm,含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用 |      |          |          |        |         |        |
| 序号   | 费用项目                                      | 单位   | 数量       | 计算基础 (元) | 费率 (%) | 单价 (元)  | 合价 (元) |
| 1    | 人工费                                       | -    | -        | -        | -      | -       | 1.11   |
| 1.1  | 普工                                        | 工日   | 0.013487 | -        | -      | 82.7485 | 1.12   |
| 2    | 材料费                                       | -    | -        | -        | -      | -       | 0.10   |
| 2.1  | 铣刨鼓边刀                                     | 把    | 0.009832 | -        | -      | 9.9357  | 0.10   |
| 2.2  | 水                                         | m3   | 0.00048  | -        | -      | 2.6125  |        |
| 3    | 施工机具使用费                                   | -    | -        | -        | -      | -       | 2.00   |
| 3.1  | 路面铣刨机                                     | 台班   | 0.001465 | -        | -      | 638.08  | 0.93   |
| 3.2  | 履带式单斗挖掘机(液压)                              | 台班   | 0.000168 | -        | -      | 908.39  | 0.15   |
| 3.3  | 履带式推土机                                    | 台班   | 0.00005  | -        | -      | 778.56  | 0.04   |
| 3.4  | 自卸汽车                                      | 台班   | 0.001073 | -        | -      | 811.48  | 0.87   |
| 3.5  | 洒水车                                       | 台班   | 0.000015 | -        | -      | 415.27  | 0.01   |
| 4    | 1+2+3小计                                   | -    | -        | -        | -      | -       | 3.21   |
| 5    | 管理费                                       | -    | -        | -        | -      | -       | 0.65   |
| 6    | 利润                                        | -    | -        | -        | -      | -       | 0.28   |
| 综合单价 |                                           |      |          |          |        |         | 4.14   |

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 惠国路(大渡河路-太湖路)车行道维修 标段: 核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第2页 共16页

## 路沥青维修项目

|      |                                           |      |          |          |        |         |        |
|------|-------------------------------------------|------|----------|----------|--------|---------|--------|
| 项目编码 | 041001004002                              | 项目名称 | 铣刨路面     |          |        | 计量单位    | m2     |
| 项目特征 | 沥青路面铣刨,厚度6cm,含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用 |      |          |          |        |         |        |
| 序号   | 费用项目                                      | 单位   | 数量       | 计算基础 (元) | 费率 (%) | 单价 (元)  | 合价 (元) |
| 1    | 人工费                                       | -    | -        | -        | -      | -       | 1.68   |
| 1.1  | 普工                                        | 工日   | 0.020229 | -        | -      | 82.7485 | 1.67   |
| 2    | 材料费                                       | -    | -        | -        | -      | -       | 0.15   |
| 2.1  | 铣刨鼓边刀                                     | 把    | 0.014748 | -        | -      | 9.9357  | 0.15   |
| 2.2  | 水                                         | m3   | 0.00072  | -        | -      | 2.6125  |        |
| 3    | 施工机具使用费                                   | -    | -        | -        | -      | -       | 3.01   |
| 3.1  | 路面铣刨机                                     | 台班   | 0.002197 | -        | -      | 638.08  | 1.40   |
| 3.2  | 履带式单斗挖掘机(液压)                              | 台班   | 0.000251 | -        | -      | 908.39  | 0.23   |
| 3.3  | 履带式推土机                                    | 台班   | 0.000075 | -        | -      | 778.56  | 0.06   |
| 3.4  | 自卸汽车                                      | 台班   | 0.00161  | -        | -      | 811.48  | 1.31   |
| 3.5  | 洒水车                                       | 台班   | 0.000023 | -        | -      | 415.27  | 0.01   |
| 4    | 1+2+3小计                                   | -    | -        | -        | -      | -       | 4.84   |
| 5    | 管理费                                       | -    | -        | -        | -      | -       | 0.98   |
| 6    | 利润                                        | -    | -        | -        | -      | -       | 0.43   |
| 综合单价 |                                           |      |          |          |        |         | 6.25   |













表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：惠国路（大渡河路-太湖路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第9页 共16页

|      |                                                             |      |           |         |       |          |       |   |
|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-------|----------|-------|---|
| 项目编码 | 040204004001                                                | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 |         |       |          | 计量单位  | m |
| 项目特征 | 图示C30砼侧石（30*15cm, R2），部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆 |      |           |         |       |          |       |   |
| 序号   | 费用项目                                                        | 单位   | 数量        | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元）    | 合价（元） |   |
| 1    | 人工费                                                         | -    | -         | -       | -     | -        | 12.39 |   |
| 1.1  | 普工                                                          | 工日   | 0.042898  | -       | -     | 82.7485  | 3.55  |   |
| 1.2  | 一般技工                                                        | 工日   | 0.056047  | -       | -     | 147.7651 | 8.28  |   |
| 1.3  | 高级技工                                                        | 工日   | 0.002782  | -       | -     | 200.9606 | 0.56  |   |
| 2    | 材料费                                                         | -    | -         | -       | -     | -        | 42.96 |   |
| 2.1  | 水                                                           | m3   | 0.011456  | -       | -     | 2.6125   | 0.03  |   |
| 2.2  | 预拌混凝土C20                                                    | m3   | 0.033835  | -       | -     | 194.5112 | 6.58  |   |
| 2.3  | 圆钉                                                          | kg   | 0.00624   | -       | -     | 3.7651   | 0.02  |   |
| 2.4  | 板枋材                                                         | m3   | 0.00078   | -       | -     | 910.3396 | 0.71  |   |
| 2.5  | 脱模剂                                                         | kg   | 0.026     | -       | -     | 1.655    | 0.04  |   |
| 2.6  | 模板嵌缝料                                                       | kg   | 0.013     | -       | -     | 1.4777   | 0.02  |   |
| 2.7  | 组合钢模板                                                       | kg   | 0.16562   | -       | -     | 2.7248   | 0.45  |   |
| 2.8  | 钢模板连接件                                                      | kg   | 0.33826   | -       | -     | 2.8253   | 0.96  |   |
| 2.9  | 钢支撑                                                         | kg   | 0.06526   | -       | -     | 2.246    | 0.15  |   |
| 2.10 | C30砼侧石（30*15cm, R2）                                         | m    | 1.01      | -       | -     | 31.8936  | 32.21 |   |
| 2.11 | 预拌砂浆(地面) DSM15                                              | m3   | 0.0005    | -       | -     | 303.3145 | 0.15  |   |
| 2.12 | 中砂                                                          | t    | 0.013266  | -       | -     | 80.8216  | 1.07  |   |
| 2.13 | 石灰膏                                                         | m3   | 0.002966  | -       | -     | 175.6986 | 0.52  |   |

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：惠国路（大渡河路-太湖路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第10页 共16页

|      |           |    |          |   |   |        |       |
|------|-----------|----|----------|---|---|--------|-------|
| 2.14 | 其他材料费     | 元  | 0.05     | - | - | 1      | 0.05  |
| 3    | 施工机具使用费   | -  | -        | - | - | -      | 0.73  |
| 3.1  | 载重汽车      | 台班 | 0.001144 | - | - | 429.07 | 0.49  |
| 3.2  | 汽车式起重机    | 台班 | 0.000364 | - | - | 644.62 | 0.23  |
| 3.3  | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00002  | - | - | 211.66 |       |
| 4    | 1+2+3小计   | -  | -        | - | - | -      | 56.08 |
| 5    | 管理费       | -  | -        | - | - | -      | 2.75  |
| 6    | 利润        | -  | -        | - | - | -      | 1.18  |
| 综合单价 |           |    |          |   |   |        | 60.01 |





表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：惠国路（大渡河路-太湖路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第12页 共16页

|      |                                                            |      |           |         |       |          |        |
|------|------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-------|----------|--------|
| 项目编码 | 040504002001                                               | 项目名称 | 井周加固      |         |       | 计量单位     | 座      |
| 项目特征 | 车行道内(沥青道路)各种井周加固;含井周路面反开挖、垃圾弃置、垫层、钢筋砼井箍、玻纤格栅等所有工作内容;详见设计图纸 |      |           |         |       |          |        |
| 序号   | 费用项目                                                       | 单位   | 数量        | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元）    | 合价（元）  |
| 1    | 人工费                                                        | -    | -         | -       | -     | -        | 441.51 |
| 1.1  | 普工                                                         | 工日   | 2.048643  | -       | -     | 82.7485  | 169.52 |
| 1.2  | 一般技工                                                       | 工日   | 1.840697  | -       | -     | 147.7651 | 271.99 |
| 2    | 材料费                                                        | -    | -         | -       | -     | -        | 658.21 |
| 2.1  | 六角空心钢                                                      | kg   | 0.066     | -       | -     | 2.6302   | 0.17   |
| 2.2  | 合金钢钻头                                                      | 根    | 0.0405    | -       | -     | 10.1544  | 0.41   |
| 2.3  | 高压风管                                                       | m    | 0.0025    | -       | -     | 15.4826  | 0.04   |
| 2.4  | 水                                                          | m3   | 2.285937  | -       | -     | 2.6125   | 5.97   |
| 2.5  | 塑料薄膜                                                       | m2   | 27.908514 | -       | -     | 0.5438   | 15.18  |
| 2.6  | 电                                                          | kW·h | 1.377348  | -       | -     | 0.4728   | 0.65   |
| 2.7  | 预拌混凝土C30                                                   | m3   | 1.820363  | -       | -     | 203.4993 | 370.43 |
| 2.8  | 圆钢                                                         | kg   | 84.590175 | -       | -     | 1.9269   | 163.00 |
| 2.9  | 低碳钢焊条(综合)                                                  | kg   | 0.229425  | -       | -     | 3.3513   | 0.77   |
| 2.10 | 镀锌铁丝                                                       | kg   | 0.551693  | -       | -     | 2.7011   | 1.49   |
| 2.11 | 玻璃纤维格栅                                                     | m2   | 18.258    | -       | -     | 5.3491   | 97.66  |
| 2.12 | 其他材料费                                                      | 元    | 2.44      | -       | -     | 1        | 2.44   |
| 3    | 施工机具使用费                                                    | -    | -         | -       | -     | -        | 61.49  |
| 3.1  | 机械费调整                                                      | 元    | -0.0005   | -       | -     | 0.5911   |        |
| 3.2  | 风动凿岩机                                                      | 台班   | 0.2584    | -       | -     | 6.95     | 1.80   |

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 惠国路(大渡河路-太湖路)车行道维修 标段: 核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第13页 共16页

|      |              |    |          |   |   |        |        |
|------|--------------|----|----------|---|---|--------|--------|
| 3.3  | 电动空气压缩机      | 台班 | 0.1615   | - | - | 76.77  | 12.40  |
| 3.4  | 履带式单斗挖掘机(液压) | 台班 | 0.012954 | - | - | 695.83 | 9.01   |
| 3.5  | 履带式推土机       | 台班 | 0.003886 | - | - | 778.56 | 3.03   |
| 3.6  | 自卸汽车         | 台班 | 0.06229  | - | - | 526.71 | 32.81  |
| 3.7  | 洒水车          | 台班 | 0.000766 | - | - | 415.27 | 0.32   |
| 3.8  | 钢筋切断机        | 台班 | 0.008335 | - | - | 23.25  | 0.19   |
| 3.9  | 钢筋弯曲机        | 台班 | 0.026326 | - | - | 12.71  | 0.33   |
| 3.10 | 直流弧焊机        | 台班 | 0.027234 | - | - | 57.98  | 1.58   |
| 3.11 | 电焊条烘干箱       | 台班 | 0.002723 | - | - | 10.33  | 0.03   |
| 4    | 1+2+3小计      | -  | -        | - | - | 161.21 |        |
| 5    | 管理费          | -  | -        | - | - | 108.64 |        |
| 6    | 利润           | -  | -        | - | - | 45.2   |        |
| 综合单价 |              |    |          |   |   |        | 312.12 |









表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：惠国路（大渡河路-太湖路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 工作内容 | 价格(元)    | 备注 |
|------|--------------|---------------|------|----------|----|
|      |              | 通用措施项目        |      | 15530.30 |    |
| 1    | 041201019001 | 安全生产          |      | 5487.74  |    |
| 2    | 041201017001 | 文明施工          |      | 3032.70  |    |
| 3    | 041201018001 | 环境保护          |      | 3465.94  |    |
| 4    | 041201016001 | 临时设施          |      | 3177.11  |    |
| 5    | 041201020001 | 冬雨季施工增加       |      | 288.83   |    |
| 6    | 041201021001 | 夜间施工增加        |      |          |    |
| 7    | 041201022001 | 特殊地区施工增加      |      |          |    |
| 8    | 041201023001 | 二次搬运          |      |          |    |
| 9    | 041201024001 | 已完工程及设备保护     |      |          |    |
| 10   | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |      |          |    |
| 11   | 041201026001 | 按质论价          |      |          |    |
| 12   | 041201027001 | 建筑工人实名制       |      |          |    |
| 13   | 041201028001 | 特殊施工降效        |      |          |    |
| 14   | 041201029001 | 交通组织维护        |      |          |    |
| 15   | 041201030001 | 协管            |      |          |    |
|      |              | 专业措施项目        |      |          |    |
|      |              |               |      |          |    |
|      |              |               |      |          |    |
|      |              |               |      |          |    |
|      |              |               |      |          |    |
|      |              |               |      |          |    |
| 本页小计 |              |               |      | 15530.30 | -  |
| 合 计  |              |               |      | 15530.30 | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：惠国路（大渡河路-太湖路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修  
项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目<br>编码     | 措施项目名称            | 计算<br>基础  | 费率<br>(%) | 价格<br>(元) | 价格构成明细（元） |     |             |     |    | 备注 |
|----|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------------|-----|----|----|
|    |              |                   |           |           |           | 人工费       | 材料费 | 施工机具<br>使用费 | 管理费 | 利润 |    |
|    |              | 通用措施项目            |           |           | 15530.30  |           |     |             |     |    |    |
| 1  | 041201019001 | 安全生产              | 288828.37 | 1.9       | 5487.74   |           |     |             |     |    |    |
| 2  | 041201017001 | 文明施工              | 288828.37 | 1.05      | 3032.70   |           |     |             |     |    |    |
| 3  | 041201018001 | 环境保护              | 288828.37 | 1.2       | 3465.94   |           |     |             |     |    |    |
| 4  | 041201016001 | 临时设施              | 288828.37 | 1.1       | 3177.11   |           |     |             |     |    |    |
| 5  | 041201020001 | 冬雨季施工增加           | 288828.37 | 0.1       | 288.83    |           |     |             |     |    |    |
| 6  | 041201021001 | 夜间施工增加            | 288828.37 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 7  | 041201022001 | 特殊地区施工增加          | 288828.37 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 8  | 041201023001 | 二次搬运              | 288828.37 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 9  | 041201024001 | 已完工程及设备保护         | 288828.37 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设<br>施保护 | 288828.37 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 11 | 041201026001 | 按质论价              | 288828.37 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 12 | 041201027001 | 建筑工人实名制           | 288828.37 | 0.027     | 77.98     |           |     |             |     |    |    |

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。




### 表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：惠国路（大渡河路-太湖路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 措施<br>项目名称    | 价格（元）    | 1. 初始设立费用 |       | 2. 中期运行费用 |       | 3. 后期拆除费用 |       |
|------|--------------|---------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|      |              |               |          | 占比(%)     | 金额(元) | 占比(%)     | 金额(元) | 占比(%)     | 金额(元) |
|      |              | 通用措施项目        | 15530.30 |           |       |           |       |           |       |
| 1    | 041201019001 | 安全生产          | 5487.74  |           |       |           |       |           |       |
| 2    | 041201017001 | 文明施工          | 3032.70  |           |       |           |       |           |       |
| 3    | 041201018001 | 环境保护          | 3465.94  |           |       |           |       |           |       |
| 4    | 041201016001 | 临时设施          | 3177.11  |           |       |           |       |           |       |
| 5    | 041201020001 | 冬雨季施工增加       | 288.83   |           |       |           |       |           |       |
| 6    | 041201021001 | 夜间施工增加        |          |           |       |           |       |           |       |
| 7    | 041201022001 | 特殊地区施工增加      |          |           |       |           |       |           |       |
| 8    | 041201023001 | 二次搬运          |          |           |       |           |       |           |       |
| 9    | 041201024001 | 已完工程及设备保护     |          |           |       |           |       |           |       |
| 10   | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |          |           |       |           |       |           |       |
| 11   | 041201026001 | 按质论价          |          |           |       |           |       |           |       |
| 12   | 041201027001 | 建筑工人实名制       | 77.98    |           |       |           |       |           |       |
| 本页小计 |              |               | 15530.30 | -         |       | -         |       | -         |       |




### 表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：惠国路（大渡河路-太湖路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第2页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 措施<br>项目名称 | 价格（元）    | 1. 初始设立费用 |       | 2. 中期运行费用 |       | 3. 后期拆除费用 |       |
|------|--------------|------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|      |              |            |          | 占比（%）     | 金额（元） | 占比（%）     | 金额（元） | 占比（%）     | 金额（元） |
| 13   | 041201028001 | 特殊施工降效     |          |           |       |           |       |           |       |
| 14   | 041201029001 | 交通组织维护     |          |           |       |           |       |           |       |
| 15   | 041201030001 | 协管         |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              | 专业措施项目     |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
| 本页小计 |              |            |          | -         |       | -         |       | -         |       |
| 合 计  |              |            | 15530.30 | -         |       | -         |       | -         |       |









表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：惠国路（大渡河路-太湖路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河  
路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：惠国路（大渡河路-太湖路）车行道维修  
标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元)          |                | 调整金额±<br>(元)                     |
|--------|-------|----|------|------|-------------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |             | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |             | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 1      | 人工    |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 2      | 材料    |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 3      | 机械    |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |             |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：惠国路（大渡河路-太湖路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

| 序号   | 项目名称      | 计算基础           | 费率 (%) | 金额 (元)         | 确认<br>计算基础     | 结算金额<br>(元)    | 调整金额±<br>(元)                     | 备注 |
|------|-----------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|----|
|      |           | A <sub>1</sub> | B      | C <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | C <sub>2</sub> | D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub> |    |
| 1    | 发包人提供材料   |                |        |                |                |                |                                  |    |
| 2    | 专业分包工程    |                |        |                |                |                |                                  |    |
| 3    | 直接发包的专业工程 |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
|      |           |                |        |                |                |                |                                  |    |
| 本页小计 |           |                |        |                |                |                |                                  | -  |
| 合 计  |           | -              | -      |                | -              |                |                                  | -  |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 $A_1$ ”“费率 $B$ ”,并计算填写“金额 $C_1$ ”, $C_1=A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额 $C_1$ ”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 $A_2$ ”, 并计算填写“结算金额 $C_2$ ”,  $C_2=A_2 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 $C_2$ ”。

表E.4.6 直接发包的专业工程明细表

工程名称：惠国路（大渡河路-太湖路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。



表G.1.1 发包人提供材料一览表

工程名称：惠国路（大渡河路-太湖路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一  
(适用于价格信息调差法)

工程名称：惠国路（大渡河路-太湖路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二  
(适用于价格指数调差法)

工程名称：惠国路（大渡河路-太湖路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

# 表E. 1. 1-3 单位工程汇总表

单位工程名称：大渡河路（惠山路-晋陵路）车行道维修
标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目
第1页 共1页

| 序号  | 项目内容          | 金额(元)     |
|-----|---------------|-----------|
| 1   | 分部分项工程        | 806191.05 |
| 1.1 | 破除、弃置         | 55592.54  |
| 1.2 | 道路修复          | 630218.72 |
| 1.3 | 侧平石等其他零星      | 120379.79 |
| 2   | 措施项目          | 43348.89  |
| 2.1 | 其中：安全生产       | 15317.63  |
| 3   | 其他项目          |           |
| 3.1 | 其中：暂列金额       |           |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价    |           |
| 3.3 | 其中：计日工        |           |
| 3.4 | 其中：总承包服务费     |           |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |           |
| 4   | 增值税           | 76458.89  |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
|     |               |           |
| 合 计 |               | 925998.53 |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表适用以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程。



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大渡河路（惠山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路  
沥青维修项目

第2页 共4页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |           |       |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|
|      |              |           |                                                             |      |       | 综合单价  | 合价        | 其中    |
|      |              |           |                                                             |      |       |       |           | 材料暂估价 |
| 4    | 040202016001 | 水泥混凝土基层   | 20cm碾压混凝土；养生，含模板制安、拆及按规范要求设置相应接缝                            | m2   | 200   | 64.43 | 12886.00  |       |
| 5    | 040201021001 | 土工合成材料    | 玻纤格栅，EGA1*1（50*50）型，网格尺寸19*19mm；表面改性沥青覆涂；具体要求详见图纸设计；按实铺面积计量 | m2   | 81.96 | 8.94  | 732.72    |       |
| 6    | 040203004001 | 粘层        | 乳化沥青（PC-3）粘层油；喷油量：0.3-0.6L/m2                               | m2   | 10000 | 1.31  | 13100.00  |       |
| 7    | 040203006001 | 沥青混凝土     | 6cmAC-20C中粒式沥青砼（SBS改性）；摊铺方式自行考虑；满足现场施工及甲方管理要求               | m2   | 5000  | 64.85 | 324250.00 |       |
| 8    | 040203006002 | 沥青混凝土     | 4cmAC-13C细粒式沥青砼（玄武岩骨料，SBS改性）；摊铺方式自行考虑；满足现场施工及甲方管理要求         | m2   | 5000  | 55.85 | 279250.00 |       |
|      |              | 侧平石等其他零星  |                                                             |      |       |       | 120379.79 |       |
| 9    | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 图示C30砼侧石（30*15cm，R2），部位综合；含圆弧段；图示C20砼基础，具体要求详见设计图纸；含模板制安、拆  | m    | 60    | 60.01 | 3600.60   |       |
|      |              |           |                                                             |      |       |       |           |       |
| 本页小计 |              |           |                                                             |      |       |       | 633819.32 |       |


表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大渡河路（惠山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路  
沥青维修项目

第3页 共4页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |       |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|-------|
|      |              |           |                                                                                             |      |     | 综合单价    | 合价        | 其中    |
|      |              |           |                                                                                             |      |     |         |           | 材料暂估价 |
| 10   | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 图示C30砼平石（24*12cm），部位综合；含圆弧段；图示C20砼基础，具体要求详见设计图纸；含模板制安、拆                                     | m    | 60  | 35.99   | 2159.40   |       |
| 11   | 040504002001 | 井周加固      | 车行道内（沥青道路）各种井周加固；含井周路面反开挖、垃圾弃置、垫层、钢筋砼井箍、玻纤格栅等所有工作内容；详见设计图纸                                  | 座    | 55  | 1312.14 | 72167.70  |       |
| 12   | 010503014001 | 盖板、井圈     | 井盖座更换、检查井标高调整；将现状检查井井框、盖（材质、规格、种类综合）更换为D400级球墨铸铁防盗井框、盖（规格、种类综合）；含检查井标高调整，满足现场要求；具体要求按建设单位指定 | 套    | 55  | 614.11  | 33776.05  |       |
|      |              |           |                                                                                             |      |     |         |           |       |
|      |              |           |                                                                                             |      |     |         |           |       |
|      |              |           |                                                                                             |      |     |         |           |       |
|      |              |           |                                                                                             |      |     |         |           |       |
|      |              |           |                                                                                             |      |     |         |           |       |
|      |              |           |                                                                                             |      |     |         |           |       |
| 本页小计 |              |           |                                                                                             |      |     |         | 108103.15 |       |







表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 大渡河路(惠山路-晋陵路)车行道维修 标段: 核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第2页 共16页

|      |                                           |      |          |          |        |         |        |
|------|-------------------------------------------|------|----------|----------|--------|---------|--------|
| 项目编码 | 041001004002                              | 项目名称 | 铣刨路面     |          |        | 计量单位    | m2     |
| 项目特征 | 沥青路面铣刨,厚度6cm,含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用 |      |          |          |        |         |        |
| 序号   | 费用项目                                      | 单位   | 数量       | 计算基础 (元) | 费率 (%) | 单价 (元)  | 合价 (元) |
| 1    | 人工费                                       | -    | -        | -        | -      | -       | 1.68   |
| 1.1  | 普工                                        | 工日   | 0.020229 | -        | -      | 82.7485 | 1.67   |
| 2    | 材料费                                       | -    | -        | -        | -      | -       | 0.15   |
| 2.1  | 铣刨鼓边刀                                     | 把    | 0.014748 | -        | -      | 9.9357  | 0.15   |
| 2.2  | 水                                         | m3   | 0.00072  | -        | -      | 2.6125  |        |
| 3    | 施工机具使用费                                   | -    | -        | -        | -      | -       | 3.01   |
| 3.1  | 路面铣刨机                                     | 台班   | 0.002197 | -        | -      | 638.08  | 1.40   |
| 3.2  | 履带式单斗挖掘机(液压)                              | 台班   | 0.000251 | -        | -      | 908.39  | 0.23   |
| 3.3  | 履带式推土机                                    | 台班   | 0.000075 | -        | -      | 778.56  | 0.06   |
| 3.4  | 自卸汽车                                      | 台班   | 0.00161  | -        | -      | 811.48  | 1.31   |
| 3.5  | 洒水车                                       | 台班   | 0.000023 | -        | -      | 415.27  | 0.01   |
| 4    | 1+2+3小计                                   | -    | -        | -        | -      | -       | 4.84   |
| 5    | 管理费                                       | -    | -        | -        | -      | -       | 0.98   |
| 6    | 利润                                        | -    | -        | -        | -      | -       | 0.43   |
| 综合单价 |                                           |      |          |          |        |         | 6.25   |







表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 大渡河路(惠山路-晋陵路)车行道维修 标段: 核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第6页 共16页

|      |                               |      |          |         |       |           |       |
|------|-------------------------------|------|----------|---------|-------|-----------|-------|
| 项目编码 | 040203004001                  | 项目名称 | 粘层       |         |       | 计量单位      | m2    |
| 项目特征 | 乳化沥青（PC-3）粘层油；喷油量：0.3-0.6L/m2 |      |          |         |       |           |       |
| 序号   | 费用项目                          | 单位   | 数量       | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元）     | 合价（元） |
| 1    | 人工费                           | -    | -        | -       | -     | -         | 0.02  |
| 1.1  | 普工                            | 工日   | 0.000052 | -       | -     | 82.7485   |       |
| 1.2  | 一般技工                          | 工日   | 0.000092 | -       | -     | 147.7651  | 0.01  |
| 2    | 材料费                           | -    | -        | -       | -     | -         | 1.26  |
| 2.1  | 乳化沥青                          | t    | 0.000459 | -       | -     | 2728.2112 | 1.25  |
| 2.2  | 其他材料费                         | 元    | 0.01     | -       | -     | 1         | 0.01  |
| 3    | 施工机具使用费                       | -    | -        | -       | -     | -         | 0.02  |
| 3.1  | 汽车式沥青喷洒机箱                     | 台班   | 0.000045 | -       | -     | 479.1     | 0.02  |
| 4    | 1+2+3小计                       | -    | -        | -       | -     | -         | 1.30  |
| 5    | 管理费                           | -    | -        | -       | -     | -         | 0.01  |
| 6    | 利润                            | -    | -        | -       | -     | -         |       |
| 综合单价 |                               |      |          |         |       |           | 1.31  |





表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：大渡河路（惠山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第9页 共16页

|      |                                                             |      |           |         |       |          |       |   |
|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-------|----------|-------|---|
| 项目编码 | 040204004001                                                | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 |         |       |          | 计量单位  | m |
| 项目特征 | 图示C30砼侧石（30*15cm, R2），部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆 |      |           |         |       |          |       |   |
| 序号   | 费用项目                                                        | 单位   | 数量        | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元）    | 合价（元） |   |
| 1    | 人工费                                                         | -    | -         | -       | -     | -        | 12.39 |   |
| 1.1  | 普工                                                          | 工日   | 0.042898  | -       | -     | 82.7485  | 3.55  |   |
| 1.2  | 一般技工                                                        | 工日   | 0.056047  | -       | -     | 147.7651 | 8.28  |   |
| 1.3  | 高级技工                                                        | 工日   | 0.002782  | -       | -     | 200.9606 | 0.56  |   |
| 2    | 材料费                                                         | -    | -         | -       | -     | -        | 42.96 |   |
| 2.1  | 水                                                           | m3   | 0.011456  | -       | -     | 2.6125   | 0.03  |   |
| 2.2  | 预拌混凝土C20                                                    | m3   | 0.033835  | -       | -     | 194.5112 | 6.58  |   |
| 2.3  | 圆钉                                                          | kg   | 0.00624   | -       | -     | 3.7651   | 0.02  |   |
| 2.4  | 板枋材                                                         | m3   | 0.00078   | -       | -     | 910.3396 | 0.71  |   |
| 2.5  | 脱模剂                                                         | kg   | 0.026     | -       | -     | 1.655    | 0.04  |   |
| 2.6  | 模板嵌缝料                                                       | kg   | 0.013     | -       | -     | 1.4777   | 0.02  |   |
| 2.7  | 组合钢模板                                                       | kg   | 0.16562   | -       | -     | 2.7248   | 0.45  |   |
| 2.8  | 钢模板连接件                                                      | kg   | 0.33826   | -       | -     | 2.8253   | 0.96  |   |
| 2.9  | 钢支撑                                                         | kg   | 0.06526   | -       | -     | 2.246    | 0.15  |   |
| 2.10 | C30砼侧石（30*15cm, R2）                                         | m    | 1.01      | -       | -     | 31.8936  | 32.21 |   |
| 2.11 | 预拌砂浆(地面) DSM15                                              | m3   | 0.0005    | -       | -     | 303.3145 | 0.15  |   |
| 2.12 | 中砂                                                          | t    | 0.013266  | -       | -     | 80.8216  | 1.07  |   |
| 2.13 | 石灰膏                                                         | m3   | 0.002966  | -       | -     | 175.6986 | 0.52  |   |

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：大渡河路（惠山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第10页 共16页

|      |           |    |          |   |   |        |       |
|------|-----------|----|----------|---|---|--------|-------|
| 2.14 | 其他材料费     | 元  | 0.05     | - | - | 1      | 0.05  |
| 3    | 施工机具使用费   | -  | -        | - | - | -      | 0.73  |
| 3.1  | 载重汽车      | 台班 | 0.001144 | - | - | 429.07 | 0.49  |
| 3.2  | 汽车式起重机    | 台班 | 0.000364 | - | - | 644.62 | 0.23  |
| 3.3  | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00002  | - | - | 211.66 |       |
| 4    | 1+2+3小计   | -  | -        | - | - | -      | 56.08 |
| 5    | 管理费       | -  | -        | - | - | -      | 2.75  |
| 6    | 利润        | -  | -        | - | - | -      | 1.18  |
| 综合单价 |           |    |          |   |   |        | 60.01 |





表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：大渡河路（惠山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第12页 共16页

|      |                                                            |      |           |         |       |          |        |
|------|------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-------|----------|--------|
| 项目编码 | 040504002001                                               | 项目名称 | 井周加固      |         |       | 计量单位     | 座      |
| 项目特征 | 车行道内(沥青道路)各种井周加固;含井周路面反开挖、垃圾弃置、垫层、钢筋砼井箍、玻纤格栅等所有工作内容;详见设计图纸 |      |           |         |       |          |        |
| 序号   | 费用项目                                                       | 单位   | 数量        | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元）    | 合价（元）  |
| 1    | 人工费                                                        | -    | -         | -       | -     | -        | 441.52 |
| 1.1  | 普工                                                         | 工日   | 2.04865   | -       | -     | 82.7485  | 169.52 |
| 1.2  | 一般技工                                                       | 工日   | 1.840713  | -       | -     | 147.7651 | 271.99 |
| 2    | 材料费                                                        | -    | -         | -       | -     | -        | 658.21 |
| 2.1  | 六角空心钢                                                      | kg   | 0.066     | -       | -     | 2.6302   | 0.17   |
| 2.2  | 合金钢钻头                                                      | 根    | 0.0405    | -       | -     | 10.1544  | 0.41   |
| 2.3  | 高压风管                                                       | m    | 0.0025    | -       | -     | 15.4826  | 0.04   |
| 2.4  | 水                                                          | m3   | 2.285937  | -       | -     | 2.6125   | 5.97   |
| 2.5  | 塑料薄膜                                                       | m2   | 27.908514 | -       | -     | 0.5438   | 15.18  |
| 2.6  | 电                                                          | kW·h | 1.377348  | -       | -     | 0.4728   | 0.65   |
| 2.7  | 预拌混凝土C30                                                   | m3   | 1.820363  | -       | -     | 203.4993 | 370.43 |
| 2.8  | 圆钢                                                         | kg   | 84.594275 | -       | -     | 1.9269   | 163.00 |
| 2.9  | 低碳钢焊条(综合)                                                  | kg   | 0.229436  | -       | -     | 3.3513   | 0.77   |
| 2.10 | 镀锌铁丝                                                       | kg   | 0.55172   | -       | -     | 2.7011   | 1.49   |
| 2.11 | 玻璃纤维格栅                                                     | m2   | 18.258    | -       | -     | 5.3491   | 97.66  |
| 2.12 | 其他材料费                                                      | 元    | 2.44      | -       | -     | 1        | 2.44   |
| 3    | 施工机具使用费                                                    | -    | -         | -       | -     | -        | 61.50  |
| 3.1  | 机械费调整                                                      | 元    | -0.0005   | -       | -     | 0.5911   |        |
| 3.2  | 风动凿岩机                                                      | 台班   | 0.2584    | -       | -     | 6.95     | 1.80   |

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 大渡河路(惠山路-晋陵路)车行道维修 标段: 核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第13页 共16页

|      |              |    |          |   |   |        |        |
|------|--------------|----|----------|---|---|--------|--------|
| 3.3  | 电动空气压缩机      | 台班 | 0.1615   | - | - | 76.77  | 12.40  |
| 3.4  | 履带式单斗挖掘机(液压) | 台班 | 0.012954 | - | - | 695.83 | 9.01   |
| 3.5  | 履带式推土机       | 台班 | 0.003886 | - | - | 778.56 | 3.03   |
| 3.6  | 自卸汽车         | 台班 | 0.06229  | - | - | 526.71 | 32.81  |
| 3.7  | 洒水车          | 台班 | 0.000766 | - | - | 415.27 | 0.32   |
| 3.8  | 钢筋切断机        | 台班 | 0.008336 | - | - | 23.25  | 0.19   |
| 3.9  | 钢筋弯曲机        | 台班 | 0.026327 | - | - | 12.71  | 0.33   |
| 3.10 | 直流弧焊机        | 台班 | 0.027235 | - | - | 57.98  | 1.58   |
| 3.11 | 电焊条烘干箱       | 台班 | 0.002724 | - | - | 10.33  | 0.03   |
| 4    | 1+2+3小计      | -  | -        | - | - | 161.23 |        |
| 5    | 管理费          | -  | -        | - | - | 108.64 |        |
| 6    | 利润           | -  | -        | - | - | 45.2   |        |
| 综合单价 |              |    |          |   |   |        | 312.14 |









表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：大渡河路（惠山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠  
国路及大渡河路等道路沥  
青维修项目

第1页 共1页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 工作内容 | 价格(元)     | 备注 |
|------|--------------|---------------|------|-----------|----|
|      |              | 通用措施项目        |      | 43348. 89 |    |
| 1    | 041201019001 | 安全生产          |      | 15317. 63 |    |
| 2    | 041201017001 | 文明施工          |      | 8465. 01  |    |
| 3    | 041201018001 | 环境保护          |      | 9674. 29  |    |
| 4    | 041201016001 | 临时设施          |      | 8868. 10  |    |
| 5    | 041201020001 | 冬雨季施工增加       |      | 806. 19   |    |
| 6    | 041201021001 | 夜间施工增加        |      |           |    |
| 7    | 041201022001 | 特殊地区施工增加      |      |           |    |
| 8    | 041201023001 | 二次搬运          |      |           |    |
| 9    | 041201024001 | 已完工程及设备保护     |      |           |    |
| 10   | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |      |           |    |
| 11   | 041201026001 | 按质论价          |      |           |    |
| 12   | 041201027001 | 建筑工人实名制       |      | 217. 67   |    |
| 13   | 041201028001 | 特殊施工降效        |      |           |    |
| 14   | 041201029001 | 交通组织维护        |      |           |    |
| 15   | 041201030001 | 协管            |      |           |    |
|      |              | 专业措施项目        |      |           |    |
|      |              |               |      |           |    |
|      |              |               |      |           |    |
|      |              |               |      |           |    |
|      |              |               |      |           |    |
|      |              |               |      |           |    |
| 本页小计 |              |               |      | 43348. 89 | -  |
| 合 计  |              |               |      | 43348. 89 | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：大渡河路（惠山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修  
项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目<br>编码     | 措施项目名称            | 计算<br>基础  | 费率<br>(%) | 价格<br>(元) | 价格构成明细（元） |     |             |     |    | 备注 |
|----|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------------|-----|----|----|
|    |              |                   |           |           |           | 人工费       | 材料费 | 施工机具<br>使用费 | 管理费 | 利润 |    |
|    |              | 通用措施项目            |           |           | 43348.89  |           |     |             |     |    |    |
| 1  | 041201019001 | 安全生产              | 806191.05 | 1.9       | 15317.63  |           |     |             |     |    |    |
| 2  | 041201017001 | 文明施工              | 806191.05 | 1.05      | 8465.01   |           |     |             |     |    |    |
| 3  | 041201018001 | 环境保护              | 806191.05 | 1.2       | 9674.29   |           |     |             |     |    |    |
| 4  | 041201016001 | 临时设施              | 806191.05 | 1.1       | 8868.10   |           |     |             |     |    |    |
| 5  | 041201020001 | 冬雨季施工增加           | 806191.05 | 0.1       | 806.19    |           |     |             |     |    |    |
| 6  | 041201021001 | 夜间施工增加            | 806191.05 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 7  | 041201022001 | 特殊地区施工增加          | 806191.05 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 8  | 041201023001 | 二次搬运              | 806191.05 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 9  | 041201024001 | 已完工程及设备保护         | 806191.05 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设<br>施保护 | 806191.05 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 11 | 041201026001 | 按质论价              | 806191.05 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 12 | 041201027001 | 建筑工人实名制           | 806191.05 | 0.027     | 217.67    |           |     |             |     |    |    |

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：大渡河路（惠山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修  
项目

第2页 共2页

| 序号 | 项目<br>编码     | 措施项目名称 | 计算<br>基础  | 费率<br>(%) | 价格<br>(元) | 价格构成明细（元） |     |             |     |    | 备注 |
|----|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------------|-----|----|----|
|    |              |        |           |           |           | 人工费       | 材料费 | 施工机具<br>使用费 | 管理费 | 利润 |    |
| 13 | 041201028001 | 特殊施工降效 | 806191.05 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 14 | 041201029001 | 交通组织维护 | 806191.05 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 15 | 041201030001 | 协管     | 806191.05 |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              | 专业措施项目 |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              |        |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              |        |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              |        |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              |        |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              |        |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              |        |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              |        |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              |        |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              |        |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              |        |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              |        |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
|    |              |        |           |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 合计 |              |        |           |           | 43348.89  |           |     |             |     |    | -  |

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。




### 表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：大渡河路（惠山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 措施<br>项目名称    | 价格（元）    | 1. 初始设立费用 |       | 2. 中期运行费用 |       | 3. 后期拆除费用 |       |
|------|--------------|---------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|      |              |               |          | 占比(%)     | 金额(元) | 占比(%)     | 金额(元) | 占比(%)     | 金额(元) |
|      |              | 通用措施项目        | 43348.89 |           |       |           |       |           |       |
| 1    | 041201019001 | 安全生产          | 15317.63 |           |       |           |       |           |       |
| 2    | 041201017001 | 文明施工          | 8465.01  |           |       |           |       |           |       |
| 3    | 041201018001 | 环境保护          | 9674.29  |           |       |           |       |           |       |
| 4    | 041201016001 | 临时设施          | 8868.10  |           |       |           |       |           |       |
| 5    | 041201020001 | 冬雨季施工增加       | 806.19   |           |       |           |       |           |       |
| 6    | 041201021001 | 夜间施工增加        |          |           |       |           |       |           |       |
| 7    | 041201022001 | 特殊地区施工增加      |          |           |       |           |       |           |       |
| 8    | 041201023001 | 二次搬运          |          |           |       |           |       |           |       |
| 9    | 041201024001 | 已完工程及设备保护     |          |           |       |           |       |           |       |
| 10   | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |          |           |       |           |       |           |       |
| 11   | 041201026001 | 按质论价          |          |           |       |           |       |           |       |
| 12   | 041201027001 | 建筑工人实名制       | 217.67   |           |       |           |       |           |       |
| 本页小计 |              |               | 43348.89 | -         |       | -         |       | -         |       |




表E. 3. 3 措施项目费用分拆表

工程名称：大渡河路（惠山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第2页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 措施<br>项目名称 | 价格（元）    | 1. 初始设立费用 |       | 2. 中期运行费用 |       | 3. 后期拆除费用 |       |
|------|--------------|------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|      |              |            |          | 占比（%）     | 金额（元） | 占比（%）     | 金额（元） | 占比（%）     | 金额（元） |
| 13   | 041201028001 | 特殊施工降效     |          |           |       |           |       |           |       |
| 14   | 041201029001 | 交通组织维护     |          |           |       |           |       |           |       |
| 15   | 041201030001 | 协管         |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              | 专业措施项目     |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
| 本页小计 |              |            |          | -         |       | -         |       | -         |       |
| 合 计  |              |            | 43348.89 | -         |       | -         |       | -         |       |



表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：大渡河路（惠山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；  
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。





表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：大渡河路（惠山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：大渡河路（惠山路-晋陵路）车行道维修  
标段：核心区太湖路、惠  
国道及大渡河路等道路沥  
青维修项目

第1页 共1页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元)          |                | 调整金额±<br>(元)                     |
|--------|-------|----|------|------|-------------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |             | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |             | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 1      | 人工    |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 2      | 材料    |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 3      | 机械    |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |             |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：大渡河路（惠山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 $A_1$ ”“费率B”,并计算填写“金额 $C_1$ ”, $C_1=A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额 $C_1$ ”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 $A_2$ ”, 并计算填写“结算金额 $C_2$ ”,  $C_2=A_2 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 $C_2$ ”。





表G.1.1 发包人提供材料一览表

工程名称：大渡河路（惠山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一  
(适用于价格信息调差法)

工程名称：大渡河路（惠山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二  
(适用于价格指数调差法)

工程名称：大渡河路（惠山路-晋陵路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。



## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路  
沥青维修项目

第1页 共5页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |           |       |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|-------|
|      |              |         |                                                                                                                                                       |      |        | 综合单价  | 合价        | 其中    |
|      |              |         |                                                                                                                                                       |      |        |       |           | 材料暂估价 |
|      |              | 破除、弃置   |                                                                                                                                                       |      |        |       | 57091.83  |       |
| 1    | 041001004001 | 铣刨路面    | 沥青路面铣刨,厚度4cm,含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用                                                                                                             | m2   | 6100   | 4.14  | 25254.00  |       |
| 2    | 041001004002 | 铣刨路面    | 沥青路面铣刨,厚度6cm,含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用                                                                                                             | m2   | 2000   | 6.25  | 12500.00  |       |
| 3    | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 拆除道路、场地结构层(含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)、检查井、雨水口及其他有筋无筋破除物等;按实际现场测量实体体积计算;含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用 | m3   | 252.65 | 76.54 | 19337.83  |       |
|      |              | 道路修复    |                                                                                                                                                       |      |        |       | 562312.30 |       |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                       |      |        |       | 57091.83  |       |



表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路  
沥青维修项目

第2页 共5页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |           |       |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|-------|
|      |              |          |                                                             |      |        | 综合单价  | 合价        | 其中    |
|      |              |          |                                                             |      |        |       |           | 材料暂估价 |
| 4    | 040202016001 | 水泥混凝土基层  | 20cm碾压混凝土；养生，含模板制安、拆及按规范要求设置相应接缝                            | m2   | 1200   | 64.43 | 77316.00  |       |
| 5    | 040201021001 | 土工合成材料   | 玻纤格栅，EGA1*1（50*50）型，网格尺寸19*19mm；表面改性沥青覆涂；具体要求详见图纸设计；按实铺面积计量 | m2   | 386.28 | 8.94  | 3453.34   |       |
| 6    | 040402018001 | 基层裂缝灌缝   | 基层裂缝处热沥青灌缝（部位、深度综合）；具体要求详见设计图纸；按实际灌缝长度计量                    | m    | 172    | 3.18  | 546.96    |       |
| 7    | 040203004001 | 粘层       | 乳化沥青（PC-3）粘层油；喷油量：0.3-0.6L/m2                               | m2   | 8100   | 1.31  | 10611.00  |       |
| 8    | 040203006001 | 沥青混凝土    | 6cmAC-20C中粒式沥青砼（SBS改性）；摊铺方式自行考虑；满足现场施工及甲方管理要求               | m2   | 2000   | 64.85 | 129700.00 |       |
| 9    | 040203006002 | 沥青混凝土    | 4cmAC-13C细粒式沥青砼（玄武岩骨料，SBS改性）；摊铺方式自行考虑；满足现场施工及甲方管理要求         | m2   | 6100   | 55.85 | 340685.00 |       |
|      |              | 侧平石等其他零星 |                                                             |      |        |       | 39152.17  |       |
| 本页小计 |              |          |                                                             |      |        |       | 562312.30 |       |





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路  
沥青维修项目

第5页 共5页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |           |       |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|-------|
|      |              |      |                                                                                                |      |     | 综合单价   | 合价        | 其中    |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |        |           | 材料暂估价 |
| 17   | 040205008002 | 标记   | 图示单向转弯箭头;L=6m;采用热熔型标线涂料,标线厚度<br>1.8±0.2mm,表面撒2号玻璃珠,涂料中应含18%-25%的玻璃珠;标线抗滑不小于45BPN,具体要求详见设计图纸    | 个    | 10  | 278.40 | 2784.00   |       |
| 18   | 040205008003 | 标记   | 图示直行+单向转弯箭头;L=6m;采用热熔型标线涂料,标线厚度<br>1.8±0.2mm,表面撒2号玻璃珠,涂料中应含18%-25%的玻璃珠;标线抗滑不小于45BPN,具体要求详见设计图纸 | 个    | 10  | 334.09 | 3340.90   |       |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |        |           |       |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |        |           |       |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |        |           |       |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |        |           |       |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |        |           |       |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |        |           |       |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |        |           |       |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |        |           |       |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |        |           |       |
|      |              |      |                                                                                                |      |     |        |           |       |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                |      |     |        | 6124.90   |       |
| 合计   |              |      |                                                                                                |      |     |        | 658556.30 |       |



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车 标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道  
行道维修 路沥青维修项目

第1页 共20页

|      |                                           |      |          |          |        |         |        |
|------|-------------------------------------------|------|----------|----------|--------|---------|--------|
| 项目编码 | 041001004001                              | 项目名称 | 铣刨路面     |          |        | 计量单位    | m2     |
| 项目特征 | 沥青路面铣刨,厚度4cm,含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用 |      |          |          |        |         |        |
| 序号   | 费用项目                                      | 单位   | 数量       | 计算基础 (元) | 费率 (%) | 单价 (元)  | 合价 (元) |
| 1    | 人工费                                       | -    | -        | -        | -      | -       | 1.11   |
| 1.1  | 普工                                        | 工日   | 0.013487 | -        | -      | 82.7485 | 1.12   |
| 2    | 材料费                                       | -    | -        | -        | -      | -       | 0.10   |
| 2.1  | 铣刨鼓边刀                                     | 把    | 0.009832 | -        | -      | 9.9357  | 0.10   |
| 2.2  | 水                                         | m3   | 0.00048  | -        | -      | 2.6125  |        |
| 3    | 施工机具使用费                                   | -    | -        | -        | -      | -       | 2.00   |
| 3.1  | 路面铣刨机                                     | 台班   | 0.001465 | -        | -      | 638.08  | 0.93   |
| 3.2  | 履带式单斗挖掘机(液压)                              | 台班   | 0.000168 | -        | -      | 908.39  | 0.15   |
| 3.3  | 履带式推土机                                    | 台班   | 0.00005  | -        | -      | 778.56  | 0.04   |
| 3.4  | 自卸汽车                                      | 台班   | 0.001073 | -        | -      | 811.48  | 0.87   |
| 3.5  | 洒水车                                       | 台班   | 0.000015 | -        | -      | 415.27  | 0.01   |
| 4    | 1+2+3小计                                   | -    | -        | -        | -      | -       | 3.21   |
| 5    | 管理费                                       | -    | -        | -        | -      | -       | 0.65   |
| 6    | 利润                                        | -    | -        | -        | -      | -       | 0.28   |
| 综合单价 |                                           |      |          |          |        |         | 4.14   |

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 华山路(新桥大街-嫩江路)车 标段: 核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道  
行道维修 路沥青维修项目

第2页 共20页

|      |                                           |      |          |          |        |         |        |
|------|-------------------------------------------|------|----------|----------|--------|---------|--------|
| 项目编码 | 041001004002                              | 项目名称 | 铣刨路面     |          |        | 计量单位    | m2     |
| 项目特征 | 沥青路面铣刨,厚度6cm,含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用 |      |          |          |        |         |        |
| 序号   | 费用项目                                      | 单位   | 数量       | 计算基础 (元) | 费率 (%) | 单价 (元)  | 合价 (元) |
| 1    | 人工费                                       | -    | -        | -        | -      | -       | 1.68   |
| 1.1  | 普工                                        | 工日   | 0.020229 | -        | -      | 82.7485 | 1.67   |
| 2    | 材料费                                       | -    | -        | -        | -      | -       | 0.15   |
| 2.1  | 铣刨鼓边刀                                     | 把    | 0.014748 | -        | -      | 9.9357  | 0.15   |
| 2.2  | 水                                         | m3   | 0.00072  | -        | -      | 2.6125  |        |
| 3    | 施工机具使用费                                   | -    | -        | -        | -      | -       | 3.01   |
| 3.1  | 路面铣刨机                                     | 台班   | 0.002197 | -        | -      | 638.08  | 1.40   |
| 3.2  | 履带式单斗挖掘机(液压)                              | 台班   | 0.000251 | -        | -      | 908.39  | 0.23   |
| 3.3  | 履带式推土机                                    | 台班   | 0.000075 | -        | -      | 778.55  | 0.06   |
| 3.4  | 自卸汽车                                      | 台班   | 0.00161  | -        | -      | 811.48  | 1.31   |
| 3.5  | 洒水车                                       | 台班   | 0.000023 | -        | -      | 415.27  | 0.01   |
| 4    | 1+2+3小计                                   | -    | -        | -        | -      | -       | 4.84   |
| 5    | 管理费                                       | -    | -        | -        | -      | -       | 0.98   |
| 6    | 利润                                        | -    | -        | -        | -      | -       | 0.43   |
| 综合单价 |                                           |      |          |          |        |         | 6.25   |

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车 标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道  
行道维修 路沥青维修项目

第3页 共20页

|      |                                                                                                                                                       |      |          |         |       |         |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-------|---------|-------|
| 项目编码 | 041001008001                                                                                                                                          | 项目名称 | 拆除混凝土结构  |         |       | 计量单位    | m3    |
| 项目特征 | 拆除道路、场地结构层(含锯缝,不含各类有、无骨料多合土),含各种障碍物、砖砌体、石砌体、侧平石(保护性拆除后期重新利用的除外)、道板、沟渠、废弃管线(材质、规格综合,含基础)、检查井、雨水口及其他有筋无筋破除物等;按实际现场测量实体体积计算;含废料外运、弃置;运距、弃置自行考虑;含消纳及处置等费用 |      |          |         |       |         |       |
| 序号   | 费用项目                                                                                                                                                  | 单位   | 数量       | 计算基础(元) | 费率(%) | 单价(元)   | 合价(元) |
| 1    | 人工费                                                                                                                                                   | -    | -        | -       | -     | -       | 0.32  |
| 1.1  | 普工                                                                                                                                                    | 工日   | 0.003818 | -       | -     | 82.7485 | 0.32  |
| 2    | 材料费                                                                                                                                                   | -    | -        | -       | -     | -       | 41.40 |
| 2.1  | 拆除混凝土结构                                                                                                                                               | m3   | 1        | -       | -     | 41.3742 | 41.37 |
| 2.2  | 水                                                                                                                                                     | m3   | 0.012    | -       | -     | 2.6125  | 0.03  |
| 3    | 施工机具使用费                                                                                                                                               | -    | -        | -       | -     | -       | 26.71 |
| 3.1  | 履带式单斗挖掘机(液压)                                                                                                                                          | 台班   | 0.004188 | -       | -     | 908.42  | 3.80  |
| 3.2  | 履带式推土机                                                                                                                                                | 台班   | 0.001256 | -       | -     | 778.56  | 0.98  |
| 3.3  | 自卸汽车                                                                                                                                                  | 台班   | 0.026827 | -       | -     | 811.48  | 21.77 |
| 3.4  | 洒水车                                                                                                                                                   | 台班   | 0.000387 | -       | -     | 415.27  | 0.16  |
| 4    | 1+2+3小计                                                                                                                                               | -    | -        | -       | -     | -       | 68.43 |
| 5    | 管理费                                                                                                                                                   | -    | -        | -       | -     | -       | 5.68  |
| 6    | 利润                                                                                                                                                    | -    | -        | -       | -     | -       | 2.43  |
| 综合单价 |                                                                                                                                                       |      |          |         |       |         | 76.54 |






表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第6页 共20页

|      |                                          |      |        |         |       |         |       |   |
|------|------------------------------------------|------|--------|---------|-------|---------|-------|---|
| 项目编码 | 040402018001                             | 项目名称 | 基层裂缝灌缝 |         |       |         | 计量单位  | m |
| 项目特征 | 基层裂缝处热沥青灌缝（部位、深度综合）；具体要求详见设计图纸；按实际灌缝长度计量 |      |        |         |       |         |       |   |
| 序号   | 费用项目                                     | 单位   | 数量     | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元）   | 合价（元） |   |
| 1    | 人工费                                      | -    | -      | -       | -     | -       | 2.07  |   |
| 1.1  | 综合人工                                     | 工日   | 0.025  | -       | -     | 82.7485 | 2.07  |   |
| 2    | 材料费                                      | -    | -      | -       | -     | -       | 0.49  |   |
| 2.1  | 石油沥青 60#                                 | kg   | 0.11   | -       | -     | 4.0652  | 0.45  |   |
| 2.2  | 其他材料费                                    | 元    | 0.04   | -       | -     | 1       | 0.04  |   |
| 3    | 施工机具使用费                                  | -    | -      | -       | -     | -       |       |   |
| 4    | 1+2+3小计                                  | -    | -      | -       | -     | -       | 2.56  |   |
| 5    | 管理费                                      | -    | -      | -       | -     | -       | 0.43  |   |
| 6    | 利润                                       | -    | -      | -       | -     | -       | 0.49  |   |
| 综合单价 |                                          |      |        |         |       |         | 3.48  |   |



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 华山路(新桥大街-嫩江路)车 标段: 核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道  
行道维修 路沥青维修项目

第7页 共20页

|      |                               |      |          |         |       |           |       |
|------|-------------------------------|------|----------|---------|-------|-----------|-------|
| 项目编码 | 040203004001                  | 项目名称 | 粘层       |         |       | 计量单位      | m2    |
| 项目特征 | 乳化沥青（PC-3）粘层油；喷油量：0.3-0.6L/m2 |      |          |         |       |           |       |
| 序号   | 费用项目                          | 单位   | 数量       | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元）     | 合价（元） |
| 1    | 人工费                           | -    | -        | -       | -     | -         | 0.02  |
| 1.1  | 普工                            | 工日   | 0.000052 | -       | -     | 82.7485   |       |
| 1.2  | 一般技工                          | 工日   | 0.000092 | -       | -     | 147.7651  | 0.01  |
| 2    | 材料费                           | -    | -        | -       | -     | -         | 1.26  |
| 2.1  | 乳化沥青                          | t    | 0.000459 | -       | -     | 2728.2112 | 1.25  |
| 2.2  | 其他材料费                         | 元    | 0.01     | -       | -     | 1         | 0.01  |
| 3    | 施工机具使用费                       | -    | -        | -       | -     | -         | 0.02  |
| 3.1  | 汽车式沥青喷洒机箱                     | 台班   | 0.000045 | -       | -     | 479.1     | 0.02  |
| 4    | 1+2+3小计                       | -    | -        | -       | -     | -         | 1.30  |
| 5    | 管理费                           | -    | -        | -       | -     | -         | 0.01  |
| 6    | 利润                            | -    | -        | -       | -     | -         |       |
| 综合单价 |                               |      |          |         |       |           | 1.31  |





表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第10页 共20页

|      |                                                             |      |           |         |       |          |       |   |
|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-------|----------|-------|---|
| 项目编码 | 040204004001                                                | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 |         |       |          | 计量单位  | m |
| 项目特征 | 图示C30砼侧石（30*15cm, R2），部位综合;含圆弧段;图示C20砼基础,具体要求详见设计图纸;含模板制安、拆 |      |           |         |       |          |       |   |
| 序号   | 费用项目                                                        | 单位   | 数量        | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元）    | 合价（元） |   |
| 1    | 人工费                                                         | -    | -         | -       | -     | -        | 12.39 |   |
| 1.1  | 普工                                                          | 工日   | 0.042898  | -       | -     | 82.7485  | 3.55  |   |
| 1.2  | 一般技工                                                        | 工日   | 0.056047  | -       | -     | 147.7651 | 8.28  |   |
| 1.3  | 高级技工                                                        | 工日   | 0.002782  | -       | -     | 200.9606 | 0.56  |   |
| 2    | 材料费                                                         | -    | -         | -       | -     | -        | 42.96 |   |
| 2.1  | 水                                                           | m3   | 0.011456  | -       | -     | 2.6125   | 0.03  |   |
| 2.2  | 预拌混凝土C20                                                    | m3   | 0.033835  | -       | -     | 194.5112 | 6.58  |   |
| 2.3  | 圆钉                                                          | kg   | 0.00624   | -       | -     | 3.7651   | 0.02  |   |
| 2.4  | 板枋材                                                         | m3   | 0.00078   | -       | -     | 910.3396 | 0.71  |   |
| 2.5  | 脱模剂                                                         | kg   | 0.026     | -       | -     | 1.655    | 0.04  |   |
| 2.6  | 模板嵌缝料                                                       | kg   | 0.013     | -       | -     | 1.4777   | 0.02  |   |
| 2.7  | 组合钢模板                                                       | kg   | 0.16562   | -       | -     | 2.7248   | 0.45  |   |
| 2.8  | 钢模板连接件                                                      | kg   | 0.33826   | -       | -     | 2.8253   | 0.96  |   |
| 2.9  | 钢支撑                                                         | kg   | 0.06526   | -       | -     | 2.246    | 0.15  |   |
| 2.10 | C30砼侧石（30*15cm, R2）                                         | m    | 1.01      | -       | -     | 31.8936  | 32.21 |   |
| 2.11 | 预拌砂浆(地面) DSM15                                              | m3   | 0.0005    | -       | -     | 303.3145 | 0.15  |   |
| 2.12 | 中砂                                                          | t    | 0.013266  | -       | -     | 80.8216  | 1.07  |   |
| 2.13 | 石灰膏                                                         | m3   | 0.002966  | -       | -     | 175.6986 | 0.52  |   |

表E. 2. 2-1      分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第11页 共20页

|      |           |    |          |   |   |        |       |
|------|-----------|----|----------|---|---|--------|-------|
| 2.14 | 其他材料费     | 元  | 0.05     | - | - | 1      | 0.05  |
| 3    | 施工机具使用费   | -  | -        | - | - | -      | 0.73  |
| 3.1  | 载重汽车      | 台班 | 0.001144 | - | - | 429.07 | 0.49  |
| 3.2  | 汽车式起重机    | 台班 | 0.000364 | - | - | 644.62 | 0.23  |
| 3.3  | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.00002  | - | - | 211.66 |       |
| 4    | 1+2+3小计   | -  | -        | - | - | -      | 56.08 |
| 5    | 管理费       | -  | -        | - | - | -      | 2.75  |
| 6    | 利润        | -  | -        | - | - | -      | 1.18  |
| 综合单价 |           |    |          |   |   |        | 60.01 |





表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第13页 共20页

|      |                                                            |      |           |         |       |          |        |
|------|------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|-------|----------|--------|
| 项目编码 | 040504002001                                               | 项目名称 | 井周加固      |         |       | 计量单位     | 座      |
| 项目特征 | 车行道内(沥青道路)各种井周加固;含井周路面反开挖、垃圾弃置、垫层、钢筋砼井箍、玻纤格栅等所有工作内容;详见设计图纸 |      |           |         |       |          |        |
| 序号   | 费用项目                                                       | 单位   | 数量        | 计算基础（元） | 费率（%） | 单价（元）    | 合价（元）  |
| 1    | 人工费                                                        | -    | -         | -       | -     | -        | 441.52 |
| 1.1  | 普工                                                         | 工日   | 2.048663  | -       | -     | 82.7485  | 169.52 |
| 1.2  | 一般技工                                                       | 工日   | 1.840747  | -       | -     | 147.7651 | 272.00 |
| 2    | 材料费                                                        | -    | -         | -       | -     | -        | 658.23 |
| 2.1  | 六角空心钢                                                      | kg   | 0.066     | -       | -     | 2.6302   | 0.17   |
| 2.2  | 合金钢钻头                                                      | 根    | 0.0405    | -       | -     | 10.1544  | 0.41   |
| 2.3  | 高压风管                                                       | m    | 0.0025    | -       | -     | 15.4826  | 0.04   |
| 2.4  | 水                                                          | m3   | 2.285937  | -       | -     | 2.6125   | 5.97   |
| 2.5  | 塑料薄膜                                                       | m2   | 27.908514 | -       | -     | 0.5438   | 15.18  |
| 2.6  | 电                                                          | kW·h | 1.377348  | -       | -     | 0.4728   | 0.65   |
| 2.7  | 预拌混凝土C30                                                   | m3   | 1.820363  | -       | -     | 203.4993 | 370.43 |
| 2.8  | 圆钢                                                         | kg   | 84.6035   | -       | -     | 1.9269   | 163.02 |
| 2.9  | 低碳钢焊条(综合)                                                  | kg   | 0.229461  | -       | -     | 3.3513   | 0.77   |
| 2.10 | 镀锌铁丝                                                       | kg   | 0.55178   | -       | -     | 2.7011   | 1.49   |
| 2.11 | 玻璃纤维格栅                                                     | m2   | 18.258    | -       | -     | 5.3491   | 97.66  |
| 2.12 | 其他材料费                                                      | 元    | 2.44      | -       | -     | 1        | 2.44   |
| 3    | 施工机具使用费                                                    | -    | -         | -       | -     | -        | 61.50  |
| 3.1  | 机械费调整                                                      | 元    | -0.0005   | -       | -     | 0.5911   |        |
| 3.2  | 风动凿岩机                                                      | 台班   | 0.2584    | -       | -     | 6.95     | 1.80   |

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 华山路(新桥大街-嫩江路)车 标段: 核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道  
行道维修 路沥青维修项目

第14页 共20页

|      |              |    |          |   |   |        |        |
|------|--------------|----|----------|---|---|--------|--------|
| 3.3  | 电动空气压缩机      | 台班 | 0.1615   | - | - | 76.77  | 12.40  |
| 3.4  | 履带式单斗挖掘机(液压) | 台班 | 0.012954 | - | - | 695.83 | 9.01   |
| 3.5  | 履带式推土机       | 台班 | 0.003886 | - | - | 778.56 | 3.03   |
| 3.6  | 自卸汽车         | 台班 | 0.06229  | - | - | 526.71 | 32.81  |
| 3.7  | 洒水车          | 台班 | 0.000766 | - | - | 415.27 | 0.32   |
| 3.8  | 钢筋切断机        | 台班 | 0.008337 | - | - | 23.25  | 0.19   |
| 3.9  | 钢筋弯曲机        | 台班 | 0.02633  | - | - | 12.71  | 0.33   |
| 3.10 | 直流弧焊机        | 台班 | 0.027238 | - | - | 57.98  | 1.58   |
| 3.11 | 电焊条烘干箱       | 台班 | 0.002724 | - | - | 10.33  | 0.03   |
| 4    | 1+2+3小计      | -  | -        | - | - | 161.25 |        |
| 5    | 管理费          | -  | -        | - | - | 108.64 |        |
| 6    | 利润           | -  | -        | - | - | 45.2   |        |
| 综合单价 |              |    |          |   |   |        | 312.16 |















表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠  
国路及大渡河路等道路沥  
青维修项目

第1页 共1页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 工作内容 | 价格(元)    | 备注 |
|------|--------------|---------------|------|----------|----|
|      |              | 通用措施项目        |      | 35410.58 |    |
| 1    | 041201019001 | 安全生产          |      | 12512.57 |    |
| 2    | 041201017001 | 文明施工          |      | 6914.84  |    |
| 3    | 041201018001 | 环境保护          |      | 7902.68  |    |
| 4    | 041201016001 | 临时设施          |      | 7244.12  |    |
| 5    | 041201020001 | 冬雨季施工增加       |      | 658.56   |    |
| 6    | 041201021001 | 夜间施工增加        |      |          |    |
| 7    | 041201022001 | 特殊地区施工增加      |      |          |    |
| 8    | 041201023001 | 二次搬运          |      |          |    |
| 9    | 041201024001 | 已完工程及设备保护     |      |          |    |
| 10   | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |      |          |    |
| 11   | 041201026001 | 按质论价          |      |          |    |
| 12   | 041201027001 | 建筑工人实名制       |      |          |    |
| 13   | 041201028001 | 特殊施工降效        |      |          |    |
| 14   | 041201029001 | 交通组织维护        |      |          |    |
| 15   | 041201030001 | 协管            |      |          |    |
|      |              | 专业措施项目        |      |          |    |
|      |              |               |      |          |    |
|      |              |               |      |          |    |
|      |              |               |      |          |    |
|      |              |               |      |          |    |
|      |              |               |      |          |    |
| 本页小计 |              |               |      | 35410.58 | -  |
| 合 计  |              |               |      | 35410.58 | -  |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修  
项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目<br>编码     | 措施项目名称            | 计算<br>基础  | 费率<br>(%) | 价格<br>(元) | 价格构成明细（元） |     |             |     |    | 备注 |
|----|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-------------|-----|----|----|
|    |              |                   |           |           |           | 人工费       | 材料费 | 施工机具<br>使用费 | 管理费 | 利润 |    |
|    |              | 通用措施项目            |           |           | 35410.58  |           |     |             |     |    |    |
| 1  | 041201019001 | 安全生产              | 658556.30 | 1.9       | 12512.57  |           |     |             |     |    |    |
| 2  | 041201017001 | 文明施工              | 658556.30 | 1.05      | 6914.84   |           |     |             |     |    |    |
| 3  | 041201018001 | 环境保护              | 658556.30 | 1.2       | 7902.68   |           |     |             |     |    |    |
| 4  | 041201016001 | 临时设施              | 658556.30 | 1.1       | 7244.12   |           |     |             |     |    |    |
| 5  | 041201020001 | 冬雨季施工增加           | 658556.30 | 0.1       | 658.56    |           |     |             |     |    |    |
| 6  | 041201021001 | 夜间施工增加            | 658556.30 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 7  | 041201022001 | 特殊地区施工增加          | 658556.30 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 8  | 041201023001 | 二次搬运              | 658556.30 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 9  | 041201024001 | 已完工程及设备保护         | 658556.30 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设<br>施保护 | 658556.30 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 11 | 041201026001 | 按质论价              | 658556.30 |           |           |           |     |             |     |    |    |
| 12 | 041201027001 | 建筑工人实名制           | 658556.30 | 0.027     | 177.81    |           |     |             |     |    |    |

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。




### 表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 措施<br>项目名称    | 价格（元）    | 1. 初始设立费用 |       | 2. 中期运行费用 |       | 3. 后期拆除费用 |       |
|------|--------------|---------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|      |              |               |          | 占比(%)     | 金额(元) | 占比(%)     | 金额(元) | 占比(%)     | 金额(元) |
|      |              | 通用措施项目        | 35410.58 |           |       |           |       |           |       |
| 1    | 041201019001 | 安全生产          | 12512.57 |           |       |           |       |           |       |
| 2    | 041201017001 | 文明施工          | 6914.84  |           |       |           |       |           |       |
| 3    | 041201018001 | 环境保护          | 7902.68  |           |       |           |       |           |       |
| 4    | 041201016001 | 临时设施          | 7244.12  |           |       |           |       |           |       |
| 5    | 041201020001 | 冬雨季施工增加       | 658.56   |           |       |           |       |           |       |
| 6    | 041201021001 | 夜间施工增加        |          |           |       |           |       |           |       |
| 7    | 041201022001 | 特殊地区施工增加      |          |           |       |           |       |           |       |
| 8    | 041201023001 | 二次搬运          |          |           |       |           |       |           |       |
| 9    | 041201024001 | 已完工程及设备保护     |          |           |       |           |       |           |       |
| 10   | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |          |           |       |           |       |           |       |
| 11   | 041201026001 | 按质论价          |          |           |       |           |       |           |       |
| 12   | 041201027001 | 建筑工人实名制       | 177.81   |           |       |           |       |           |       |
| 本页小计 |              |               | 35410.58 | -         |       | -         |       | -         |       |




### 表E. 3. 3 措施项目费用分拆表

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第2页 共2页

| 序号   | 项目编码         | 措施<br>项目名称 | 价格（元）    | 1. 初始设立费用 |       | 2. 中期运行费用 |       | 3. 后期拆除费用 |       |
|------|--------------|------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|      |              |            |          | 占比(%)     | 金额(元) | 占比(%)     | 金额(元) | 占比(%)     | 金额(元) |
| 13   | 041201028001 | 特殊施工降效     |          |           |       |           |       |           |       |
| 14   | 041201029001 | 交通组织维护     |          |           |       |           |       |           |       |
| 15   | 041201030001 | 协管         |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              | 专业措施项目     |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
|      |              |            |          |           |       |           |       |           |       |
| 本页小计 |              |            |          | -         |       | -         |       | -         |       |
| 合 计  |              |            | 35410.58 | -         |       | -         |       | -         |       |



表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；  
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等  
道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河  
路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修  
标段：核心区太湖路、惠  
国道及大渡河路等道路沥  
青维修项目

第1页 共1页

| 编号     | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合价(元)          |                | 调整金额±<br>(元)                     |
|--------|-------|----|------|------|-------------|----------------|----------------|----------------------------------|
|        |       |    |      |      |             | 暂定             | 实际             |                                  |
|        |       |    |      |      |             | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> |
| 1      | 人工    |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 人工小计   |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 2      | 材料    |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 材料小计   |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 3      | 机械    |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 施工机具小计 |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
|        |       |    |      |      |             |                |                |                                  |
| 总计     |       |    |      |      |             |                |                |                                  |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 $A_1$ ”“费率 $B$ ”,并计算填写“金额 $C_1$ ”, $C_1=A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额 $C_1$ ”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 $A_2$ ”, 并计算填写“结算金额 $C_2$ ”,  $C_2=A_2 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 $C_2$ ”。





表G.1.1 发包人提供材料一览表

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一  
(适用于价格信息调差法)

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二  
(适用于价格指数调差法)

工程名称：华山路（新桥大街-嫩江路）车行道维修

标段：核心区太湖路、惠国路及大渡河路等道路沥青维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：1 “名称、规格、型号” “基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。