康乐路一期道路建设工程

合同书

（项目编号：JSZC-320481-LYDC-C2026-0007）

发包人　：溧阳市人民政府古县街道办事处

承包人　：江苏中天市政工程有限公司

2026 年 8 月 25 日

第一部分 协议书

发包人（全称）：溧阳市人民政府古县街道办事处

承包人（全称）：江苏中天市政工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：康乐路一期道路建设工程

2.工程地点：溧阳市

3.工程立项批准文号：/

4.资金来源：/

5.工程内容：康乐路一期道路建设工程（具体为设计图纸及工程量清单范围内的所有工程）。

6.工程承包范围：设计图纸及工程量清单范围内的所有工程。

二、合同工期

计划开工日期：2026年9月25日

合同工期天数：90日历天。

三、质量标准：

按国家相关验收标准，一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币叁佰叁拾万柒仟捌佰壹拾元柒角（大写）（¥3307810.7元）；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币肆万柒仟柒佰柒拾元贰角（大写）（¥47770.20元）；

(2)专业工程暂估价金额：

人民币零（大写）（¥0元）；

(3)暂列金额：

人民币壹拾柒万叁仟元整（大写）（¥173000.00元）；

2.合同价格形式：固定单价，工程量按现场验收合格工程量计算，结算人、

材、机参照施工同期常州（溧阳）市场信息价执行，无信息价的材料需进行四方定价（形成书面的协议，否则视为未约定），结算时审定价不超合同价的，以审定价结算；超过合同价的，以合同价结算 ；

五、项目经理

承包人项目经理： 杨超 。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于签订 2026年 8月25日。

十、签订地点

本合同在 溧阳市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地　址：溧阳市茶亭古县南路58号

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地　址：溧阳市别桥镇阳光茗苑二期23幢103室

第二部分 通用合同条款

（略:《建设工程施工合同（示范文本）》）

第三部分 专用合同条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）本合同专用条款

（4）本合同通用条款

（5）响应文件（含工程量清单报价）

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）采购文件、工程量清单及与采购文件澄清有关的文件

在工程实施过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

2、图纸

2.1 发包人向承包人提供施工设计图肆份。根据需要承包人可自费复印更多的份数。

在本合同工程竣工验收之前，承包人须按国家颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例及总承包要求编制整理竣工资料和竣工图一式叁份（其中最少两份原件），移交给总承包单位汇总后统一移交给发包人。竣工图的整理、装订、移交等费用由承包人承担。

发包人对图纸资料的保密要求：除严格用于合同目的外，图纸、规范和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或转给第三方。如果由于合同的需要公开有关信息，对于其公开的必要性产生争执，则以发包人的决定为准。

二、双方一般权利和义务

1、工程师

1.1 监理单位委派的工程师

姓名：唐平 职务：总监

1.2 发包人派驻的工程师

姓名：汲广奥

2、项目经理

2.1 项目经理

姓名：杨超

建造师执业资格等级：市政公用工程二级

建造师注册证书号：苏 232080820426

安全生产考核合格证书号：苏建安 B（2008）1004360

2.2 承包人投标书所列人员未经发包人同意不得擅自更换。如承包人无正当理由提出人员变更，则承包人必须直接向发包人下列金额支付违约金：**项目经理每人 5 万元作为违约金，其余每人 1 万元作为违约金。**在违约金递交以后，由发包人根据承包人所报更换人员进行审查，确定是否符合岗位要求，如不符合岗位要求的将要求其重新更换，同时按上述对应重新处罚。承包人保留终止合同的权利。

承包人不得更换项目经理、技术负责人且必须承诺项目经理及技术负责人施工期间常驻现场（项目经理及技术负责人每周驻现场时间不得少于 5 天，每月不得少于 22 天，必须参加现场的工地例会、专题例会），若未能达到该承诺，发包人将每人每次扣除 500 元。若有项目经理变更，未经发包人同意，发包人有权解除合同，没收保函并追究由此带来的发包人的一切损失。扣款将在同期工程款中扣除。

3、发包人工作

3.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件。

（2）施工中所需的水、电由投标人自行解决，报价时综合考虑此因素，结算时不另行调整。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通 。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办理好施工许可证 。

（6）水准点与座标控制点交验要求：由规划测量部门测定后现场交验。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前 5 天。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：开工前由发包方以书面形式通知承包方，实际施工时发包方会同承包方负责做好保护工作。

3.2 对施工质量、进度、安全进行监督，组织召开施工准备会、隐蔽工程验收、竣工验收，审核结算送审资料等。

3.3 发包人委托承包人办理的工作：按现场具体施工情况，双方协商解决。

3.4 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

3.5 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.6 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

3.7 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

3.8 组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

4、承包人工作

4.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：

①每月 25 日以前应提供下月（21 日—次月 20 日）进度计划、材料进场计划及用款计划。

②施工过程中每月25日以前提供本月20日前已完且经监理工程师检验合格的工程量清单，并按规定格式编制月进度支付报表交监理工程师审查。

③每月 25 日以前应提供本月工程计划（至本月 20 日止）执行情况报告，如进度滞后应提供所采取的赶工措施。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：施工现场安

全保卫工作及夜间施工照明由施工方负责。

（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：免费提供两间现场办公用房。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

排污管理费：承包人自行办理，费用由承包人负责；

噪声管理费：承包人自行办理夜间施工许可证，费用由承包人负责；施工噪声引起的纠纷由承包人自行解决；

垃圾管理费：承包人自行办理垃圾弃置许可证，费用由承包人负责；

道路占用费：承包人办理占用手续，费用由承包人负责，管理由承包人负责；

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收前对其承包范围内的工程进行清洁工作，由承包人负责及承担相关费用。

4.2 严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。

4.3 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4.4 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.5 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

4.6 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设

作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目负责人必须承担管理责任。对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

4.7 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

4.8 所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态：不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

4.9 施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

4.10 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、施工组织设计和工期

1、进度计划

1.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

1.1.1 在开工前 3 天，承包人应提供详细的施工组织设计，经发包人代表及监理工程师批准后实施。工程实施过程中，承包人应按照批准后的施工组织设计进行施工，若要对施工组织设计进行修改，应取得发包人代表及监理工程师的批准。

1.1.2 承包人应按合同要求，在阶段性工程开始实施前 7 天向监理工程师提交该阶段、季度或月度施工计划，监理工程师应在收到施工计划的 3 天内批准或提出修改意见。监理工程师逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

若承包人不能按时提交施工计划而造成发包人方面工作的延误，承包人应赔偿发包人因延误而造成的损失。若因承包人不能按时提交施工计划而造成承包人自己的延误，承包人自己承担相应的损失。

如因承包人原因（不可抗力除外）造成延误工期（包括上述时间点和招标总工期未能达到，如最终招标总工期达到，则对时间点的延误工期不计）按中标价的万分之二元/天承担违约金，最高限额不超过合同总价的5%。

1.1.3 承包人提交的施工计划应包括以下内容，监理工程师可以根据工程实际情况，书面要求承包人提供进一步的详细说明和其它内容。

(1)进度计划；

(2)主要技术方案；

(3)劳动力安排和设备使用计划；

(4)甲控乙购材料设备的使用计划；

(5)发包人对承包人的付款计划；

(6)发包人应配合的相关工作及要求。

1.1.4 承包人必须按经批准的施工计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与已确认的计划不符时，承包人应按监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出费用补偿要求。

1.2 现场施工方法

1.2.1 承包人应对现场施工和施工方法的完备、稳定和安全负全部责任。

1.2.2 承包人应在施工计划中对于施工中有可能会遇到的一些特殊情况或有可能会产生不良后果的施工方法进行说明，并对有可能会产生的不良后果提出应急措施并经过监理工程师的批准。监理工程师对于施工方法的批准不排除承包人对施工方法的完备、稳定和安全应负的全部责任。

四、质量与验收

1、工程质量

1．1 质量保证体系：承包人应按照合同规定，工程质量按国家相关验收标准，一次性验收合格标准。

工程质量必须满足设计图纸、施工规范及发包人要求，并符合现行国家及行业验收标准。施工过程中遇有变更，必须经发包人履行变更审批手续后施工。

质量必须达到合格，凡因承包人责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

项目经验收合格后方可交付使用，缺陷责任期两年。缺陷责任期内质量问题由承包人根据发包人要求无条件整改，承包人拒不整改的,发包人有权自行委托第三方施工单位进场施工，费用从合同价款里扣除。

承包人负责采购的材料，应严格按照发包人要求采购，提供产品合格证明,履行材料报验手续，对材料质量负责。承包人应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于工程的情况，均由承包人承担。

施工完成后,承包人应会同监理人、发包人进行验收,对验收中提出的问题,承包人要限期解决。

无论监理工程师是否进行并通过了各项检验,均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负责任。

2、隐蔽工程和中间验收：

2.1 双方约定中间验收部位：按国家施工质量验收规范的规定执行。

3、工程试车

3.1 试车费用的承担：由施工方负责。

五、安全、文明施工：由施工方负责。

六、合同价款与支付

1、本合同价款采用 固定单价 方式确定。

（1）工程造价按中标单价乘以实际发生的工程量得出工程结算。

（2）遗漏项目和其他增设事宜由发包人确定。

（3）与图纸相符的正常工程量，由监理工程师按实际计量签字并报发包人签字认可。

（4）实际施工中，发生的隐蔽工程必须先由承包人书面上报监理单位和发包人，由监理单位及时提出处理方案报发包人，经发包人集体研究签字认可后实施并拍照存档;发生的隐蔽工程及图纸变更发生的工程量变化必须先书面上报监理组及发包人，经监理组及发包人审计后方可计量，否则不予计量，调整较大的工程量须报请监理单位、发包人、审计等部门共同现场确定后方能施工，否则不予计量。发生的增减工程量结算按合同单价计算，合同外单价按中标下浮率（10.51%）统一折算。工程总价包含暂定金额等全部费用；工程结算审计由发包

人负责组织。本工程采取全包形式，禁止承包人转包和违法分包。一经发现并查证属实则立即终止该单位承包合同。

（5）中标下浮率={招标控制价[扣除暂估价（含规费及税金）及暂列金额（含规费及税金）]－中标价[扣除暂估价（含规费及税金）及暂列金额（含规费及税金）]}/招标控制价[扣除暂估价（含规费及税金）及暂列金额（含规费及税金）]

本项目中标下浮率为10.51%。

（6）承包人在施工过程中必须保证施工现场的安全及工程质量，如因承包人原因造成的安全和质量事故，全部责任及由此造成的费用由承包人承担。

2、工程预付款：无

3、工程量确认

3.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月25日提交。

4、付款方式

工程竣工验收合格并经结算评审结束后付至工程结算审定价的40%，竣工验收合格满一年后付至审定价的70%。余款在缺陷责任期满并验收合格后付清。发包人见发票付款。

七、材料设备供应

1、发包人供应材料设备：/。

2、承包人采购材料设备：/。

3、关于甲控乙购材的有关规定：/。

八、工程变更

1、工程设计变更

1.1施工中发包人需对原承包人设计的施工图纸进行变更，应以书面形式向承包人发出变更通知。承包人按照发包人代表发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工方法、时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

若上述变更由非承包人责任造成或由非承包人承担的风险引起，因变更导致

合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担。

1.2 施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

1.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理工程师审查，并报请发包人代表批准。未经批准擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

1.4 其它变更：在合同履行中，若发包人要求对工程标的进行实质性的变更，由双方协商解决。

九、竣工验收

1、竣工验收

1.1 承包人提供竣工图和竣工资料的约定：工程竣工前承包方负责将各种技术资料和竣工图（含电子文档）送至建设单位审验，并在竣工验收后 30 天内提交三份，资料费用由承包方承担。

1.2 中间交工工程的范围和竣工时间：无。

十、违约、索赔和争议

1、违约

1.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。

本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。

1.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

施工过程中发包人将对承包人采购使用的材料进行抽检，如检验结果材料不合格，严禁使用，检验或试验费用由承包人承担。

本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：如因承包人原因（不可抗力除外）造成延误工期（包括上述时间点和招标总工期未能达到，如最终招标总工期达到，则对时间点的延误工期不计）按中标价的万分之二元/天承担违约金，最高限额不超过合同总价的 5%。

本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：如因承包人自身原因未能达到该质量目标，按合同总价的 3%承担违约金，并承担由此造成的一切损失。

由于发包人原因造成承包人未能达到，则免除承包人责任。

双方约定的承包人其他违约责任：要求安全、文明施工，现场安全文明施工措施费按规定核定后计取。

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

2、争议

2.1 争议评审：

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

2.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

2.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

2.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地的人民法院起诉。

2.3 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）一方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解人要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工；

十一、其他

1、不可抗力

1.1 双方关于不可抗力的约定：见通用条款。

2、保险

2.1 工程保险：

（1）发包人投保内容：

发包人委托承包人办理的保险事项：无。

（2）承包人投保内容：应按国家有关规定，为参加施工的有关人员投保和机械设备财产投保，费用自理。

3、担保

3.1 本工程双方约定担保事项如下：

承包人向发包人提供履约担保：否。

提供履约担保的金额及期限的：/。

4、合同份数

4.1 双方约定合同副本份数：/份。

5、补充条款

5.1 项目经理必须是中标项目经理组织施工，项目经理必须协调及配合好业主及行政主管部门的有关工作。项目经理手机 24 小时保持畅通，提前安排好人员，以应对紧急情况。

5.2 特种作业必须持证上岗。

5.3 本工程招标文件与本合同具有同等法律效力，当招标文件条款与本合同条款有抵触时以本合同条款为准。

5.4 如果拖欠农民工工资，经审核确认发包方将按拖欠金额的 50%对承包方进行处罚。

5.5 承包人协调好当地居民的关系，自行解决在施工中与居民之间引起的各种纠纷，并承担由此而发生的费用。

5.6 本工程的结算最终审定核减额超过送审价 10%以外部分以 7%计取审计费，由施工方支付。

5.7 所有涉及设计方案变更、工程量增加或减少、现场签证等，须经发包人书面批准后方可实施，否则一律不予签证和结算。

工程质量保修书

发包人（全称）：溧阳市人民政府古县街道办事处

承包人（全称）：江苏中天市政工程有限公司

为保证 康乐路一期道路建设工程 在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

设计图纸及工程清单范围内的所有工程。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下。

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3、装修工程为 2 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6、室外等配套工程为 2 年；

7、其他项目保修期限约定如下：本项目缺陷责任期为 24 个月，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 1 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。

2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发　包　人(公章)：

法定代表人(签字)：

或委托代理人(签字)：

日　　期：2026年 8月 25日

承　包　人(公章)：

法定代表人(签字)：

或委托代理人(签字)：

日　　期：2026年 8月 25日

投 标 总 价

招　　标　　人：溧阳市人民政府古县街道办事处

工　程　名　称：康乐路一期道路建设工程

投标总价（小写）：3307810.70元

（大写）：叁佰叁拾万柒仟捌佰壹拾元柒角零分

投　标　人：江苏中天市政工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：2026年08月03日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：康乐路一期道路建设工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	康乐路一期道路建设工程	3307810.70		47770.20	66579.58
合　计		3307810.70		47770.20	66579.58

单项工程投标报价汇总表

工程名称：康乐路一期道路建设工程

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土石方工程	492947.68		7765.11	6858.96
2	道路工程	1947108.56		28672.90	40844.55
3	雨污水工程	559066.98		8215.31	11727.56
4	交通设施工程	74181.77		788.01	1640.48
5	路灯照明工程	188515.54		1870.96	3943.83
6	绿化工程	45990.17		457.91	1564.20
合　计		3307810.70		47770.20	66579.58

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	394980.07	
1.1	人工费	40962.73	
1.2	材料费	236735.96	
1.3	施工机具使用费	89504.43	
1.4	企业管理费	18308.77	
1.5	利润	9468.18	
2	措施项目清单计价合计	25306.55	
2.1	单价措施项目费	9452.78	
2.2	总价措施项目费	15853.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7765.11	
3	其他项目清单计价合计	25100.00	
3.1	其中：暂列金额	25100.00	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6858.96	
5	税金	40702.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101001001	清表	1、清表应将建筑垃圾、生活垃圾、植物根茎等不适合做路基的土质全部清除。清表土在条件符合绿化种植土的要求下，用作道路绿化填土使用。	m3	931	3.96	3686.76	
2	041001001001	拆除路面	1、材质:混凝土 2、厚度:暂按30cm计算	m3	762	10.15	7734.30	
3	040101002001	挖一般土方	1、土壤类别:详见施工现场 2、弃土运距:投标人自行考虑 3、工程量为经招标人等认可的挖土工程量 4、工作面和放坡增加的工程量并入本清单工程量中	m3	3334	5.07	16903.38	
4	040103001001	回填方	1、素土回填路肩及边坡，碾压沉降增加土方量 填土夯实 2、压实度符合设计要求	m3	1050	13.36	14028.00	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:建筑垃圾 3、运距及堆场投标人勘察现场后自行考虑	m3	762	31.65	24117.30	
6	040101001002	外购土	1、外购黄土（包括挖、运及购土等费用），用于灰土及路基填土 2、运距及土源投标单位自行考虑	m3	2284	17.77	40586.68	
7	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量:6%石灰土原槽拌合（掺灰量根据设计） 2、厚度:20Cm 3、(压实度满足设计及规范要求)，含土源费用，含石灰消解 4、投标人综合考虑场内的施工操作面，结算时单价不调整	m2	4423	16.03	70900.69	
本页小计							177957.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量:6%灰土 2、厚度:80Cm路床回填 3、(压实度满足设计及规范要求)，含土源费用，含石灰消解 4、投标人综合考虑场内的施工操作面，结算时单价不调整	m2	4312	50.33	217022.96	
		分部分项工程清单合计					394980.07	
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆	1、投标人综合考虑	项	1	9452.78	9452.78	
		单价措施项目清单合计					9452.78	
本页小计							226475.74	
合　　计							404432.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			7765.11			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	6066.49			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.420	1698.62			
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	2.000	8088.66			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					15853.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25100.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计		25100.00		

【清单大师2026计价软件江苏版V9.86】

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	25100.00	
合　计			25100.00	

人工价差表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工日	定额价	现行价	单位价差	差价合计
1	00010300	运输工(二类工)	工日	6.000	82.00	95.06	13.06	78.34
2	00010304	二类工(市政工程)	工日	430.927	74.00	95.06	21.06	9073.85
3		合计						9152.19

材料价差表

工程名称：土石方工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	单位	材料用量	现行价格	定额价	单位价差	差价合计
1	02010108	橡胶板　δ3	m2	0.779	13.72	15.44	-1.72	-1.35
2	02330105	草袋	只	9.986	0.76	0.86	-0.10	-0.96
3	03070216	镀锌铁丝 8#	kg	4.993	3.16	4.20	-1.04	-5.18
4	03631905	合金钎头　φ135	个	0.126	1501.20	2744.16	-1242.96	-156.47
5	04090100	生石灰	t	457.416	422.53	316.69	105.84	48413.39
6	31150101	水	m3	480.287	3.54	4.57	-1.03	-496.71
7	34020901	木枕	m3	0.080	1889.49	1071.94	817.55	65.31
8	D00001	缺方内运	m3	2284.000	17.77	20.00	-2.23	-5098.80
9	D00001	履带式挖掘机1m3以内场外运输费	次	0.999	5225.44	5881.99	-656.55	-655.61
10		合计						42063.62

机械价差表

工程名称：土石方工程　　标段：　　

序号	机械编码	机械名称	单位	用量	台班单价	现行价格	单位价差	差价合计
1	99010305	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	12.585	1241.53	1286.05	44.52	560.30
2	99070104	履带式推土机 功率55kW	台班	4.827	544.15	599.01	54.86	264.82
3	99070105	履带式推土机 60kW	台班	15.559	578.23	632.00	53.77	836.60
4	99070106	履带式推土机 功率75kW	台班	8.932	782.86	834.18	51.32	458.41
5	99070107	履带式推土机 功率90kW	台班	3.917	889.71	940.08	50.37	197.29
6	99070706	履带式拖拉机 60kW	台班	21.575	597.94	651.16	53.22	1148.25
7	99071105	自卸汽车 装载质量8t	台班	22.189	592.45	615.48	23.03	511.03
8	99071311	平板拖车组 装载质量40t	台班	1.000	1303.63	1354.31	50.68	50.68
9	99090503	汽车式起重机 提升质量5t	台班	1.000	463.61	490.73	27.12	27.12
10	99130106	平地机 功率120kW	台班	4.717	926.28	977.41	51.13	241.18
11	99130305	光轮压路机(内燃) 12t	台班	12.250	467.62	492.32	24.70	302.57
12	99130306	光轮压路机(内燃) 工作质量15t	台班	5.732	563.66	586.31	22.65	129.82
13	99130511	夯实机(电动) 夯击能力20～62N·m	台班	71.222	22.27	20.86	-1.41	-100.42
14	99330321	履带式液压岩石破碎机 HB20G	台班	6.347	1011.37	1063.40	52.03	330.26
15		合计						4957.91

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	1572336.37	
1.1	人工费	142690.64	
1.2	材料费	1308221.97	
1.3	施工机具使用费	60506.88	
1.4	企业管理费	40642.56	
1.5	利润	20274.31	
2	措施项目清单计价合计	72157.21	
2.1	单价措施项目费	11801.55	
2.2	总价措施项目费	60355.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	28672.90	
3	其他项目清单计价合计	101000.00	
3.1	其中：暂列金额	101000.00	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	40844.55	
5	税金	160770.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	04B001	切缝	1、混凝土板块切缝 2、新建沥青混凝土路面与现状水泥混凝土路面	m	80	11.85	948.00	
2	041001001001	拆除路面	1、材质:混凝土类（无筋） 2、厚度:20cm 3、拆除方式投标人自行考虑	m3	80	12.42	993.60	
3	040202001001	铣刨	1、铣刨沥青面层，厚度综合考虑	m2	10	3.92	39.20	
4	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土 2、厚度:暂按6cm计算	m3	0.6	9.37	5.62	
5	041001001003	拆除基层	1、材质:半刚性基层 2、厚度:暂按30cm考虑	m3	3	9.33	27.99	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种:建筑垃圾 2、运距及堆场投标人勘察现场后自行考虑	m3	84	37.07	3113.88	
		分部小计					5128.29	
		新建沥青路面部分						
7	040201021001	土工合成材料	1、土工格栅 2、路床顶与上路床底骑缝	m2	144	15.81	2276.64	
8	040202001002	路床（槽）整形	1、路床槽整形 路床碾压检验	m2	3761	1.90	7145.90	
9	040202002001	石灰稳定土	1、20cm厚12%石灰土，压实度满足设计要求 2、消解石灰、养生含土源费等 3、投标人综合考虑场内的施工操作面，结算时单价不调整	m2	3761	32.91	123774.51	
10	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、20cm水泥稳定碎石	m2	3600	61.30	220680.00	
11	040203003001	透层	1、PC-2慢裂乳化沥青，深度不小于0.5cm 2、详见设计图纸及满足招标人要求	m2	3200	7.19	23008.00	
本页小计							382013.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040203004001	封层	1、采用PC-1阳离子乳化沥青 2、详见设计图纸及满足招标人要求	m2	3200	12.45	39840.00	
13	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混合料 2、厚度:6cm，集中厂拌，摊铺机摊铺 3、详见设计图纸及满足招标人要求	m2	3200	87.69	280608.00	
14	040203003002	粘层	1、粘层油用PCR改性乳化沥青，参考用量为0.5L/m2 2、详见设计图纸及满足招标人要求	m2	3200	7.59	24288.00	
15	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种:玄武岩 2、沥青砼种类:AC-13C细粒式SBS改性沥青混合料 3、厚度:4cm，集中厂拌，摊铺机摊铺 4、详见设计图纸及满足招标人要求	m2	3200	75.84	242688.00	
		分部小计					964309.05	
		混合车道白改黑						
16	040203007001	现状混凝土修复	1、混凝土标号：C30 2、厚度：20cm	m2	200	96.93	19386.00	
17	040202011001	碎石	1、200mm厚天然级配砂石垫层	m2	70	41.74	2921.80	
18	040203007002	水泥混凝土	1、180厚C30非泵送砼路面 2、包括模板制安及拆除 3、路面刻痕 4、路面塑料膜养生 5、锯缝机锯缝	m2	70	118.87	8320.90	
19	040203003003	透层	1、PC-2慢裂乳化沥青，深度不小于0.5cm 2、详见设计图纸及满足招标人要求	m2	930	7.19	6686.70	
20	040203004002	封层	1、采用PC-1阳离子乳化沥青 2、详见设计图纸及满足招标人要求	m2	930	12.45	11578.50	
本页小计							636317.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混合料 2、厚度:6cm，集中厂拌，摊铺机摊铺 3、详见设计图纸及满足招标人要求	m2	930	87.69	81551.70	
22	040203003004	粘层	1、粘层油用PCR改性乳化沥青，参考用量为0.5L/m2 2、详见设计图纸及满足招标人要求	m2	930	7.59	7058.70	
23	040203006004	沥青混凝土	1、沥青品种:玄武岩 2、沥青砼种类:AC-13C细粒式SBS改性沥青混合料 3、厚度:4cm，集中厂拌，摊铺机摊铺 4、详见设计图纸及满足招标人要求	m2	930	75.84	70531.20	
		分部小计					208035.50	
		人行道路部分						
24	040204001001	人行道整形碾压	1、路床槽整形 人行道整形碾压	m2	1087	1.89	2054.43	
25	040202002002	石灰稳定土	1、15cm厚12%石灰土，压实度满足设计要求 2、消解石灰、养生含土源费等 3、投标人综合考虑场内的施工操作面，结算时单价不调整	m2	1087	26.11	28381.57	
26	040203007003	水泥混凝土	1、20cmC20非泵送商品砼垫层 2、包含养生、模板制作、安装、拆除、伸缩缝等内容 3、部位：人行道垫层	m2	1087	88.69	96406.03	
27	040203008001	块料面层	1、块料品种、规格:20*10*6cm舒布洛克砖(湿浆勾凹缝) 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cmM10水泥砂浆 3、铺苏普洛克砖等综合考虑	m2	1087	96.70	105112.90	
		分部小计					231954.93	
本页小计							391096.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		附属工程						
28	040204004001	人行道外侧立道牙	1、材料品种、规格:100cm×10cm×7cm芝麻灰石材，含模板等 2、详见设计图纸及满足招标人要求	m	650	49.49	32168.50	
29	040204004002	人行道外侧石	1、材料品种、规格:100cm×10cm×22cm芝麻灰石材，含倒角、模板等 2、详见设计图纸及满足招标人要求	m	650	58.57	38070.50	
30	040204004003	混凝土平道牙	1、材料品种、规格:49cm×30cm×8cmC30砼平道牙，含2cmM10水泥砂浆、模板等 2、详见设计图纸及满足招标人要求	m	650	33.51	21781.50	
31	040204002001	石材分色带	1、块料品种、规格:3cm厚635#石材分色带 2、详见设计图纸及满足招标人要求	m2	70	141.46	9902.20	
32	040204002002	盲道	1、块料品种、规格:40*60*3cm 2、详见设计图纸及满足招标人要求	m2	260	167.94	43664.40	
33	040204004004	人行道内侧立道牙（绿化带）	1、材料品种、规格:100cm×10cm×7cm芝麻灰石材，含模板等 2、详见设计图纸及满足招标人要求	m	350	49.49	17321.50	
		分部小计					162908.60	
		分部分项工程清单合计					1572336.37	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人综合考虑	项	1	11801.55	11801.55	
		单价措施项目清单合计					11801.55	
本页小计							174710.15	
合　　计							1584137.92	

【清单大师2026计价软件江苏版V9.86】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			28672.90			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	23762.07			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	4910.83			
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	2.000	31682.76			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					60355.66			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	101000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计		101000.00		

暂列金额明细表

工程名称：道路工程　　标段：　　

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	101000.00	
合　计			101000.00	

人工价差表

工程名称：道路工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工日	定额价	现行价	单位价差	差价合计
1	00010101	综合人工	工日	0.112	80.00	95.06	15.06	1.69
2	00010300	运输工(二类工)	工日	14.000	82.00	95.06	13.06	182.79
3	00010304	二类工(市政工程)	工日	1500.939	74.00	95.06	21.06	31604.68
4		合计						31789.16

材料价差表

工程名称：道路工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	单位	材料用量	现行价格	定额价	单位价差	差价合计
1	04090302	黄土	m3	1019.195	13.72		13.72	13981.01
2	33070701	人行道外侧立道石100*10*7cm	m	1015.000	32.01		32.01	32488.22
3	33110301	人行道外侧立道石100*10*22cm	m	659.750	50.30		50.30	33184.37
4	33110301	49cm×30cm×8cmC30砼平道牙	m	659.750	25.61		25.61	16893.89
5	80350303	水泥稳定碎石	m3	734.400	265.15		265.15	194729.69
6	02090101	塑料薄膜	m2	7.700	0.61	0.69	-0.08	-0.59
7	02190111	尼龙帽	个	50.400	0.66	0.74	-0.08	-4.17
8	02330105	草袋	只	10.010	0.76	0.86	-0.10	-0.96
9	03070216	镀锌铁丝 8#	kg	2.002	3.16	4.20	-1.04	-2.08
10	03515100	圆钉	kg	0.328	4.42	4.97	-0.55	-0.18
11	03631905	合金钎头 Φ135	个	0.046	1501.20	2744.16	-1242.96	-56.88
12	03652401	钢锯片	片	0.825	148.21	360.17	-211.96	-174.96
13	03652403	合金钢切割锯片	片	1.388	48.36	68.60	-20.24	-28.09
14	03652405	刻槽机锯片	组	0.035	3656.78	4116.24	-459.46	-16.08
15	03655102	铣刨鼓边刀	把	0.432	10.29	11.58	-1.29	-0.56
16	04010611	复合硅酸盐水泥 32.5级	kg	36634.329	0.23	0.27	-0.04	-1494.68
17	04030107	中(粗)砂	t	152.886	121.48	67.39	54.09	8269.12
18	04033107	砂砾 5～80	t	25.872	88.91	46.63	42.28	1093.84
19	04050207	碎石 5～40	t	52.102	88.91	60.23	28.68	1494.22
20	04050705	砾石 10	t	61.124	84.50	38.86	45.64	2789.86
21	04090100	生石灰	t	186.711	422.53	316.69	105.84	19761.68
22	04090120	石灰膏	m3	5.854	264.08	209.83	54.25	317.56
23	04090600	石粉	kg	27.296	0.05	0.04	0.01	0.26
24	05030600	普通成材	m3	0.025	1756.81	1372.08	384.73	9.69
25	05250501	木柴	kg	397.166	0.83	0.94	-0.11	-42.74
26	07010100	花岗岩635#	m2	71.924	93.28	214.39	-121.11	-8710.78
27	07010100	盲道40*60*3cm	m2	265.200	119.93	214.39	-94.46	-25050.48
28	11550105	石油沥青	kg	79.200	5.87	4.72	1.15	91.04
29	11550107	石油沥青 60～100#	t	0.027	5869.45	4716.52	1152.93	31.62
30	11550504	乳化沥青	kg	12720.400	6.83	5.15	1.68	21424.97
31	12010301	柴油	t	0.454	7551.22	7743.68	-192.46	-87.43
32	13010101	石棉	kg	26.996	2.28	2.57	-0.29	-7.74
33	31110301	棉纱线	kg	3.305	5.14	5.57	-0.43	-1.41
34	31130536	工、料具摊销费	元	1.001	52.07	58.61	-6.54	-6.55
35	31150101	水	m3	813.933	3.54	4.57	-1.03	-841.76
36	31150702	煤	t	2.072	838.01	943.30	-105.29	-218.15
37	32011111	组合钢模板	kg	16.682	4.04	4.29	-0.25	-4.14

材料价差表

工程名称：道路工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	单位	材料用量	现行价格	定额价	单位价差	差价合计
38	32020115	零星卡具	kg	59.724	3.71	4.18	-0.47	-27.87
39	33030132	土工格栅	m2	158.400	6.60	8.58	-1.98	-313.52
40	33052137	舒布洛克砖 20cm×10cm×6cm	块	55708.750	1.18	2.41	-1.23	-68482.77
41	34020901	木枕	m3	0.080	1889.49	1071.94	817.55	65.46
42	80212115	(C20非泵送商品砼)(商品砼)(非泵送)	m3	221.748	295.60	323.49	-27.89	-6184.71
43	80212117	(C30非泵送商品砼)	m3	12.852	309.01	342.92	-33.92	-435.88
44	80250311	AC-13C细粒式改性沥青混凝土 玄武岩	t	384.503	740.97	385.73	355.24	136591.08
45	80250511	AC-20C中粒式沥青混凝土	t	588.112	571.49	368.06	203.43	119642.21
46		合计						490664.63

机械价差表

工程名称：道路工程　　标段：　　

序号	机械编码	机械名称	单位	用量	台班单价	现行价格	单位价差	差价合计
1	99010305	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.377	1241.53	1286.05	44.52	16.77
2	99050122	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	2.322	156.07	183.13	27.06	62.82
3	99050503	灰浆搅拌机 拌筒容量200L	台班	2.013	119.35	149.38	30.03	60.45
4	99070105	履带式推土机 60kW	台班	6.348	578.23	632.00	53.77	341.35
5	99070106	履带式推土机 功率75kW	台班	10.467	782.86	834.18	51.32	537.17
6	99070107	履带式推土机 功率90kW	台班	0.377	889.71	940.08	50.37	18.98
7	99070706	履带式拖拉机 60kW	台班	9.017	597.94	651.16	53.22	479.90
8	99070906	载货汽车 装载质量4t	台班	0.050	401.61	428.39	26.78	1.35
9	99070909	载货汽车 装载质量8t	台班	1.000	496.59	520.65	24.06	24.06
10	99071105	自卸汽车 装载质量8t	台班	2.446	592.45	615.48	23.03	56.33
11	99071308	平板拖车组 装载质量20t	台班	1.000	914.33	967.27	52.94	52.94
12	99071311	平板拖车组 装载质量40t	台班	1.000	1303.63	1354.31	50.68	50.68
13	99090503	汽车式起重机 提升质量5t	台班	1.025	463.61	490.73	27.12	27.81
14	99090506	汽车式起重机 提升质量12t	台班	1.500	739.04	794.78	55.74	83.61
15	99130106	平地机 功率120kW	台班	4.310	926.28	977.41	51.13	220.37
16	99130304	光轮压路机(内燃) 工作质量8t	台班	17.517	343.99	371.02	27.03	473.47
17	99130305	光轮压路机(内燃) 12t	台班	7.263	467.62	492.32	24.70	179.41
18	99130306	光轮压路机(内燃) 工作质量15t	台班	20.721	563.66	586.31	22.65	469.34
19	99130314	振动压路机 8t	台班	0.500	506.30	531.05	24.75	12.38
20	99130705	汽车式沥青喷洒机 4000L	台班	7.558	537.67	563.55	25.88	195.59
21	99130905	沥青混凝土摊铺机 8t	台班	6.319	862.30	947.01	84.71	535.27
22	99130922	沥青混凝土摊铺机(带自动找平) 载重量12t	台班	0.500	1874.03	1947.61	73.58	36.79
23	99132505	路面铣刨机 WL1000	台班	0.016	1010.68	978.67	-32.01	-0.51
24	99194509	锯缝机(割缝机) XHQI-83-III	台班	1.432	141.49	168.51	27.02	38.70
25	99194541	刻槽机	台班	0.595	171.82	200.54	28.72	17.09
26	99210103	木工圆锯机 直径500mm	台班	1.184	23.28	21.24	-2.04	-2.41
27	99210305	木工平刨床 500	台班	1.184	19.94	18.85	-1.09	-1.29
28	99230127	石料切割机	台班	5.544	12.15	11.75	-0.40	-2.22
29	99310103	洒水车 罐容量4000L	台班	1.648	495.90	521.98	26.08	42.99
30	99330321	履带式液压岩石破碎机 HB20G	台班	0.689	1011.37	1063.40	52.03	35.85

机械价差表

工程名称：道路工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	机械编码	机械名称	单位	用量	台班单价	现行价格	单位价差	差价合计
31		合计						4065.04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	443330.80	
1.1	人工费	74191.81	
1.2	材料费	332323.90	
1.3	施工机具使用费	11198.20	
1.4	企业管理费	17076.39	
1.5	利润	8540.52	
2	措施项目清单计价合计	27847.13	
2.1	单价措施项目费	10554.12	
2.2	总价措施项目费	17293.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8215.31	
3	其他项目清单计价合计	30000.00	
3.1	其中：暂列金额	30000.00	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11727.56	
5	税金	46161.49	
投标报价合计		559066.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:180° 钢筋混凝土基础 2、管座材质:II级钢筋混凝土管 3、规格:d300mm 4、接口方式:承插式接口，橡胶圈密封 5、包含模板制作、安装及拆除等内容 6、满足施工图及规范要求，具体做法详见设计图纸	m	72	321.76	23166.72	
2	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:180° 混凝土基础 C15商品砼 2、管座材质:II级钢筋混凝土管 3、规格:d800mm 4、接口方式:承插式接口，橡胶圈密封 5、包含模板制作、安装及拆除等内容 6、满足施工图及规范要求，具体做法详见设计图纸	m	80.89	796.79	64452.34	
3	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:180° 混凝土基础 C15商品砼 2、管座材质:II级钢筋混凝土管 3、规格:d1000mm 4、接口方式:承插式接口，橡胶圈密封 5、包含模板制作、安装及拆除等内容 6、满足施工图及规范要求，具体做法详见设计图纸	m	174.47	1242.63	216801.66	
本页小计							304420.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040504002001	混凝土模块检查井	1、井尺寸：Φ900mmmm 2、井深综合考虑 3、检查井采用混凝土模块式井，检查井内安装防坠落装置，防坠网要求详见防坠网安装设计图。 4、管径综合考虑 5、满足施工图及规范要求及图集12S522-18~22	座	12	1753.94	21047.28	
5	040504002002	混凝土井	1、井尺寸：Φ1500mmmm 2、井深综合考虑 3、检查井采用圆形钢筋混凝土检查井，检查井内安装防坠落装置，防坠网要求详见防坠网安装设计图。 4、管径综合考虑 5、满足施工图及规范要求及图集20S515-31	座	3	3853.53	11560.59	
6	040504002003	混凝土井	1、井尺寸：Φ1500mmmm 2、井深综合考虑 3、检查井采用矩形钢筋混凝土检查井，检查井内安装防坠落装置，防坠网要求详见防坠网安装设计图。 4、管径综合考虑 5、满足施工图及规范要求及图集20S515-40	座	9	3853.55	34681.95	
本页小计							67289.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040504002004	混凝土井	1、井尺寸：Φ1500mmmm 2、井深综合考虑 3、检查井采用矩形钢筋混凝土沉泥检查井，检查井内安装防坠落装置，防坠网要求详见防坠网安装设计图。 4、管径综合考虑 5、满足施工图及规范要求及图集20S515-40	座	4	3853.57	15414.28	
8	040504009001	雨水口	1、名称：平篦式双篦雨水口 2、材质：M10水泥砂浆砌筑MU15砖，1：2防水水泥砂浆抹面 3、其它：丙型双箅铸铁框盖;具体详见图纸满足甲方及设计要求	座	12	1479.01	17748.12	
9	040101002001	挖沟槽土方	1、名称:雨水排水管管沟及井土方综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、其他:开挖、回填，外运，机械进退场投标单位根据设计及规范综合考虑	m3	750.56	22.21	16669.94	
10	040501001004	过路涵(混凝土管)	1、垫层:10cm碎石垫层+120°C15商品砼基础（参见苏S01-2012） 2、规格:Φ1000钢筋混凝土Ⅱ级平口管 3、管道接口:钢丝网水泥砂浆接口 4、包括模板制作、安装、拆除 5、管道闭水	m	24	907.83	21787.92	
		分部分项工程清单合计					443330.80	
1	041101005001	井字架	1、井深:综合考虑	座	57	185.16	10554.12	
		单价措施项目清单合计					10554.12	
本页小计							82174.38	
合　　计							453884.92	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			8215.31			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	6808.27			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310	1407.04			
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	2.000	9077.70			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					17293.01			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	30000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计		30000.00		

暂列金额明细表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	30000.00	

人工价差表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　

序号	编码	名称	单位	工日	定额价	现行价	单位价差	差价合计
1	00010304	二类工(市政工程)	工日	860.226	74.00	95.06	21.06	18113.4
2	00010304	二类工	工日	2.277	102.00	95.06	-6.94	-15.8
3		合计						18097.6

材料价差表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	单位	材料用量	现行价格	定额价	单位价差	差价合计
1	04291301	预制混凝土盖板　C20	m3	0.240	304.30		304.30	73.03
2	14450514	钢筋砼II排水管　Φ800	m	81.699	476.48		476.48	38928.00
3	14450516	钢筋砼II排水管　Φ1000	m	176.215	725.99		725.99	127929.88
4	14450516	钢筋混凝土管（平口管）　Φ1000	m	24.240	524.33		524.33	12709.73
5	14450516	钢筋砼II排水管　Φ300	m	72.720	91.56		91.56	6658.35
6	14451725	预制钢筋混凝土井筒Φ1500	m	17.776	548.71		548.71	9753.87
7	02330105	草袋子	只	115.222	0.76	0.86	-0.10	-11.06
8	03515100	圆钉	kg	81.859	3.93	4.97	-1.04	-85.40
9	03550101	钢丝网	m2	4.892	4.84	7.89	-3.05	-14.91
10	03570217	镀锌铁丝　8～12#	kg	0.163	3.91	5.15	-1.24	-0.20
11	03570231	镀锌铁丝　18～22#	kg	0.684	4.02	5.15	-1.13	-0.77
12	04010611	复合硅酸盐水泥　32.5级	kg	78685.881	0.23	0.27	-0.04	-3210.39
13	04030107	中(粗)砂	t	229.480	121.48	67.39	54.09	12411.87
14	04050203	碎石　5～16	t	13.839	84.50	66.06	18.44	255.23
15	04050204	碎石　5～20	t	0.881	87.15	68.00	19.15	16.86
16	04050205	碎石 5~31.5	t	45.019	85.38	66.06	19.32	869.86
17	04050207	碎石　5～40	t	243.627	88.91	60.23	28.68	6986.98
18	04050217	碎石	t	3.576	88.91	54.03	34.88	124.73
19	04050217	碎石　40	t	3.350	88.91	61.20	27.71	92.82
20	04050217	碎石　40	t	7.160	88.91	159.53	-70.62	-505.68
21	04130101	机砖	百块	93.115	79.95	41.77	38.18	3555.53
22	04230108	防水剂	kg	63.275	2.51	4.29	-1.78	-112.37
23	11030703	沥青漆	kg	27.996	9.14	10.29	-1.15	-32.15
24	12333513	脱模剂	kg	39.090	15.24	17.15	-1.91	-74.83
25	12333539	木质素硫酸钙	kg	39.664	2.83	3.18	-0.35	-14.08
26	14010320	焊接钢管　DN40	m	0.007	17.96	15.92	2.04	0.02
27	14370303	橡胶护套管	m	0.360	3.94	6.43	-2.49	-0.89
28	15020106	镀锌管件　DN40	个	32.547	5.61	6.32	-0.71	-22.96
29	30410504	铸铁爬梯	kg	440.186	2.96	4.50	-1.54	-677.18
30	31130104	其它材料费	元	22.846	0.76	1.00	-0.24	-5.40
31	31150101	水	m3	468.175	3.54	4.57	-1.03	-484.19
32	31150301	电	kW·h	178.806	0.68	0.76	-0.08	-15.18
33	31150301	电	kW.h	1.224	0.68	0.76	-0.08	-0.10
34	32010501	复合木模板面板	m2	82.089	26.92	30.30	-3.38	-277.63
35	32020115	零星卡具	kg	86.163	3.71	4.18	-0.47	-40.20
36	32020116	卡具及零星扣件	kg	7.638	3.71	4.18	-0.47	-3.57

材料价差表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	单位	材料用量	现行价格	定额价	单位价差	差价合计
37	32030711	木脚手板	m3	0.114	1756.81	1919.20	-162.39	-18.51
38	32090101	模板木材	m3	0.563	1756.81	1586.47	170.34	95.89
39	33010313	铸铁井盖井座	套	28.000	463.31	370.46	92.85	2599.74
40	33012301	铸铁雨水井箅	套	24.253	354.72	343.88	10.84	262.92
41	80210143	(C15砼粒径40,32.5级坍落度35～50)(商品砼)(泵送)	m3	11.114	312.94	205.25	107.69	1196.87
42	BSZ0001	混凝土模块 314*180*180	块	590.640	3.49	3.93	-0.44	-259.12
43	D00001	安全防护网	座	28.000	35.54	100.00	-64.46	-1805.02
44	D00007	挖沟槽土方及回填，外运	m3	750.560	22.21	25.00	-2.79	-2094.44
45		合计						214755.95

机械价差表

工程名称：雨污水工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	机械编码	机械名称	单位	用量	台班单价	现行价格	单位价差	差价合计
1	99050152	滚筒式混凝土搅拌机(电动) 出料容量400L	台班	19.572	146.96	175.65	28.69	561.54
2	99070907	载货汽车 装载质量5t	台班	0.931	427.83	452.51	24.68	22.98
3	99071903	机动翻斗车 装载质量1t	台班	15.546	176.21	205.83	29.62	460.47
4	99090503	汽车式起重机 提升质量5t	台班	1.494	463.61	490.73	27.12	40.52
5	99090504	汽车式起重机 提升质量8t	台班	4.966	627.63	683.77	56.14	278.78
6	99130511	夯实机(电动) 夯击能力20～62N·m	台班	0.383	23.48	14.41	-9.07	-3.48
7	99130511	夯实机(电动) 夯击能力20～62N·m	台班	0.216	22.27	20.86	-1.41	-0.30
8	99210103	木工圆锯机 直径500mm	台班	0.133	23.28	21.24	-2.04	-0.27
9		合计						1360.24

单位工程投标报价汇总表

工程名称：交通设施工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	60615.86	
1.1	人工费		
1.2	材料费	60615.86	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目清单计价合计	2000.33	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2000.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	788.01	
3	其他项目清单计价合计	3800.00	
3.1	其中：暂列金额	3800.00	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1640.48	
5	税金	6125.10	
投标报价合计		74181.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		标志						
1	040205006001	标线	1、热熔型涂料路面标线（中心线、车行道边缘线、人行横道线） 2、包含反光材料玻璃珠 3、具体做法详见图纸设计	m2	425.2	39.98	16999.50	
2	040205006002	标线擦除		m2	11	22.21	244.31	
3	040205003001	道口标注		根	4	71.07	284.28	
4	040205004001	人形横道标志	1、版面形式及尺寸：正方形，80cm 2、含基础、底座、标杆等所有 3、结构形式：单立柱 4、具体做法详见图纸设计	套	4	1154.89	4619.56	
5	040205004002	禁令标志	1、版面形式及尺寸：圆形，80cm*2 2、含基础、底座、标杆等所有 3、结构形式：附路灯杆 4、具体做法详见图纸设计	套	1	533.03	533.03	
6	040205004003	警告标志	1、版面形式及尺寸：三角形，110cm 2、含基础、底座、标杆等所有 3、结构形式：单悬臂 4、具体做法详见图纸设计	套	2	1066.06	2132.12	
7	040205004004	线形诱导标志	1、版面形式及尺寸：长方形，240*80cm 2、含基础、底座、标杆等所有 3、结构形式：双立柱 4、具体做法详见图纸设计	套	3	1599.08	4797.24	
本页小计							29610.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040205004005	停车让行标志	1、版面形式及尺寸：八角形，60cm 2、含基础、底座、标杆等所有 3、结构形式：单立柱 4、具体做法详见图纸设计	套	2	977.22	1954.44	
9	040205004006	停车让行 禁令标志	1、版面形式及尺寸：八角形+圆形，60cm*2 2、含基础、底座、标杆等所有 3、结构形式：单立柱 4、具体做法详见图纸设计	套	1	1245.11	1245.11	
10	040205004007	禁令标志	1、版面形式及尺寸：圆形，80cm 2、含基础、底座、标杆等所有 3、结构形式：单立柱 4、具体做法详见图纸设计	套	1	533.03	533.03	
11	040205004008	指路标志	1、版面形式及尺寸：矩形,120*160cm 2、含基础、底座、标杆等所有 3、结构形式：单立柱 4、具体做法详见图纸设计	套	1	2309.79	2309.79	
12	040205004009	路名牌	1、版面形式及尺寸：参照溧阳市城市街道家具设施专项规划 2、含基础、底座、标杆等所有 3、结构形式：支柱型	套	1	2309.79	2309.79	
本页小计							8352.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040205020001	监控摄像机	1、200万高清球型摄像机 2、含土方开挖、基础、监控杆、法兰、预埋构件、监控机箱、固定支架等所有 3、安装形式：立杆安装，含二合一防雷器 4、具体做法详见图纸设计	台	3	7551.22	22653.66	
		分部小计					60615.86	
		分部分项工程清单合计					60615.86	
		单价措施项目清单合计						
本页小计							22653.66	
合　　计							60615.86	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程　　标段：　　第1页 共2

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			788.01			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.200	727.39			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.100	60.62			
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	2.000	1212.32			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通设施工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					2000.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通设施工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3800.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计		3800.00		

暂列金额明细表

工程名称：交通设施工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	3800.00	

人工价差表

工程名称：交通设施工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工日	定额价	现行价	单位价差	差价合计
1		合计						

材料价差表

工程名称：交通设施工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	单位	材料用量	现行价格	定额价	单位价差	差价合计
1	D00003	标线	m2	425.200	39.98	45.00	-5.02	-2135.78
2	D00033	标线擦除	m2	11.000	22.21	25.00	-2.79	-30.70
3	D00034	道口标注	根	4.000	71.07	80.00	-8.93	-35.72
4	D00035	人形横道标志	套	4.000	1154.89	1300.00	-145.11	-580.43
5	D00036	禁令标志	套	1.000	533.03	600.00	-66.97	-66.97
6	D00037	警告标志	套	2.000	1066.06	1200.00	-133.94	-267.89
7	D00038	线形诱导标志	套	3.000	1599.08	1800.00	-200.92	-602.75
8	D00039	停车让行标志	套	2.000	977.22	1100.00	-122.78	-245.57
9	D00040	停车让行 禁令标志	套	1.001	1243.73	1400.00	-156.27	-156.44
10	D00041	禁令标志	套	1.000	533.03	1200.00	-666.97	-666.97
11	D00042	指路标志	套	1.000	2309.79	2600.00	-290.21	-290.21
12	D00043	路名牌	套	1.000	2309.79	2600.00	-290.21	-290.21
13	D00044	监控摄像机	台	3.000	7551.22	8500.00	-948.78	-2846.33
14		合计						-8215.97

机械价差表

工程名称：交通设施工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	机械编码	机械名称	单位	用量	台班单价	现行价格	单位价差	差价合计
1		合计						

单位工程投标报价汇总表

工程名称：路灯照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	153256.86	
1.1	人工费	24169.67	
1.2	材料费	111033.00	
1.3	施工机具使用费	5341.05	
1.4	企业管理费	9602.23	
1.5	利润	3110.90	
2	措施项目清单计价合计	4749.35	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4749.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1870.96	
3	其他项目清单计价合计	11000.00	
3.1	其中：暂列金额	11000.00	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3943.83	
5	税金	15565.50	
投标报价合计		188515.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯照明工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路灯工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:详见设计图纸 3、备注:机械开挖，不装车	m3	175.26	11.12	1948.89	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求:满足图纸要求及施工规范 2、填方材料品种:素土回填 3、填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	167.36	15.65	2619.18	
3	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:多余土方 2、运距:堆场及运距投标人自行考虑	m3	7.9	21.81	172.30	
4	030412008001	中杆路灯	1、名称:单臂路灯(LED灯) 2、灯杆高度:12M 3、主杆采用优质钢板(Q235),一次成型圆锥杆、灯杆焊缝光滑、整齐、无毛刺、热镀锌后喷塑处理,涂层附着牢固，成品；灯具为压铸铝外壳,高纯铝表面经阳极氧化处理反光器、钢化玻璃灯罩,防护等级IP67。 4、光源数量:LED 3*200W IP67，含单灯控制器 5、附件配置基础螺栓、基础预埋铁件等配件在路灯主材费用中综合考虑 7、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:钢筋混凝土基础，具体做法详见设计图纸（含钢筋及模板制作、安装、拆除） 8、其他不详之处，按设计图纸及招标人要求执行	套	1	4723.88	4723.88	
本页小计							9464.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯照明工程　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030412008002	双挑路灯	1、名称:双挑路灯(LED灯) 2、灯杆高度:10M+6M 3、主杆采用优质钢板(Q235),一次成型圆锥杆、灯杆焊缝光滑、整齐、无毛刺、热镀锌后喷塑处理,涂层附着牢固，成品；灯具为压铸铝外壳,高纯铝表面经阳极氧化处理反光器、钢化玻璃灯罩,防护等级IP67。 4、光源数量:LED 150+30W IP67，含单灯控制器 5、附件配置基础螺栓、基础预埋铁件等配件在路灯主材费用中综合考虑 7、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:钢筋混凝土基础，具体做法详见设计图纸（含钢筋及模板制作、安装、拆除） 8、其他不详之处，按设计图纸及招标人要求执行	套	13	4993.59	64916.67	
6	030408001001	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-0.6/1kV-5×16mm 3、材质:铜芯 4、敷设方式、部位:埋地穿管 5、其它把设计及验收规范施工	m	400	100.31	40124.00	
7	030411004001	上灯线	1、名称:上灯线 2、配线形式:穿管 3、型号:BVV-3x1.5 4、材质:铜芯 5、其它把设计及验收规范施工	m	500	16.11	8055.00	
8	030411001001	配管	1、名称:PE管 2、材质:塑料 3、规格:PE50 4、其它把设计及验收规范施工	m	400	37.54	15016.00	
本页小计							128111.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯照明工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030408003001	电缆保护管	1、名称:热镀锌钢管 2、材质:镀锌 3、规格:RC100 壁厚4.0 4、敷设方式:埋地	m	26	99.72	2592.72	
10	030408006001	电力电缆头	1、名称:电力电缆头 2、热缩干包 3、规格:VV-5x16 4、材质、类型:铜芯 5、其它把设计及验收规范施工	个	28	142.29	3984.12	
11	030404016001	控制箱	1、名称:路灯控制箱AL1 2、其它把设计及验收规范施工	台	1	5432.35	5432.35	
12	030409001001	接地极	1、名称:接地极 2、材质:热镀锌角钢 3、规格:L50*5*2500 4、其它把设计及验收规范施工	根	14	62.65	877.10	
13	040205001001	人（手）孔井	1、井截面、深度:260*430 深1000 2、砖品种、规格、强度等级:M15混凝土实心砌块 3、垫层材料种类、厚度:C20垫层，100厚 4、井盖安装:复合纤维材料井盖 5、砂浆强度等级:MU10水泥砂浆砌筑 6、其它把设计及验收规范施工	座	2	675.13	1350.26	
14	040807003001	接地装置调试	1、名称:接地装置调试 2、满足施工规范要求	系统	1	892.67	892.67	
15	04B001	照度测试	1、工作内容:测量，布点，测照度 2、满足图纸要求、施工、验收规范及招标人要求	区域	1	551.72	551.72	
		分部小计					153256.86	
		分部分项工程清单合计					153256.86	
本页小计							15680.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯照明工程　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施项目清单合计						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯照明工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	现场安全文明施工			1870.96			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.200	1727.04			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.100	143.92			
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	2.000	2878.39			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯照明工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	04B002	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	041109005001	行车、行人干扰	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					4749.35			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11000.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计		11000.00		

暂列金额明细表

工程名称：路灯照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	11000.00	
合　计			11000.00	

人工价差表

工程名称：路灯照明工程　　标段：　　

序号	编码	名称	单位	工日	定额价	现行价	单位价差	差价合计
1	00010203	一类工(安装工程)	工日	4.800	77.00	99.50	22.50	107.99
2	00010304	二类工(市政工程)	工日	234.547	74.00	95.06	21.06	4938.76
3	00010304	二类工	工日	14.707	74.00	95.06	21.06	309.68
4		合计						5356.43

材料价差表

工程名称：路灯照明工程　　标段：　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	单位	材料用量	现行价格	定额价	单位价差	差价合计
1	810000F	路灯光源 LED 300W IP65 3000K	套	1.000	777.34		777.34	777.34
2	810000F	路灯光源 LED 150+30W IP67	套	13.000	658.45		658.45	8559.87
3	14030340	热镀锌钢管 DN100	m	26.780	52.04		52.04	1393.52
4	14310712	PE管 dn50	m	429.440	14.27		14.27	6126.61
5	22520303	镀锌油漆单臂悬挑灯架	套	1.010	137.18		137.18	138.55
6	22520303	镀锌油漆双臂悬挑灯架	套	13.130	256.06		256.06	3362.13
7	26190331	成品灯杆高度12M	根	1.003	2149.11		2149.11	2155.56
8	26190331	成品灯杆高度10m+6m	根	13.039	2514.92		2514.92	32792.04
9	810000F	铜芯电缆敷设YJV-0.6/1kV-5×16mm	m	400.000	88.25		88.25	35300.32
10	810000F	铜芯电缆敷设BVV-3x1.5	m	500.000	4.05		4.05	2025.65
11	810000F	成套配电箱安装AL1	台	1.000	5029.84		5029.84	5029.84
12	8F0000	基础预埋件安装 法兰直径(mm) 400以内	个	14.000	43.90	48.00	-4.10	-57.44
13	01030401	碳素钢丝	kg	0.076	3.20	3.60	-0.40	-0.03
14	01090158	钢筋 Φ10以内	t	0.205	2961.56	3421.62	-460.06	-94.20
15	01090158	钢筋 Φ10以内	t	0.285	2961.56	3990.00	-1028.44	-293.31
16	01090166	圆钢 Φ5.5～9	kg	1.151	2.98	3.42	-0.44	-0.51
17	01130111	扁钢 -4×45	kg	3.640	3.11	3.64	-0.53	-1.92
18	01130206	镀锌扁钢 -25×4	kg	1.500	4.71	4.55	0.16	0.23
19	01130207	镀锌扁钢 -4×40	kg	0.664	4.71	4.55	0.16	0.10
20	01270101	型钢	kg	68.110	3.47	3.50	-0.03	-1.71
21	01290120	普通钢板 δ2.0～2.5	kg	0.280	3.16	3.57	-0.41	-0.11
22	01290221	钢板 15以内	kg	329.770	3.16	3.57	-0.41	-134.61
23	01293506	钢垫板 δ1～3	kg	0.150	2.78	3.77	-0.99	-0.15
24	01293507	钢垫板 δ2.5～5	kg	7.300	3.12	3.77	-0.65	-4.76
25	01550304	封铅 含铅65%含锡35%	kg	9.180	7.03	8.58	-1.55	-14.25
26	02070201	橡皮垫 δ2	m2	0.630	28.95	32.59	-3.64	-2.29
27	02130114	塑料带 20mm×40m	kg	3.915	1.79	2.14	-0.35	-1.35
28	02270131	破布	kg	12.989	5.31	6.00	-0.69	-8.93
29	03030205	半圆头螺钉	十个	0.051	0.07	0.08	-0.01	
30	03050512	精制带母镀锌螺栓 M8×80	套	275.400	0.68	0.76	-0.08	-23.38
31	03050517	精制带母镀锌螺栓 M10×80	套	254.792	0.60	0.67	-0.07	-19.06
32	03050903	六角螺栓 M12×50	套	53.040	1.34	1.51	-0.17	-8.94
33	03051070	精制六角带帽螺栓 M16×60	套	114.240	0.61	0.69	-0.08	-8.80
34	03055508	带母带垫螺栓 M12×100	套	8.733	0.30	0.34	-0.04	-0.33

材料价差表

工程名称：路灯照明工程　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	单位	材料用量	现行价格	定额价	单位价差	差价合计
35	03070120	膨胀螺栓　M10×80	套	145.800	1.28	1.44	-0.16	-23.43
36	03070506	铜膨胀螺栓　M12	套	2.100	1.37	1.54	-0.17	-0.36
37	03130525	弹簧垫圈　M2～38	十个	11.424	0.27	0.30	-0.03	-0.38
38	03270104	铁砂布　2#	张	1.000	0.76	0.86	-0.10	-0.10
39	03410205	电焊条	kg	34.533	7.02	4.97	2.05	70.73
40	03410205	电焊条	kg	7.499	7.02	5.80	1.22	9.14
41	03410206	碳钢电焊条 J422 φ3.2	kg	0.185	7.02	3.77	3.25	0.60
42	03411302	焊锡	kg	1.398	32.75	36.87	-4.12	-5.75
43	03450404	焊锡膏　瓶装50g	kg	0.280	45.71	51.45	-5.74	-1.61
44	03515100	圆钉	kg	0.713	3.93	5.80	-1.87	-1.34
45	03570217	镀锌铁丝　8～12#	kg	4.051	3.91	5.15	-1.24	-5.02
46	03570217	镀锌铁丝　8～12#	kg	0.927	3.91	6.00	-2.09	-1.94
47	03570231	镀锌铁丝　18～22#	kg	0.744	4.02	5.15	-1.13	-0.84
48	03570231	镀锌铁丝　18～22#	kg	1.283	4.02	6.00	-1.98	-2.55
49	03590700	铁件	kg	494.900	4.58	5.15	-0.57	-284.47
50	03633308	合金钢钻头　φ8～10	根	1.440	6.09	6.86	-0.77	-1.10
51	03652422	钢锯条	根	20.287	0.19	0.21	-0.02	-0.48
52	04010603	复合硅酸盐水泥　32.5级	t	2.659	229.15	310.00	-80.85	-215.02
53	04030107	中(粗)砂	t	4.278	121.48	69.37	52.11	222.92
54	04050217	碎石　40	t	9.198	88.91	63.00	25.91	238.30
55	11030304	红丹防锈漆	kg	3.550	11.42	12.86	-1.44	-5.09
56	11030305	醇酸防锈漆　C53-1	kg	1.173	11.42	12.86	-1.44	-1.68
57	11030703	沥青漆	kg	0.280	9.14	10.29	-1.15	-0.32
58	11111703	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	7.110	11.42	12.86	-1.44	-10.20
59	11112504	无光调和漆	kg	0.058	11.42	12.86	-1.44	-0.09
60	12010103	汽油	kg	15.139	8.96	9.12	-0.16	-2.36
61	12030106	溶剂汽油	kg	0.293	8.96	7.89	1.07	0.32
62	12070109	电力复合脂　一级	kg	0.839	15.24	17.15	-1.91	-1.61
63	12300367	硬酯酸　一级	kg	0.450	9.14	10.29	-1.15	-0.52
64	12370305	氧气	m3	5.194	2.51	2.83	-0.32	-1.69
65	12370305	氧气	m3	1.400	2.51	3.30	-0.79	-1.11
66	12370335	乙炔气	kg	1.730	11.50	15.44	-3.94	-6.81
67	12370336	乙炔气	m3	0.700	12.48	16.38	-3.90	-2.73
68	12430344	自粘橡胶带　20mm×5m	卷	16.779	11.04	12.43	-1.39	-23.28
69	14312502	塑料软管	kg	0.180	14.02	15.78	-1.76	-0.32
70	15023110	锁紧螺母　3×100	个	4.008	1.97	2.22	-0.25	-0.99
71	15171307	PVC-U塑料管接头　dn50	个	79.800	1.53	1.72	-0.19	-15.33

材料价差表

工程名称：路灯照明工程　　标段：　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	单位	材料用量	现行价格	定额价	单位价差	差价合计
72	15271905	管接头　3×100	个	4.008	16.13	18.16	-2.03	-8.12
73	22610705	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.010	16.53	18.61	-2.08	-2.10
74	22612522	直脚　3#	个	2.060	4.05	4.56	-0.51	-1.04
75	24010136	羊角熔断器　10A	个	1.030	1.90	2.14	-0.24	-0.24
76	24170104	黑胶布	卷	0.150	1.53	1.72	-0.19	-0.03
77	24252503	沥青绝缘胶	kg	0.900	6.66	7.50	-0.84	-0.75
78	25010309	裸铜线　10mm2	kg	0.230	50.12	56.42	-6.30	-1.45
79	25010721	裸铜绞线　16mm2	m	5.168	3.13	3.52	-0.39	-2.03
80	25010737	镀锡裸铜绞线 16～25mm2	kg	5.593	52.33	58.91	-6.58	-36.77
81	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V1.5mm2	m	78.000	1.31	0.97	0.34	26.20
82	25030105	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V4mm2	m	21.000	3.09	2.40	0.69	14.52
83	26064117	塑料护口(钢管用)　dn 100	个	4.008	0.87	0.98	-0.11	-0.44
84	26090507	铜接线端子　DT-10mm2	个	2.030	3.84	2.43	1.41	2.86
85	26090509	铜接线端子　DT-25mm2	个	28.523	5.13	4.23	0.90	25.56
86	26091106	铜铝过渡接线端子　35 mm2	个	68.624	6.73	8.88	-2.16	-147.88
87	26250311	镀锌电缆卡子　2×35	个	210.600	1.30	1.46	-0.16	-34.33
88	26250343	固定卡子　3×80	个	57.606	2.21	2.49	-0.28	-16.02
89	26250711	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	63.990	7.81	8.79	-0.98	-62.78
90	31110307	塑料手套　ST型	副	29.362	3.05	3.43	-0.38	-11.24
91	31130108	校验材料费	元	4.640	0.89	1.00	-0.11	-0.52
92	31170104	标志牌　塑料扁形	个	54.000	0.14	0.16	-0.02	-0.97
93	32011111	组合钢模板	kg	6.987	4.10	5.00	-0.90	-6.32
94	32020115	零星卡具	kg	0.570	3.71	4.88	-1.17	-0.66
95	32090101	模板木材	m3	0.036	1756.81	1850.00	-93.19	-3.32
96	32090508	钢支撑	kg	2.781	4.10	4.78	-0.68	-1.90
97	BCF001	扣泵车费	元	-7.130				
98	D00016	人（手）孔井	座	2.000	675.17	760.00	-84.83	-169.65
99		合计						96469.75

机械价差表

工程名称：路灯照明工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	机械编码	机械名称	单位	用量	台班单价	现行价格	单位价差	差价合计
1	98110114	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班	2.700	42.54	42.54		
2	99010305	履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3	台班	0.459	1241.53	1286.05	44.52	20.43
3	99050152	滚筒式混凝土搅拌机(电动) 出料容量400L	台班	0.278	153.17	175.57	22.40	6.23
4	99070106	履带式推土机 功率75kW	台班	0.127	782.86	834.18	51.32	6.54
5	99070906	载货汽车 装载质量4t	台班	2.034	401.61	428.39	26.78	54.48
6	99070906	载货汽车 装载质量4t	台班	0.029	444.58	428.25	-16.33	-0.47
7	99070907	载货汽车 装载质量5t	台班	1.190	427.83	452.51	24.68	29.37
8	99071106	自卸汽车 装载质量10t	台班	0.100	751.63	804.99	53.36	5.36
9	99071903	机动翻斗车 装载质量1t	台班	0.920	186.33	205.77	19.44	17.88
10	99090503	汽车式起重机 提升质量5t	台班	1.107	463.61	490.73	27.12	30.02
11	99090503	汽车式起重机 提升质量5t	台班	0.021	511.39	490.33	-21.06	-0.45
12	99090504	汽车式起重机提升质量8t	台班	0.700	681.14	683.77	2.63	1.84
13	99091925	电动卷扬机(单筒慢速) 牵引力50kN	台班	0.027	146.16	174.06	27.90	0.75
14	99130511	夯实机(电动) 夯击能力20～62N·m	台班	11.352	22.27	20.86	-1.41	-16.01
15	99170307	钢筋调直机 直径40mm	台班	0.064	31.06	26.43	-4.63	-0.29
16	99170507	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.040	36.93	34.20	-2.73	-0.11
17	99170507	钢筋切断机 直径40mm	台班	0.064	42.22	34.17	-8.05	-0.52
18	99170707	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.049	20.02	18.93	-1.09	-0.06
19	99170707	钢筋弯曲机 直径40mm	台班	0.064	22.53	18.90	-3.63	-0.24
20	99192705	弯管机 WC27-108	台班	0.062	57.40	54.67	-2.73	-0.17
21	99250303	交流弧焊机 容量21kVA	台班	2.711	55.16	50.04	-5.12	-13.89
22	99250303	交流弧焊机容量21kVA	台班	2.100	63.74	50.05	-13.69	-28.74
23	99250304	交流弧焊机 容量30kVA	台班	2.014	77.30	69.90	-7.40	-14.90
24	99250304	交流弧焊机 容量30kVA	台班	0.014	89.48	69.89	-19.59	-0.28
25	99250326	直流弧焊机 功率30kW	台班	1.829	85.28	77.57	-7.71	-14.10
26	99250707	对焊机 容量75kVA	台班	0.043	129.36	101.28	-28.08	-1.20
27	99370511	路灯高架工程车 14m	台班	0.840	549.24	576.36	27.12	22.78
28	99433306	电动空气压缩机 排气量0.6m3/min	台班	3.000	133.35	162.06	28.71	86.13
29	99450321	吹风机 能力4m3/min	台班	0.151	62.12	56.19	-5.93	-0.90
30		合计						189.48

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	37843.65	
1.1	人工费	2903.55	
1.2	材料费	33557.55	
1.3	施工机具使用费	421.20	
1.4	企业管理费	554.45	
1.5	利润	406.90	
2	措施项目清单计价合计	684.97	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	684.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	457.91	
3	其他项目清单计价合计	2100.00	
3.1	其中：暂列金额	2100.00	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1564.20	
5	税金	3797.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010001	整理绿化用地		m2	650	1.74	1131.00	
2	050102002001	栽植灌木	1、种类:大叶黄杨 2、冠径/蓬径:50cm 3、高度：H=60cm 4、密度：25株/m2 5、养护期:养护一周年	m2	195	188.27	36712.65	
		分部分项工程清单合计					37843.65	
		单价措施项目清单合计						
本页小计							37843.65	
合　　计							37843.65	

【清单大师2026计价软件江苏版V9.86】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	现场安全文明施工			457.91			
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.000	378.44			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	79.47			
2	050405011001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	050405002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	050405009001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.600	227.06			

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	050405010001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
10	05B001	特殊条件下施工增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
11	050405003001	非夜间施工照明	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
12	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
13	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合　计					684.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2100.00		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　计		2100.00		

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	2100.00	

人工价差表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	工日	定额价	现行价	单位价差	差价合计
1	000602(3)	普通工	工日	7.020	37.00	92.39	55.39	388.85
2	000614	园艺工	工日	19.500	37.00	92.39	55.39	1080.13
3	000616	养护工	工日	4.961	37.00	92.39	55.39	274.79
4		合计						1743.77

材料价差表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	单位	材料用量	现行价格	定额价	单位价差	差价合计
1	1730008	基肥	kg	11.700	12.17	13.31	-1.14	-13.32
2	2360069	大叶黄杨H≥40cm(25株内/m2)	m2	198.900	166.90		166.90	33196.25
3	1730070	肥料	kg	33.941	1.57	1.77	-0.20	-6.70
4	1730210	药剂	kg	3.636	19.81	22.30	-2.49	-9.05
5	2330450	水	m3	26.304	3.54	3.98	-0.44	-11.68
6		合计						33155.50

机械价差表

工程名称：绿化工程　　标段：　　

序号	机械编码	机械名称	单位	用量	台班单价	现行价格	单位价差	差价合计
1	J1170	履带式推土机 75kW	台班	0.328	498.13	834.18	336.05	110.09
2	J1471	载重汽车 5t	台班	0.044	313.31	496.93	183.62	8.16
3	J6746	洒水汽车 8000L	台班	0.213	408.19	594.24	186.05	39.62
4		合计						157.87