政府采购合同

甲方（采购单位）：苏州市吴江区同里镇人民政府

联系人：

联系电话：

乙方（成交单位）：太仓市路桥工程有限公司

联系人：唐丹

联系电话：15851480783

根据苏州市吴江区政府采购编号 JSZC-320509-ZZHL-C2026-0022 采购文件及乙方的响应文件和成交通知书，甲乙各方就此次乙方成交的项目事宜，签订本合同书。

一、服务内容与要求

1. 服务项目：2026 年同里镇乡村公路日常养护及应急保障项目

2. 服务内容：详见采购文件“第三章采购需求”。

3.服务要求：详见采购文件“第三章采购需求”。

二、合同金额

1.本项目成交优惠率为：__3__%，本合同暂定金额为：人民币壹佰零玖万玖千柒佰叁拾伍元整（￥：1099735.00）。

2.上述养护费用为综合报价，应包括完成该项目所有服务管理内容所需的人工、机械设备、工具器具、垃圾清运、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

检器材、五险一金、劳保、高温费、防暑降温物品费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业管理费用、利润、各种税金、代理服务费和政策文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、转包或分包

1. 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，禁止将本合同的服务内容转包或分包。

2. 乙方如将本合同服务内容转包或分包，甲方有权单方面解除合同，并有权要求乙方承担违约责任。

四、合同履行期限：合同签订生效之日起一年；或实际结算合同金额达到成交总金额（二者中以先到者为准）。具体根据实际工作量进行结算。

五、服务费支付

1.费用结算方式：

甲方按季度向乙方支付费用，每季度根据考核结果支付实际发生金额的 50%（季度支付金额=各单项工作量×结算单价后相加综合-考核扣减<如有扣减>），结算资料完整齐全送审并经甲方验收通过后，服务费用付至送审金额的 60%。审计期间不再支付服务费用，审计结束后付至项目审定金额的 80%。审计结束满一年后（以出具审计报告日期为准）付至审定金额的 90%。审计结束满二年后，如期间项目未发生质量、人损等问题，则付至审定金额的 100%（具体支付按开发区财政相关规定），在保修期内乙方怠于维修，甲方通知 48 小时内未有实质性响应，则甲方自行委托第三方修复，发生费用在质量保证（保修）金内扣除。

备注：

1.日常巡查(每周巡查一次，巡视里程 84.116km,含沿线里程碑百米桩、隔离

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

墩等扶正），按照苏州农路专管员巡查平台数据，每缺少一次打卡记录扣除相应单次巡查费用。

2.当季度平台打卡率低于70%，甲方有权扣除当季度所有日常巡查费用。

2. 乙方账户信息：

开户名：太仓市路桥工程有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司太仓分行

账　号：10534601040025223

乙方若变更上述账户信息的，应提前5个工作日通过书面的方式通知甲方。若乙方未书面通知甲方，甲方向乙方提供的上述账户信息支付本合同项下的服务费用的，即视为已经履行的相应的付款义务，甲方不再承担逾期付款的责任。

六、税费负担

本合同项下所有相关的一切税费均由乙方负担。

七、服务质量与考核

乙方应严格按照采购文件的有关规定提供服务，满足采购文件中所列全部要求和乙方承诺的其它指标，并由甲方按照具体项目要求进行考核。对未按规定提供服务或者部分服务不合格的，视具体情况按比例扣除。具体考核标准见合同附件。

八、管理事项

按照本合同约定、采购文件要求以及乙方的磋商响应文件、承诺事项等进行管理。

九、双方权利义务

1.甲方责任：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

1.1 指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

1.2 甲方应教育其所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

2.乙方责任：

2.1 乙方在从事乡村公路养护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方养护工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的养护服务导致的安全事故、财产损失事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

2.2 乙方应及时调整不适应工作需求的乡村公路养护服务管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，乙方应于收到甲方通知后 3 日内调整完毕。

2.3 乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

2.4 乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

十、违约责任

1. 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 有下列情形之一的，乙方不能按照本合同约定提供服务的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方支付合同总价款的 5%作为违约金，违约金不足以补

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

偿损失的，甲方有权要求乙方补足。同时甲方有权要求乙方承担因此造成的其他损失（包括但不限于直接损失、间接损失、维权产生的律师费、交通费、调查取证费等）：

2.1 乙方未按照合同约定支付人员工资、妥善处理安全事件的，导致信访、投诉、甲方损失5000元以上等情形的；

2.2 乙方因管理失职造成恶劣社会影响、安全事故或导致管理部门被追责的；

2.3 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任；

2.4 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明；

2.5 乙方应按照采购文件及乙方响应文件和成交通知书等文件规定及甲方要求履行相应的义务并按时提供符合质量标准的服务，经甲方催告后仍未履行或履行后仍无法达到甲方要求的。

十一、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

1.双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方可向苏州市吴江区人民法院提起起诉。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

十三、合同其他文件

下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

1.本项目的采购文件

2.成交通知书；

3.乙方磋商响应文件；

4.乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十四、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同章）后生效，合同签订后2个工作日内上传苏采云系统公示。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》的规定，经甲乙双方协商一致，可签订补充协议。

3. 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份和采购代理机构各执一份，各份具有同等法律效力。

甲方（签章）：

法定代表人或其委托代理人：

日期：2026.08.17

乙方（签章）：

法定代表人或其委托代理人：

日期：2026.8.17

合同附件1：1.项目概况

该项目养护范围覆盖约83.045公里农村道路及92座农村桥梁，同时兼顾应急保障需求(主要指涉及农村道路方面的，特殊天气的道路保通、临时任务的应急处置等)。

养护内容

2026年同里镇乡村公路小修保养项目

2026TL-XXBY标段

工程量清单

招标人：苏州市吴江区同里镇人民政府

编制单位：苏州新成工程咨询有限公司

二〇二六年六月

【06表】小修费汇总表

2026年阿里镇乡村公路小修保养项目

合同编号：2026TL-XXBY标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100章	总则	154,251
2	200章	路基工程	19,312
3	300章	路面工程	681,262
4	400章	桥梁、涵洞工程	135,433
5	500章	隧道工程	—
6	600章	交通工程及沿线设施	109,477
7		第100章～第700章清单合计	1,099,735
8		投标总价	1,099,735

投　标　人（盖章）：

法定代表人或

其授权代理人：　　（签名或盖章）

日　　期：



【07表】小修工程量清单

清单 第200章 路基工程

合同编号：2026TL-XXJH标段

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）	合价（元）
XXX02110	小计				
XXX02110001	路基软塘处理				
XXX021100010001	土方开挖（含外购、弃方点及运距自行考虑）	m3	200	43.33	8666
XXX021100010002	混凝土垫层（外购）	m3	50	187.45	9373
XXX02110006	土路肩修整				
XXX021100060001	土路肩培土（含外购土方）	m3	30	42.42	1273
清单200章合计 人民币 19312 元					

【07表】小修工程量清单

清单 第300章 路面工程

合同编号：2026TL-XXBY标段

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）	合价（元）
NXX03110	水泥混凝土路面维修				
NXX03110001	破板修复				
NXX031100010001	破板凿除（含弃、弃方点及运距自行考虑）	m3	150	204.81	30722
NXX031100010002	水泥混凝土浇筑				
-1	C30砼板块浇筑（含浇筑、养护、切缝嵌缝）	m3	280	604.55	169274
-2	钢筋（钢筋网、拉杆、传力杆等）	kg	3000	5.34	16020
NXX03110004	水泥混凝土路面裂缝灌缝	m	350	7.67	2685
NXX031200010002	沥青砼路面密封胶灌缝	m	1000	27.9	27900
NXX03120002	沥青路面坑槽、坑塘、龟网裂、波浪、拥包、沉陷等病害修复（划线、刨槽、清底、熬油、运输、槽壁刷油、取料、拌和、摊铺、碾压）	m3	40	2550.9	102036
NXX03120006	路面整体维修				
NXX031200060001	细粒式沥青混凝土（骨料为玄武岩）	m3	120	1757.13	210856
NXX031200060002	抗裂贴	m^2	50	38.72	1936
NXX031200060003	乳化沥青粘层油	m2	3000	2.42	7260
NXX031200060004	中粒式沥青混凝土（骨料为石灰岩）	m3	20	1408.4	28168
NXX031200060005	SBS改性乳化沥青下封层	m2	800	10.67	8536
NXX031200060008	铣刨或挖除沥青砼面层（含外弃、弃方点及运距自行考虑）	m3	50	137.88	6894
NXX03130	其他路面维修及路面结构物顺接处理				

【07农】小修工程量清单

清单　第300章　路面工程

合同段号：2026TL-XXBY标段

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）	合价（元）
XXX031300010004	级配碎石垫层	m3	45	401.47	18066
XXX03150	排水系统维护				
XXX031500001	井盖、井座更换				
XXX031500010001	雨污水检查井井盖更换（D400级）	套	10	463.43	4634
XXX031500010002	雨水边井篦子更换（450×680）	套	50	280.22	14011
XXX031500010005	井口升降（综合考虑）	座	20	351.59	7032
XXX031500010006	边井清淤	座	15	35.16	527
清单300章合计　人民币　681262　元					

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

【07表】小修工程量清单

清单 第400章 桥梁、涵洞工程

合同编号：2026TL-XXBY标段

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）	合价（元）
NXX04100	桥面系维修				
NXX04100003	桥头人行通道护栏				
NXX041000030002	更换预制混凝土栏杆	m	50	351.59	17580
NXX041000030003	花岗岩栏杆更换	m	10	1289.16	12892
NXX041000050001	更换伸缩缝（含旧伸缩缝拆除及安装新伸缩缝、浇筑C50钢纤维混凝土伸缩量综合考虑）	m	8	2011.63	16093
NXX04100006	护栏刷漆				
XX041000060001	水泥栏杆出新	m	80	38.32	3066
CX041000060002	防撞护栏出新	m	80	43.11	3449
NXX04100008	油漆桥名牌	块	20	22.41	448
CXX04100009	伸缩缝及桥梁泄水孔日常维护	年•座	97	92.6	8982
NXX04110	桥梁结构维修				
CX04110004	桥梁结构维修				
04110004001	修补裂缝封涂密封胶修补裂缝	m	100	52.12	5212
04110004002	修补裂缝灌注胶（注浆器注入）修补裂缝	m	120	153.73	18448
4110004003	修复破损、露筋砼修复（凿除松散混凝土、钢筋除锈、界面剂、环氧砂浆修复）	m2	80	481.55	38524
110004004	支架满堂式轻型支架（按投影面积计）	m2	10	50.03	500
110004005	施工平台水中施工平台（按投影面积计）	m2	30	301.5	9045
10004006	植筋（植筋为Φ16植入深度20cm）	根	50	23.88	1194
	清单400章合计	人民币	135433	元	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

【07农】小修工程量清单

清单 第600章 交通工程及沿线设施

合同编号：2026TL-XXBY标段

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	综合单价（元）	合价（元）
NXX06100	交通安全设施维护				
NXX06100001	道路交通标志维护				
NXX061000010001	单柱式交通标志				
-1	铝合金单柱标志 文面板尺寸<1m2，含基础、杆件及支架附属件）	个	29	1587.31	46032
NXX06110	护栏维修				
NXX06110001	波形护栏局部更换				
NXX061100010002	局部更换				
-1	二波形护栏板（厚3mm）	m	210	95.74	20105
-3	更换端头板	个	20	117.2	2344
-4	护栏立柱(φ114钢管)	根	50	274.34	13717
-6	护栏板螺丝、螺帽（含螺纹焊接）	个	1000	5.27	5270
-7	防阻块、托架	个	100	23.44	2344
-8	旧端头贴膜	m2	5	265.71	1329
NXX06140	道路交通标志维修				
NXX06140001	里程碑、百米桩、界碑更换				
NXX061400010001	里程碑更换	块	5	203.81	1019
NXX061400010002	百米桩更换	块	10	30.92	309
NXX06140003	警示桩维修				
NXX061400030001	更换				
-1	1.2m φ114镀锌钢管（含基础、反光膜）	根	30	175.23	5257
-2	PU反光弹力柱，黄色晶格膜（H750mm，底座直径20cm，重约1.5kg）	根	20	41.02	820

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

【07表】小修工程量清单

清单 第600章 交通工程及沿线设施 合同编号：2026TL-XXIV标段					
NXX06150	道路交通标线局部修复				
NXX06150001	旧标线清除				
NXX061500010001	化学药剂清除	m2	16	117.2	1875
NXX061500010002	高压水枪清除	m2	10	58.6	586
NXX06150002	热熔型涂料路面标线局部修复				
NXX061500020001	2号标线（含玻璃微珠）	m2	50	45.46	2273
NXX061500020002	3号标线（含玻璃微珠）	m2	10	124.62	1246
NXX06150007	其它				
NXX061500070001	减速股（三级，50×38mm，原生橡胶）	m	30	165.02	4951
清单600章合计 人民币 109477 元					

注：本次响应报价须根据“采购内容清单”中的“单价最高限价”基础上报统一优惠率【如优惠率为10%，则表示结算单价在“单价最高限价”的基础上×(1-10%)（即9折）】，供应商应自行考虑项目实施期间的风险，具体费用根据成交单价及实际工作量结算。响应优惠率取整数，不得出现小数。

最终以实际发生工作量为准，通过采购人及采购人验收方可确认为实际工作量。上述单价最高限价表中的单价为综合单价，包含为完成对应工作内容所产生的一切费用，包括但不限于人工、五险一金、设备、机械、差旅、管理、利润、规费、税金、风险等等。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

合同附件 2：

安全生产、文明施工协议书

甲方：苏州市吴江区同里镇人民政府

乙方：太仓市路桥工程有限公司

为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据《建筑工程安全生产管理条例》、国家、江苏省、苏州市和吴江当地相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

一、甲方的权利和义务

1.甲方有权对乙方进行安全生产教育。

2.甲方有权随时进行监督、检查，并有权责令乙方清除不安全隐患的权利。

3.甲方有权统一管理乙方驻地建设，并要求乙方维护好现场环境。

4.甲方有对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策、法规，违反甲方安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除合同的权利。

5.甲方安全责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品(如安全帽、安全带)等，并进行验收。

二、乙方的权利和义务

1.在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

方负责人必须履行对其招收的全体务工人员进行入场前的安全生产教育的义务。

3.乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。

4.在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪、遵守安全管理规章制度、措施、规定（包括甲方制定的相关规定）。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。

5.在为甲方工作期间，乙方自带或外租的设备、设施，必须符合规范要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。

6.乙方特殊工种作业人员必须依法持证上岗。

7.乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

8.施工作业区管理要求：施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料。乙方人员必须遵守劳动纪律，在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。土方、泥浆等外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

9.生活区管理要求：施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入下水；不得破坏树木、绿地；乙方的生活区要符合文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

卫生，工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒。严禁在宿舍内私拉电线；严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌赌博、饮酒闹事、传阅淫秽物品。

10.用电及消防：施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志。

11.夜间施工服从政府职能统一管理，或按照规定办理好相关手续，做到不扰民。

12.在施工过程中，发现文物古迹时，要立即保护现场，并及时报告。严禁破坏、私自收藏、倒卖或隐瞒不报。

13.在施工过程中，发生交通、施工、机电、消防等安全事故，要立即抢救伤者，采取措施减少财产损失，保护现场，积极主动的配合甲方处理事故。同时现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

14.施工前，承包方应依据吴江市《危险性较大工程安全专项施工方案编制、专家论证审查与备案办法（试行）》（吴建施[2005]12号）文要求，编制有关专项安全方案，做好方案报审、专家审查和政府备案工作。

15.乙方要服从现场总体管理单位的现场管理。

16.严格遵守国家法律法规的要求。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

三、因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负全责。

四、本协议为主合同的从合同，随施工合同生效而生效，合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。

采购单位（甲方）：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：

2026 年 8 月 7 日

服务单位（乙方）：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：

2026年 8月 7日

合同附件3：

2026年同里镇乡村公路日常养护及应急保障项目考核评分表

序号	主要考核项目	分值	得分	备注
一、人员及现场管理（31分）				
1	人员配置是否符合合同要求（提供每月签到表以便核对人员）当班工作人员的工作态度、精神面貌、仪容仪表是否良好，是否按规定统一着装	6		
2	施工现场管理：施工现场管理有序， 安全文明施工，设立警示标志，配备警示灯，尽可能减少交通影响。缺少警示装置每少一处扣1分，缺少警示灯每处扣1分，造成车辆抛锚，爆胎等投诉直接扣完该项得分。	15		
3	应急事件处理（路面坑塘围挡，花坛破损）：建立各类应急预案，及时处理各类突发事件。未建立预案，扣1分；应急事件未处理，出现一次扣1分；应急事件未向相关部门报告，一次扣1分，直至扣完该项分。	10		
二	路面管理（26分）			
4	车行道完好率：修补形状应规则，边线应平行或垂直于道路中线，接头平顺；铺筑平整、密实，路面平整、无明显沉陷、网裂、松散、错台、拥包、裂缝、烂边、唧泥、缝料散失、砼板块松动等现象；井框高差不明显，路面不积水。 1.沥青路面 （1）裂缝类。线裂、网裂、碎裂，根据严重程度每处扣0.3	8		

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

序号	主要考核项目	分值	得分	备注
	或0.6或1分； （2）变形类。车辙、沉陷、拥抱，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （3）松散类。剥落、坑槽、啃边，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （4）其他类。路框差、修补损坏，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； 2.水泥路面 （1）裂缝类。线裂、板角断裂、D裂缝、交叉裂缝和破碎板，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （2）接缝破坏类。接缝料损坏、边角剥落，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （3）表面破坏类。坑洞、表面纹裂与层状剥落，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分； （4）其他。错台、拱起、唧泥、修补、路框差，根据严重程度每处扣0.3或0.6或1分；			
5	人行道完好率：道面平整、安砌牢固、纵横缝均匀、直顺、灌缝饱满、无残缺。 1.破损缺失，根据严重程度每处扣0.5或1分 2.沉陷每处扣0.5分； 3.松动、跷跛，每处扣0.3分；	6		

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

序号	主要考核项目	分值	得分	备注
	4.错台、拱胀，每处扣 0.3 分； 5.行道树树围损坏每处扣 0.5 分。			
6	侧平石完好率：表面接头平整、线型直顺、接缝均匀、勾缝饱满、安砌稳固。 1.破损残缺，根据严重程度每处扣 0.3 或 0.6 或 1 分； 2.侧石歪斜、移位，每处扣 0.3 分；	6		
7	桥梁完好率：桥面泄水孔、防撞墩砼表面无破损，桥体无牛皮癣及污秽、桥梁清洁。桥铭牌、标志、标牌应完好、干净，安装牢固、正确。 1.墩台表面有缺损，每处扣 1 分； 2.支座有尘土堆积，略有腐蚀，每处扣 1 分； 3.支座滑动面干涩每处扣 1 分； 4.砼上部结构表面有少量分化、麻面、短细裂缝，每处扣 1 分； 5.上下游表面有水迹污染，砌缝滋生草木，每处扣 1 分； 6.栏杆破损、缺失、锈蚀，每处扣 1 分； 7.桥面铺装层面有裂缝、浅坑槽、波浪每处扣 1 分； 8.泄水管堵塞、缺损，周围渗水，每处扣 1 分； 9.伸缩缝堵塞、破损、连接松动，每处扣 1 分； 10.桥头轻度跳车，台背路面下沉在 2CM 以内，每处扣 2 分； 11.翼墙个别裂缝，局部砌体灰缝脱落，每处扣 1 分； 12.护坡局部塌陷，铺砌缺损，垃圾堆积，草木丛生，每处扣 2	6		

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

序号	主要考核项目	分值	得分	备注
	分；			
三	**交安设施养护管理（6分）**			
8	1.交通隔离墩（栏）完整无缺、无歪倒，完好率≥90%，如有违反的每处扣0.3分； 2.信号灯灯屏完好率≥95%，如有违反的每处扣0.3分； 3.各类标志标牌清晰完整，杆身倾斜不大于杆长1%，如有违反的每处扣0.3分； 4.配电箱（柜）室完整无缺、电器元件导线无缺损、信号机完好无损、电箱编号齐全，如有违反的每处扣0.3分； 5.信号灯杆身倾斜不大于杆长1%，杆身无损坏，预埋基础无松动破损，螺母无松动，如有违反的每处扣0.3分； 6.日常管理具备养护工作计划、管理制度及职能，保修处理率100%、处理时效性（一般事故24小时内，交通信号灯2小时内），安全文明管理，如有违反的每处扣0.3分；	6		
四	**设施设备帐务管理（6分）**			
9	养护车辆设备是否齐全并符合合同要求，作业和非作业期停放位置合理。	3		
10	各项台帐是否完整。	3		
五	**服务质量管理（31分）**			
11	与业主的沟通及时有效，定时向业主方汇报养护现场情况，对于已经发生的问题提出针对性的方案和建设性意见。	3		

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

序号	主要考核项目	分值	得分	备注
12	无投诉或负面影响,出现一次扣 2 分,影响特别恶劣直接扣完该项分数	10		
13	能否及时完成业主布置的临时任务，有故意不接甲方电话或不回电话扣 1 分，不支持不配合甲方工作扣 2 分，直至扣完该项分数	8		
14	当月有投诉未按期完成，有一次扣一分，三次以上直接扣完相应分数	10		
六	奖励			
15	服务期间,服务商每提出一项合理化建议并被采购方采纳的,应每项加 2 分。			
合计				
采购单位确认签名：				

备注：

1.本考核表作为甲方支付季度服务费的重要依据，满分为 100 分，90 分以上（含 90 分）不扣款，90 分以下每扣减 1 分扣款 1000 元整。

2.连续三次考核低于 80 分或一次考核低于 60 分，甲方有权终止合同。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App