GC-SCB-20260012

吴江四院扩建工程一新院二次供水项目

政府采购合同

甲方：苏州市吴江区第四人民医院

地址：苏州市吴江区震泽镇镇南一路 1333 号

联系人：戴剑虹

联系方式：0512-63192201-8000

代建方：吴江市震泽镇投资发展有限公司

联系人：黄健

联系方式：0512-63751035

乙　　方：吴江华衍建筑工程安装有限公司

地　　址：江苏省苏州市吴江区云龙西路 2999 号

联 系 人：钟晓亮

联系方式：18013726301

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定、中思项目管理咨询有限公司采购编号 JSZC-320509-SZZS-G2026-0022 号公开招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的吴江四院扩建工程一新院二次供水项目的购销事宜，签订本合同书。

一、项目内容：

1、二次供水设备（以下简称设备）包括不锈钢水箱、水泵（含电机）、隔膜式气压罐、控制柜（含变频器、可编程控制器及其他元器件）、压力传感器、支座，水泵进水口和出水口的管路、阀门、止回阀，等部分组成。设备应高效节能、运行安全可靠、管理方便、供水压力稳定、流量连续可调，设备性能参数符合设计要求，设备配套使用的部件、材料均应选用国家标准的产品。控制系统可选用优质品牌 PLC 或选用科技技术含量更高的数字化集成全变频控制恒压供水技术。

2、报价明细表详见合同附件一。

二、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标通知书；

（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；

（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（四）技术文件；

（五）其他约定文件等。

三、合同价格与支付：

（一）本合同价格为项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

（二）本合同总价为：人民币壹佰贰拾陆万贰仟叁佰贰拾壹元柒角贰分（¥1262321.72），合同总价包括中全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、代理服务费、各种税费、劳保、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用(含现场监管、监造、设计联络及系统深化设计、培训设备保养及其他施工单位的配合费用等)。

（三）付款步骤：

3.1 合同生效后按如下步骤支付货款：双方签订合同后，甲方在 10 个工作日内向乙方支付合同金额的 30%预付款（计 378696.52 元）；货物到达现场,经查验合格后，付至相应部分货物合同款的 50%（计 631160.87 元）；货物全部安装完成且经主管部门验收合格后，甲方支付至合同金额的 80%（计 1009857.38 元）；经审计完成后，甲方支付至审计金额的 90%（计 1136089.55 元）；竣工验收合格且质保期满后根据审计金额支付剩余款项。

3.2 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：合格的销售发票、质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方签收后的运货回单和验收合格证明。

3.3 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3.4 支付方式：银行转账。

四、交付时间、地点、方式：

（一）交付方式：所有合同货物均由乙方装运至甲方指定地点，所有货物的包装费用、运输费用及运输安全均由乙方负责。货物装运后由乙方办理保险，费用已含在合同总价中。

（二）交货期限：合同签订之日起 90 日历天内完成设备供货安装调试并交付甲方使用（具体根据甲方要求）。

（三）交货地点：采购人指定地点。

（四）标的物的所有权自标的物交付时转移。

（五）包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约

定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

五、验收标准：

（一）乙方提供的产品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标总文件中所列全部规格、技术条件及功能要求和其承诺的其它指标。

（二）验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备品备件、产品合格证、装箱单、随机资料及包装。所有产品和附配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收合格。乙方对质量问题负责包退、包换，因此发生的费用由乙方负责。

（三）提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有产品外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。

（四）乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标文件的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

（五）所有设备安装调试完成后，需报水务局、卫健委等主管部门验收，验收合格后方可投入使用。如验收不合格，乙方应配合整改，整改所产生的费用由乙方自行承担。

六、售后服务及其他要求：

（一）除特别约定外，合同条款成交的标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限。乙方承诺免费质保期为 3 年。

（二）乙方应以优良的服务态度，提供 7×24 小时电话或电子邮件服务，接到用户报修通知 1 小时内响应，2 小时内做出故障诊断报告，在免费保修期内非人为因素损坏设备，自甲方报障之时起，2 个工作日内修复障碍，保证用户正常使用其功能。乙方应按投标文件中承诺提供具体的保障措施执行。乙方接到故障报告后，投标单位应按承诺的服务水平和响应速度到达现场进行处理。免费保修期满后，维护费用另行协商。

（三）其它按乙方响应文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。

（四）设备安装完成后，乙方应将一体化泵房连接至管理公司的监管平台。

七、税费：

（一）根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

八、对标的物货物提出异议的时间和办法

（一）甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

（二）如果甲方在验收期满后既没有出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

（三）乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

九、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（一）甲方违约责任

1、 在合同生效后，甲方无故要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的万分之一，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、甲方违反合同规定，无正当理由拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭受的损失费用。

3、乙方违反其他合同约定的，甲方有权单方随时解除合同；

4、因乙方原因导致合同被解除的，乙方应退还已收全部款项，并赔偿甲方合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足”。

（三）不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（四）合同的转让和分包

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2、经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务。

十、索赔：

（一）甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

（二）在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2、根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换标的物的质量保证期。

（三）如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

（四）甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。

十一、合同生效及其它

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，合同由采购单位负责备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标代理机构和政府采购管理部门提交一份备存。

3、甲乙双方在本合同履行过程中发生争议的，任一方均可向苏州市吴江区人民法院提起诉讼。

4、未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

5、本合同一式陆份，甲乙双方各贰份、政府采购监督部门和招标代理机构各执壹份，具备同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

签订日期：2026.8.11

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

附件一：

中标清单分项表

招标编号：JSZC-320509-[illegible]-G202[illegible]922

单位：元

序号	标的物名称	品牌	型号	数量	单价	总价
1	水泵	杜科	Q=10.0L/S,H=55m,N=11.0kW	2	18835.05	37670.10
2	潜污泵	熊猫	Q=11.5L/s,H=20m N=3.0kW	1	14349.46	14349.46
3	组合式成品不锈钢水箱	雅达	5.0x4.0x2.0m(H)	1	80825.93	80825.93
4	成品隔膜式气压罐	Bestank	BHT-300VL-PW-16B	1	7278.85	7278.85
5	紫外线消毒设备	安力斯	EX-160 型	1	19279.19	19279.19
6	除湿机	百奥	CF6.8D	1	6522.18	6522.18
7	保洁架	定制	304 不锈钢	1	1208.57	1208.57
8	远传液位变送器	川仪	PTXSPLK1	1	3313.47	3313.47
9	电磁流量计	肯特	DN100	1	6470.62	6470.62
10	余氯仪	SWAN	Trides	1	42712.22	42712.22
11	浊度仪	SWAN	Monitor AMI Turbitrack	1	29967.75	29967.75
12	不锈钢法兰式橡胶软接头	松江	DN80	2	532.12	3506.36
		松江久福	DN100	4	610.53	
13	取样口	定制	DN20	1	250.93	250.93
14	不锈钢快速冲洗接头	定制	DN25	2	169.75	339.50
15	遥控浮球阀	沪航	DN100	1	1797.27	1797.27

16	对夹式电动蝶阀	沪航	DN100	3	3837.60	11512.80
17	涡轮对夹蝶阀	沪航	DN100	10	558.51	8581.82
			DN50	5	317.78	
	弹性座封闸阀	沪航	DN80	2	703.91	
18	法兰涡轮蝶阀	沪航	DN50	1	468.36	468.36
19	静音止回阀	沪航	DN100	2	1755.01	3510.02
20	橡胶瓣止回阀	沪航	DN100	1	730.03	1878.59
			DN80	2	574.28	
21	Y型过滤器	沪航	DN100	2	672.43	1344.86
22	水锤消除器	沪航	DN50	1	1066.46	1066.46
23	直动式减压阀	沪航	DN20	1	279.73	279.73
24	不锈钢球阀	沪航	DN20	6	121.03	1264.17
			DN25	3	179.33	
25	排气阀	沪航	DN25	1	287.53	287.53
26	法兰式不锈钢波纹管	定制	DN100*300	2	996.64	1993.28
27	双电源控制柜	水力士	1000x600x2000mm 160A	1	29080.30	29080.30
28	主控柜（ABC）	水力士	1000x600x2000mm	1	113940.43	113940.43
29	分控柜	水力士	1000x600x2000mm	1	45399.83	45399.83
30	安防柜	水力士	600*600*2100	1	15263.63	15263.63
31	功放	惠威	含功放、话筒及鼠标等配件	1	1849.74	1849.74

32	液晶显示器	三星		1	886.61	886.61
33	照明配电箱	施耐德电气	11	1	3288.90	3288.90
34	总等电位联结箱	定制	TD22-K-1	1	581.31	581.31
35	插座箱	定制	防护等级不低于IP55，36回路箱	1	2209.73	2209.73
36	扬声器	惠威	3W	1	160.86	160.86
37	球形摄像机	海康威视	DS-2DF8223IW-A	1	4584.47	4584.47
38	网络枪型摄像机	海康威视	DS-2CD4A24FWD-IZ	2	2368.58	4737.16
39	噪音计	建大仁科	4-20ha 24V	1	926.57	926.57
40	荧光灯	飞利浦	三防/LDE/24W	5	341.65	1708.25
41	浮球液位开关	伊莱科	UPK-03FXP	2	399.67	799.34
42	电接点压力表	川仪	YXC-100 0-1.6MPa	2	712.52	1425.04
43	压力变送器	川仪	PTXSPLK1	4	2993.60	11974.40
44	磁翻板液位仪	川仪	UHZ-C2AB4114WP	1	6070.80	6070.80
45	配管、配线、电力电缆、电力电缆	亨通光电	配管镀锌管明配	1	23836.51	23836.51
46	双联单控开关	定制	86型适配常规86底盒安装，250V，10A	1	28.36	28.36
47	报警按钮	定制	86型面板尺寸，适配常规86底盒安装，外壳为阻燃ABS材质，防护等级多为IP30，适配室内干燥场景，触点支持常开/常闭两种信号输出，可直接对接门禁主机和报警控制器	1	147.62	147.62
48	门禁控制器（含电源）门禁主机	海康威视	门禁主机 DS-K2601/DX-K2602	1	3692.87	3692.87

49	出入口目标识别设备	海康威视	支持人脸、[illegible]等多种验证方式，不低于IP65防护等级	1	844.31	844.31
50	轴流通风机	奥克斯	[illegible]，[illegible]效过滤网罩500*500*500，除水阀	1	1357.76	1357.76
51	防火防盗门（含自闭器）	定制	按[illegible]定制防火防盗门	3.96	605.67	2398.45
52	门磁	海康威视	250公斤以上拉力，具备状态监测功能	1	124.87	124.87
53	玻璃钢盖板	定制	格栅，含边框角铁中间横梁	10.01	448.50	4489.49
54	不锈钢面板	定制	（厚0.5mm）	2.59	87.48	226.57
55	缓冲管	定制	316材质	1	13.09	13.09
56	备品柜	永力士	1000x600x2000	1	1510.72	1510.72
57	球阀	沪航	DN25	1	80.57	80.57
58	水龙头	九牧	DN15	1	35.25	35.25
59	排污浮球阀	沪航	DN100	1	1394.89	1394.89
60	扳手	长城精工	24mm	2	15.11	30.22
61	压力传感器	川仪	4-20ma，0-1.6mpa	1	2215.72	2215.72
62	热继电器	正泰	24V	2	352.50	705.00
63	MF/ABC4*2灭火器箱	新安消防	3公斤	4	580.14	2320.56
64	水淹报警器	昆仑海岸	一体化全密封塑料外壳设计，电源、输入、输出全隔离，误报率<100ppm，防护等级不低于IP66，支持DC 9V~36V宽压供电，输出继电器或高低电平信号，适合点式定点漏水检测	2	372.03	744.06
65	防汛墙	定制	6063 T5的铝合金材质，铝型材厚度不小于2mm，每片防汛墙高度20公分。主门安装3片防汛墙，总高度	2.16	3525.29	7614.63

			60cm，其余性场作为应急使用			
66	热镀锌扁钢	定制	-40*4	42.78	12.92	552.72
67	配套安装及辅材	定制	包括3.86m³、模板34.4M2、HRB400，直径12mm以内现浇钢筋0.161t、直径12mm以内植筋269根；1.5米高墙砖98.34M2、地面铺设防滑地砖221.11M2、1.5米高以上墙面及屋顶喷刷环保涂料444.47M2、标志标识牌1套；接地装置调试1项、10#槽钢基础11.6m、300*150热镀锌钢制电缆桥架21.96m	1	126299.19	126299.19
68	DN100管道侧向抗震支架	阿斯顿	DN100	4	181.30	725.20
69	DN100管道双向抗震支架	阿斯顿	DN100	3	292.09	876.27
70	DN100水管单管单项支撑	阿斯顿	DN100	1	263.09	263.09
71	DN100水管单管双向支撑	阿斯顿	DN100	1	383.71	383.71
72	组合水管多管侧向支撑	阿斯顿	2管	8	495.35	3962.80
73	组合水管多管双向支撑	阿斯顿	2管	7	627.94	4395.58
74	支吊架	定制	材质：碳素结构钢，整体热浸镀锌处理	509.08	22.14	11271.03
75	刚性防水套管	阿斯顿	DN150	5	480.01	2400.05
76	穿墙套管	阿斯顿	DN80	10	51.14	511.40
77	穿墙套管	阿斯顿	DN100	14	68.39	957.46
78	球墨铸铁管	新兴	DN150	160	420.25	67240.00
79	球墨铸铁管	新兴	DN100	50	360.99	18049.50

80	HDPE 管	亚大	D63, 16bar	190	110.98	21086.20
81	HDPE 管	亚大	D[illegible] PN16	206	50.03	10306.18
82	不锈钢管（食品级	金润德	DN150	29	709.00	188897.81
			DN100	325	338.49	
			DN80	205	226.02	
			DN65	4	752.94	
			DN50	33	243.53	
			DN25	7	74.40	
			DN20	7	60.63	
83	厚壁不锈钢管	金润德	DN100	10	278.42	3752.00
			DN80	4	241.95	
84	衬塑镀锌管	金洲	DN100	6	171.81	2002.66
			DN80	6	143.78	
			DN50	1	109.12	
85	DN100 泵房与外管碰接	金润德	DN100	2	1724.24	3448.48
86	DN100 泵房与地库管碰接	金润德	DN100	1	717.55	717.55
87	DN150 地库与外管碰接	金润德	DN150	1	4864.39	4864.39
88	DN100 地库管与外管碰接	金润德	DN100	1	2046.20	2046.20
89	DN100 地库与外管碰接	金润德	DN100	1	3271.81	3271.81
90	DN100 地库与泵房补水管道、医疗综合	金润德	DN100	4	503.34	2013.36

	楼加压给水立管跨接					
91	地库与后勤行政楼立管跨接	金润德	[illegible]0	1	407.59	407.59
92	接通原市政管道	新兴	DN300，含闷板拆除、DN300*DN150[illegible]大小头1个	1	904.80	904.80
93	闸阀（含AF法兰补偿接头）	EG（阀门）、通科（补偿接头）	DN150	1	2739.43	2739.43
94	闸阀（含AF法兰补偿接头）	EG（阀门）、通科（补偿接头）	DN100	1	2030.45	2030.45
95	排气阀（含DN25球阀1个）	迪艾	DN25	4	264.30	1057.20
96	补偿器	通科	DN150AYQQ	1	594.05	594.05
97	DN25水表	宁波（水表）、迪艾（阀门）、亿邦（井盖）	DN25	2	1125.47	2250.94
98	DN50水表	宁波（水表）、EG（阀门）、国威（倒流防止器）、亿邦（井盖）	DN50	4	19704.06	78816.24
99	DN150水表	宁波（水表）、EG（阀门）、国威（倒流防止器）、亿邦（井盖）	DN150	1	28161.74	28161.74
101	DN150水表	肯特（水表）、EG（阀门）、国威（倒	DN150	1	41305.06	41305.06

		流防止器）、亿邦（井盖）				
102	DN100 水表	宁波（水表）、EG（阀门）	DN100	1	3182.52	3182.52
103	DN50 水表	宁波（水表）、EG（阀门）	DN50	1	2355.14	2355.14
104	DN80 水表	宁波（水表）、EG（阀门）	DN80	7	2677.68	18743.76
105	DN50 水表	宁波（水表）、EG（阀门）	DN50	5	2619.85	13099.25
最终报价	金额大写 壹佰叁拾万贰仟叁佰贰拾壹元柒角贰分					

投标人：吴江市衍建筑工程安装有限公司（盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：2026年08月03日