

南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工
程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：道路管网工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:投标人综合考虑 2. 挖土深度:按现场实际情况综合考虑 3. 运距:投标人综合考虑	m3	811.44			
2	040103001001	回填方	1. 素土夯填, 满足验收要求	m3	770.46			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 消纳处置:投标人综合考虑	m3	40.98			
		车行道路工程						
4	040202001001	路床(槽) 整形	1. 路床(槽) 整形	m2	958			
5	040202005001	碎石、土换填加固	1. 配合比:碎石土2:8 2. 厚度:20cm	m2	958			
6	040201021001	土工格栅	1. 材料品种:高密度聚丙烯双拉塑料格栅 2. 规格:TGSG4040PP 3. 搭接方式:幅间搭接宽度不小于50cm, 采用U型钢卡钉钉入路基, 使其固定, U型钉每2m钉一个, 防止土工格栅错位	m2	958			
7	040202011001	碎石	1. 石料规格:优质级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	958			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：道路管网工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 预拌砼C30 2. 厚度: 20cm 3. 模板: 综合考虑	m2	958			
9	040203007005	检查井卸荷板	1. 混凝土强度等级: 预拌砼C30 2. 厚度: 20cm 3. 模板: 综合考虑	m2	50			
10	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格: 100厚弹石铺装(深灰色、米色拼铺) 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等级: 5cm厚M10水泥砂浆 3. 注: 石材砌块的饱和极限抗压强度≥120MPa, 饱和抗折强度≥90MPa, 石材接缝宽度不应大于5mm	m2	958			
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 30*10cm花岗岩平石, 带弧形凹槽 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 5cm厚M10水泥砂浆	m	316			
12	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 12*25cm花岗岩缘石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 5cm厚M10水泥砂浆	m	316			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：道路管网工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	040901003001	钢筋网片	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: φ 12	t	8.42			
14	040402017001	变形缝	1. 填缝材料:宜采用树脂类、橡胶类、聚氯乙烯胶泥类、改性沥青类 2. 填缝板:宜采用水稳性好,具有一定柔性的板材制作 3. 规格:缝宽20mm	m	10			
		人行道工程						
15	040204001001	人行道整形碾压	1. 素土夯实	m2	1269			
16	040202011002	碎石	1. 石料规格:优质级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	1269			
17	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌砼C20 2. 厚度:10cm	m2	140			
18	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌砼C25 2. 厚度:20cm	m2	1129			
19	040203007004	直磨砼地坪(G4)	1. 5cm厚砼地坪,内掺硬化剂,嵌黑色瓜子石,表面剖光,露出骨料纹理	m2	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：道路管网工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	040204002001	人行道块料铺设 (G2)	1. 块料品种、规格:15*150*5cm花岗岩条石铺装，带企口 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cm厚M10水泥砂浆 3. 注:石材砌块的饱和极限抗压强度≥120MPa，饱和抗折强度≥90MPa，石材接缝宽度不应大于5mm	m2	1129			
21	040204002002	人行道块料铺设 (G3)	1. 块料品种、规格:5cm碎石板拼铺，板块大小约5-10cm，碎石空隙1-2cm，收边处采用20-30cm块面大小不规则块石，干石灰粗砂扫缝 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级:3cm厚M10水泥砂浆	m2	40			
22	040204006001	检查井升降加固	1. 投标人综合考虑井筒调平 2. 井盖四周采用110*85*5mm厚不锈钢哑光面角框及125*100*5mm厚不锈钢哑光面角框，75*45*5mm镀锌角钢中间横撑，10mm厚镀锌钢板封底 3. 具体做法详见图纸硬质区检查井钢骨架详图	座	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：道路管网工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		交通管理设施						
23	040205003001	标杆	1. 类型：指路标志 2. 材质：热轧无缝钢管立柱直径165*8*6500mm 3. 面板尺寸：250*80cm 4. 面板材质：2mm厚铝合金板加龙骨，板面采用反射材料，底膜及字图均不低于IV类反光膜	根	2			
24	040205004002	标志板	1. 类型：限重标志， 2. 材质、规格尺寸：120*80cm，附着 3. 板面反光膜等级：1.5mm厚铝合金板加龙骨，板面采用反射材料，底膜及字图均不低于IV类反光膜	块	1			
25	040205004003	标志板	1. 类型：限速、禁鸣、禁停标志 2. 材质、规格尺寸：3个圆形80cm，含直径89*5*5000mm杆件及基础 3. 板面反光膜等级：1.5mm厚铝合金板加龙骨，板面采用反射材料，底膜及字图均不低于IV类反光膜	块	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：道路管网工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	040205004004	标志板	1. 类型:减速让行、禁止左转标志 2. 材质、规格尺寸:80cm圆形, 90cm三角形, 含直径89*5*4000mm杆件及基础 3. 板面反光膜等级:1.5mm厚铝合金板加龙骨, 板面采用反射材料, 底膜及字图均不低于IV类反光膜	块	1			
27	040205004005	标志板	1. 类型:人行横道标志 2. 材质、规格尺寸:80cm正方形, 含直径89*5*4000mm杆件及基础 3. 板面反光膜等级:1.5mm厚铝合金板加龙骨, 板面采用反射材料, 底膜及字图均不低于IV类反光膜	块	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：道路管网工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	040205004006	标志板	1. 类型:禁止右 转标志 2. 材质、规格尺寸:80cm圆形,含直径89*5*400mm杆件及基础 3. 板面反光膜等级:1.5mm厚铝合金板加龙骨,板面采用反射材料,底膜及字图均不低于IV类反光膜	块	2			
29	040205004007	标志板	1. 类型:单行道 标志 2. 材质、规格尺寸:80*160cm,含直径89*5*400mm杆件及基础 3. 板面反光膜等级:1.5mm厚铝合金板加龙骨,板面采用反射材料,底膜及字图均不低于IV类反光膜	块	1			
30	040205004008	标志板	1. 类型:路名牌 2. 材质、规格尺寸:II类,120*36*4cm,含直径76*4*2500mm热镀锌杆件及基础 3. 板面反光膜等级:二级反光膜	块	2			
31	040205006001	标线	1. 白色热熔玻璃珠实线 2. 宽度:15cm 3. 厚度:不小于2mm	m	333			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：道路管网工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	040205007001	直行箭头	1. 材料品种:热熔玻璃珠 2. 规格尺寸:长度7m 3. 厚度:不小于2mm	个	2			
33	040205007002	右转箭头	1. 材料品种:热熔玻璃珠 2. 规格尺寸:长度7m 3. 厚度:不小于2mm	个	2			
34	040205007003	左转带直行箭头	1. 材料品种:热熔玻璃珠 2. 规格尺寸:长度7m 3. 厚度:不小于2mm	个	1			
35	040205007004	减速让行标线	1. 材料品种:热熔玻璃珠 2. 厚度:不小于2mm	个	1			
36	040205007005	车让人标线	1. 材料品种:热熔玻璃珠 2. 规格尺寸:长度7m 3. 厚度:不小于2mm	个	1			
37	040205008001	横道线	1. 人行横道及停止线 2. 线宽: 40cm	m	72			
38	040205002001	电缆保护管	1. 预埋过街镀锌钢管 2. 规格: 3孔直径100	m	35			
		管网工程						
		雨水管网工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：道路管网工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	040501001001	混凝土管	1. 名称：钢筋砼Ⅱ级承插管 2. 规格：DN600 3. 接口：采用橡胶圈接口，做法参照国标06MS201-1-23 4. 基础：180度砼基础	m	5			
40	040501004001	塑料管	1. 名称：HDPE双壁波纹管 2. 规格：DN200 3. 接口：采用橡胶圈接口 4. 基础：360度砂基础	m	151			
41	040501004002	塑料管	1. UPVC雨水支管DN100	m	60			
42	040504001001	砌筑模块井	1. 规格：φ1100 2. 井深：2m以内 3. φ700可调式防沉降重型铸铁井盖 4. 设置防坠防盗措施 5. 具体做法详见图集12S522-P21	座	1			
43	040504007001	混凝土出水口	1. 管道规格：DN600 2. 做法参照国标06MS201-9-5	座	1			
44	040504009001	雨水口	1. 名称：单篦平篦式雨水口 2. 规格：650*380*1500mm 3. 铸铁防盗雨水篦盖板，承载能力D400	座	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：道路管网工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	040504009002	雨水口	1. 名称：双篦平篦式雨水口 2. 规格：1350*380*1500mm 3. 铸铁防盗雨水篦盖板，承载能力D400	座	4			
46	04B001	管道封堵	1. 管道封堵	处	4			
		污水管网工程						
47	040501001002	混凝土管	1. 名称：钢筋砼Ⅱ级承插管 2. 规格：DN300 3. 接口：采用橡胶圈接口，做法参照国标06MS201-1-23 4. 基础：180度砼基础	m	28			
48	040501001003	混凝土管	1. 名称：钢筋砼Ⅱ级承插管 2. 规格：DN400 3. 接口：采用橡胶圈接口，做法参照国标06MS201-1-23 4. 基础：180度砼基础	m	76			
49	040501001004	混凝土管	1. 钢筋砼Ⅱ级承插管DN100	m	46			
50	040504001002	砌筑模块井	1. 规格：Φ800 2. 井深：2m以内 3. Φ700可调式防沉降重型铸铁井盖 4. 设置防坠防盗措施 5. 具体做法详见图集12S522-P20	座	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：道路管网工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	040504001003	砌筑模块井	1. 规格：1200*1600矩形井 2. 井深：2m以内 3. ϕ 700可调式防沉降重型铸铁井盖 4. 设置防坠防盗措施 5. 具体做法详见图集12S522-P34	座	2			
52	040504002001	混凝土截流井	1. 规格：1800*1800 2. 井深：2m以内 3. ϕ 700可调式防沉降重型铸铁井盖 4. 设置防坠防盗措施 5. 具体做法详见图集12S522-P34	座	1			
		拆除工程						
53	041001001001	现状沥青路面挖除	1. 沥青砼面层及基层挖除 2. 厚度：均厚54cm 3. 运距及处置：综合考虑，包含建筑垃圾外弃处置等一切费用	m2	638			
54	041001002001	拆除人行道	1. 材质：综合考虑 2. 厚度：均厚43cm 3. 运距及处置：综合考虑，包含建筑垃圾外弃处置等一切费用	m2	449			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路管网工程

标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路管网工程

标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11	041109012001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	041109013001	交通组织维护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	041109014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 道路管网工程

标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：道路管网工程

标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：东段、西段

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:投标自行勘察现场综合考虑 2、挖土深度:3m以内 3、运距:投标自行勘察现场综合考虑	m3	525.13			
2	010103001001	回填方	1、密实度要求:素土夯填 2、填方来源、运距:投标自行勘察现场综合考虑	m3	442.58			
3	010103002001	余方弃置	1、密实度要求:素土夯填 2、填方来源、运距:投标自行勘察现场综合考虑	m3	82.55			
		砌筑工程						
4	010401003001	实心砖墙	1、砖砌围墙	m3	35.72			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	15.19			
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	41.81			
7	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	17.4			
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C30	m3	8.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：东段、西段

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	010507007001	其他构件	1、C30细石混凝土二次浇筑	m3	0.86			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400， ϕ 12以内	t	4.458			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400， ϕ 25以内	t	3.768			
		金属结构工程						
12	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:Q355 2. 规格:M20 L=780mm	套	296			
13	010603002001	空腹钢柱	1、钢材品种、规格: Q355 2、构件类型: GZ规格 详图纸 3、抛砂除锈, 除锈等级: Sa2.5 级 4、环氧铁红底漆70 μ m(2道), 环氧云铁中间漆60 μ m(1道) 5、薄型防火涂料2.5h	t	2.496			
14	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格: Q355 2、构件类型: GL规格 详图纸 3、抛砂除锈, 除锈等级: Sa2.5 级 4、环氧铁红底漆70 μ m(2道), 环氧云铁中间漆60 μ m(1道) 5、薄型防火涂料1.5h	t	18.848			
15	01B002	乳白色半透明天幕	1. 直径10钢索, 中间悬挂乳白色半透明天幕	m	127.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：东段、西段

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		屋面及防水工程						
16	010901002002	型材屋面	1、直立锁边合金屋面 2、30*60钢椽条@500	m2	150.37			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
17	011201001001	墙面一般抹灰	1、5厚聚合物水泥防水砂浆 2、水泥砂浆找平	m2	347.45			
		其他装饰工程						
18	01B001	柱头灯罩	1. 定制柱头灯罩	项	1			
19	01B003	桥面坐凳	1. 桥面坐凳，做法详图纸设计	m	25.41			
20	01B004	店招拆除	1. 店招拆除	项	1			
21	01B005	管线梳理	1. 管线梳理	项	1			
22	01B006	空调外机移位	1. 空调外机移位	台	13			
23	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除金属门	樘	1			
24	01B007	更换不透明毛玻璃	1. 更换不透明毛玻璃	m2	80.49			
25	011608002001	铲除涂料面	1. 墙体面层拆除	m2	81.12			
26	011204003001	块料墙面	1. 马赛克面层	m2	3.2			
27	011406001001	抹灰面油漆	1. 墙面、地面重新彩色粉刷	m2	1000			
28	011406001002	抹灰面油漆	1. 无机弹性涂料	m2	500			
29	01B008	坐凳	1. 水刷石坐凳100厚胶合木坐面	m	42.78			
30	011207001001	墙面装饰板	1. 25厚胶合木板	m2	26.2			
31	011207001002	墙面装饰板	1. 墙面附加装饰木构件	m2	8.72			
32	01B009	快递柜移位	1. 快递柜移位	项	1			
33	01B010	水刷石花坛	1. 水刷石花坛	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：东段、西段

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	01B011	透视文物介绍牌	1. 透视文物介绍牌，定制钢框	项	1			
35	01B012	新做入口金属门穿孔板折板面层	1. 新做入口金属门穿孔板折板面层	m2	16.7			
36	01B013	树池收边	1. 树池收边10厚耐候钢板	项	1			
37	011102001001	石材楼地面	部位：东段小广场 1. 铺地重做弹格石100*100 2. 30厚M10水泥砂浆 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 150厚级配碎石 5. 素土夯实	m2	34.93			
38	011103001001	橡胶板楼地面	1. EPDM塑胶彩色颗粒 2. 8厚EPDM底层白色塑胶颗粒 3. 30厚1:2.5水泥砂浆 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 150厚级配碎石 6. 素土夯实	m2	7.5			
39	01B014	儿童游乐园钢环	1. 儿童游乐园钢环	项	1			
40	01B015	木花架	1. 木花架	项	1			
41	01B016	大坡道	1. 原地面改为整体大坡道	项	1			
42	01B017	宣传栏拆除	1. 宣传栏拆除	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：东段、西段

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	01B018	聚碳酸酯板	1、聚碳酸酯板（高端PC板），双面抗UC处理，专用密封压条与檩条连接，不露钉子 2、30*40热镀锌檩条@1200 3. 40*130胶合木格栅@200	m	331.18			
44	011406001003	抹灰面油漆	1. 30厚彩色水刷石饰面层，骨料颜色另定。 2. 封底涂料一道	m2	347.45			
45	01B019	坐凳	1. 胶合木整木坐凳及靠背10厚30宽钢板框支撑@600-800 2. 10厚30宽热镀锌钢板框支撑@600-800，表面彩色氟碳漆喷涂 3. 沉头螺钉与凳面固定，高强螺栓与地面埋板固定	项	1			
46	01B020	围墙悬挑压顶	1. 深灰色防水涂料罩面 2. 封底涂料一道 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆 4. 15厚水泥纤维压力板，自攻螺钉与龙骨固定，做出2%排水放坡 5. 40*40*2热镀锌方管龙骨@600 6. 12厚水泥纤维压力板封顶板，深灰涂料罩面	m	59.5			
47	01B021	金属花池	1. 金属花池，具体样式做法详见图纸	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区 文昌桥特色街巷改造 工程

工程名称: 东段、西段

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 东段、西段

标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额	80000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		80000		—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 东段、西段

标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东段、西段 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费	3.1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费	0.31				
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装等特殊施工部位内施工项目可计取
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东段、西段

标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	050101007001	清除地被植物	1、清理建筑垃圾、生活垃圾、粒径大于4cm的土块等 2、运距及处置：综合考虑，包含建筑垃圾外弃处置等一切费用	m2	126			
2	050101010001	整理绿化用地	1、整理绿化用地	m2	126			
3	050101009001	种植土回（换）填	1、种植土回（换）填	m3	18.9			
4	050102001001	栽植栾树	1. 种类：栾树 2. 胸径：Φ=15cm 3. 高度、冠幅：H>700cm, P=500-550cm 4. 一级分支点高度：>220cm 5. 备注：自然全冠，树形优美，三级分枝，一级分枝不少于3-5个，确保运输后高度、冠幅符合表格要求 6. 养护期：二级养护两年	株	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：园林绿化工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	050102001002	栽植无患子	1. 种类:无患子 2. 胸径: $\Phi=15\text{cm}$ 3. 高度、冠幅:H>700cm, P=350-400cm 4. 一级分支点高度:>220cm 5. 备注:自然全冠, 树形优美, 三级分枝, 一级分枝不少于3-5个, 确保运输后高度、冠幅符合表格要求 6. 养护期:二级养护两年	株	5			
6	050102001003	栽植樱花	1. 种类:樱花 2. 胸径: $\Phi=12\text{cm}$ 3. 高度、冠幅:H>400cm, P=300-330cm 4. 备注: 自然全冠, 树型优美, 分枝均匀, 确保运输后高度、冠幅符合表格要求 5. 养护期:二级养护两年	株	6			
7	050102001004	栽植紫玉兰	1. 种类:紫玉兰 2. 胸径: $\Phi=12\text{cm}$ 3. 高度、冠幅:H>400cm, P=330-360cm 4. 备注: 自然全冠, 树型优美, 分枝均匀, 确保运输后高度、冠幅符合表格要求 5. 养护期:二级养护两年	株	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：园林绿化工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	050102001005	栽植丛生三角枫	1. 种类：丛生三角枫 2. 胸径：Φ=12cm 3. 高度、冠幅：H>400cm, P=330-360cm 4. 备注：自然全冠，树型优美，分枝均匀，确保运输后高度、冠幅符合表格要求 5. 养护期：二级养护两年	株	6			
9	050102001006	栽植丛生白蜡	1. 种类：丛生白蜡 2. 胸径：Φ=12cm 3. 高度、冠幅：H>400cm, P=330-360cm 4. 备注：自然全冠，树型优美，分枝均匀，确保运输后高度、冠幅符合表格要求 5. 养护期：二级养护两年	株	3			
10	050102001007	栽植金银木	1. 种类：金银木 2. 胸径：Φ=12cm 3. 高度、冠幅：H>400cm, P=330-360cm 4. 备注：自然全冠，树型优美，分枝均匀，确保运输后高度、冠幅符合表格要求 5. 养护期：二级养护两年	株	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：园林绿化工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	050102001008	栽植丛生紫薇	1. 种类：丛生紫薇 2. 胸径：Φ=12cm 3. 高度、冠幅：H>400cm, P=330-360cm 4. 备注：自然全冠，树型优美，分枝均匀，确保运输后高度、冠幅符合表格要求 5. 养护期：二级养护两年	株	6			
12	050102001009	栽植银桂	1. 种类：银桂 2. 胸径：Φ=12cm 3. 高度、冠幅：H>400cm, P=330-360cm 4. 备注：自然全冠，树型优美，分枝均匀，确保运输后高度、冠幅符合表格要求 5. 养护期：二级养护两年	株	6			
13	050102005001	栽植兰花三七	1. 种类：兰花三七 2. 高度、冠幅：H>30cm, P>20cm 3. 单位面积株数：约36株/m ² 4. 备注：品字形种植，确保种下时满足高度要求，且密不露土 5. 养护期：二级养护两年	m ²	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：园林绿化工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	050102005002	栽植棕竹	1. 种类:棕竹 2. 高度、冠幅:H>45cm, P>45cm 3. 单位面积株数:约20株/m² 4. 备注:品字形种植, 确保种下时满足高度要求, 且密不露土 5. 养护期: 二级养护两年	m2	10			
15	050102005003	栽植大吴风草	1. 种类:大吴风草 2. 高度、冠幅:H>50cm, P>35cm 3. 单位面积株数:约36株/m² 4. 备注:品字形种植, 确保种下时满足高度要求, 且密不露土 5. 养护期: 二级养护两年	m2	10			
16	050102005004	栽植八角金盘	1. 种类:八角金盘 2. 高度、冠幅:H>80cm, P>60cm 3. 单位面积株数:约6丛/m² 4. 备注:品字形种植, 确保种下时满足高度要求, 且密不露土 5. 养护期: 二级养护两年	m2	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：园林绿化工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	050102005005	栽植白花杜鹃	1. 种类: 白花杜鹃 2. 高度、冠幅: H>50cm, P>40cm 3. 单位面积株数: 约16株/m ² 4. 备注: 品字形种植, 确保种下时满足高度要求, 且密不露土 5. 养护期: 二级养护两年	m2	10			
18	050102005006	栽植阔叶十大功劳	1. 种类: 阔叶十大功劳 2. 高度、冠幅: H>60cm, P>60cm 3. 单位面积株数: 约25株/m ² 4. 备注: 品字形种植, 确保种下时满足高度要求, 且密不露土 5. 养护期: 二级养护两年	m2	5			
19	050102005007	栽植狭叶栀子	1. 种类: 狭叶栀子 2. 高度、冠幅: H>50cm, P>40cm 3. 单位面积株数: 约16株/m ² 4. 备注: 品字形种植, 确保种下时满足高度要求, 且密不露土 5. 养护期: 二级养护两年	m2	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：园林绿化工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	050102005008	栽植狭叶十大功劳	1. 种类:狭叶十大功劳 2. 高度、冠幅:H>60cm, P>40cm 3. 单位面积株数:约36株/m ² 4. 备注:沿墙体品字形种植,种下时需满足高度要求 5. 养护期:二级养护两年	m2	5			
21	050102005009	栽植鸭脚木	1. 种类:鸭脚木 2. 高度、冠幅:H>50cm, P>30cm 3. 单位面积株数:约16株/m ² 4. 备注:品字形种植,确保种下时满足高度要求,且密不露土 5. 养护期:二级养护两年	m2	5			
22	050102005010	栽植结香	1. 种类:结香 2. 高度、冠幅:H>120cm, P>100cm 3. 备注:株形优美,分枝均匀,横向舒展 4. 养护期:二级养护两年	株	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：园林绿化工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
23	050102003001	栽植南天竹丛	1. 种类:南天竹丛 2. 高度、冠幅:H>120cm, P>100cm 3. 单位面积株数:约3-5株/丛 4. 备注:轮廓形状自然,确保种下时满足高度要求 5. 养护期:二级养护两年	丛	24			
24	050102003002	栽植海芋	1. 种类:海芋 2. 高度、冠幅:H>80cm 3. 单位面积株数:丛植,每丛2-3株 4. 备注:株形优美,分枝不少于5枝 5. 养护期:二级养护两年	丛	22			
25	050102006001	栽植紫藤	1. 种类:紫藤 2. 高度:H>180cm 3. 单位长度株数:约2-3株/m 4. 备注:靠墙种植,藤长大于1.8m,分枝大于3枝,种下时需满足高度要求,牵引固定至墙体上 5. 养护期:二级养护两年	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：园林绿化工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	050102006002	栽植藤本蔷薇	1. 种类：藤本蔷薇 2. 高度：H>180cm 3. 单位长度株数：约2-3株/m 4. 备注：靠墙种植，藤长大于1.8m，分枝大于3枝，种下时需满足高度要求，牵引固定至墙体上 5. 养护期：二级养护两年	m	25			
27	050102006003	栽植木香花	1. 种类：木香花 2. 高度：H>180cm 3. 单位长度株数：约2-3株/m 4. 备注：靠墙种植，藤长大于1.8m，分枝大于3枝，种下时需满足高度要求，牵引固定至墙体上 5. 养护期：二级养护两年	m	10			
28	050102006004	栽植常春藤	1. 种类：常春藤 2. 高度：H>180cm 3. 单位长度株数：约2-3株/m 4. 备注：靠墙种植，藤长大于1.8m，分枝大于3枝，种下时需满足高度要求，牵引固定至墙体上 5. 养护期：二级养护两年	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：园林绿化工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
29	050102006005	栽植五叶地锦	1. 种类：五叶地锦 2. 高度：H>180cm 3. 单位长度株数：约2-3株/m 4. 备注：靠墙种植，藤长大于1.8m，分枝大于3枝，种下时需满足高度要求，牵引固定至墙体上 5. 养护期：二级养护两年	m	10			
30	050102006006	栽植风车茉莉	1. 种类：风车茉莉 2. 高度：H>180cm 3. 单位长度株数：约2-3株/m 4. 备注：靠墙种植，藤长大于1.8m，分枝大于3枝，种下时需满足高度要求，牵引固定至墙体上 5. 养护期：二级养护两年	m	10			
		分部分项合计						
		措施项目						
31	050403001001	树棍四脚井字桩		株	9			
32	050403001002	树木支撑架树棍三脚桩		株	33			
33	050403002001	草绳绕树干胸径在15cm以内		株	42			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费	1				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	050405011001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	050405002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					
4	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装等特殊施工部位内施工项目可计取
5	050405004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					
7	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					
11	050405012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	050405013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					
13	050405014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项设备费-技术措施项目设备费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 园林绿化工程

标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：景观电气

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:照树射灯 2. 规格:详见图纸设计	套	48			
2	030412004006	装饰灯	1. 名称:彩色图案投光灯 2. 规格:详见图纸设计	套	1			
3	030412004002	装饰灯	1. 名称:街区大LOGO发光标识 2. 规格:详见图纸设计	套	3			
4	030412004003	装饰灯	1. 名称:灯带 2. 规格:详见图纸设计	m	84.9			
5	030412004004	装饰灯	1. 名称:泛光条灯 2. 规格:详见图纸设计	m	512.65			
6	030412004005	装饰灯	1. 名称:LED地埋灯 2. 规格:3W, 其它参数详见图纸设计	套	30			
7	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1ZAP 2. 安装方式:落地安装 3. 内部配置详见系统图	台	1			
8	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱1AL1-1AL4 2. 安装方式:落地安装 3. 内部配置详见系统图	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：景观电气

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱1 AL-JG1 2. 安装方式:落地安装 3. 内部配置详见系统图	台	1			
10	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱1 AL-JG2 2. 安装方式:落地安装 3. 内部配置详见系统图	台	1			
11	030404017005	配电箱	1. 名称:现状配电箱 2. 安装方式:新增输出回路 3. 内部配置详见系统图	台	1			
12	030404030001	适配器	1. 名称:电源适配器 2. 规格:详见图纸设计	个	12			
13	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:RC100 3. 沿墙/埋地	m	94.09			
14	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC65 3. 沿墙/埋地	m	102.02			
15	030411001003	配管	1. 名称:PE塑料管 2. 规格:DN65 3. 沿墙/埋地	m	82.4			
16	030411001004	配管	1. 名称:PE塑料管 2. 规格:DN25 3. 暗敷	m	514.82			
17	030411001005	配管	1. 名称:紧定式镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 暗敷	m	139.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：南京市玄武区
文昌桥特色街巷改造
工程

工程名称：景观电气

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	030411001006	配管	1. 名称:刚性阻燃电线管 2. 规格:PC20 3. 暗敷	m	262.3			
19	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*95+1*50	m	87.86			
20	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*16	m	81.32			
21	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-5*10	m	28.17			
22	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-3*4	m	204.68			
23	030411004001	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘导线 2. 规格:ZR-RVV-2*4	m	449.93			
24	030411004002	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘导线 2. 规格:RVV-3*2.5	m	262.3			
25	040205001001	人（手）孔井	1. 名称：电缆手孔井 2. 规格材质详见图纸设计	座	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气

标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮工程、地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装工程、部分特殊施工部位内施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气

标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 景观电气

标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
一	其他项目			
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	120000		
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	120000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计		120000		—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 景观电气

标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：景观电气

标段：南京市玄武区文昌桥特色街巷改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]