采购合同

合同编号：JSZC-320506-FYWL-G2026-0009

甲　方：苏州市吴中区水务局

联系人：陶文恺

电　话：0512-65010081

乙　方：苏州市邓尉工业设备安装有限公司

联系人：袁小华

电　话：15151422036

根据苏州市政府采购招标编号 JSZC-320506-FYWL-G2026-0009 号招标文件及该文件的响应文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的**吴中区退圩还湖工程-西大圩临时用电外接电缆工程**项目事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同内容：

1．乙方负责完成甲方的**吴中区退圩还湖工程-西大圩临时用电外接电缆工程**，详见乙方的投标文件。

工程地点：吴中区东山镇

工程范围及内容：西大圩标准化鱼塘临时接电，从环山路接到鱼塘变压器。

工期：**签订合同后 60 天内完成安装、调试、试验完毕，具备验收条件。**

2．下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

①中标通知书；

②招标文件及其他补充文件（如有）；

③乙方中标的投标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其它书面承诺、声明、澄清等。

二、价格与支付：

1.合同总金额为人民币壹佰肆拾壹万伍仟伍佰伍拾捌元零壹分（小写 1415558.01 元），包括全部服务所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、调查费、研究报告及规划设计费（含印刷费）、咨询费、后续服务费、评审费、中标服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

2.付款步骤：

项目合同签订后，（1）支付合同金额的10%作为项目预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（2）合同工程完工验收合格并提交工程送审资料后，支付至合同金额的60%；审计结束后支付至审定价款的97%，质保期满无质量问题后全部付清。甲方每次付款前，乙方应提供合法的税务发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何责任。具体参照甲方相关规定。

3.付款的凭据：正式的发票、甲乙双方盖章的《政府采购合同履行验收报告》及甲方要求的其它相关资料。

4.税收：根据现行税法及相关法律法规。

5.支付方式：银行汇票或转帐支票。

三、质量与验收

质量要求为合格。

完成临时接电所有工程内容由甲方组织完工验收。

本项目质保期为1年。

四、双方权利义务

1.甲方为乙方提供所需相关物资的技术资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2.乙方所供设备材料、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

3.乙方所供所有设备材料的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。

4.乙方所供设备是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

5.设备材料质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

五、违约责任

1.双方应按照合同约定履行各自义务，任何一方违反应承担相应的违约责任。

2.乙方未按约定工期竣工的，每逾期一日，乙方应按合同总金额的万分之四向甲方

支付违约金。逾期超过【】日的，甲方有权单方解除合同，同时乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

3.因乙方原因造成工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工、维修，直至符合标准，乙方拒绝或逾期履行的，甲方有权委托第三方进行，因此产生的全部费用由乙方承担，同时乙方应向甲方支付合同总金额10%的违约金。乙方无法修复或返工后仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

三、其 它

1.法律和法规

本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

2.转让和分包

（1）禁止乙方将本合同项下全部或部分工程转让给第三人，否则甲方有权单方解除合同，且乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方应予赔偿。

（2）未经甲方同意，乙方不得擅自将本合同项下任何工程分包给第三人。即使得到了甲方的同意，也不应解除乙方根据合同规定应承担的全部责任和义务，乙方应对其分包人的工作负全部责任。

3.争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在甲方和乙方之间达成一致意见。如未能达成一致，再由上级主管部门进行调解，调解不成时可向工程所在地人民法院提起诉讼。

4.保密性

除了根据合同履行义务和遵守适用法律以外，双方应将合同的详情视为秘密，乙方负保密义务。未经甲方事先同意，不得在任何商业或技术论文或其它场合发表或允许发表、或透露项目的任何细节。乙方违反保密义务的，应向甲方支付合同总价款10%的违约金。

5.合同生效

本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效，同时须送（政府采购监督管理部门）备案。

6.合同份数

本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构壹份，备案机构壹份。

（以下无正文）

甲方：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：2026.8.12

乙方：

法定代表人（授权代表）：

签约日期：

附件：

项目投标报价分析表

招标编号：JSZC-320506-FYWL-G2026-0009

项目名称：吴中区退圩还湖工程-西大圩临时用电外接电缆工程

序号	标的物名称	品牌、规格型号	生产厂家	单位	数量	单价	总价
1	导线架设	1、名称：架空线（半年后拆除） 2、规格：JKLYJ-150	定制	km	0.12	18224.4	2186.93
2	电杆组立	1、名称：水泥电杆（半年后拆除） 2、规格：高 15m,杆径 190mm	定制	基	2	5084.58	10169.16
3	杆上设备	1、名称：用户侧 10KV-二次融合柱上智能开关 （半年后拆除） 2、规格：（带零序保护）	卡雷迪电气(常州)有限公司	组	1	22063.68	22063.68
4	斜拉锚	1、名称：斜拉锚结（半年后拆除）	定制	处	1	491.26	491.26
5	横担组装	1、名称：横担安装（含绝缘子及绝缘套管）（半年后拆除） 2、规格：铁	定制	组	2	1224.34	2448.68
6	电缆引下装置	1、名称：镀锌钢管、抱箍 2、规格：DN150*4.5*2000、抱箍 DLBG，详见图	定制	组	1	453.19	453.19
7	接地极	1、规格：镀锌角钢接地极 2、规格：L50*5*2500	定制	根(块)	4	169.33	677.32
8	接地母线	1、名称：户外接地母线 2、规格：镀锌扁钢-50*6	定制	m	20	81.36	1627.20
9	送配电装置系统	1、名称：用户侧 10KV-二次融合柱系统调试 2、电压等级（kV）：10KV	苏州市凯顺电器有限公司	系统	1	2886.37	2886.37

10	接地装置	1、名称：接地系统调试 2、类别：中性点接地	苏州市凯顺电器有限公司	系统	1	479.88	479.88
11	电力电缆（利旧，不计主材）	高压电缆 YJV22-8.7/15KV-3x95（半年后拆除）	定制	m	3100	34.25	106175.00
12	电力电缆（新增电缆）	高压电缆 YJV22-8.7/15KV-3x95（半年后拆除）	无锡市华美电缆有限公司	m	526.75	415.22	218717.14
13	电缆试验	1、名称：高压电缆试验 2、电压等级（kV）：10KV	苏州市凯顺电器有限公司	次（根、点）	12	172.57	2070.84
14	电力电缆头	热缩式电力电缆中间头： 10kV-3x95 电缆头制作安装	吴江市黄浦冷热缩制品有限公司	个	22	2261.47	49752.34
15	电力电缆头	户外电缆终端头：10kV-3x95 电缆头制作安装	吴江市黄浦冷热缩制品有限公司	个	2	2544.2	5088.40
16	电缆井	电缆手孔井（内净 1900*1000*1000） 1、挖基槽土方\深 2m 内\三类土 2、基坑(槽)回填土\夯填 3、100 厚 C25 垫层\C30 混凝土墙板和基础\内壁用 1:2 水泥砂浆加抗渗剂粉面\钢纤维井盖 D400（1140*350，D400）6 块，含电缆沟支架 4、见设计图	定制	座	26	5114.85	132986.10

17	电缆井	电缆手孔井（内净1200*1000*1000） 1、挖基槽土方\深2m 内\三类土 2、基坑(槽)回填土\夯填 3、100 厚 C25 垫层\C30 混凝土墙板和基础\内壁用 1:2 水泥砂浆加抗渗剂粉面\钢纤维井盖（1140*350，D400）4 块，含电缆沟支架 4、见设计图	定制	座	1	3703.47	3703.47
18	电缆井	电缆手孔井（内净4900*1000*1000） 1、挖基槽土方\深2m 内\三类土 2、基坑(槽)回填土\夯填 3、100 厚 C25 垫层\C30 混凝土墙板和基础\内壁用 1:2 水泥砂浆加抗渗剂粉面\钢纤维井盖（1140*350，D400）15 块，含电缆沟支架 4、见设计图	定制	座	1	12384.43	12384.43
19	顶管	1、土壤类别：综合考虑 2、导向钻孔、回拖布管 3、Φ200MPP(外径)，壁厚 16mm 4、不包含泥浆清运处理	江苏鼎诚塑胶制品有限公司	m	504	376.06	189534.24
20	挖沟槽土方	挖沟槽土方：土方开挖、三类土、挖土深度:1.5m 以内	定制	m3	1436.5	17.10	24564.15
21	回填方	挖沟槽土方：土方开挖、三类土、挖土深度:1.5m 以内不包含余土清运处理	定制	m3	948.09	24.42	23152.36
22	单通道（CPVC 管敷设）	单通道（CPVC200，壁厚 11mm）:，C25 混凝土包封，做法见图	江苏鼎诚塑胶制品有限公司	m	2873	188.04	540238.92

23	单通道（SC钢管敷设）	单通道（钢管SC200）:，C25 混凝土包封，做法见图	无锡市泉友焊管有限公司	m	47	260.67	12251.49
24	成品电缆标志桩	成品电缆标志桩100*100*700；	定制	根	111	58.55	6499.05
25	大型机械设备进出场		苏州市邓尉工业设备安装有限公司	项	1	10186.03	10186.03
26	车、船转场运输		苏州市邓尉工业设备安装有限公司	项	1	34770.39	34770.39
	合计：1415558.01 元（大写：壹佰肆拾壹万伍仟伍佰伍拾捌元零壹分）						