江苏省政府采购合同

合同编号：010120260145

项目名称：学校标准化泵房建设项目

采 购 人：南京信息职业技术学院

供 应 商：上海新三星给排水设备有限公司

签订日期：

南京市市场监督管理局

南京市财政局　监制

（本项目最终签订的合同由合同双方协商后确定）

合同编号：

采购人：南京信息职业技术学院（以下称甲方）　　供应商：上海新三星给排水设备有限公司（以下称乙方）

住所地：南京市文澜路 99 号　　住所地：上海市松江区车墩镇泖亭路 1056 号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物：生活供水设备及管件阀门，变频控制系统，智慧水务管理平台，泵房配套内部装饰，泵房配套其它设施等。

分项报价表

学校标准化泵房建设项目分项报价表

序号	材料名称	明细	单位	项目清单量	单价	合价	品牌
1	配套防水	1、设备间顶部配套 SBS 防水，129.7m2，卷材品种、规格、厚度：4mm-20 度 SBS 卷材，漫涂非固化防水； 2、找平层厚度、砂浆配合比：30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆； 3、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆； 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600mm 玻化砖 5、嵌缝材料种类：白水泥擦缝； 6、预留水沟：地面预留 150 宽水沟，配不锈钢盖板	项	1	35000.00	35000.00	宏源
2	配套钢平台	设备配套钢平台带栏杆型，实腹钢柱：0.32t，12 号槽钢配 L5 角铁剪力支撑，配 150*150*10 底板；钢梁：0.52t，16#槽钢主梁配 12 号槽钢次梁及 L5 角铁；钢板楼板：12.6 平方米，6mm 厚花纹钢板；金属面油漆：防锈漆一遍，金属面漆两遍；成品带扶手栏杆、栏板：304 不锈钢栏杆（1 米高），17.5 米	项	1	41000.00	41000.00	
3	配套改造	1、外立面采用外墙真石漆出新； 2、室内吊顶采用 600*600 铝合金吊顶：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8；装配式 T 型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格 600*600*1.1mm 微孔铝扣板；面层材料品种、规格、颜色：400*800mm 墙砖；白水泥擦缝； 3、室内监控室前面贴砖高度至吊顶标高； 4、泵房墙面贴砖高度至一层地坪上部一米处；瓷砖专用胶泥； 5、更换所有窗及室内门，采用铝合金材质；铝合金推拉窗；1.2mm 厚铝合金型材	项	1	247000.00	247000.00	国优

		框扇材质；6mm 钢化玻璃； 6、入户门更换为钢制防火门，定制钢质甲级防火防盗门 1500*2700mm1 樘（以实际测量尺寸为准，偏差无几）； 7、挡鼠板、窗帘、金属门窗、纱窗 7 樘：12mm 阻燃板、1.2mm 拉丝不锈钢、监控室卷帘、铝合金挡鼠板 2 套； 8、全玻自由门：有框玻璃门 1000*2100mm；12mm 钢化玻璃；含地弹簧等五金件安装； 9、油漆品种、刷漆遍数：191m2 外墙乳胶漆出新（分色处理）； 10、内墙面乳胶漆出新（现场实测）； 11、金属面油漆：行车刷金属漆两遍； 12、现场管道、门窗、抹灰面、混凝土结构等各种拆除及屋顶地面清理。 13、拆除路面：16m2 凿除室外原小路及垃圾清运； 14、挖沟槽土方：管道井开挖 1800mm 内； 15、开孔打洞：墙面开洞直径 400mm，2 个； 16、墙面封堵：1 个原出 DN400 水管洞采用盲板焊接封堵 1 个；4 个水池内新做管道穿墙孔洞，焊接不锈钢止水环并采用膨胀橡胶封堵 DN400；2 个原吸水管两侧封堵，原 DN250 钢管焊接不锈钢封堵； 17、室外管道沟及井回填 26 立方米； 18、混凝土基础：200mm 厚 C25 混凝土基础； 19、砖检查井：深度 1800mm 内，05S502，钢筋混凝土矩形井，内径 3200*1500mm； 20、石材楼地面：15.5 平方米，找平层厚度、砂浆配合比：30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆；300*600mm 花岗岩火烧板；新做石板小道； 21、散水:室外散水坡损坏部位修复； 22、基础模板：18.3 平方米；23、建筑垃圾外运 1 项。					
4	配套绿化	泵房周边植被清理、绿植修剪及保护、树木移除修剪、破坏后原样恢复（铺种草皮），垃圾清运	项	1	6600.00	6600.00	
5	办公桌椅	成品办公家具，办公桌 1 张、办公椅 1 把，用于泵房控制间值班办公。办公桌规格约 1400×700×750mm，采用 E0 级环保板材，钢架结构，配键盘托及穿线孔。办公椅为高背人体工学设计，配可调腰靠头枕，三级气压棒，透气网布，静音轮。提供 CMA/CNAS 检测报告。	套	1	2600.00	2600.00	宜家

6	配电柜	本项目配置 XL-21 型动力配电柜一台，主开关采用 250A/4P 隔离开关及 200A/4P/300mA 漏电保护断路器；动力回路配 100A/32A/3P 塑壳断路器一台；三相配电回路配 20A/3P 微断一只；三相带漏电回路配 20A/4P/30mA 微断一只；单相漏电回路配 20A/2P/30mA 微断四只；单相照明回路配 16A/1P+N 微断一只；浪涌保护器配 440V/4P 一只。主要元器件选用施耐德、西门子、ABB 或同等档次品牌，总开关与支路漏电须具备选择性配合，产品须符合 CCC 或 IEC 标准。	项	1	38200.00	38200.00	正泰
7	配套除湿机	1、除湿机，型号：50 升型，规格：服务 100m2（海尔、小米、科龙等优于或相当于档次品牌）	台	1	7800.00	7800.00	海尔
8	双管日光灯	名称：LED 防爆双管日光灯；型号：双管 40W；安装形式：墙面吸墙安装	盏	3	260.00	780.00	欧普
9	应急指示灯	应急照明和疏散指示灯	盏	5	150.00	750.00	欧普
10	LED 平板灯	600*600LED 平板灯	盏	16	210.00	3360.00	欧普
11	灯箱	灯箱及广告布	套	2	2100.00	4200.00	
12	墙面广告牌	泵房墙面文字及广告、设计图样式	个	3	820.00	2460.00	
13	门牌	设计图样式	块	1	1500.00	1500.00	
14	配电箱更换	更换全新排污泵控制箱参照原规格	套	2	2200.00	4400.00	
15	配电箱拆除	电柜及墙面电表箱等	项	1	350.00	350.00	
16	远传电表	互感器数显远传电表	只	1	2900.00	2900.00	正泰
17	排污泵管改造	更换为不锈钢 50 泵管及井盖	套	1	2200.00	2200.00	新界
18	排污泵	DN50 搅吸式排污泵，额定流量 35m3/h	台	1	2800.00	2800.00	人民
19	水浸报警器	防漫水报警器，AC220V，墙上明装	台	1	1800.00	1800.00	瑶盛
20	插座	10A2+3 插座	个	4	50.00	200.00	正泰
21	插座	16A3 孔插座	个	3	50.00	150.00	正泰
22	电线	插座布线 bv3*2.5	m	63	6.50	409.50	远东
23	布线	照明布线 BV2*2.5	m	72	5.50	396.00	远东
24	布线	空调布线 bv3*4	m	129	7.00	903.00	远东
25	布线	485 通信线	m	137	8.20	1123.40	邮江
26	布线	RVV3*1.5 灯箱电源线及开关	处	2	11.00	22.00	远东
27	电缆	YJV4*35 电缆沿桥架	m	48	495.00	23760.00	远东
28	电缆	YJV5*6 电缆沿桥架	m	12	26.00	312.00	远东
29	配管	直径 32PVC 管暗敷	m	42	28.00	1176.00	
30	配管	直径 25PVC 管暗敷	m	42	26.00	1092.00	
31	桥架	150*100 热镀锌桥架	m	4	180.00	720.00	
32	配管	直径 20PVC 管吊顶内敷设	m	79	22.00	1738.00	
33	下水管道	PVC40 下水管道暗敷	m	16	28.00	448.00	
34	水质检测	DN15，PN1.0MPa，检测数据，余氯，浊	套	1	48000.00	48000.00	六联

	仪	度，PH					环保
35	紫外线消毒器	DN300,304不锈钢，500L/时	套	1	52000.00	52000.00	六联环保
36	水位计	超声波水位计，含布线	套	1	7800.00	7800.00	台达
37	流量计	电磁流量计DN300，流量0.1~10L/min，精度：±0.1%	套	1	48000.00	48000.00	开封
38	压力表	量程0-1.6MPa，含底座	套	2	75.00	150.00	
39	电接点压力表	量程0-1.6MPa，含底座	套	1	270.00	270.00	
40	电动DN300蝶阀	DN300涡轮对夹蝶阀IP68级，PN1.0MPa	个	1	7900.00	7900.00	上海沪工
41	DN300止回阀	防回流污染止回阀，倒流防止器，PN1.0MPa	个	1	7800.00	7800.00	上海沪工
42	DN300蝶阀	DN300涡轮对夹蝶阀	个	6	2850.00	17100.00	上海沪工
43	DN250蝶阀	DN250涡轮对夹蝶阀	个	3	2330.00	6990.00	上海沪工
44	DN200蝶阀	DN200涡轮对夹蝶阀	个	6	1980.00	11880.00	上海沪工
45	DN100蝶阀	DN100涡轮对夹蝶阀	个	1	1100.00	1100.00	上海沪工
46	DN250止回阀	DN250缓闭止回阀	个	3	5930.00	17790.00	上海沪工
47	DN200止回阀	DN200对夹蝶式止回阀	个	3	4870.00	14610.00	上海沪工
48	DN250不锈钢橡胶软连接	DN250不锈钢法兰橡胶软连接	个	3	1560	4680	上海沪工
49	DN200不锈钢橡胶软连接	DN200不锈钢法兰橡胶软连接	个	3	1390	4170	上海沪工
50	DN300不锈钢橡胶软连接	DN300不锈钢法兰橡胶软连接	个	1	2380	2380	上海沪工
51	DN65自动排气阀	DN65排气阀，含底座及连接管道制作	个	1	1600	1600	上海沪工
52	DN65闸阀	DN65闸阀，低压螺纹阀门	个	1	1800	1800	上海沪工
53	DN300Y型过滤器	DN300Y型过滤器	个	1	2850	2850	上海沪工
54	DN300管道	SCH10S外抛光304不锈钢，氩弧焊，打磨抛光（含10#镀锌槽钢支架）	m	38	890	33820	盛隆
55	DN250管道	SCH10S外抛光304不锈钢，氩弧焊，打磨抛光（含10#镀锌槽钢支架）	m	15	755	11325	盛隆
56	DN200管道	SCH10S外抛光304不锈钢，氩弧焊，打磨抛光（含10#镀锌槽钢支架）	m	20	465	9300	盛隆
57	DN100管道	SCH10S外抛光304不锈钢，氩弧焊，打磨抛光（含10#镀锌槽钢支架）	m	1	226	226	盛隆
58	DN65管道	SCH10S外抛光304不锈钢，氩弧焊，打磨抛光（含10#镀锌槽钢支架）	m	10	140	1400	盛隆

59	DN16 管道	SCH10S 外抛光 304 不锈钢，氩弧焊，打磨抛光（含 10#镀锌槽钢支架）	m	5	18	90	盛隆
60	DN300 法兰	16KG304 不锈钢锻造法兰	个	21	590	12390	上海沪工
61	DN300 法兰	球墨铸铁法兰	个	4	240	960	上海沪工
62	DN300 弯头	304 外抛光不锈钢 90 度弯	个	13	960	12480	盛隆
63	DN200 弯头	304 外抛光不锈钢 45 度弯	个	3	450	1350	盛隆
64	DN200 法兰	16KG304 不锈钢锻造法兰	个	15	340	5100	上海沪工
65	DN250 法兰	16KG304 不锈钢锻造法兰	个	25	520	13000	上海沪工
66	DN100 盲板	16KG304 不锈钢锻造法兰	个	1	220	220	上海沪工
67	DN16 闸阀	304 不锈钢球阀	个	2	45	90	上海沪工
68	同心变径	304 不锈钢 DN250/150	个	3	320	960	盛隆
69	偏心变径	304 不锈钢 dn200/150	个	3	200	600	盛隆
70	气压罐	304 不锈钢气压罐，100L 型，含连接管道制作安装	个	1	4200	4200	瓦诺
71	塑料管	材质、规格：PVC40 下水管道，连接形式：暗敷	m	16	12	192	
72	外管道改造	1、自来水进水出水管道连接，含哈夫三通及承插法兰等共 2 处； 2 室外水表井内管线改造 1 处，室外管道增加蝶阀。	项	1	55000	55000	
73	智慧水务管理平台	1、配管：PVC 管，规格：P20，配置形式：暗配，16m； 2、网线敷设：超五类网线暗敷 56m，推荐安普、TPlink、绿联等优于或相当于档次品牌； 3 、通信线敷设：485 通信线暗敷 20m； 4、名称：千兆 24 口 POE 交换机 1 台，推荐大华、海康威视、普联等优于或相当于档次品牌。 5、弱电机柜、规格：600*600*600mm 机柜，12U，1 台，推荐图腾、海威、华腾等优于或相当于档次品牌。 6、监控摄像设备：6mmPOE 摄像头 5 台，推荐大华、海康威视、普联等优于或相当于档次品牌。 7、摄像头支架、材质：室内用铝合金支架 5 套，推荐大华、海康威视、普联等优于或相当于档次品牌。 8、盘录像机、规格：6TB，8 路硬盘录像机 1 台，推荐大华、海康威视、普联等优于或相当于档次品牌。 9、考勤机，防水罩，可人脸、指纹、密码、刷卡、WIFI，1 台(套)，推荐海康威视，得力，中控等优于或相当于档次品	套	1	176000	176000	海康威视 安普

		牌。 10、双门磁力锁，规格：280KG1 套，推荐海康威视，得力，中控等优于或相当于档次品牌。 11、门禁控制器 1 套，推荐海康威视，得力，中控等优于或相当于档次品牌。 12、调试，含视频线 USB 线，高清视频线等 1 项。 13、智慧水务监控监视平台 ：描述，具有云计算，大数据采集，以及人工智能分析，档案管理，办公软件实时在线，具有实时预警功能，1 套， 14、室外光纤配管 PE322、配置形式：地下敷设 150m， 15、光缆：八芯室外单模光缆，规格：核心机房跳光纤，光纤熔接 150m， 16、四口 ONU1 台， 17、ODF 架 2、类别：12 芯 3、备注：配尾纤 2 台。 18、1:8 分光器 1 个。 19、6U 机柜，安装方式：壁挂 1 台。 20、测试内容：测试并调试图书馆总机房核心 OLT，1 项。					
74	生活给水泵	1、型号、规格:泵参数：3 台，Q≥170m3/h，H≥40m，推荐格兰富、赛莱默、凯士比等优于或相当于档次品牌； 2、附件名称、规格、数量：配套相关阀门、止回阀、软接头、不锈钢管及管件、压力表、压力传感器； 3、减震装置形式：厂家配套水泵专用减震器	台	3	330000.00	990000.00	**格兰富（苏州）**
75	小计					2025722.90	
76	税金	税金 13%				263343.98	
77	总计					2289066.88	

2、货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

1、本合同项下货物总价款（大写）人民币：贰佰贰拾捌万玖仟零陆拾陆元捌角捌分，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于 JSZC-320000-HXZC-G2026-0036 号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、投标承诺/服务承诺；

6、中标通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，包括但不限于甲方因诉讼支出的诉讼费、律师费、赔偿款、鉴定费等。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点，包装不回收。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后 45 天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件另有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务 / 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。乙方雇佣的从事服务的所有人员在作业期间或作业时间之外发生任何意外事故、人身疾病及违反法律法规的情况，与甲方无关，均由乙方处理，甲方不承担任何法律责任和费用。乙方聘用工作人员的一切日常管理费用均由乙方负担。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 质保年限：生活给水泵（3 台格兰富 TP100-455/2、30KW）10 年，变频控制柜/PLC 柜（含元器件）、生活给水泵附件、配电柜（含元器件）、水质检测仪及紫外线消毒器等 3 年，智慧水务平台及门禁监控系统 5 年。质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修 8 工作小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。乙方逾期未提供备用货物的，每逾期 1 日应向甲方支付合同总价款 5‰的违约金。逾期超过 10 日的，甲方有权解除合同，乙方应退回已收取的费用并按照合同金额 20%支付违约金。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

无。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：本项目采用固定总价方式；合同签订后支付合同总价的 30%；主材进场验收合格后，支付至合同总价的 70%；项目改造完毕，试运行正常且验收合格后，支付至合同总价 100%。

上述款项的支付，须以供应商提供合法票据为前提结算金额进行结算。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金。

4、乙方逾期交付或提供约定服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方应退回已收取的费用并按照合同金额20%支付违约金。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的20%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，乙方违反本条约定，擅自转包、转让或分包的，甲方有权解除合同，乙方应支付合同总价20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

第十五条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：南京信息职业技术学院（盖章）乙方（供应商）：上海新三星给排水设备有限公司

（盖章）

代表人：　　代表人：

电　　话：　　电　　话：13805169281

开户银行：　　开户银行：工行金山卫支行

帐　　号：　　帐　　号：1001002619300018557

采购代理机构：（盖章）

日　　期：　　年　　月　　日