采购合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：常熟市城市管理局

集中建设单位：常熟市苏衡通管网有限公司

乙方（中标人）：苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司

信用融资回款账户：/

开户银行：/

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方、集中建设单位按照常熟市永拓工程咨询有限公司南湖生活垃圾填埋场生态治理工程—渗滤液设备更新改造项目—渗滤液处理站设备改造（项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2026-0010）项目公开招标结果签订本合同。

第一条　定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲方（包括集中建设单位）、乙方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。

2、甲方（包括集中建设单位）：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方（包括集中建设单位）提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输卸费、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方（包括集中建设单位）应支付给乙方的价款，包含了甲方（包括集中建设单位）购买货物及其相关服务的一切费用。包括但不限于货物本身的价值金额、乙方的利润、增值税及其他乙方应缴的税金、安装费、调试费、人工费、技术支持与培训费、运输装卸费、保险费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方（包括集中建设单位）支付任何额外的费用。

第二条　组成本合同的文件

1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方（包括集中建设单位）文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方（包括集中建设单位）更有利的，适用乙方文件。

3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方（包括集中建设单位）不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条　合同货物

乙方根据甲方（包括集中建设单位）需求提供下列货物：

货物名称及规格：　见附件(报价明细表)　

货物数量：　见附件(报价明细表)

第四条　合同总价

合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币 3083424 元（大写 叁佰零捌万叁仟肆佰贰拾肆元整 ）。本合同为固定总价合同。

第五条　付款方式

1、合同签订后的二个月内甲方向乙方支付合同总价的 10%作为设备预付款。

2、所有货物运至甲方指定地点，安装调试完毕并经甲方验收合格后的二个月内，甲方向乙方支付至结算总价的 80%。

3、验收合格满一周年后农历年年底前，甲方向乙方支付至结算总价的 90%。

4、验收合格满二周年后农历年年底前，甲方向乙方支付至结算总价的 100%。

注：①本项目支付预付款前，乙方须向甲方提供由国有商业银行、全国性股份制商业银行或经甲方认可的正规金融机构出具的不可撤销、无条件、独立见索即付预付款银行保函，保函为独立保函，不以基础合同履行争议、纠纷、诉讼、仲裁为赔付前置条件，甲方仅凭书面索赔通知即可要求开立银行全额赔付，无需提供其他佐证材料。

②保函担保金额与预付款金额等额，保函有效期自开立之日起生效，至项目验收合格之日止；若履约周期延长，乙方须提前办理保函延期，未按期延期视为违约。

③甲方在收到合规有效、格式满足上述要求的预付款保函后，按合同约定支付预付款；保函正本由甲方留存保管，项目履约完毕且预付款全部抵扣后，保函自动失效，甲方按程序

办理保函解除手续。

④以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效增值税普通发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

⑤支付方式：银行转帐，支持数字人民币支付方式。

第六条　权利保证

1、乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方（包括集中建设单位）在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

2、乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方（包括集中建设单位）要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方（包括集中建设单位）书面通知后的七日之内将其提供给甲方（包括集中建设单位），否则甲方（包括集中建设单位）有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条　质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

2、本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4、货物经甲方（包括集中建设单位）验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

5、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。

第八条　包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方（包括集中建设单位）造成的一切损失。

2、乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方（包括集中建设单位）需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条　交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方（包括集中建设单位）交付货物。

2、交货及安装时间：自接到甲方或集中建设单位书面通知后的60个自然日内完成安装。

3、本项目交货方式为现场交货。交付地点为：常熟市南湖生活垃圾填埋场。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

4、本项目总工期 60 日历天，工期自监理单位签发《工程开工令》载明的开工日期起开始计算。中标人须在开工令载明的开工日期起 60 日历天内完成全部货物供货、运输、就位、安装、调试、试运行并通过最终竣工验收。

第十条　到货验收

1、货物全部到达甲方（包括集中建设单位）指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场进行验收，如乙方不能按甲方（包括集中建设单位）通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方（包括集中建设单位）有权单方检验，相应检验结果对乙方有效。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同、招标文件及投标文件约定及甲方（包括集中建设单位）要求的，甲方（包括集中建设单位）有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方（包括集中建设单位）；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

5、甲方（包括集中建设单位）有关货物外观、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条　伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

（1）货物的现场安装、施工、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、调试、启动、运行等对甲方（包括集中建设单位）人员进行免费培训。

第十二条　最终验收

1、货物安装调试结束后，乙方应及时通知甲方（包括集中建设单位）对项目进行验收。经甲方（包括集中建设单位）组织相关人员验收合格后，由甲方（包括集中建设单位）签署验收单并加盖单位公章。若甲方（包括集中建设单位）验收不认可，可由乙方向相关法定质量监督部门申报验收，验收不合格的，费用由乙方承担。若验收合格，则由甲方（包括集中建设单位）承担相应费用。

2、货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件的符合度；检验（检测）报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方（包括集中建设单位）要求的其它指标。

3、甲方（包括集中建设单位）有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

4、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方（包括集中建设单位）有权提出书面异议，甲方（包括集中建设单位）向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方（包括集中建设单位）书面异议限定的时间内根据甲方（包括集中建设单位）的要求进行调换或采取其他甲方（包括集中建设单位）同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

5、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方（包括集中建设单位）要求等。

6、甲方（包括集中建设单位）有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条　售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

（1）乙方将货物送至甲方（包括集中建设单位）指定地址后应负责免费安装调试。

（2）货物（南湖生活垃圾填埋场生态治理工程—渗滤液设备更新改造项目—渗滤液处理站设备改造）的免费质量保证期为：　2年　，自验收合格之日起计算。

（3）售后响应时间：免费质量保证期内，如货物发生故障，乙方接到报修后，在 2 小时内响应， 4 小时内到达现场提出解决方案，经甲方（包括集中建设单位）同意后 24 小时内解决问题；若乙方拒绝维修或迟延维修超过 24 小时的，甲方（包括集中建设单位）有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因未能及时维修给甲方（包括集中建设单位）造成的损失，甲方（包括集中建设单位）自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：18862144921；

联系人：周正。

（4）免费质量保证期内，乙方免收甲方（包括集中建设单位）所有费用，包括但不限于零部件费、人工费、交通费、住宿费等。

（5）设备软件享受终生免费升级的服务。

第十四条　违约责任

1、甲方（包括集中建设单位）无正当理由拒收货物的，甲方（包括集中建设单位）向乙方偿付拒收货物价款10%的违约金；甲方（包括集中建设单位）逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方（包括集中建设单位）按照逾期付款金额的0.5%向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5%。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方（包括集中建设单位）有权要求乙方向甲方（包括集中建设单位）支付逾期交付货物价款0.5%的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的5%；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的5%，甲方（包括集中建设单位）有权解除合同。但违约金不足补偿甲方（包括集中建设单位）实际损失或损害的，甲方（包括集中建设单位）有权要求乙方赔偿甲方（包括集中建设单位）的实际损失或损害。

3、若乙方未经甲方（包括集中建设单位）书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过5日，将视为严重违约，甲方（包括集中建设单位）有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方（包括集中建设单位）书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方（包括集中建设单位）有权要求乙方在甲方（包括集中建设单位）书面通知之日起5日内向甲方（包括集中建设单位）支付本合同价款总额的10%，作为违约金。

4、出现下列情形之一，甲方（包括集中建设单位）有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方（包括集中建设单位）损失或损害的，甲方（包括集中建设单位）有权单方解除本合同；甲方（包括集中建设单位）亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方（包括集中建设单位）亦有权要求乙方在接到甲方（包括集中建设单位）口头或书面通知后的7日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方（包括集中建设单位）所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方（包括集中建设单位）在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

（1）乙方未能在甲方（包括集中建设单位）书面异议中限定的时间内根据甲方（包括集中建设单位）的要求进行调换或采取其他甲方（包括集中建设单位）同意的补救措施；

（2）交付的货物因交付或验收以前的原因而产生毁损／灭失／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

（3）交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

（4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被政府部门等进行查处或者制裁；

（5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方（包括集中建设单位）以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

（6）乙方未按照甲方（包括集中建设单位）的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

（7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方（包括集中建设单位）有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

5、乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方（包括集中建设单位）有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方（包括集中建设单位）由此产生的全部损失：

（1）乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

（2）乙方出现转包情形的；

（3）乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条　合同的补充

1、在本合同履行中，甲方（包括集中建设单位）需要追加与本合同相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

2、补充合同须采用书面形式，并报监管部门备案，为本合同不可分割的一部分。

第十七条　合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十八条　合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十九条　合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第二十条　履约保证金

1、本项目不收取履约保证金。

第二十一条　争议解决方式

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十二条　通知与送达

1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

1.1 甲方联系信息：

指定收件人：_____/_____

送达地址：南湖生活垃圾填埋场

指定电子收件方式：_____/_____

1.2 集中建设单位联系信息：

指定收件人：_____徐胜_____

送达地址：南湖生活垃圾填埋场

指定电子收件方式：/

1.3 乙方联系信息：

指定收件人：周正

送达地址：苏州工业园区娄阳路 30 号 1 幢 312 室

指定电子收件方式：601927036@qq.com

2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的 3 天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十三条　合同生效及其他

1、合同在双方加盖公章且法定代表人或授权代表签字后生效。

2、本合同一式五份，以简体中文书写，甲方、乙方各执两份，集中建设单位执一份，具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、其他约定事项：乙方工作人员在履行工作职责期间（包括上下班途中）发生的一切人身伤害、伤亡以及事故等，以及乙方施工造成甲方、第三方人身或财产损失的，均由乙方负责处理并承担全部经济、法律及道义上的责任；甲方（包括集中建设单位）不承担任何责任。

甲方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：2026.8.10

乙方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：2026.8.3

集中建设单位：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：2026 年 1 月 1 日

报价明细表

序号	货物名称	品牌	规格型号	产地及制造商	数量	单位	单价（元）	分类总价（元）
1	调节池在线液位计	思派	SP-812，测量范围0-5m，4~20mA输出，投入式静压液位传感器，接液材质衬塑，带显示，配套信号线（埋地穿管）至中控室	上海/上海思派电子科技有限公司	1	套	986	986
2	一级A/O池内清理	瑞丰源	总容积约900m^3，池内废水排放，池内污泥脱水机压干，干污泥含水率≤75%，规范堆放至采购人指定位置，半地上封顶水池，符合《有限空间作业安全技术规范》(GB 46768-2025)	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	项	174000	174000
3	一级A/O池内打磨、防腐	瑞丰源	总面积约620m^2，原钢砼池内防腐层打磨铲除，找平，干燥后新做防腐；加强级防腐，底漆+面漆+玻璃布+面漆+面漆，总干膜平均厚度≥0.4mm，需检漏检测；涂料需符合GB/T27806-2011标准，涂层平整，无气泡，皱折，玻璃布完全浸透，半地上封顶水池，符合《有限空间作业安全技术规范》(GB 46768-2025)	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	项	179800	179800
4	一级硝化池射流曝气器	益顿	EDA-9，整体材质：PP，配套曝气管不锈钢管材，池底安装	上海/上海益顿机电设备有限公司	3	台	21750	65250
5	一级硝化池射流泵	南元	DS200-150-315.1B-45/4，Q≥400m^3/h，H≥25m，卧式离心泵，过流材质SS304，配套水泵进出口管道、阀门、配件（管道HDPE，阀体铸钢、阀板SS304），配套辅材：PE管规格de315长度1.7米，规格de250长度3米，规格de200长度2.5米。PE弯头de200数量2只，PE大小头de315~250数量1只，PE大小头de250~200数量2只，PE大小头de200~160数量1只，橡胶软接DN300数量1只，橡胶软接DN250数量1只，蜗轮蝶阀DN300数量1只(双丝)，蜗轮蝶阀DN250数量1号(双丝)，总价包干。	湖州/南元泵业有限公司	1	台	39930	39930

6	一级硝化池在线pH仪	巧若	PC-201C，测量范围0-14m，4~20mA输出，分体式，带温度检测，带显示，射流曝气器循环管道安装	苏州/苏州巧若环保科技有限公司	1	台	4060	4060
7	一级硝化液回流泵	南元	DS80-65-125B-4/2，Q≥50m³/h，H≥13m，卧式离心泵，过流材质SS304，，配套水泵进出口管道、阀门、配件（管道HDPE，阀体铸钢、阀板SS304）蝶阀DN100数量1只(双丝)，蝶阀DN125数量1只(双丝)，橡胶软接DN125数量1只，PE管规格de125长度1米，规格de110长度2米，PE弯头de110数量2只，弯头de125数量1只，PE大小头de125~90数量1只，大小头de110~63数量1只，总价包干。	湖州/南元泵业有限公司	1	台	5670	5670
8	一级硝化池污泥冷却循环泵	南元	DS100-80-125A-7.5/2，Q≥95m³/h，H≥16m，卧式离心泵，过流材质SS304，配套水泵进出口管道、阀门、配件（管道HDPE，阀门铸铁阀板SS304）蝶阀DN150数量1只，(双丝)DN125数量1只(双丝)，橡胶软接DN125数量1只，PE管de160长度3米，de125长度3.5米，PE大小头de160~75数量1只，de125~90数量1只，PE弯头	湖州/南元泵业有限公司	1	台	7510	7510
9	一级硝化池冷却塔	佳创温控	GAC-125TSZ，Q≥120m³/h，玻璃钢开式冷却塔	泉州/泉州市佳创温控设备有限公司	1	台	28270	28270
10	二级A/O池内清理	瑞丰源	总容积约160m³，池内废水排放，池内污泥采用污泥脱水机压干，干污泥含水率≤75%，干污泥规范堆放至采购人指定位置，半地上封顶水池，符合《有限空间作业安全技术规范》(GB 46768-2025)	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	项	50750	50750

11	二级A/O池内打磨、防腐	瑞丰源	总面积252m^2，原钢砼池内防腐层打磨铲除，找平，干燥后新做防腐；加强级防腐，底漆+面漆+玻璃布+面漆+面漆，总干膜平均厚度≥0.4mm，需检漏检测；涂料需符合GB/T27806-2011标准，涂层平整，无气泡，皱折，玻璃布完全浸透，半地上封顶水池，符合《有限空间作业安全技术规范》(GB 46768-2025)	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	项	73080	73080
12	二级硝化池射流泵	南元	DS80-65-160A-11/2，Q≥75m^3/h，H≥25m，卧式离心泵，过流材质SS304，，配套水泵进出口管道、阀门、配件（管道HDPE，阀体铸钢、阀板SS304）二级硝化池射流泵蝶阀DN125数量2只(双丝)，DN150数量1只(双丝)，橡胶软接DN150数量1只，PE管规格de160长度2.7米，de125长度3.5米，PE弯头de160数量2只，de125数量2只，PE大小头de160~110数量1只，de125~75数量1只，总价包干。	湖州/南元泵业有限公司	1	台	10190	10190
13	加碱泵	力高	JBB15/1.0，流量≥12L/H，功率≥40W，泵头材质PVC	台州/浙江力高泵业科技有限公司	1	台	1450	1450
14	碳源储罐	阔安塑业	PT-2000L，V≥2m^3，罐体材质PE	宜兴/宜兴阔安塑业科技有限公司	1	个	2170	2170
15	碳源加药计量泵	巧若	KBA70，Q≥120L/h，5bar，泵头材质PVC	苏州/苏州巧若环保科技有限公司	2	台	2900	5800
16	碳源加药电磁流量计	科瑞达	FET-1031，测量范围：0~1m^3/h，4~20mA+RS485输出，一体式带显示	石家庄/河北科瑞达仪器科技股份有限公司	2	台	2170	4340
17	二级硝化射流曝气器	益顿	EDA-6，整体材质：PP，配套曝气管不锈钢管材，池底安装	上海/上海益顿机电设备有限公司	1	台	21750	21750

18	曝气风机	浮利德	FID50，Q≥20m³/min，风压≥100kpa，空气悬浮风机，配套控制柜	南通/江苏浮尔德环境科技有限公司	2	台	85550	171100
19	生化处理系统阀门、管路、支架、配件	三佑	一二级硝化罐检修人孔、观察孔、穿墙管道进行防腐处理、管道支架、加药管、污泥管、污水管、电缆套管、加酸管道、加碱管道、消泡管道等；管道支架采用不锈钢SS304材质，加药管采用化工级UPVC材质，污泥污水管道采用化工级UPVC或HDPE材质，电缆套管采用不锈钢SS304材质，加酸管道、加碱管道、消泡管道采用高压管道配套桥架，生化处理系统阀门.管路.支架.配件室外桥架规格200X150长度54米，桥架水平弯6只，桥架翻高弯1只，桥架直角弯1只，室外电缆套管规格20长度120米，规格32长度12米，橡胶软接DN125数量1只，PE管规格de63长度31米，de160长度22米，de110长度9米，de200长度3米，PE弯头de63数量8只，de110数量2只，de160数量11只，de200数量1只，PE大小头de200~125数量1只，de160~90数量1只，蝶阀DN150数量1只(双丝)，DN200数量1只(双丝)；超滤至出水池PE管de63长度50米总价包干。	常州/江苏三佑管道科技有限公司	1	批	145000	145000
20	超滤膜组件	中洁	TUF-8830，管式超滤膜，材质PVDF，直径8寸，有效膜面积≥27m²	南京/江苏中洁环境科技有限公司	2	支	26100	52200
21	1#超滤循环泵	南元	HS125-100-200/37SWSC，Q≥260m³/h，H≥40m，卧式离心泵，过流材质SS304	湖州/南元泵业有限公司	1	台	24700	24700
22	2#超滤循环泵	南元	HS125-100-200/37SWSC，Q≥260m³/h，H≥40m，卧式离心泵，过流材质SS304	湖州/南元泵业有限公司	1	台	27520	27520

23	超滤冲洗泵	南元	HS80-65-125/7.5SWSC，Q≥75m³/h，H≥17m，卧式离心泵，过流材质SS304	湖州/南元泵业有限公司	1	台	8310	8310
24	超滤清液罐	瑞丰源	非标定制，V≥20m³，材质PPH	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	个	21750	21750
25	超滤清液罐液位计	思派	UHZ-663-B-BF-3000-F2NK，测量范围：0~3m，4~20mA输出，插入式静压液位传感器，接液材质SS304，带显示	上海/上海思派电子科技有限公司	1	台	986	986
26	超滤膜进出水压力变送器	思派	UHZ-663-B-BF-3000-F2NK，接液材质SS316，测量范围：0-6bar，4~20mA输出，带显示	上海/上海思派电子科技有限公司	4	台	986	3944
27	超滤系统管道、阀门、配件	三佑	超滤系统进出水管、连接管、循环管、污泥管、清洗管、至反硝化滤池和清水池超越管；超滤膜连接管、循环管采用不锈钢SS304材质，其余管道采用化工级UPVC材质；配套阀门采用UPVC或SS304不锈钢材质，蝶阀DN100数量1只，DN80数量2只，气动蝶阀DN100数量1只，气动蝶阀DN80数量4只，流量计DN100数量1只，焊接法兰片DN100数量5片，橡胶软接DN125数量1只，PE管de110长度75米，de125长度3米，de75长度4米，PE弯头de110数量8只，de125数量2只，PE大小头de125~75数量1只，de110~75数量2只，de75~63数量4只，PE正三通de125数量1只，de110数量2只，总价包干。	常州/江苏三佑管道科技有限公司	1	批	43500	43500
28	超滤膜架	瑞丰源	非标定制，材质：碳钢防腐，超滤系统其余必要的附属设备和仪表利旧使用，在新膜架上集成，非标定制	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	套	4350	4350
29	纳滤膜组件	普希	NF-8040，直径8寸，有效面积≥37m2，材质：聚酰胺复合膜，一级两段布置	盐城/苏州普希环保科技有限公司	9	支	7250	65250

30	纳滤膜壳	华膜宏盛	HS80S，压力等级：450psi，材质：玻璃钢，配套进出水高压端盖	山东德州/山东汇轩环保科技有限公司	2	个	3620	7240
31	纳滤清洗罐	瑞丰源	非标定制，V≥20m³，材质PPH	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	个	4350	4350
32	纳滤清洗罐液位计	思派	UHZ-663-B-BF-3000-F2NK，测量范围：0~3m，4~20mA输出，插入式液位计，材质SS316	上海/上海思派电子科技有限公司	1	台	986	986
33	纳滤清液罐	瑞丰源	非标定制，V≥1.5m³，PPH材质	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	个	13050	13050
34	纳滤清液罐液位计	思派	UHZ-663-B-BF-3000-F2NK，测量范围：0~3m，4~20mA输出，插入式液位传感器，材质SS316，带显示。	上海/上海思派电子科技有限公司	1	台	986	986
35	纳滤系统阀门、管路、配件	三佑	纳滤系统进出水管、连接管、循环管、浓水管、清洗管；纳滤膜连接管、循环管采用不锈钢S304材质，其余管道采用化工级UPVC材质；配套阀门采用UPVC或SS304不锈钢材质，不锈钢管DN50长度28米，DN40长度25米，不锈钢弯头DN50数量22只，DN40数量17只，不锈钢正三通DN50数量3只，DN40数量5只，不锈钢大小头DN50~40数量6只，不锈钢球阀DN50数量1只，DN40数量6只，不锈钢针形阀DN40数量1只，不锈钢电动阀DN40数量2只，不锈钢电碰阀DN50数量1只，流量计DN50数量1只，PE管de63长度45米，PE弯头de63数量27只，总价包干。	常州/江苏三佑管道科技有限公司	1	批	29000	29000
36	纳滤膜架	瑞丰源	非标定制，材质：碳钢防腐，纳滤系统其余必要的附属设备和仪表利旧使用，在新膜架上集成，非标定制	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	套	4350	4350

37	纳滤浓水提升泵	慧昇	HL40WB06F02NY，Q≥12m^3/h，H≥3bar，螺杆泵，配套水泵进出口管道、阀门、配件，接入调节池	湖州/浙江慧昇工业泵有限公司	1	台	17400	17400
38	膜处理车间空压机	富厂	FCV-7/0.8，排气量：≥0.67m^3/min，排气压力：≥0.8Mpa，螺杆式空压机，配套不锈钢SS304气管	上海/富厂节能设备上海有限公司	1	套	17110	17110
39	空压机出口压力传感器	思派	UHZ-663-B-BF-3000-F2NK，探头材质SS304，测量范围：0-1Mpa，4~20mA输出，带显示	上海/上海思派电子科技有限公司	1	台	986	986
40	芬顿氧化系统	瑞丰源	非标定制，芬顿系统进出水管及配套管阀；进水COD≤800mg/L，出水COD≤500mg/L，处理水量≥120m^3/d，加药区停留时间≥15分钟，芬顿反应区≥2小时，沉淀区表面水力负荷≤0.8m^3/m^2/h，池体采用≥8mm厚碳钢板制作，池内采用三布五涂防腐，池外采用底漆+面漆环氧漆防腐，配套池顶四周检修走道平台，走道宽度≥0.8m，池顶采用玻璃钢盖板加盖密。配套设备：加药区搅拌机、在线pH仪、在线ORP检测仪、进水泵、排泥泵、出水泵、曝气搅拌风机、各类药剂存储及加药设备（罐体容积≥2m^3，其中PAC、PAM、硫酸亚铁、片碱按固体药剂考虑配置搅拌设备）、出水液位计。所有水泵按一用一备配置，按介质选用合适材质。	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	套	314440	314440

41	反硝化滤池系统	瑞丰源	非标定制，反硝化系统进出水管及配套管阀件；进水TN≤100mg/l，出水TN≤70mg/L，处理能力≥120m^3/d，进水池停留时间≥1小时，滤池停留时间≥1.2小时，滤速5-8m/h，卵石承托层，高度≥0.3m，石英砂滤料层，高度≥1.8m，反洗强度≥5L/㎡/S，气洗强度≥12L/㎡/S，配置反洗水收集池，池体采用≥8mm厚碳钢板制作，池内采用三布五涂防腐，池外采用底漆+面漆环氧漆防腐，配套池顶四周检修走道平台，走道宽度≥0.8m，池顶采用玻璃钢盖板加盖密封。配套设备：反洗水泵、出水循环泵、反洗水回流泵、反洗风机、在线硝酸盐检测仪、反硝化滤池液位计、反洗水池液位计、出水池液位计、碳源存储及加药系统（罐体容积≥2m^3，碳源按液体考虑）。所有水泵按一用一备配置，按介质选用合适材质。	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	套	253870	253870
42	至外排池1#清水提升泵	南元	HS50-32-160/2.2SWSC，Q≥12.5m^3/h，H≥32m，卧式离心泵，过流材质SS304，配套水泵进出口管道、阀门、配件，配套压力管至外排池，采用HDPE管，管径DN80管埋地敷设	湖州/南元泵业有限公司	1	台	2300	2300
43	至调节池2#清水提升泵	南元	HS50-32-160/2.2SWSC，Q≥12.5m^3/h，H≥32m，卧式离心泵，过流材质SS304，配套水泵进出口管道、阀门、配件，配套压力管至外排池，采用HDPE管，管径DN80管埋地敷设	湖州/南元泵业有限公司	1	台	2300	2300

44	清水外排泵	南元	DS125-80-250A-75/2SWSC，Q≥160m^3/h，H≥80m，卧式离心泵，配套变频控制及电线电缆桥架等，过流材质SS304，配套水泵进出口管道、阀门、配件，DN150流量计（含配套流量计井，数据线，就地显示）。	湖州/南元泵业有限公司	2	台	40050	80100
45	出水COD在线监测仪	创造	CE-1001，测量范围：0~2000mg/L，4~20mA+RS485输出，配套取样泵，配套电线电缆桥架等。	苏州/苏州创造环保科技有限公司	1	套	26100	26100
46	出水总氮在线监测仪	创造	CE-1319，测量范围：0~200mg/L，4~20mA+RS485输出，配套取样泵，配套电线电缆桥架等。	苏州/苏州创造环保科技有限公司	1	套	26100	26100
47	出水氨氮在线监测仪	创造	CE-1302，测量范围：0~200mg/L，4~20mA+RS485输出，配套取样泵，配套电线电缆桥架等。	苏州/苏州创造环保科技有限公司	1	套	26100	26100
48	出水总磷在线监测仪	创造	CE-1203，测量范围：0~50mg/L，4~20mA+RS485输出，配套取样泵，配套电线电缆桥架等。	苏州/苏州创造环保科技有限公司	1	套	26100	26100
49	PH在线监测仪	巧若	PC-201C，测量范围：0~14，4~20mA输出，配套取样泵，配套电线电缆桥架等。	苏州/苏州巧若环保科技有限公司	1	套	4060	4060
50	数采仪	创造	CE-1330，配套电线电缆桥架等，满足环保在线监测要求。	苏州/苏州创造环保科技有限公司	1	套	11600	11600
51	污泥调理池搅拌器	明业	RF87-Y3-34.55，转速≥40r/min，池体尺寸3*3*3m，顶进桨叶式，配套搅拌杆SS304	常州/江苏明业搅拌科技有限公司	1	台	12180	12180

52	污泥脱水单元爬梯	瑞丰源	非标定制，污泥脱水单元爬梯更新	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	套	4350	4350
53	预处理空压机	富厂	FCV-15/0.8，Q≥2.2m^3/min，排气压力≥0.8mpa，螺杆空式空压机，配套冷干机、过滤器、1m^3储气罐等。	上海/富厂节能设备上海有限公司	1	台	25080	25080
54	污泥提升泵	慧昇	HL40WB06F02NY，Q≥10m^3/h，H≥30m，螺杆泵，配套管道阀门，材质：转子工具钢，定子：丁晴橡胶。	湖州/浙江慧昇工业泵有限公司	1	台	13910	13910
55	浓缩液提升泵	南元	HS80-65-200/18.5SWSC，Q≥100m^3/h，H≥40m，卧式离心泵，配套管道阀门，过流材质SS304。	湖州/南元泵业有限公司	1	台	8540	8540
56	压滤机集水坑提升泵	南元	50WQ10-15-1.5，Q≥10m^3/h，H≥15m，潜污泵，配套管道阀门，过流材质SS304。	湖州/南元泵业有限公司	1	台	3620	3620
57	生化系统电气柜	瑞丰源	非标定制，含配电柜、控制柜、PLC柜及配套电线电缆桥架等，桥架采用玻璃钢，柜体材质采用碳钢喷塑。	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	套	116000	116000
58	超滤系统电气柜	瑞丰源	非标定制，含配电柜、控制柜、PLC柜及配套电线电缆桥架等，桥架采用玻璃钢，柜体材质采用碳钢喷塑。	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	套	65250	65250
59	纳滤系统电气柜	瑞丰源	非标定制，含配电柜、控制柜、PLC柜及配套电线电缆桥架等，桥架采用玻璃钢，柜体材质采用碳钢喷塑。	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	套	65250	65250
60	芬顿氧化系统电气柜	瑞丰源	非标定制，含配电柜、控制柜、PLC柜及配套电线电缆等，柜体材质采用SS304，户外型，不低于IP54。	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	套	68150	68150

61	反硝化滤池系统电气柜	瑞丰源	非标定制，含配电柜、控制柜、PLC柜及配套电线电缆等，柜体材质采用SS304，户外型，不低于IP54。	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	套	53650	53650
62	污泥处理系统电气柜	瑞丰源	非标定制，含配电柜、控制柜、PLC柜及配套电线电缆桥架等，桥架采用玻璃钢，柜体材质采用碳钢喷塑。	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	套	110200	110200
63	中控系统	瑞丰源	非标定制，含工控机、打印机、UPS、操作系统、组态软件、PLC编程软件及主控程序等。	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	套	97000	97000
64	其他	瑞丰源	非标定制，从渗滤液处理站配电总柜至生化系统、超滤系统、纳滤系统所有电线电缆及桥架全部更换。	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	套	232000	232000
65	室内给水支管	三佑	污水处理站区给水主管DN80，40m；给水主管至芬顿氧化系统给水支管，DN40，50m；给水主管至超滤系统给水支管，DN40，20m；给水主管至纳滤系统给水支管，DN40，20m；给水主管至卫生间给水支管，DN25，30m；配套各系统内必要的管阀件以满足各系统的工艺使用要求，管阀件材质UPVC总价包干。	常州/江苏三佑管道科技有限公司	1	套	5800	5800
66	一级反硝化池爬梯	瑞丰源	非标定制，材质镀锌，池体高4m，配套护笼，外刷明黄色面漆。	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	套	5800	5800
67	栏杆	瑞丰源	非标定制，约240延米，镀锌钢管制作，高1.2m，外刷明黄色面漆，包括调节池栏杆、生化进水泵围栏、一级反硝化罐池顶栏杆、一级硝化罐池顶栏杆、二级硝化/反硝化罐池顶栏杆、外排水池钢梯围栏等，总价包干。	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	批	72500	72500
68	反渗透系统拆除	瑞丰源	渗滤液处理车间内反渗透系统整体拆除。	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	项	4500	4500
69	其他	瑞丰源	所有拆除后的旧件，运输至采购人指定地点并进行规范堆放。	苏州/苏州工业园区瑞丰源环保科技有限公司	1	项	7500	7500
合计总价（元）				3083424				