

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西大圩综合变低压线路迁移工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		临时用电						
1	030404017001	配电箱	1、名称：计量箱拆装 2、安装方式：落地	台	1			
2	030404017004	配电箱	1、名称：施工用箱拆装 2、安装方式：落地	台	1			
3	030404017005	配电箱	1、名称：分支箱（15#16#20#21#22#） 2、安装方式：落地	台	5			
4	030404017006	配电箱	1、名称：用户箱（1#~8#） 2、安装方式：落地	台	8			
5	030404017007	配电箱	1、名称：8表位集抄箱 2、安装方式：落地	台	1			
6	030413001001	铁构件	1、名称：箱基础 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50*5	kg	875.78			
7	030411001004	配管	1、名称：波纹管 2、规格：PE100 3、配置形式：埋地	m	1230.8			
8	030411001008	配管	1、名称：波纹管 2、规格：PE50 3、配置形式：埋地	m	432			
9	030411001009	配管	1、名称：镀锌钢管（过路） 2、规格：DN100 3、配置形式：埋地	m	34.2			
10	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-4*150 3、敷设方式：管内敷设 4、电缆回收由投标单位自行计入	m	445.88			
11	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、型号：干包式 3、规格：150mm ²	个	17			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西大圩综合变低压线路迁移工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030408006003	电力电缆头	1、名称：电缆中间头 2、型号：热缩式 3、规格：150mm ²	个	1			
13	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-4*95 3、敷设方式：管内敷设 4、电缆回收由投标单位自行计入	m	33.83			
14	030408006004	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、型号：干包式 3、规格：95mm ²	个	3			
15	030408006005	电力电缆头	1、名称：电缆中间头 2、型号：热缩式 3、规格：95mm ²	个	1			
16	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-4*50 3、敷设方式：管内敷设 4、电缆回收由投标单位自行计入	m	924.55			
17	030408006006	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、型号：干包式 3、规格：50mm ²	个	17			
18	030408006007	电力电缆头	1、名称：电缆中间头 2、型号：热缩式 3、规格：50mm ²	个	3			
19	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-4*16 3、敷设方式：管内敷设 4、电缆回收由投标单位自行计入	m	513.53			
20	030408006008	电力电缆头	1、压铜接线端子 导线截面16mm ²	个	72			
21	030408006009	电力电缆头	1、名称：电缆中间头 2、型号：热缩式 3、规格：16mm ²	个	16			
22	03B004	接地装置	1、接地极：50*5*2500 2、接地线：BVR-25mm ² 3、接地装置调试	项	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西大圩综合变低压线路迁移工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	041001001001	拆除路面	1、锯缝机锯缝 2、机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm	m2	66.2			
24	040203007001	水泥混凝土	1、C25水泥混凝土路面 厚度15cm	m2	66.2			
25	041001001002	拆除路面	1、锯缝机锯缝 2、机械拆除沥青柏油类路面层 无筋 厚15cm	m2	1.4			
26	040203006001	沥青混凝土	1、C25水泥混凝土基础 厚度12cm 2、细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度3cm	m2	1.4			
27	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类干土 2、挖土深度：1.5m内	m3	11.27			
28	040103001001	回填方	1、填土夯实 槽、坑	m3	11.27			
		分部小计						
		正式用电						
29	030404017008	配电箱	1、名称：计量箱拆装 2、安装方式：落地	台	1			
30	030404017009	配电箱	1、名称：施工用箱拆装 2、安装方式：落地	台	1			
31	030404017010	配电箱	1、名称：分支箱（15#16#20#21#22#） 2、安装方式：落地	台	5			
32	030404017011	配电箱	1、名称：用户箱（1#~8#） 2、安装方式：落地	台	6			
33	030404017012	配电箱	1、名称：8表位集抄箱 2、安装方式：落地	台	1			
34	030411001012	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：DN100 3、配置形式：埋地	m	1420			
35	030411001011	配管	1、名称：波纹管 2、规格：PE50 3、配置形式：埋地	m	720			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西大圩综合变低压线路迁移工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-4*150 3、敷设方式：管内敷设	m	441.78			
37	030408006010	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、型号：干包式 3、规格：150mm ²	个	16			
38	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-4*95 3、敷设方式：管内敷设	m	9.23			
39	030408006012	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、型号：干包式 3、规格：95mm ²	个	2			
40	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-4*50 3、敷设方式：管内敷设	m	134.28			
41	030408006014	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、型号：干包式 3、规格：50mm ²	个	10			
42	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-4*16 3、敷设方式：管内敷设	m	832			
43	030408006016	电力电缆头	1、压铜接线端子 导线截面16mm ²	个	104			
44	03B005	接地装置	1、接地极：50*5*2500 2、接地线：BVR-25mm ² 3、接地装置调试	项	1			
45	040205001001	人（手）孔井	1、材料品种：混凝土箱基础 2、盖板材质、规格：满足验收使用要求	座	16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西大圩综合变低压线路迁移工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	040205001002	人（手）孔井	1、材料品种：混凝土电缆井 2、规格尺寸：1140*1050（C250级） 3、盖板材质、规格：满足验收使用要求	座	10			
47	041001001003	拆除路面	1、锯缝机锯缝 2、机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm	m2	288			
48	040203007002	水泥混凝土	1、C25水泥混凝土路面 厚度15cm	m2	288			
49	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类干土 2、挖土深度：1.5m内	m3	248.91			
50	010501001001	垫层	1. C25现浇垫层100mm	m3	20.24			
51	030413004003	管道包封	1、名称：混凝土管道包封 2、混凝土强度等级：C25	m3	83.96			
52	040103001002	回填方	1、填土夯实 槽、坑	m3	153.81			
		分部小计						
		拆除费用						
53	03B006	拆除费用	1、拆除原有线路（电杆由供电部门拆除、低压架空线JKLYJ-25=7612m、400KVA变压器1台等）； 2、拆除原有电缆； 工程量详见图纸 3、拆除临时线路电缆）。	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进退场及安拆	1. 履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西大圩综合变低压线路迁移工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000				
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.550				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.080				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.090				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.450				
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西大圩综合变低压线路迁移工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额（元）	调整 费率 (%)	调整后 金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西大圩综合变低压线路迁移工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额（元）	调整 费率 (%)	调整后 金额（元）	备注
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑施工领域从业人员体检、安全生产继续教育培训、“苏安码”检录管理费等。
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西大圩综合变低压线路迁移工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：西大圩综合变低压线路迁移工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金		100.000	
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.400	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.420	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9.000	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：