政府采购合同

甲方（采购单位）：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

联系人：凌云

联系电话：0512-63913052

乙方（成交单位）：苏州市平海排水服务有限公司

联系人：何平

联系电话：13222180836

根据苏州市吴江区政府采购编号 JSZC-320509-ZZHL-C2026-0023 采购文件及乙方的响应文件和成交通知书，甲乙各方就此次乙方成交的项目事宜，签订本合同书。

一、下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力：

1. 中标（成交）通知书；

2. 采购文件；

3. 乙方中标（成交）的投标（响应）文件；

4. 乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

二、合同内容：

1. 服务内容：乙方负责完成甲方的 2026 年江陵街道市政雨水管网疏通养护服务项目（三标段）全部服务内容。

2. 合同履行期限：自合同签订生效之日起一年或结算金额达到各标段的预算金额，先到为止。具体根据实际工作量进行结算。

3. 项目地点：详见采购文件。

4. 服务要求：详见采购文件。

三、价格与支付：

1. 合同价格按此次成交价格执行。第 三 标段合同结算单价优惠率为 20 %；结算总金额不超过人民币玖拾万圆整（￥：900000.00）。合同金额包括服务所需的人员费用、设备耗材费用、管理费用、交通食宿费用、劳保、报告编制及印制、保险、利润、税金、代理服务费及政策和合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非

因特殊原因并经双方协商同意，响应供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2. 合同价款的支付及付款方式：

2.1 付款步骤：

2.1.1 先服务后付款，每季度结算一次，在一个季度后的次月由乙方申报前一季度服务项目工作量，经甲方考核确认后，甲方支付前一季度服务项目工作量 50%的服务费；项目竣工验收后，甲方付至项目总金额的 50%；项目送审计部门审计后，甲方付至项目总金额的 60%；经审计部门审计后，根据审计部门审计结果付至审计金额的 80%；自审计报告之日起一年后付至审计金额的 90%；剩余 10%款项在自审计报告之日起二年后结清。每次申报的服务费需乘以当季度考核结算系数。**具体付款日期根据甲方所在地财政部门规定执行，甲方可根据实际情况调整付款比例及支付时间节点。**

2.1.2 每次付款前，乙方需向甲方开具相应金额的合法有效发票，否则甲方有权拒绝付款，且不就此承担逾期付款的违约责任。

2.1.3 具体付款日期根据甲方所在地财政部门规定执行；

2.2 甲方支付此项费用外不再承担其他任何费用（包括个人）。

3. 付款方式：银行转帐。

乙方银行账户信息如下：

账户名称：苏州市平海排水服务有限公司

账　　号：1102141609000041356

开 户 行：中国工商银行 苏州万达广场支行

甲方支付费用前，乙方应开具符合甲方所在地税务部门要求的发票。如由于乙方提供账户信息有误、未开具发票、违约等乙方原因致使甲方未按时付款的，甲方不承担任何逾期付款的责任。

4. 根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、考核：见附件《2026 年雨水管网疏通养护服务管理考核办法》。

甲方有权对乙方服务进行定期或不定期考核，并根据考核结果酌情扣减相应合同价款，乙方经考核一次 60 分以下或者累计两次 80 分以下的，甲方有权解除合同。

五、甲方权利和义务：

1.根据甲方服务管理要求及乙方的相关承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2.甲方有义务在适当的范围内公开考核结果。

3.因突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排予以配合。

五、乙方权利和义务：

1.乙方根据国家标准、行业标准和规范要求及标书规定的服务质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成服务工作。

2.接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查。

3.服务范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

4.因乙方管理不善而损坏的硬件、设施应负责及时修复，或照价赔偿。

5.乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

6.乙方应按采购文件的要求配备服务人员，并依法为其发放工资、缴纳社保，如在服务过程中，发生人身损害、安全事故的，由乙方承担全部经济赔偿和法律责任。

7.乙方应按采购文件要求完成各项管网维修工作，并按要求配备相应设施，满足采购文件中约定的作业标准。

8.响应完成时间：接到通知后30分钟内响应，2小时内到达甲方指定位置，根据甲方要求对管网进行养护，采购文件有特殊要求的，按照特殊要求响应。

六、服务管理内容的调整：

1.合同签订定时因实际服务管理要求与采购文件中所述要求有差异，以实际要求为准，且不再因此调整合同金额；

七、服务管理基本要求：

1.为确保服务质量，乙方安排管理人员进行监督管理。

2.服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担全部经济赔偿和法律责任。

3.对于乙方服务期间由于服务工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权通过扣除服务费用进行处罚。

八、验收要求：

1.履约验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、政府采购合同要求、采购文件要求、响应文件规定。

2. 履约验收主体：由甲方进行验收。

3. 履约验收方式：服务考核。

4. 验收时间：

4.1 政府采购合同约定的履约验收条件达到时，甲方应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向乙方发出《政府采购履约验收通知单》。

4.2 在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

5. 其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

九、不可抗力：

1. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

2. 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。发生不可抗力的一方未及时通知，导致另一方损失扩大的，发生不可抗力方应赔偿另一方扩大部分损失。

十、合同的解除和转让：

1. 合同的解除

1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.1.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2. 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十一、合同的生效：

本合同在甲方双方签字盖章后生效，生效合同需上传苏采云系统公示。

十二、争议解决：

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院起诉。

十三、其他附则：

1. 合同份数：本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。

2. 本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交采购代理机构一份备存。

采购单位（甲方）：（盖章）

法定代表人

或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：2026年8月19日

服务单位（乙方）：（盖章）

法定代表人

或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：2026年8月19日

附件一：

结算单价明细表

序号	项目名称	项目特征描述	全费用综合单价最高限价	单位	结算单价
1	清疏检查井	1、人工清疏检查井，井深 2m 以内；	31.84	元/座	25.47
2	清疏检查井	1、人工清疏检查井，井深 2m-3m 以内；	46.31	元/座	37.05
3	清疏检查井	1、人工清疏检查井，井深 3m 以外；	65.12	元/座	52.10
4	清疏雨水边井	1、人工清疏雨水边井，500*350mm 以上；	10.50	元/座	8.40
5	气囊封堵	1.DN300 气囊封堵 2.下井安全防护措施； 3.2、气囊考虑一次性摊销	856.63	元/处	685.30
6	气囊封堵	1.水下气囊封堵，DN400-DN600（200 米为一工作段）； 2.下井安全防护措施；	1028.45	元/处	822.76
7	气囊封堵	1.水下气囊封堵，DN600-DN1000 2.下井安全防护措施；	2072.78	元/处	1658.22
8	防坠网	补缺防坠网，含 8 个挂钩；	80.00	元/座	64.00
9	雨水管养护疏通	1.疏通车疏通雨水管道，包含气囊封堵、人工清理雨水检查井、淤泥清运，一年一次。（垃圾外运地点由投标单位自行处理）； 2.单价为疏通一次的全费用单价；适用管径(mm) φ400 以下（含 400mm），具体实施内容以采购单位派发的工单为准。\必要的封堵、井下安全防护\清疏后清洗管道\垃圾清理弃置\机械进退场及安拆使用费用	6.84	元/米	5.47
10	雨水管养护疏通	1.疏通车疏通雨水管道，包含气囊封堵、人工清理雨水检查井、淤泥清运，一年一次。（垃圾外运地点由投标单位自行处理）； 2.单价为疏通一次的全费用单价；适用管径(mm) φ400～φ600（含 600mm），具体实施内容以采购单位派发的工单为准。\必要的封堵、井下安全防护\清疏后清洗管道\垃圾清理弃置\机械进退场及安拆使用费用	7.89	元/米	6.31

11	雨水管养护疏通	1.疏通车疏通雨水管道，包含气囊封堵、人工清理雨水检查井、淤泥清运，一年一次。（垃圾外运地点由投标单位自行处理）； 2.单价为疏通一次的全费用单价；适用管径(mm) φ600～φ800（含800mm），具体实施内容以采购单位派发的工单为准。\必要的封堵、井下安全防护\清疏后清洗管道\垃圾清理弃置\机械进退场及安拆使用费用	9.65	元/米	7.72
12	雨水管养护疏通	1.疏通车疏通雨水管道，包含气囊封堵、人工清理雨水检查井、淤泥清运，一年一次。（垃圾外运地点由投标单位自行处理）； 2.单价为疏通一次的全费用单价；适用管径(mm)＞φ800，具体实施内容以采购单位派发的工单为准。\必要的封堵、井下安全防护\清疏后清洗管道\垃圾清理弃置\机械进退场及安拆使用费用	11.86	元/米	9.49
13	管道CCTV检测	CCTV 视频检测管道及形成检测成果文件等；具体实施内容以采购单位派发的工单为准。\综合考虑雨水及管径（针对有问题的管段）	11.32	元/米	9.06
14	明沟疏通	1、管道内积泥量：现场踏勘或根据以往经验确定； 2、工作内容：明沟，清理管内中的污泥、杂物，直接装车外弃（不得直接堆置在地面），运距及弃置场地由投标人自行考虑； 3、工作量计算规则：明沟尺寸综合考虑，按养护内期内明沟长度以延长米乘以次数计算，不扣除检查井所占尺寸	15.00	元/米	12.00
15	潜水员	潜水员下井作业	2500.00	元/工日	2000.00
16	巡查车(处突皮卡车或发电厢型货车)	巡查车（处突皮卡车或发电厢型货车）	603.01	元/次	482.41
17	高压联合疏通车	高压联合疏通车2.5T	594.53	元/台班	475.62
18	吸污车	吸污车5T	605.18	元/台班	484.14
19	污水泵	污水泵抽水，出口直径100	241.38	元/台班	193.10

20	柴油发电机	柴油发电机组功率 30kw	845.91	元/台班	676.73
21	更换检查井盖座	1、井盖材质规格：钢纤维砼检查井盖座，700*700mm，B125 级； 2、人工拆除旧检查井盖； 3、人工更换砼检查井盖； 4、清理现场。	420.08	元/台班	336.06
22	更换检查井盖	1、井盖材质规格：钢纤维砼检查井盖，700*700mm，B125 级； 2、人工拆除旧检查井盖； 3、人工更换砼检查井盖； 4、清理现场。	251.66	元/座	201.33
23	更换检查井盖座	1、井盖材质规格：钢纤维砼检查井盖座，600*600mm，B125 级； 2、人工拆除旧检查井盖； 3、人工更换砼检查井盖； 4、清理现场。	399.47	元/座	319.58
24	更换检查井盖	1、井盖材质规格：钢纤维砼检查井盖，600*600mm，B125 级； 2、人工拆除旧检查井盖； 3、人工更换砼检查井盖； 4、清理现场。	241.56	元/座	193.25
25	更换边井盖座	1、井盖材质规格：钢纤维砼检查井盖座，700*400mm，B125 级； 2、人工拆除旧检查井盖； 3、人工更换砼检查井盖； 4、清理现场。	358.27	元/座	286.62
26	更换边井盖座	1、井盖材质规格：铸铁井座复合树脂井盖 700*320mm，D400 级 ； 2、人工拆除旧检查井盖； 3、人工更换砼检查井盖； 4、清理现场。	337.66	元/座	270.13
27	更换边井盖座	1、井盖材质规格：钢纤维砼检查井盖座，500*400mm，B125 级； 2、人工拆除旧检查井盖； 3、人工更换砼检查井盖； 4、清理现场。	234.64	元/座	187.71
28	施工护栏	1、水马围挡（符合政府部门及建设单位要求），考虑夜间照明警示 2、最终按实际建设单位签证数量结算 3、1.5m*0.8m	50	元/座	40

附件二：

廉政协议书

发包人（全称）：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

服务人（全称）：苏州市平海排水服务有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和国家及省市区关于加强党风廉政建设的各项规定和要求，为规范双方的购销行为，杜绝采购项目执行中腐败现象的产生，确保正常的业务交往，甲乙双方共同就所有往来的业务及服务达成以下廉政协议：

一、甲方承诺严格遵守上级部门规定的有关廉政规定：

1. 不得向乙方暗示、索取或接受礼品、礼金、有价证券、信用卡等。

2. 不得接受乙方各种名义的宴请及安排的娱乐活动。

3. 严格按照要求的采购货物和服务项目合同进行采购和实施，不得从合同渠道之外购进产品、服务。

4. 不得要求乙方为甲方相关工作人员个人及配偶、子女提供通讯工具、交通工具、住房装修、婚丧嫁娶、工作安排。

5. 不得指定购进合同渠道之外的物品。

6. 不得在乙方报销应由甲方相关工作人员个人承担的费用。

二、乙方承诺严格按照项目合同提供商品和服务，严格遵守国家反贿赂/商业贿赂的有关规定和要求：

1. 不得以任何理由向甲方工作人员赠送礼品、礼金、有价证券、信用卡等。

2. 不得以各种名义宴请甲方相关工作人员及提供娱乐活动。

3. 不得以任何理由为甲方相关工作人员个人及配偶、子女提供通讯工具、交通工具、住房装修、婚丧嫁娶、工作安排、外出旅游等便利。

4. 不得以任何理由为甲方相关工作人员个人或近亲属提供交易合同范围以外的商品、服务或报销应由个人承担的费用的便利。

三、如果有确切证据能够证明甲方员工或甲方委托的第三方公司员工存在上述非法行为，则乙方将采取适当措施保护双方的利益。仅为此目的且无论主合同是否另设定有其他通知方式，乙方均可以电邮方式通知甲方。

四、乙方违反上述有关规定的，甲方有权按国家有关法律法规进行处理。所有由

此产生的经济损失，乙方承担赔偿责任。同时，乙方承诺：在乙方违反上述规定行为被发现之日起2年内，乙方不参与甲方为招标人或采购人的招投标或采购活动；如乙方违反承诺参与甲方为招标人或采购人的招投标或采购活动并中标（成交）的，甲方有权要求按废标处理，取消乙方中标（成交）资格，重新进行招投标或采购，且乙方应赔偿甲方由此产生的招标/采购费用和其他损失。

五、本协议具有与合同同等的法律效力。当合同与本协议有冲突时，以本协议为准。

六、争议的解决:甲乙双方就执行本协议发生的争议，可向上级主管部门申请仲裁。

七、本协议最终解释权、修订权归所有。

八、本协议自双方签字盖章之日起生效，至下次签订之日前有效。

九、本协议一式两份，甲方执一份，乙方执一份。

甲方盖章：

法定代表人：

（或授权代表）：

日期：26年8月19日

乙方盖章：

法定代表人：

（或授权代表）：

日期：26年8月19日

附件三：

安全服务协议书

发包人（全称）：苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处

服务人（全称）：苏州市平海排水服务有限公司

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全管理，明确双方的安全责任，确保乙方在甲方项目服务中的人身、生产和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

一、甲方安全责任

1.甲方有权要求乙方制定安全措施，并在开始进场或作业前报甲方安全部门备案。

2.甲方有权检查、督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

3.甲方指派专人负责与乙方联系安全生产方面的工作。

4.甲方有权对乙方参与作业的人员进行安全监督、教育和管理。

5.发生以下情况停工整顿，因停工造成的责任由乙方承担：

（1）发生人身伤亡事故；

（2）发生厂内火灾事故；

（3）乙方发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（4）乙方作业现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

二、 乙方安全责任

乙方作为设备养护、工程施工或相关服务等的承包单位，对作业过程中发生的人身伤害承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1.乙方在甲方区域内施工过程中禁止从事超越本单位资质等级许可的业务或者以其他施工单位的名义承揽甲方项目。

2.乙方在甲方区域内作业现场的安全，包括人身安全和财产安全。

3.现场施工/服务应遵守国家和地方关于劳动安全劳务/劳动用工方面的法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工/服务人员办理人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4.施工/服务现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定

式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志。

5. 乙方用于养护及工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足作业需要，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7. 乙方负责施工/服务前和施工/服务中对作业人员的教育和管理。对未经安全生产教育培训的人员，严禁上岗作业。

8. 进入施工现场的乙方人员除遵守本单位的安全制度外，还必须遵守甲方安全管理制度，正确做好安全防护措施。

9. 开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。

10. 乙方施工人员只能在甲方规定的施工区域内进行施工/服务作业，并装设临时围栏或警告标志（如需），禁止无关人员进入检维修及施工/服务现场。未经甲方同意，严禁进入甲方其它区域从事与施工/服务作业无关的作业及其他任何活动。

11. 乙方不得擅自使用与施工/服务无关的甲方设施、设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标识。

12. 乙方施工/服务过程中需使用电、水源，应事先与甲方相关部门取得联系，不得私拉乱接。凡是要开洞、拆墙的，必须事先通知甲方并征得甲方同意。

13. 乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

14. 乙方对因工作需要临时引进的第三方的各项安全事项负责。

15. 乙方进入甲方厂区必须满足苏州市防疫要求。

三、违约责任

1. 由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2. 合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料不真实或为无效资料的，甲方有权解除与乙方的主合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3. 乙方未能正确、全面执行安全技术措施、施工/服务组织设计；或者作业人员未掌握本工程项目特点及施工/服务安全措施；或者用于作业的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

4. 乙方在施工/服务时，各种作业必须按本厂《安全操作规程》执行，特种作业人员必须持证上岗。对因违章造成甲方或第三方的财产损失和人身伤害，由乙方承担全部责任。

5. 甲方有权对乙方的施工场所进行安全监督、检查，对违章、违纪行为有权制止、纠正或处罚。对拒绝、阻挠甲方检查，或存在对甲方检查人员打击报负，甲方有权停止乙方施工，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿，乙方的损失由乙方自负。

6. 在施工/服务中如发生安全事故，乙方要迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

7. 乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

8. 乙方人员无故到未经允许的生产区域施工或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次向甲方缴纳罚款。

9. 在本项目内违章吸烟，造成事故的，视情节轻重，处以2000元以上罚款直至追究刑事责任。

10. 乙方施工/服务人员在甲方从事检维修及施工/服务过程中，累计发生二次及以上一般性违章行为的，该员工禁止在甲方从事检维修及施工/服务活动。乙方施工/服务人员在甲方作业中，发累计发生两次及以上威胁自身生命及对甲方财产及人身安全构成重大威胁的违章行为，该单位将列入甲方采购服务黑名单。

11. 对于施工/服务现场的安全隐患，甲方安全员出具《安全整改通知单》，情节严重的直接罚交风险补偿金。

四、未尽事宜，甲乙双方另行协商后形成补充协议，补充协议与本协议有同等效力。

五、 甲乙双方必须严格执行本协议，协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不成的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、 本协议经双方签字盖章后生效，履行期限至双方重新签订协议。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执壹份。

甲方（签章）：

联系电话：

乙方（签章）：

联系电话：

签订时间：26年8月14日

附件四：

2026年雨水管网疏通养护服务管理考核办法明细

考核日期： 考核区域：

考核项目	序号	考核内容	评分细则	分值	问题记录及得分
一、组织管理（10分）	1	运维单位落实	运行维护单位明确，有专职的管理和技术人员，有运维的管理制度，满足设施运维所需，得3分；缺专职管理和技术人员的，扣2分；缺制度的扣1分；运行维护单位不明确的不得分。合理安排养护资金，满足常态化、机械化的养护要求及养护频次，得2分。	5	
	2	落实养护计划	养护责任单位成交后1个月内上报年度养护计划；每月上报本月养护计划及上月养护计划执行情况。年度养护频次不符合要求的，不得分。当月未按时上报或养护计划执行率低于80%的，出现1次扣1分，扣完为止。	5	
二、台账管理（35分）	3	规范档案管理	养护责任单位应建立健全排水管网及设施的档案资料管理制度，配备档案资料管理人员，得5分。各项管网、设施维护台帐健全，记录详细，装订规范，台账应包括管网图纸、排水设施巡查情况、清疏计划的制定及完成情况、管网维修情况、投诉处理情况等，得25分，缺一项扣5分，台账记录不齐全、不规范的，每有一项扣2.5分。	30	
	4	应急预案管理	养护责任单位应制定排水管网运行维护管理的应急预案，发现重大故障应及时抢修，运行维护管理单位不具备应急抢修能力的，应事先与具备抢修能力的单位签订抢修协议。缺应急预案的扣3分，不具备应急抢修能力未签订抢修协议的扣2分。	5	
三、质量管理（45分）	5	养护质量管理	养护责任单位应按照《排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）相关要求进行排水管道养护。养护责任单位应及时反馈养护问题及解决方案，并整改到位，未按时反馈问题或未及时提出解决方案或整改不到位的，出现1次扣2分，扣完为止。	40	
	6	污泥收集运输	污泥运输记录齐全；作业区域及时清理，污泥运输车辆应加盖，并定期清洗，保持整洁；在运输过程中污泥不落地，沿途无洒落滴漏，共5分，每有一项不符合要求扣2分，扣完为止。	5	
四、安全文明作业（10分）	7	持证上岗情况	雨污水管网养护责任单位落实安全责任，特种作业人员须持相应特种作业证上岗，得2分，特种作业人员未持证上岗的，不得分。	2	
	8	安全生产	下井作业前按照规范采取必要安全措施，落实安全作业票制度，得2分，全年无安全生产事故，	5	

		情况	得 3 分。出现 1 起以上（含 1 起）安全事故，当年不予评优。		
	9	养护效果	因设施维护不力造成道路积水或污水冒溢等事故，处置不主动、不及时，并被媒体曝光的或造成较大社会影响的或在当年度上级检查考核中被通报的，发生一次扣 3 分。	3	
合 计				100	

《考核评分表》作为支付季度管网养护的重要依据，满分为 100 分。

备注：1. 本考核表作为甲方支付季度服务费的重要依据，满分为 100 分，90 分以上（含 90 分）不扣款，90 分以下每扣减 1 分扣款 1000 元整。

2. 乙方经考核一次 60 分以下或者累计两次 80 分以下的，甲方有权终止合同。

3. 考核标准采购方可根据实际情况作出调整，成交单位须无条件服从及配合。

填表说明：

1. “备注”一栏简要说明得失分原因。