FJ-[illegible]-2026-094-008

舜湖路改造提升展陈服务项目政府采购合同

甲方（采购人）：苏州市吴江区盛泽镇人民政府（苏州市吴江区盛泽镇社会事业办公室）

单位地址：苏州市吴江区盛泽镇舜湖西路2099号

乙方（成交单位）：苏州水木清华设计营造有限公司

单位地址：苏州市高铁新城南天成路77号

依据甲方委托江苏正华新工程咨询有限公司进行的舜湖路改造提升展陈服务项目（采购编号：JSZC-320509-SZZH-C2026-0013）政府采购成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商采购文件、乙方的磋商响应文件及相关文件的内容，签订本合同书，以资共同信守。

本项目甲方（建设单位）已委托苏州市盛泽代建项目管理有限公司对该项目进行全过程管理，乙方须服从管理。

一、合同所涉及的服务基本情况及范围

1. 乙方负责舜湖路改造提升展陈服务项目的全流程实施工作。甲方负责对乙方工作进行全程监管、检查与考核。若乙方未按合同及相关文件要求实施项目，甲方有权终止本合同。合同有效期内，任何一方不得擅自变更或中止本合同。未经双方一致同意，擅自变更或中止本合同的一方，需承担违约责任。

2. 下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力，若文件间存在冲突，以有利于甲方、标准更高的文件为准：

（1）成交通知书；

（2）乙方的响应文件；

（3）磋商文件及其附件；

（4）乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（5）合同附件。

3. 服务内容：详见磋商采购文件“采购需求”章节、乙方响应文件及项目清单所列全部内容。

4. 合同履行期限：自合同签订之日起75日历天内完成本项目全部展陈服务工作。

5. 项目地点：苏州市吴江区盛泽镇舜湖中路268号。

二、合同价格与支付

1. 本合同总价款为（大写）人民币 壹佰柒拾陆万壹仟玖佰柒拾肆元陆角叁分（小写）¥ 1761974.63 元。合同总价应包括但不限于人员、深化设计、设备、运输、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务、缺陷修复、管理费等所有含税费用以及政策性文件规定、合同约定包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2. 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3. 付款步骤：

（1）付款步骤：合同签订后甲方支付合同价款的 30%；乙方完成全部标的物交付、安装及部署调试并经甲方验收合格后，支付至合同金额的 70%；完成项目审计后，支付至审计金额的 80%；审计结束一年后付至结算审定价的 90%；审计结束两年后付至结算审定价的 100%。

项目付款每半年支付一次。甲方可以根据实际情况调整实际付款节点和付款比例。乙方须开具服务增值税发票。

（2）每次付款前，乙方需提供有效增值税发票以及下款所列的甲方要求的付款凭证资料等，发票需符合税务部门及公司的要求，否则甲方有权延缓支付。所有款项在甲方确认后进行支付。

乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的销售发票。

（2）随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）（如有）。

（3）由甲乙双方盖章的《采购合同履行验收报告》（如有）。

4. 甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用。

5. 履约保证金：履约保证金的金额为合同金额的 5%。乙方需在合同签订后 10 天内向甲方提供履约保证金，如逾期提供履约保证金的，逾期每天支付合同金额的万分之 0.5 的违约金，甲方有权从未付款中直接扣除，最高不超过 20 万元，甲方保留取消其成交资格的权利。如因甲方原因造成的逾期，不予支付违约金。

根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150 号）规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

履约保证金返还：竣工验收合格并经甲方确认后无息返还。

三、验收标准与流程

1. 验收标准：采购文件技术要求标准、相关国家标准及行业标准。

2. 乙方完成全部展陈服务后提交验收申请，甲方组织相关人员进行现场验收，验收合格后签署验收报告；验收不合格的，乙方需在规定时间内整改，直至验收合格，整改费用由乙方承担。

四、售后服务

1. 质量保证期：自项目全面验收合格之日起，整体免费质保期 2 年，并能够提供长期技术支持和维修服务。其中绿化部分执行二级养护标准，养护期 2 年。

2. 售后服务：乙方应以优良的服务态度，便利、快捷的方式即时响应，提供 2 小时以内响应，12 小时到达现场，24 小时以内完成甲方提出的维修要求，需提供备用产品满足甲方的使用要求。

五、甲方权利与义务

1. 有权对乙方的项目实施质量、进度、安全、服务响应效率等进行全程监督、检查和考核。

2. 向乙方提供项目实施所需的必要资料、数据及工作支持，明确服务需求及相关要求。

3. 按照合同约定及时支付服务费用。

4. 配合乙方开展现场踏勘、深化设计、施工协调、验收等工作，提供必要的工作条件。

5. 对乙方提供的展陈策划设计方案、施工图等进行审核确认，及时反馈意见。

6. 作业期间，对乙方的作业质量进行监督与检查，对发现的质量问题有权要求乙方限期整改。

六、乙方权利与义务

1. 有权按照合同约定收取服务费用。

2. 严格按照本合同约定、磋商采购文件要求及乙方响应文件承诺，提供全流程、专业化的展陈服务，确保项目符合验收标准，正常投入使用。

3. 总体目标达到本项目采购文件要求和乙方响应文件承诺；

4. 项目实施及服务期间，严格遵循国家相关工艺规范、江苏省及苏州市地方现行规范标准，确保材料品质与施工工艺达标.

5. 对项目安装作业的质量与安全承担全面责任，采取必要安全措施，避免安全事故发生。

6. 保守在服务过程中接触到的甲方的各类涉密信息、业务数据、系统数据等商业秘密和敏感信息，不得泄露、传播或用于其他任何非本合同约定的用途；

7. 接受甲方的监督、检查和考核，对甲方提出的合理改进要求及质量问题及时落实整改；

8. 按照约定配备项目实施团队，确保人员稳定性及服务连续性，未经甲方同意不得擅自更换核心成员；

9. 负责项目质保期内的免费维修、保养服务等。

七、违约责任

1. 甲方违约责任

若甲方未按本合同约定的期限付款，需按逾期付款金额的每日万分之四向乙方支付逾期付款违约金。

2. 乙方违约责任

（1）乙方未按合同约定的期限完成全部展陈服务工作的，每逾期 1 日，按合同总金额的 0.1% 向甲方支付违约金；逾期超过 30 日的，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付的全部费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；

（2）乙方项目实施质量不符合合同约定及验收标准，甲方有权要求乙方限期整改，整改期间甲方有权扣减相应服务费用；若整改后仍无法达到要求，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方因此造成的损失；

（3）乙方泄露甲方商业秘密或敏感信息的，需向甲方支付合同总金额 20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

（4）乙方需对项目实施期间的安全负责，若在服务地点、服务期间发生乙方人员或第三方人员意外伤害、财产损失，或乙方人员对他人造成人身、财产损害，均由乙方承担全部责任及费用；若甲方因此承担赔偿责任，有权向乙方全额追偿；

（5）未经甲方同意，乙方将本项目分包、转包、委托或挂靠给第三方的，视为严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方需按合同总价款的20%支付违约金，并赔偿甲方损失；

（6）乙方提供的材料、设备、软硬件等存在质量问题的，甲方有权要求乙方更换并承担相应费用，同时乙方需按该批产品价值的20%向甲方支付违约金；若造成项目延误或其他损失的，乙方需另行赔偿；

（7）乙方无合同或法律依据单方面解除合同，或因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方需在合同解除后10个工作日内退还甲方已支付的全部款项，并按合同总价款的30%向甲方支付违约金；若违约金不足以弥补甲方损失（如重新采购服务的差价、诉讼费等），乙方需补足差额；

（8）乙方应向甲方支付的违约金、赔偿款，甲方有权直接从未支付的合同款项中扣除；扣除后仍不足的，甲方有权要求乙方另行支付；

（9）本条款约定的“甲方损失”包括但不限于：诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、公证费、交通费、差旅费，以及甲方为继续履行合同而重新聘请第三方提供服务的费用差额等。

八、知识产权

1. 乙方应保证甲方在使用本项目所有产品（含展陈深化设计方案等）或产品任何一部分时，免受第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等；

2. 若发生此类知识产权纠纷，乙方需承担甲方因此产生的全部损失和损害、费用和支出（包括律师费）；

3. 乙方在服务过程中使用的技术、工具等知识产权均由乙方自行负责，确保不侵犯第三方合法权益；如因乙方知识产权问题引发纠纷，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

4. 甲方有权在本项目的运营、宣传、推广中无偿使用乙方提供的展陈深化设计方案等，无需另行支付费用，但不得用于商业盈利性转让。

九、不可抗力

1. 因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2. 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、合同转让和修改

1. 政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2. 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

十一、合同的解除

1. 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2. 有下列情况之一，合同方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3. 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后及时书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。合同首部当事人联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因首部联系方式和联系信息错误、变更后没有及时告知或当事人拒收等原因导致无法送达的，自交邮后第 3 日视为送达。

十二、争议解决

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十三、合同生效及其他

1. 合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）、骑缝章后生效，生效合同签订之日起 2 个工作日内进行公示。

2. 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3. 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力；经双方签字并加盖公章后生效；补充协议之间如存在冲突的，应以最新签订的为准。

十四、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

十五、附则

本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执贰份，采购代理机构贰份。

甲方（盖章）：苏州市吴江区盛泽镇人民政府（苏州市吴江区盛泽镇社会事业办公室）

法定（授权）代表人（签字）：

电话：

日期：2026.9.24

乙方（盖章）：苏州水木清华设计营造有限公司

法定（授权）代表人（签字）：

电话：0512-68252102

开户银行：中国农业银行股份有限公司苏州高铁新城支行

账号：10542701040005454

日期：2026.9.24

附件 1：分项明细表

分项明细表

项目编号：JSZC-320509-SZZH-C2026-0013 号

项目名称：舜湖路改造提升展陈服务项目

服务部分（不包含服务项目中涉及的货物）							
序号	标的名称	服务内容	服务期限	数量	单位	分项单价	分项总价
1	展墙基础	展墙基础 1.现浇泵送商品砼基础 13 个：地面开挖基础约 1100*2000*1200mm、C20 垫层、C30 独立基础，柱、梁及相应的钢筋、模板、预埋铁件，热镀锌型材 Q235B，含挖回运土、混凝土及钢筋、垫层、处理等全部工作内容 2.实腹钢柱（涂层总厚度不低于 200um、钢材品种 Q235B）：成品工字钢钢构件、喷砂除锈（除锈等级 Sa2.5）、环氧富锌底漆 2 遍、环氧云铁中间漆 1 遍、环氧面涂料 2 遍 3.钢管柱、钢支撑、钢拉条：成品热镀锌方管构件、钢材品种 Q235B 4.详见图纸	自合同签订之日起 75 日历天内完成本项目全部展陈服务工作。	1.00	项	210000.00	210000.00
2	定制展墙饰面	定制展墙饰面 1.展墙骨架：热镀锌钢骨架（钢材品种 Q235B）、热镀锌连接件及不锈钢螺栓 2.饰面：12 厚优质耐候水泥纤维板 3.基础处理打磨、清扫，螺丝环氧防锈封闭，板缝抗裂，填充弹性耐候填缝膏、界面剂、耐碱玻纤网格布全铺 1 道	自合同签订之日起 75 日历天内完成本项目全部展陈服务工作。	707.80	m2	330.00	233574.00

		4.耐水腻子2遍,封闭抗碱底漆1遍,面漆2遍(颜色甲定) 5.详见图纸					
3	定制金属屏风	定制金属屏风 1.304#不锈钢、氟碳喷涂（颜色甲定） 2.50*100*3mm不锈钢管外框、20*40*1.5mm不锈钢管内格栅 3.样式等详见图纸（含五金配件等全部工作内容）	自合同签订之日起75日历天内完成本项目全部展陈服务工作。	123.17	m2	1250.00	153962.50
4	定制艺术格栅窗	定制艺术格栅窗 1.304#不锈钢、氟碳喷涂（颜色甲定） 2.50*100*3mm不锈钢管外框、40*40*3mm不锈钢管窗扇框、20*40*1.5mm不锈钢管窗扇 3.单扇尺寸约：1600*1220mm 4.样式等详见图纸（含五金配件等全部工作内容）	自合同签订之日起75日历天内完成本项目全部展陈服务工作。	12.00	扇	3700.00	44400.00
5	定制艺术围边造型	定制艺术围边造型 1.骨架基础：热镀锌钢骨架（钢材品种Q235B）、热镀锌连接件及不锈钢螺栓 2.围边造型：3mm厚铝板刨折成型、氟碳喷涂（颜色甲定）、缝隙原子灰批填、打磨抛光、喷漆处理 3.按铝板展开面计入 4.样式等其他详见图纸	自合同签订之日起75日历天内完成本项目全部展陈服务工作。	337.92	m2	750.00	253440.00
6	定制苏式建筑剪影展墙	定制苏式建筑剪影展墙 1.展墙骨架：热镀锌钢骨架（钢材品种Q235B）、热镀锌连接件及不锈钢螺栓 2.定制艺术展墙：3mm厚铝板 冲孔铝板、氟碳喷涂（颜色甲定）、铝板区域每块板幅规格及密拼方	自合同签订之日起75日历天内完成本项目全部展陈服务工作。	309.50	m2	1480.00	458060.00

		式经甲方确认、缝隙原子灰批填，打磨抛光，喷漆处理 3. 定制屋檐：1.2mm 不锈钢围边焊接成型(304#不锈钢）、氟碳喷涂（颜色甲定)、凸出铝板面约100mm~200mm，内置 LED 硅胶软灯带 10W/m(自带变压器) IP65 嵌墙安装 4. 整体尺寸约（按最长边计算）：长*高 47660*8750mm 5. 按正投影面计入（凹凸铝板处展墙骨架及屋檐处骨架计入综合单价内） 6. 样式等其他详见图纸					
7	不锈钢精品挑空发光字(小字)	不锈钢精品挑空发光字(小字) 1. 不锈钢精品挑空发光字(氟碳喷涂，颜色甲定) 2. 字壳为 1.2 厚 304#不锈钢，内置不锈钢管字形架(氟碳喷涂，颜色甲定) 3. 光源为嵌入式防水点光源，灯具内侧需结构胶加以固定，防止后期灯具松动内陷 4. 字高度 600mm，宽度 600mm，厚度 120mm 5. 详见图纸，样式由甲方选取和确定	自合同签订之日起 75 日历天内完成本项目全部展陈服务工作。	28.00	个	800.00	22400.00
8	不锈钢精品挑空发光字(大字)	不锈钢精品挑空发光字(大字) 1. 不锈钢精品挑空发光字(氟碳喷涂，颜色甲定) 2. 字壳为 1.2 厚 304#不锈钢，内置不锈钢管字形架 3. 光源为嵌入式防水点光源，灯具内侧需结构胶加以固定，防止后期灯具松动内陷 4. 字高度 2800mm，宽度 2800mm，厚度 120mm	自合同签订之日起 75 日历天内完成本项目全部展陈服务工作。	2.00	个	16000.00	32000.00

		5. 详见图纸, 样式由甲方选取和确定					
9	不锈钢精品挑空发光字(章)	不锈钢精品挑空发光字(章) 1. 不锈钢精品挑空发光字(氟碳喷涂, 颜色甲定) 2. 字壳为 1.2 厚 304#不锈钢, 内置不锈钢管字形架(氟碳喷涂, 颜色甲定) 3. 光源为嵌入式防水点光源, 灯具内侧需结构胶加以固定, 防止后期灯具松动内陷 4. 字高度 1080mm, 宽度 555mm, 厚度 120mm 5. 详见图纸, 样式由甲方选取和确定	自合同签订之日起 75 日历天内完成本项目全部展陈服务工作。	1.00	个	1200.00	1200.00
10	定制艺术花箱	定制艺术花箱 1. 定制 2mm 厚不锈钢花箱、氟碳喷涂（颜色、样式由甲方选定和确认） 2. 尺寸：1000*300*200mm 3. 样式等其他详见图纸	自合同签订之日起 75 日历天内完成本项目全部展陈服务工作。	2.00	个	500.00	1000.00
11	定制暗门	定制暗门 1. 定制 1.2mm 厚 304#不锈钢暗门、氟碳喷涂（颜色同周边） 2. 尺寸：1100*2400mm 3. 样式等其他详见图纸	自合同签订之日起 75 日历天内完成本项目全部展陈服务工作，	1.00	樘	2600.00	2600.00
12	定制艺术造型拱桥	定制艺术造型拱桥 1. 造型拱桥骨架：热镀锌钢骨架（钢材品种 Q235B）、热镀锌连接件及不锈钢螺栓 2. 定制 1.2 厚 304#不锈钢艺术造型桥、氟碳喷涂（颜色甲定）、文化石贴面、定制栏杆、造型立柱、内置 LED 线性洗墙灯	自合同签订之日起 75 日历天内完成本项目全部展陈服务工作。	1.00	座	110000.00	110000.00

		12W/m(24V)24V/LED/36W 防护等级 IP65 嵌墙安装 4. 造型拱桥整体尺寸约（按最长边）：11915*900*3400mm 5. 样式等其他详见图纸					
13	定制亚克力提示牌	定制亚克力提示牌 1. 定制 10mm 厚亚克力 UV 提示牌 2 块，自带背胶 2. 内容：禁止踩踏、禁止攀爬 3. 尺寸约：300*120mm	自合同签订之日起 75 日历天内完成本项目全部展陈服务工作。	2.00	块	85.00	170.00
14	定制艺术防滑砖	定制艺术防滑砖 1. 基础：200 厚 C20 垫层，含模板 2. 面层：1.5 厚不锈钢，氟碳喷涂，颜色甲定 3. 装饰面：定制 200*100*50mm 防滑玻璃砖，玻璃胶粘贴 4. 按玻璃砖立方计入 5. 样式等其他详见图纸	自合同签订之日起 75 日历天内完成本项目全部展陈服务工作。	3.96	m3	11000.00	43560.00
15	艺术造景 1	艺术造景 1 1. 天然太湖石假山艺术造型 1 组 2. 造型罗汉松 2 株（造型罗汉松 A 地径约：8-10cm、株高约：150-180cm、冠径约：150-160cm，造型罗汉松 B 地径约：12-14cm、株高约：200-300cm、冠径约：150-250cm，特型苗、树形完整、均匀优美、需选型） 3. 山茶 1 株（株高约：120-150cm、冠径约：120-150cm，树型好、姿态优美、分枝点<0.3 米） 4. 银姬小蜡球 1 株（株高约：60-80cm、冠径约：60-80cm，独球、球形饱满紧实不脱脚） 5. 亮晶女贞球 1 株（株高约：60-80cm、冠径约：60-80cm，独球、球形饱满紧实不脱脚）	自合同签订之日起 75 日历天内完成本项目全部展陈服务工作。	1.00	项	80000.00	80000.00

		6.龟甲冬青球2株（株高约：80-100cm、冠径约：80-100cm，独球、球形饱满紧实不脱脚） 7.瓜子黄杨球1株（株高约：80-100cm、冠径约：80-100cm，独球、球形饱满紧实、不脱脚） 8.芦苇1组（成品1.2米高仿真芦苇） 9.毛鹃1组（株高/冠径：H30-35cm/P20-25cm，单位面积株数：36棵/平方米，单株分枝不少于3，品种优良，毛球苗） 10.云南黄馨1组（株高/冠径：H40-50cm/P20-25cm，单位面积株数：49棵/平方米，分叉枝3-5分枝，容器苗） 11.南天竹1组（株高/冠径：H45-50cm/P30-35cm，单位面积株数：36株/m2,密植,3-5分支/株，2年生以上老苗） 12.水电安装（地埋式射灯4个） 13.布置尺寸（按最长边计入）：长*宽*14080*1600mm 14.位置、造景布置等详见图纸					
16	艺术造景2	艺术造景2 1.天然太湖石假山艺术造型1组 2.红枫1株（地径约：6-8cm、株高约：150-180cm、冠径约：150-180cm，树型好、姿态优美、一级分枝4支以上） 3.无刺枸骨球3株（株高：60-80cm、冠径：60-80cm，独球，球形饱满紧实，不脱脚） 4.亮晶女贞球2株（株高：60-80cm、冠径：60-80cm，独球、球形饱满紧实不脱脚） 5.瓜子黄杨球1株（株高约：80-100cm、冠径约：80-100cm，	自合同签订之日起75日历天内完成本项目全部展陈服务工作。	1.00	项	31000.00	31000.00

		独球、球形饱满紧实、不脱脚） 6.芦苇1组（成品1.2米高仿真芦苇） 7.毛鹃1组（株高/冠径：H30-35cm/P20-25cm，单位面积株数：36棵/平方米，单株分枝不少于3，品种优良，毛球苗） 8.金丝桃1组（株高/冠径：H35-40cm/P25-30cm，单位面积株数：36棵/平方米，品种优良，毛球苗） 9.云南黄馨1组（株高/冠径：H40-50cm/P20-25cm，单位面积株数：49棵/平方米，分叉枝3-5分枝，容器苗） 10.仿真竹1组(高度400-700cm，蓬径100cm以上，9株/m2) 11.水电安装（地埋式射灯3个） 12.布置尺寸（按最长边计入）：长*宽*12185*1800mm 13.位置、造景布置等详见图纸					
17	空调器	1.名称：室外原有空调外机移位（含铜管保温等）	自合同签订之日起75日历天内完成本项目全部展陈服务工作。	1.00	项	2000.00	2000.00
服务部分（不包含服务项目中涉及的货物）小计（人民币：1679366.5元）							
服务项目中涉及的货物							
序号	**标的名称**	**品牌、型号、产地**	**是否为本国产品**	**数量**	**单位**	**分项单价**	**分项总价**
1	成套配电箱	品牌：正泰 型号：304不锈钢箱体，厂家定制，防护等级IP55 产地：浙江	是	1.00	台	10000.00	10000.00

2	电力电缆	品牌：江南 型号：YJV22-5*10 产地：无锡	是	200.00	m	70.00	14000.00
3	电力电缆	品牌：江南 型号：YJV22-3*4 产地：无锡	是	63.17	m	23.00	1452.91
4	电力电缆	品牌：江南 型号：YJV-3*4 产地：无锡	是	715.09	m	22.00	15731.98
5	电力电缆【此电缆供发光字作者章电源用】	品牌：江南 型号：YJV-3*4 产地：无锡	是	10.00	m	22.00	220.00
6	电力电缆	品牌：江南 型号：YJV22-2*4 产地：无锡	是	33.54	m	17.00	570.18
7	配管	品牌：华朔 型号：SC100 产地：河北	是	39.16	m	100.00	3916.00
8	配管	品牌：华朔 型号：GC50 产地：河北	是	200.00	m	50.00	10000.00
9	配管	品牌：华朔 型号：SC25 产地：河北	是	502.31	m	24.00	12055.44
10	配管	品牌：华朔 型号：SC25 产地：河北	是	236.46	m	37.00	8749.02

11	配管	品牌：华朔 型号：DN20 产地：河北	是	30.00	m	20.00	600.00
12	接线盒	品牌：华朔 型号：86 型 产地：河北	是	13.00	个	13.00	169.00
13	成品支架	品牌：盛牛 型号：不锈钢成品空调外机支架，一副 2 个 产地：河北	是	33.00	副	110.00	3630.00
14	屋面排水管	品牌：伟星 型号：DN110UPVC 产地：浙江	是	37.84	m	40.00	1513.60
服务项目中涉及的货物小计（人民币：82608.13 元）							
总报价（人民币：1761974.63 元）							