张家港市政府采购合同

项目名称：2026年度大新交通设施维修、提升项目

项目编号：JSZC-320582-BSHC-G2026-0009

甲方：（买方）张家港市大新镇人民政府

乙方：（卖方）江苏有线数据网络有限责任公司

甲、乙双方根据张家港保税区汇采招投标代理有限公司 2026年度大新交通设施维修、提升项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

项目名称	总价（元）	备注
2026年度大新交通设施维修、提升项目	1893250.00 元	清单详见附件

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：壹佰捌拾玖万叁仟贰佰伍拾元整（￥1893250.00 元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、维保服务、保修、代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按甲方规定的时间提供使用货物有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币 37865 元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 合同履行完毕退还履约保证金。

6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

6.4 按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：签订合同之日起1年内供货、安装、调试完成。

8.2 交货方式：原厂原包装现场交货。

8.3 交货地点：大新镇范围内采购人指定地点。

九、货款支付

9.1 结付程序：供方按合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

9.2 结付期限：合同签订生效后，7个工作日内支付中标人货款总价的30%作为预付款；供方所有货物交货安装完成，经验收合格，并出具书面交货、验收报告后十五个工作日内支付余款，并返还履约保证金。

9.3 乙方收款账户：招商银行南京城南支行 125902037110702

9.4 甲方合同款支付方式：银行转账（若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 响应时间：供应商在接到采购单位维修函电后，必须在1小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，2小时内到达维修现场，并在3小时内修复完毕，若24小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证设备正常使用，费用由供应商负责。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述的货物免费质保期为：质保期自物品验收合格之日起36个月内正常使用。

11.6 上述的货物维保期为：自合同签订之日起1年。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在 7 个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方使用前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点安装完成，检验合格视为交付，乙方同时需通知甲方可投入使用。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期办理货款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

14.5 乙方自接到甲方通知后应及时作出响应并按时完成修复，乙方未能在规定的时间内作出响应，未能按时完成修复的，将对乙方进行 2000 元/次扣款。如因未按时完成修复而造成的严重后果或其他重大事件，其责任和相关费用均由乙方自行承担，同时甲方有权终止合同并没收履约保证金。

14.6 乙方承诺所供设备完全适配张家港市现有信号系统，可无缝接入指挥中心平台。若接入失败、不兼容、功能缺失或联网不稳定：首次整改不达标，付5%违约金；二次失败，甲方可解约，乙方全额退款+20%违约金+赔偿全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、采购代理机构、张家港市政府采购管理中心各执一份。

甲方：张家港市大新镇人民政府

地址：江苏省苏州市张家港市大新镇府前西路

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：　　年　　月　　日

乙方：江苏有线数据网络有限责任公司

地址：南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：2026年9月22日

代理机构：张家港保税区汇采招投标代理有限公司

张家港市政府采购管理中心（备案章）

附件：

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）	合计（元）
一、交安设施类							
1	两波形梁钢护栏板	江苏广政交通设施有限公司	4320mm*310mm*3mm	400	m	260	104000
2	两波型梁钢护栏立柱	江苏广政交通设施有限公司	Φ114mm*4.5mm*1850mm	100	根	150	15000
3	两波型梁钢护栏托架	江苏广政交通设施有限公司	300mm*70mm*4.5mm	100	个	50	5000
4	三波形梁钢护栏板	江苏广政交通设施有限公司	4320mm*506mm*4mm	100	m	380	38000
5	三波型梁钢护栏立柱	江苏广政交通设施有限公司	Φ140mm*4.5mm*2500mm	25	根	150	3750
6	三波型梁钢护栏托架	江苏广政交通设施有限公司	300mm*270mm*4.5mm	25	个	80	2000
7	塑钢护栏片（玉兰花）	常州市顺发交通设施有限公司	1.玉兰花形状、外框：50*50*1.5 mm方管；内杆：20*30*1.2 mm方管；护栏片中到中 2.5 米；连接片：50*90*5 mm扁铁；　　2. 护栏采用材质 50*50*1.5mm、20*30*1.2mm 的热镀锌方管，镀锌型材外静电喷涂；配镀锌螺丝 M10*30 安装固定；3.符合《隔离栅》GB/T 26941-2025、《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021 要求，且防腐层厚度≥76μm，屈服强度≥235Mpa。	500	m	220	110000
8	塑钢护栏立柱	常州市顺发交通设施有限公司	80*80*1.5 mm方管，与玉兰花护栏配套。	200	根	100	20000
9	塑钢护栏底座	常州市顺发交通设施有限公司	底座采用 330*450*85 梯形钢板底座，与玉兰花护栏配套。	200	个	100	20000

10	中央隔离护栏片	常州市顺发交通设施有限公司	1.成品外观要求：护栏成品外观规整统一，表面平整光滑、无毛刺、无裂纹、无明显变形；漆面均匀饱满，无色差、起泡、脱漆、露底、锈蚀等质量缺陷，整体造型、外观样式、配色与市区现有新款道路中央隔离护栏保持一致，保证道路整体风貌统一、衔接协调。 2.整体外形尺寸要求：护栏长度（两根立柱中心距离）2588mm、护栏高度（地面距离上横杆）1050mm、护栏立柱螺栓间距 560mm。配件规格要求：立柱：长度为130mm，宽度为 88mm 的异形钢管制作而成；上横杆横断面长度为90mm，宽度为 80mm 的异型钢管制作而成；下横杆横断面 50mm*50mm 钢管制作； 边框由40mm*30mm 钢管制作；立档由 40mm*20mm 钢管制作。	300	m	280	84000
11	中央隔离护栏立柱	常州市顺发交通设施有限公司	隔离护栏立柱厚度不得低于 2mm，上横杆、下横杆、边框、立档厚度不得低于 1.5mm，外侧竖杆需进行电焊、打磨制作。	120	根	120	14400
12	中央隔离护栏底座	常州市顺发交通设施有限公司	护栏底座 300mm×400mm×150mm 铁板冲压成型，里面灌混凝土。	120	个	100	12000
13	防撞端头	常州市顺发交通设施有限公司	防撞端头设置于不连续护栏的前段位置，用于起到防撞以及提醒的作用，外侧贴线性诱导反光光膜，具体规格要求如下：外观整洁、光滑、无毛刺，整体颜色无明显色差，无起泡、露底等问题，端头宽度为280mm，高度和护栏配	30	个	600	18000

			套，端头与护栏连接。				
14	热熔标线	江阴市顺涛交通设施工程有限公司	1./T280-2022 规定，热溶型反光涂料、热溶型突起型涂料的性能应符合 JT/T280-2022 中 5.2 表 3 的规定，热溶型反光涂料中预混含大于 23%玻璃珠，加热施工时再在涂膜上撒布玻璃珠，标线厚度≥1.8mm。 2.施工时应彻底清扫标线施工范围内的路面。各种标线或底漆划后，应放置锥型路标等护线物体，加强护线措施，不应有车轮带出涂料、压漆现象。 3. 检查涂敷后标线的色泽、厚度、宽度、玻璃珠撒布的质量和数量以及线型等，对不符合要求的标线进行修整，并将残留物清除干净。 4.标线涂层应厚度均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象，标线的端线与边线应垂直，误差不大于 5 度，宽度一致，间隔相等，边缘等齐，线型规则，线条流畅。 5.为增加标线夜间反光性，预混玻璃微珠和面撒玻璃珠，应分布均匀。 6.标线施工工程符合 JTG F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》、GB/T 16311-2024《道路交通标线质量要求和检验方法》的有关要求。	6500	㎡	40	260000
15	热熔震荡线	江阴市顺涛交通设施工程有限公司	1.震荡标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔、特殊标线的图案、标记，如箭头及字母等的尺寸，应按采购方规定办理。 2.设置震荡标线的路面	100	㎡	80	8000

			表面应打扫干净，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质。3.喷涂震荡标线时，应有交通安全措施，设置适当警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至震荡标线充分干燥。 4.震荡标线施工应在白天进行，雨天、尘埃大、风大、温度低于10℃时暂停施工。				
16	清除标线	江阴市顺涛交通设施工程有限公司	高压水冲、清除干净、没有残余。	100	㎡	60	6000
17	混凝土	常州路兴交通设施有限公司	C20混凝土	40	㎥	600	24000
18	普通标志牌版面	江阴市顺涛交通设施工程有限公司	1.标志设计必须符合GB/T 23827-2021《道路交通标志板及支撑件》；2.标志底板和标志面所采用的材料应具有相容性，防止因不同的热膨胀系数或其他反应造成标志面的变形和损坏。3.本项目中的标志标志板采用1.5mm厚铝板，铝板作折边处理并和背部铝滑槽连接应牢固。4.标志板与支撑结构（支架、附着物等）应牢固连接成整体，符合GB5768.2-2022的规定；安装完成后，标志板不得在支撑结构上发生旋转、摆动、滑移等任何相对活动。5.所有标志应承受10级以上台风。 6.部分指示标志安装高度较高，需要供应商提供吊车设备，有交通土建专业高级工程师进行技术指导，施工人员持有高处作业证。	250	㎡	600	150000

			7.部分指示标志安装高度较高，需要供应商提供吊车设备，有交通土建专业高级工程师进行技术指导，施工人员持有高处作业证。 8.安装工程符合 JTG F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》、GB/T 23827-2021《道路交通标志板及支撑件》的有关要求。				
19	反光膜	江阴市顺涛交通设施工程有限公司	符合 GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》有关要求，II 类及以上。	280	㎡	300	84000
20	1800 mm*2300 mm 双面指路标志	江阴市顺涛交通设施工程有限公司	1.标志牌版面规格：1800 mm*2300 mm，双面； 2.立柱规格：Φ219 镀锌钢管； 3.基础规格：1500 mm *1500 mm*1500 mm	3	套	15000	45000
21	防撞桶	江阴市顺涛交通设施工程有限公司	Φ600 mm*800 mm（高度）	100	个	300	30000
22	减速块	江阴市顺涛交通设施工程有限公司	材质：橡胶； 规格：1000 mm*350 mm *40 mm	500	m	143	71500
23	警用爆闪灯 LED	江阴市顺涛交通设施工程有限公司	1.太阳能爆闪灯 灯箱 60cm*25cm 杆子直径 8.9cm； 2.LED 寿命 10 万小时，红色和蓝色； 3.蓄电池功率 12V/4Ah，寿命 2 年； 4.可视距离 2km； 5.闪烁功率大于 180 次/min。	10	套	2000	20000
24	嵌入式太阳能道钉	江阴市顺涛交通设施工程有限公司	1.外形：圆形；尺寸：Φ10 cm； 2.埋地式，表面与路面齐平	20	套	240	4800
25	户外广角镜	常州路兴交通设施有限公司	镜面规格：D800 mm，亚克力 PC 材质，不含立柱	30	套	300	9000
26	警示锥	常州路兴	规格：高 50cm，椎体覆	150	个	65	9750

		交通设施有限公司	红白相间反光膜； 材质：橡胶				
27	轮廓标	常州路兴交通设施有限公司	反光等级Ⅳ类	400	个	20	8000
28	无缝钢管（φ76）	张家港勇泽市政交通设施有限公司	尺寸：Φ76 材质：镀锌管	80	m	310	24800
29	无缝钢管（φ89）	张家港勇泽市政交通设施有限公司	尺寸：Φ89 材质：镀锌管	80	m	330	26400
30	无缝钢管（φ114）	张家港勇泽市政交通设施有限公司	尺寸：Φ114 材质：镀锌管	50	m	350	17500
31	无缝钢管（φ165）	张家港勇泽市政交通设施有限公司	尺寸：Φ165 材质：镀锌管	20	m	400	8000
32	无缝钢管（φ219）	张家港勇泽市政交通设施有限公司	尺寸：Φ219 材质：镀锌管	20	m	550	11000
33	无缝钢管（φ273）	张家港勇泽市政交通设施有限公司	尺寸：Φ273 材质：镀锌管	12	m	850	10200
34	钻孔	张家港勇泽市政交通设施有限公司	钻孔直径按实际需要	80	个	50	4000
35	测酒仪快测棒	常州路兴交通设施有限公司	高精度筛查棒符合GB/T 21254-2007 泵吸自动抽气检测，有LCD数字显示屏，数据可上传其他酒检仪 测量精度：标准气体浓度40mg/100ml BAC时，吹气距离是3cm时，测量精度±5.0mg/100ml；吹气距离是6cm时，测量精度±6.0mg/100ml；吹气距离是10cm时，测量精度±10.0mg/100ml；	6	根	300	1800
二、违停改造							

1	违停抓拍球机（智能球型摄像机）	赛诺杰	SW-IPC-PSDW-HN01	19	套	9900	188100
2	球机线材	华美电缆	定制	1	批	900	900
3	道路交通信号控制机	南京莱斯	XHJ-CW-GA-HT2000	3	台	34650	103950
4	信号机基础	张家港勇泽市政交通设施有限公司	定制	3	个	450	1350
5	信号机线缆	张家港勇泽市政交通设施有限公司	定制	300	米	2.7	810
6	高架车台班	张家港勇泽市政交通设施有限公司	定制	5	台班	1080	5400
三、新增电子设备							
1	机动车信号灯	赛诺杰	JD400-3-SW-3YA	3	套	3420	10260
2	微光高清抓拍单元	赛诺杰	SNJ-IPC-910	3	套	22500	67500
3	智能终端控制器	赛诺杰	SNJ-PSA-T20	3	套	7650	22950
4	光纤租赁	张家港保税区时代众志科技有限公司	张家港保税区时代众志科技有限公司	8	条/年	1080	8640
四、智能化交通设施维护							
1	电子警察维护服务	定制	定制	12	个（路口）	4320	51840
2	信号灯维护服务	定制	定制	15	套	3150	47250
3	违停抓拍/监控维护服务	定制	定制	48	套	1800	86400
4	移动信号灯维护服务	定制	定制	1	项	18000	18000
合计		1893250 元(大写：壹佰捌拾玖万叁仟贰佰伍拾元)					
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100%。							