

漆潼镇2026年高标准农田管护资金维修工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写） 1229283.30

（大写） 壹佰贰拾贰万玖仟贰佰捌拾叁元叁角零分

招 标 人： (单位盖章) 造价咨询人： (单位盖章)

法定代表人 或其授权人： (签字或盖章) 法定代表人 或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章) 复 核 人： (造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年08月21日 复 核 时 间： 2026年08月21日

工程项目总价表

工程名称：漆潼镇2026年高标准农田管护资金维修工程

第1页 共1页

[illegible]

工程项目总价表

合同编号：1

工程名称：溱潼镇2026年高标准农田管护资金维修工程

第1页 共2页

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额（元）
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	690904.15
1	50	衬砌明渠	327225.37
1.1	5001	拆建T70生态渠（122m）西陈庄村	18880.97
1.2	5001	拆建T70生态渠（169m）夹河村	26121.94
1.3	5001	拆建T70生态渠（313m）龙港村	48384.89
1.4	5001	拆建T80生态渠（55m）龙港村	9526.23
1.5	5001	拆建T70生态渠（373m）洲南村	57675.96
1.6	5001	拆建T80生态渠（80m）洲南村	13816.42
1.7	5001	拆建T70生态渠（70m）联盟村	10782.27
1.8	5001	拆建T70生态渠（395m）夏朱村	61074.72
1.9	5001	拆建T70生态渠（104m）华扬村	16077.79
1.10	5001	拆建T70生态渠（150m）华扬村	23173.24
1.11	5001	拆建T70生态渠（97m）冯庄村	15032.27
1.12	5001	新建T80生态渠（160m）溱东村	26678.67
2	50	田间设施	44269.59
2.1	5001	跨渠机耕桥（1.8m*4m）（夹河村）	2905.67
2.2	5001	跨渠机耕桥（3.5m*3.5m）（联盟村）	1247.19
2.3	5001	提升式放水口（DN200）	19116.73
2.4	5001	T70节制闸（夏朱村）	7000.00
2.5	5001	T70节制闸（洲南村）	7000.00
2.6	5001	T70节制闸（龙港村）	7000.00
3	50	田间道路	261580.29
3.1	5001	拆建道路289.2米（龙港村）	137935.89
3.2	5001	新建道路323米（双星村）	123644.40
4	50	田亩平整	50769.18
4.1	5001	田亩平整（龙港村）	50769.18
5	50	拆建管道	7059.72
5.1	5001	拆建Φ60cm管道长12m（龙港村）	7059.72
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	490000.00
1	50	水泵更换	490000.00
1.1	5001	水泵更换（6寸换10寸）三里泽村	65000.00
1.2	5001	水泵更换（6寸换8寸）三里泽村	300000.00
1.3	5001	水泵更换（6寸换10寸）夏朱村	65000.00
1.4	5001	水泵更换（6寸换8寸）夏朱村	60000.00
三		措施项目	48379.15
四		其他项目	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：1

第1页 共15页

工程名称：溱潼镇2026年高标准农田管护资金维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	50	衬砌明渠				1		327225.37	
1.1	5001	拆建T70生态渠(122m)西陈庄村			m	122		18880.97	
1.1.1	50010500909	渠道拆除	1. 旧渠道拆除 2. 含拆除费用、外运费 3. 费用包干使用		m	122	6	732	
1.1.2	500103001393	一般土方填筑	1、运距：建设单位提供土源，施工单位挖运至现场，运距包干 2、填土分层夯实 3、原表层清杂		m ³	81.69	20.94	1710.59	
1.1.3	500101003076	渠道土方开挖	1、挖沟渠土方，人机配合，开挖平整成形		m ³	81.69	2.35	191.97	
1.1.4	500109001788	普通混凝土	1、部位及类型：渠道底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土		m ³	6.76	491.69	3323.82	
1.1.5	500112001001	预制混凝土构件	1. C30预制钢筋混凝土渠道板80cm*50cm*6cm 2. 内配HPB300 4Φ6 Φ6@200钢筋		m ³	5.86	1241.95	7277.83	
1.1.6	500109001786	普通混凝土	1、部位及类型：渠道压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土 4、模板制作、安装及拆除		m ³	2.73	1282.65	3501.63	
1.1.7	500111001178	钢筋加工及安装	1、型号、规格：压顶钢筋 HPB300 2Φ6 Φ6@200mm		t	0.168	5529.19	928.9	
1.1.8	500109001968	普通混凝土	1. 8cm厚C25现浇人行桥，50cm宽，间隔20m设置一道		m ³	0.27	1729.84	467.06	
1.1.9	500111001226	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 4Φ10		t	0.019	5247.9	99.71	
1.1.10	500111001227	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 Φ8@150		t	0.007	5351.3	37.46	
1.1.11	500103016049	其他土石方填筑	1、渠道护肩整理含取土区复垦		m	122	5	610	
1.2	5001	拆建T70生态渠(169m)夹河村			m	169		26121.94	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：1

第2页 共15页

工程名称：溱潼镇2026年高标准农田管护资金维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.2.1	500105009011	渠道拆除	1. 旧渠道拆除 2. 含拆除费用、外运费 3. 费用包干使用		m	169	6	1014	
1.2.2	500103001395	一般土方填筑	1、运距：建设单位提供土源，施工单位挖运至现场，运距包干 2、填土分层夯实 3、原表层清杂		m3	113.16	20.94	2369.57	
1.2.3	500101003078	渠道土方开挖	1、挖沟渠土方，人机配合，开挖平整成形		m3	113.16	2.35	265.93	
1.2.4	500109001791	普通混凝土	1、部位及类型：渠道底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土		m3	9.36	491.69	4602.22	
1.2.5	500112001003	预制混凝土构件	1. C30预制钢筋混凝土渠道板80cm*50cm*6cm 2. 内配HPB300 4Φ6 Φ6@200钢筋		m3	8.11	1242.27	10074.81	
1.2.6	500109001792	普通混凝土	1、部位及类型：渠道压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土 4、模板制作、安装及拆除		m3	3.79	1281.13	4855.48	
1.2.7	500111001180	钢筋加工及安装	1、型号、规格：压顶钢筋 HPB300 2Φ6 Φ6@200mm		t	0.233	5529.19	1288.3	
1.2.8	500109001969	普通混凝土	1. 8cm厚C25现浇人行桥，50cm宽，间隔20m设置一道		m3	0.36	1727.82	622.02	
1.2.9	500111001228	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 4Φ10		t	0.026	5247.9	136.45	
1.2.10	500111001229	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 Φ8@150		t	0.009	5351.3	48.16	
1.2.11	500103016051	其他土石方填筑	1、渠道护肩整理含取土区复垦		m	169	5	845	
1.3	5001	拆建T70生态渠（313m）龙港村			m	313		48384.89	
1.3.1	500105009012	渠道拆除	1. 旧渠道拆除 2. 含拆除费用、外运费 3. 费用包干使用		m	313	6	1878	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：1

第3页 共15页

工程名称：溱潼镇2026年高标准农田管护资金维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.3.2	500103001396	一般土方填筑	1、运距：建设单位提供土源，施工单位挖运至现场，运距包干 2、填土分层夯实 3、原表层清杂		m3	209.58	20.94	4388.61	
1.3.3	500101003079	渠道土方开挖	1、挖沟渠土方，人机配合，开挖平整成形		m3	209.58	2.35	492.51	
1.3.4	500109001793	普通混凝土	1、部位及类型：渠道底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土		m3	17.34	491.69	8525.9	
1.3.5	500112001004	预制混凝土构件	1. C30预制钢筋混凝土渠道板80cm*50cm*6cm 2. 内配HPB300 4Φ6 Φ6@200钢筋		m3	15.02	1242.17	18657.39	
1.3.6	500109001794	普通混凝土	1、部位及类型：渠道压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土 4、模板制作、安装及拆除		m3	7.01	1282.06	8987.24	
1.3.7	500111001181	钢筋加工及安装	1、型号、规格：压顶钢筋 HPB300 2Φ6 Φ6@200mm		t	0.431	5529.19	2383.08	
1.3.8	500109001970	普通混凝土	1. 8cm厚C25现浇人行桥，50cm宽，间隔20m设置一道		m3	0.67	1737.75	1164.29	
1.3.9	500111001230	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 4Φ10		t	0.048	5247.9	251.9	
1.3.10	500111001231	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 Φ8@150		t	0.017	5351.3	90.97	
1.3.11	500103016052	其他土石方填筑	1、渠道护肩整理含取土区复垦		m	313	5	1565	
1.4	5001	拆建T80生态渠（55m）龙港村			m	55		9526.23	
1.4.1	500105009014	渠道拆除	1. 旧渠道拆除 2. 含拆除费用、外运费用 3. 费用包干使用		m	55	6	330	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：1

第4页 共15页

工程名称：溱潼镇2026年高标准农田管护资金维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.4.2	500103001398	一般土方填筑	1、运距：建设单位提供土源，施工单位挖运至现场，运距包干 2、填土分层夯实 3、原表层清杂		m3	43.41	20.94	909.01	
1.4.3	500101003081	渠道土方开挖	1、挖沟渠土方，人机配合，开挖平整成形		m3	43.41	2.35	102.01	
1.4.4	500109001797	普通混凝土	1、部位及类型：渠道底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土		m3	3.05	491.69	1499.65	
1.4.5	500112001006	预制混凝土构件	1. C30预制钢筋混凝土渠道板90cm*50cm*6cm 2. 内配HPB300 5Φ6 Φ6@200钢筋		m3	2.97	1218.89	3620.1	
1.4.6	500109001798	普通混凝土	1、部位及类型：渠道压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土 4、模板制作、安装及拆除		m3	1.65	1235.87	2039.19	
1.4.7	500111001183	钢筋加工及安装	1、型号、规格：压顶钢筋 HPB300 2Φ6 Φ6@200mm		t	0.073	5529.19	403.63	
1.4.8	500109001978	普通混凝土	1. 10cm厚C25现浇人行桥，50cm宽，间隔20m设置一道		m3	0.18	1550.59	279.11	
1.4.9	500111001246	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 4Φ10		t	0.01	5247.9	52.48	
1.4.10	500111001247	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 Φ8@150		t	0.003	5351.3	16.05	
1.4.11	500103016054	其他土石方填筑	1、渠道护肩整理含取土区复垦		m	55	5	275	
1.5	5001	拆建T70生态渠（373m）洲南村			m	373		57675.96	
1.5.1	500105009015	渠道拆除	1. 旧渠道拆除 2. 含拆除费用、外运费用 3. 费用包干使用		m	373	6	2238	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：1

第5页 共15页

工程名称：溱潼镇2026年高标准农田管护资金维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.5.2	500103001399	一般土方填筑	1、运距：建设单位提供土源，施工单位挖运至现场，运距包干 2、填土分层夯实 3、原表层清杂		m3	249.76	20.94	5229.97	
1.5.3	500101003082	渠道土方开挖	1、挖沟渠土方，人机配合，开挖平整成形		m3	249.76	2.35	586.94	
1.5.4	500109001799	普通混凝土	1、部位及类型：渠道底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土		m3	20.66	491.69	10158.32	
1.5.5	500112001007	预制混凝土构件	1. C30预制钢筋混凝土渠道板80cm*50cm*6cm 2. 内配HPB300 4Φ6 Φ6@200钢筋		m3	17.9	1242.22	22235.74	
1.5.6	500109001800	普通混凝土	1、部位及类型：渠道压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土 4、模板制作、安装及拆除		m3	8.36	1281.54	10713.67	
1.5.7	500111001184	钢筋加工及安装	1、型号、规格：压顶钢筋 HPB300 2Φ6 Φ6@200mm		t	0.513	5529.19	2836.47	
1.5.8	500109001971	普通混凝土	1. 8cm厚C25现浇人行桥，50cm宽，间隔20m设置一道		m3	0.81	1728.94	1400.44	
1.5.9	500111001232	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 4Φ10		t	0.058	5247.9	304.38	
1.5.10	500111001233	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 Φ8@150		t	0.02	5351.3	107.03	
1.5.11	500103016055	其他土石方填筑	1、渠道护肩整理含取土区复垦		m	373	5	1865	
1.6	5001	拆建T80生态渠(80m)洲南村			m	80		13816.42	
1.6.1	500105009010	渠道拆除	1. 旧渠道拆除 2. 含拆除费用、外运费用 3. 费用包干使用		m	80	6	480	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：1

第6页 共15页

工程名称：溱潼镇2026年高标准农田管护资金维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.6.2	500103001394	一般土方填筑	1、运距：建设单位提供土源，施工单位挖运至现场，运距包干 2、填土分层夯实 3、原表层清杂		m3	63.14	20.94	1322.15	
1.6.3	500101003077	渠道土方开挖	1、挖沟渠土方，人机配合，开挖平整成形		m3	63.14	2.35	148.38	
1.6.4	500109001789	普通混凝土	1、部位及类型：渠道底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土		m3	4.43	491.69	2178.19	
1.6.5	500112001002	预制混凝土构件	1. C30预制钢筋混凝土渠道板90cm*50cm*6cm 2. 内配HPB300 5Φ6 Φ6@200钢筋		m3	4.32	1218.28	5262.97	
1.6.6	500109001790	普通混凝土	1、部位及类型：渠道压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土 4、模板制作、安装及拆除		m3	2.4	1235.87	2966.09	
1.6.7	500111001179	钢筋加工及安装	1、型号、规格：压顶钢筋 HPB300 2Φ6 Φ6@200mm		t	0.107	5529.19	591.62	
1.6.8	500109001977	普通混凝土	1. 10cm厚C25现浇人行桥，50cm宽，间隔20m设置一道		m3	0.24	1550.59	372.14	
1.6.9	500111001244	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 4Φ10		t	0.014	5247.9	73.47	
1.6.10	500111001245	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 Φ8@150		t	0.004	5351.3	21.41	
1.6.11	500103016050	其他土石方填筑	1、渠道护肩整理含取土区复垦		m	80	5	400	
1.7	5001	拆建T70生态渠（70m）联盟村			m	70		10782.27	
1.7.1	500105009016	渠道拆除	1. 旧渠道拆除 2. 含拆除费用、外运费 3. 费用包干使用		m	70	6	420	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：1

第7页 共15页

工程名称：溱潼镇2026年高标准农田管护资金维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.7.2	500103001400	一般土方填筑	1、运距：建设单位提供土源，施工单位挖运至现场，运距包干 2、填土分层夯实 3、原表层清杂		m3	46.87	20.94	981.46	
1.7.3	500101003083	渠道土方开挖	1、挖沟渠土方，人机配合，开挖平整成形		m3	46.87	2.35	110.14	
1.7.4	500109001801	普通混凝土	1、部位及类型：渠道底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土		m3	3.88	491.69	1907.76	
1.7.5	500112001008	预制混凝土构件	1. C30预制钢筋混凝土渠道板80cm*50cm*6cm 2. 内配HPB300 4Φ6 Φ6@200钢筋		m3	3.36	1241.49	4171.41	
1.7.6	500109001802	普通混凝土	1、部位及类型：渠道压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土 4、模板制作、安装及拆除		m3	1.57	1281.06	2011.26	
1.7.7	500111001185	钢筋加工及安装	1、型号、规格：压顶钢筋 HPB300 2Φ6 Φ6@200mm		t	0.096	5529.19	530.8	
1.7.8	500109001972	普通混凝土	1. 8cm厚C25现浇人行桥，50cm宽，间隔20m设置一道		m3	0.13	1776.24	230.91	
1.7.9	500111001234	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 4Φ10		t	0.01	5247.9	52.48	
1.7.10	500111001235	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 Φ8@150		t	0.003	5351.3	16.05	
1.7.11	500103016056	其他土石方填筑	1、渠道护肩整理含取土区复垦		m	70	5	350	
1.8	5001	拆建T70生态渠（395m）夏朱村			m	395		61074.72	
1.8.1	500105009017	渠道拆除	1. 旧渠道拆除 2. 含拆除费用、外运费用 3. 费用包干使用		m	395	6	2370	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：1

第8页 共15页

工程名称：溱潼镇2026年高标准农田管护资金维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.8.2	500103001401	一般土方填筑	1、运距：建设单位提供土源，施工单位挖运至现场，运距包干 2、填土分层夯实 3、原表层清杂		m3	264.49	20.94	5538.42	
1.8.3	500101003084	渠道土方开挖	1、挖沟渠土方，人机配合，开挖平整成形		m3	264.49	2.35	621.55	
1.8.4	500109001803	普通混凝土	1、部位及类型：渠道底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土		m3	21.88	491.69	10758.18	
1.8.5	500112001009	预制混凝土构件	1. C30预制钢筋混凝土渠道板80cm*50cm*6cm 2. 内配HPB300 4Φ6 Φ6@200钢筋		m3	18.96	1242.22	23552.49	
1.8.6	500109001804	普通混凝土	1、部位及类型：渠道压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土 4、模板制作、安装及拆除		m3	8.85	1281.78	11343.75	
1.8.7	500111001186	钢筋加工及安装	1、型号、规格：压顶钢筋 HPB300 2Φ6 Φ6@200mm		t	0.544	5529.19	3007.88	
1.8.8	500109001973	普通混凝土	1. 8cm厚C25现浇人行桥，50cm宽，间隔20m设置一道		m3	0.85	1735.23	1474.95	
1.8.9	500111001236	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 4Φ10		t	0.061	5247.9	320.12	
1.8.10	500111001237	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 Φ8@150		t	0.021	5351.3	112.38	
1.8.11	500103016057	其他土石方填筑	1、渠道护肩整理含取土区复垦		m	395	5	1975	
1.9	5001	拆建T70生态渠(104m)华扬村			m	104		16077.79	
1.9.1	500105009018	渠道拆除	1. 旧渠道拆除 2. 含拆除费用、外运费用 3. 费用包干使用		m	104	6	624	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：1

第9页 共15页

工程名称：溱潼镇2026年高标准农田管护资金维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.9.2	500103001402	一般土方填筑	1、运距：建设单位提供土源，施工单位挖运至现场，运距包干 2、填土分层夯实 3、原表层清杂		m3	69.64	20.94	1458.26	
1.9.3	500101003085	渠道土方开挖	1、挖沟渠土方，人机配合，开挖平整成形		m3	69.64	2.35	163.65	
1.9.4	500109001805	普通混凝土	1、部位及类型：渠道底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土		m3	5.76	491.69	2832.13	
1.9.5	500112001010	预制混凝土构件	1. C30预制钢筋混凝土渠道板80cm*50cm*6cm 2. 内配HPB300 4Φ6 Φ6@200钢筋		m3	4.99	1242.44	6199.78	
1.9.6	500109001806	普通混凝土	1、部位及类型：渠道压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土 4、模板制作、安装及拆除		m3	2.33	1281.81	2986.62	
1.9.7	500111001187	钢筋加工及安装	1、型号、规格：压顶钢筋 HPB300 2Φ6 Φ6@200mm		t	0.143	5529.19	790.67	
1.9.8	500109001974	普通混凝土	1. 8cm厚C25现浇人行桥，50cm宽，间隔20m设置一道		m3	0.22	1757.27	386.6	
1.9.9	500111001238	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 4Φ10		t	0.016	5247.9	83.97	
1.9.10	500111001239	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 Φ8@150		t	0.006	5351.3	32.11	
1.9.11	500103016058	其他土石方填筑	1、渠道护肩整理含取土区复垦		m	104	5	520	
1.10	5001	拆建T70生态渠(150m)华扬村			m	150		23173.24	
1.10.1	500105009019	渠道拆除	1. 旧渠道拆除 2. 含拆除费用、外运费用 3. 费用包干使用		m	150	6	900	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：1

第10页 共15页

工程名称：溱潼镇2026年高标准农田管护资金维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.10.2	500103001403	一般土方填筑	1、运距：建设单位提供土源，施工单位挖运至现场，运距包干 2、填土分层夯实 3、原表层清杂		m3	100.44	20.94	2103.21	
1.10.3	500101003086	渠道土方开挖	1、挖沟渠土方，人机配合，开挖平整成形		m3	100.44	2.35	236.03	
1.10.4	500109001807	普通混凝土	1、部位及类型：渠道底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土		m3	8.31	491.69	4085.94	
1.10.5	500112001011	预制混凝土构件	1. C30预制钢筋混凝土渠道板80cm*50cm*6cm 2. 内配HPB300 4Φ6 Φ6@200钢筋		m3	7.2	1241.83	8941.18	
1.10.6	500109001808	普通混凝土	1、部位及类型：渠道压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土 4、模板制作、安装及拆除		m3	3.36	1281.93	4307.28	
1.10.7	500111001188	钢筋加工及安装	1、型号、规格：压顶钢筋 HPB300 2Φ6 Φ6@200mm		t	0.207	5529.19	1144.54	
1.10.8	500109001975	普通混凝土	1. 8cm厚C25现浇人行桥，50cm宽，间隔20m设置一道		m3	0.31	1746.94	541.55	
1.10.9	500111001240	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 4Φ10		t	0.023	5247.9	120.7	
1.10.10	500111001241	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 Φ8@150		t	0.008	5351.3	42.81	
1.10.11	500103016059	其他土石方填筑	1、渠道护肩整理含取土区复垦		m	150	5	750	
1.11	5001	拆建T70生态渠（97m）冯庄村			m	97		15032.27	
1.11.1	500105009020	渠道拆除	1. 旧渠道拆除 2. 含拆除费用、外运费用 3. 费用包干使用		m	97	6	582	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：1

第11页 共15页

工程名称：溱潼镇2026年高标准农田管护资金维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.11.2	500103001404	一般土方填筑	1、运距：建设单位提供土源，施工单位挖运至现场，运距包干 2、填土分层夯实 3、原表层清杂		m3	64.95	20.94	1360.05	
1.11.3	500101003087	渠道土方开挖	1、挖沟渠土方，人机配合，开挖平整成形		m3	64.95	2.35	152.63	
1.11.4	500109001920	普通混凝土	1、部位及类型：渠道底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土		m3	5.37	491.69	2640.38	
1.11.5	500112001012	预制混凝土构件	1. C30预制钢筋混凝土渠道板80cm*50cm*6cm 2. 内配HPB300 4Φ6 Φ6@200钢筋		m3	4.66	1241.39	5784.88	
1.11.6	500109001921	普通混凝土	1、部位及类型：渠道压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土 4、模板制作、安装及拆除		m3	2.17	1282.83	2783.74	
1.11.7	500111001225	钢筋加工及安装	1、型号、规格：压顶钢筋 HPB300 2Φ6 Φ6@200mm		t	0.134	5529.19	740.91	
1.11.8	500109001976	普通混凝土	1. 8cm厚C25现浇人行桥，50cm宽，间隔20m设置一道		m3	0.22	1757.27	386.6	
1.11.9	500111001242	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 4Φ10		t	0.016	5247.9	83.97	
1.11.10	500111001243	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 Φ8@150		t	0.006	5351.3	32.11	
1.11.11	500103016060	其他土石方填筑	1、渠道护肩整理含取土区复垦		m	97	5	485	
1.12	5001	新建T80生态渠（160m）溱东村			m	160		26678.67	
1.12.1	500103001456	一般土方填筑	1、运距：建设单位提供土源，施工单位挖运至现场，运距包干 2、填土分层夯实 3、原表层清杂		m3	126.29	20.94	2644.51	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：1

第12页 共15页

工程名称：溱潼镇2026年高标准农田管护资金维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.12.2	500101003088	渠道土方开挖	1、挖沟渠土方，人机配合，开挖平整成形		m3	126.29	2.35	296.78	
1.12.3	500109001979	普通混凝土	1、部位及类型：渠道底板 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土		m3	8.86	491.69	4356.37	
1.12.4	500112001081	预制混凝土构件	1. C30预制钢筋混凝土渠道板90cm*50cm*6cm 2. 内配HPB300 5Φ6 Φ6@200钢筋		m3	8.64	1218.95	10531.73	
1.12.5	500109001980	普通混凝土	1、部位及类型：渠道压顶 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、商品混凝土 4、模板制作、安装及拆除		m3	4.8	1235.87	5932.18	
1.12.6	500111001248	钢筋加工及安装	1、型号、规格：压顶钢筋 HPB300 2Φ6 Φ6@200mm		t	0.213	5529.19	1177.72	
1.12.7	500109001981	普通混凝土	1. 10cm厚C25现浇人行桥，50cm宽，间隔20m设置一道		m3	0.48	1550.59	744.28	
1.12.8	500111001249	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 4Φ10		t	0.028	5247.9	146.94	
1.12.9	500111001250	钢筋加工及安装	1、型号、规格：人行桥钢筋 HRB400 Φ8@150		t	0.009	5351.3	48.16	
1.12.10	500103016061	其他土石方填筑	1、渠道护肩整理含取土区复垦		m	160	5	800	
2	50	田间设施				1		44269.59	
2.1	5001	跨渠机耕桥（1.8m*4m）（夹河村）			座	4		2905.67	
2.1.1	500109001922	普通混凝土	1、部位及类型：过路涵管路面浇筑 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、模板：安装拆除 4. 厚度18cm		m3	5.18	560.94	2905.67	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：1

第13页 共15页

工程名称：溱潼镇2026年高标准农田管护资金维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2.2	5001	跨渠机耕桥 (3.5m*3.5m) (联盟村)			座	1		1247.19	
2.2.1	500109001918	普通混凝土	1、部位及类型：过路涵管路面浇筑 2、设计龄期、强度等级及配合比：C30 3、模板：安装拆除 4. 厚度18cm		m3	2.21	564.34	1247.19	
2.3	5001	提升式放水口 (DN200)			个	180		19116.73	
2.3.1	500101002280	一般土方开挖	1、土方开挖：二类土		m3	97.92	2.35	230.11	
2.3.2	500103001356	一般土方填筑	1、土方压实		m3	88.89	9.58	851.57	
2.3.3	500109001909	普通混凝土	1、部位及类型：浇筑管道垫层 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、模板：安装拆除		m3	2.52	491.67	1239.01	
2.3.4	500109001910	普通混凝土	1、C25无筋砼管涵(Φ20*80cm 每处)		m	144	44.77	6446.88	
2.3.5	500105010003	砌体砂浆抹面	1、砂浆强度等级及配合比：1:3水泥砂浆 2、抹面厚度：2cm		m2	51.26	26.32	1349.16	
2.3.6	500114001421	其他永久建筑工程	1、成品PE闸门板安装 2、厚3cm 33*25cm		套	180	50	9000	
2.4	5001	T70节制闸 (夏朱村)			座	2		7000	
2.4.1	500112001080	预制混凝土构件	1、T70渠首节制闸 2、0.5t手动螺杆启闭机 3. 含现场预制闸板、钢筋、模板等		套	2	3500	7000	
2.5	5001	T70节制闸 (洲南村)			座	2		7000	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：1

第14页 共15页

工程名称：溱潼镇2026年高标准农田管护资金维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2.5.1	500112001079	预制混凝土构件	1、T70渠首节制闸 2、0.5t手动螺杆启闭机 3.含现场预制闸板、钢筋、模板等		套	2	3500	7000	
2.6	5001	T70节制闸（龙港村）			座	2		7000	
2.6.1	500112001078	预制混凝土构件	1、T70渠首节制闸 2、0.5t手动螺杆启闭机 3.含现场预制闸板、钢筋、模板等		套	2	3500	7000	
3	50	田间道路				1		261580.29	
3.1	5001	拆建道路289.2米（龙港村）			m2	1056.98		137935.89	
3.1.1	500102001019	路面拆除	1、原混凝土路面拆除 2、拆除路面装车外运、清理现场（包干）		m2	1056.98	4	4227.92	
3.1.2	500101001101	路基整形压实	1.路基找平、平整、压实等		m2	1056.98	1.95	2061.11	
3.1.3	500103007625	垫层料填筑	1、颗粒级配：再生碎石 2、分层厚度及碾压遍数：5cm		m2	1056.98	10.36	10950.31	
3.1.4	500109001965	混凝土路面	1、砼强度等级：C30 2、厚度：18cm 3、路面模板制作安装拆除、路面刻纹、养护、切缝等		m2	1056.98	114.19	120696.55	
3.2	5001	新建道路323米（双星村）			m2	969		123644.4	
3.2.1	500101001102	场地平整	1、道路清表、杂物清理等 2、杂物清运		m2	969	1.1	1065.9	
3.2.2	500101001103	路基整形压实	1.路基找平、平整、压实等		m2	969	1.95	1889.55	
3.2.3	500103007626	垫层料填筑	1、颗粒级配：再生碎石 2、分层厚度及碾压遍数：5cm		m2	969	10.36	10038.84	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：1

第15页 共15页

工程名称：溱潼镇2026年高标准农田管护资金维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
3.2.4	500109001966	混凝土路面	1、砼强度等级：C30 2、厚度：18cm 3、路面模板制作安装拆除、路面刻纹、养护、切缝等		m2	969	114.19	110650.11	
4	50	田亩平整				1		50769.18	
4.1	5001	田亩平整（龙港村）			m2	15384.6		50769.18	
4.1.1	500101001023	场地平整	1. 田亩推土机平整 2. 具体平整 要求按照村部要求		m2	15384.6	3.3	50769.18	
5	50	拆建管道				1		7059.72	
5.1	5001	拆建Φ60cm管道长12m（龙港村）			m	12		7059.72	
5.1.1	500101001104	管道拆除	1. 原混凝土管道拆除 2. 拆除垃圾外运		m	12	15	180	
5.1.2	500101002298	一般土方开挖	1、土类分级：二类土 2、开挖断面：详见施工图纸		m3	20.13	2.35	47.31	
5.1.3	500103001455	一般土方填筑	1、填筑体干密度、渗透系数：按设计要求 2、运距：自行考虑		m3	11.51	6.69	77	
5.1.4	500109001967	普通混凝土	1、部位及类型：浇筑管道基础 2、设计龄期、强度等级及配合比：C25 3、模板：安装拆除		m3	3.6	612.67	2205.61	
5.1.5	500109001919	普通混凝土	1、钢筋砼管涵（Φ60*2m），承插式C30预制钢筋砼管RCP II级，壁厚6.5cm 2、镀锌钢丝网，1：2水泥砂浆抹带		m	12	379.15	4549.8	
		合计						690904.15	

设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表

合同编号：1

第1页 共1页

工程名称：溱潼镇2026年高标准农田管护资金维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	单价（元）			合价（元）			主要技术条款编码
							设备单价	安装工程单价	小计	设备合价	安装工程合价	合计	
1	50	水泵更换				1					490000	490000	
1.1	5001	水泵更换 （6寸换10寸）三里泽村			套	1					65000	65000	
1.1.1	500201002003	水泵-水轮机设备安装	1.原泵站水泵拆除 2.更换10寸新泵		套	1		65000	65000		65000	65000	
1.2	5001	水泵更换 （6寸换8寸）三里泽村			套	5					300000	300000	
1.2.1	500201002004	水泵-水轮机设备安装	1.原泵站水泵拆除 2.更换8寸新泵		套	5		60000	60000		300000	300000	
1.3	5001	水泵更换 （6寸换10寸）夏朱村			套	1					65000	65000	
1.3.1	500201002002	水泵-水轮机设备安装	1.原泵站水泵拆除 2.更换10寸新泵		套	1		65000	65000		65000	65000	
1.4	5001	水泵更换 （6寸换8寸）夏朱村			套	1					60000	60000	
1.4.1	500201002001	水泵-水轮机设备安装	1.原泵站水泵拆除 2.更换8寸新泵		套	1		60000	60000		60000	60000	
		合计										490000.00	

