

配电箱编号	主回路	回路编号	相位	安装功率 (kW)	用途	备注
田间配电箱 IP67（非标） 落地安装，底座为200mm混凝土台；Pe=8kW Kc=1.0 COSø=0.8 Ij=20.5A；C65N-C32A/3P；重复接地 见说明要求	C65N-C16A/2P Vigi 30mA		L1,N,PE		单相固定设备	
	C65N-C20A/2P Vigi 30mA		L2,N,PE		单相固定设备	
	C65N-C16A/4P Vigi 30mA		L123,N,PE		三相固定设备	
	C65N-C25A/4P Vigi 30mA		L123,N,PE		三相固定设备	
	DPN-C16A Vigi 10mA		L3,N,PE		手持设备	
	DPN-C16A Vigi 10mA		L3,N,PE		手持设备	
	125A/4P 10/350μS Iimp≥12.5KA; Up=2.3KV; Uc=440V/4P BYJ-4x6 SPD BYJ-10					
电源电缆	电缆进线见平面图 电源引自水产养殖箱变					

注：现场手持设备使用时必须接到漏电保护电流10mA的回路上。

田间配电箱系统图一

配电箱编号	主回路	回路编号	相位	安装功率 (kW)	用途	备注
田间配电箱 IP67（非标） 落地安装，底座为200mm混凝土台；Pe=18kW Kc=1.0 COSø=0.8 Ij=34.2A；C65N-C50A/3P；重复接地 见说明要求	C65N-C16A/2P Vigi 30mA		L1,N,PE		单相固定设备	
	C65N-C20A/2P Vigi 30mA		L2,N,PE		单相固定设备	
	C65N-C16A/4P Vigi 30mA		L123,N,PE		三相固定设备	
	C65N-C40A/4P Vigi 30mA		L123,N,PE		三相固定设备	
	DPN-C16A Vigi 10mA		L3,N,PE		手持设备	
	DPN-C16A Vigi 10mA		L3,N,PE		手持设备	
	125A/4P 10/350μS Iimp≥12.5KA; Up=2.3KV; Uc=440V/4P BYJ-4x6 SPD BYJ-10					
电源电缆	电缆进线见平面图 电源引自水产养殖箱变					

注：现场手持设备使用时必须接到漏电保护电流10mA的回路上。

田间配电箱系统图二

配电箱编号	主回路	回路编号	相位	安装功率 (kW)	用途	备注
简易厕所配电箱 IP67（非标） 落地安装，底座为200mm混凝土台；Pe=5kW Kc=1.0 COSø=0.75 Ij=10A；C65N-C25A/3P；重复接地 见说明要求	C65N-C16A/2P Vigi 30mA		L1,N,PE		简易厕所照明	
	C65N-C16A/4P Vigi 30mA		L123,N,PE		厕所冲洗潜水泵	
	C65N-C16A/4P Vigi 30mA		L123,N,PE		预留	
	125A/4P 10/350μS Iimp≥12.5KA; Up=2.3KV; Uc=440V/4P BYJ-4x6 SPD BYJ-10					
电源电缆	YJV-1KV-4x10+1x10mm2 PC63 FC 电源从东北角强排泵电源电缆上T接引出					

注：现场手持设备使用时必须接到漏电保护电流10mA的回路上。

简易厕所配电箱系统图

说明：
1. 地基要求坚实、平整，不应有沉陷，排管片石垫层须夯实。
2. 电缆排管的纵向排水坡度应不小于0.2%。
3. 电缆排管连接时，管孔应对准，接缝应严密，不得有地下水和泥浆渗出。
4. 排管口做成圆滑喇叭口。
5. 在电缆排管中预穿长度适当的8#铅丝，以便电缆敷设。
6. 管道进出电缆井采用C25混凝土包封，出电缆井两侧各0.5米。
7. 管道混凝土包封厚度不小于100mm。
8. 过车行道穿G100或G150厚壁热镀锌钢管保护，出道路两侧各1米。

电力电缆井
田间配电箱
设备控制箱（厂家自带）
380V电力管线



电缆井平面图　　电缆井剖面图

400x400x600mm电缆手孔井做法图

说明：
1、田间及室外配电箱和电源进线应做重复接地，垂直接地体采用50mmx50mmx5mm及长度为2.5m的不锈钢角钢，与配电箱体接地连线采用-25mmx4mm不锈钢扁钢，埋深不小于1m，接地电阻应不大于4欧姆。
2、田间配电箱电源管线埋地深度不少于0.5米（具体见图纸标注），过道路管线应穿G100或G125厚壁热镀锌钢管保护，出道路两侧各1米。





电缆井平面图

注：
(1) 工作井用于转角，分支和终端电缆。
(2) 电缆导管四个方向通路，分支为二个方向，直线二个方向，施工时按实际需要砌作，盖板用2块40x4热镀锌角钢包边#C25砼，拉手热镀锌⌀14A3F钢。
(3) 盖板符号用红色。
(4) 电缆盖板的技术条件为50kN/m²。

600x600x800mm电缆手孔井做法图

上海城乡建筑设计院有限公司 SHANGHAI CHENGXIANG ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO., LTD.	证书编号 A231003028
合作设计单位 CO-OPERATED WITH	
审定 APPROVAL BY	
审核 REVIEWED BY	
设计负责人 PRINCIPAL IN CHARGE	
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE	
校对 CHECKED BY	
设计 DESIGNED BY	
制图 DRAWN BY	
会签 CONFIRMED BY	建筑 Arch.　电气 Elec.　结构 Stru.　暖通 HVAC.　给排水 W&D　动力 Power
建设单位 CLIENT	江苏里下河地区农业科学研究所
工程名称 PROJECT	江苏里下河地区农业科学研究所樊川科研基地建设工程
项目 SUBJECT	大田区域配套设计
图名 DRAWING TITLE	田间配电管线平面图
工程编号 JOB NO.	2020-08-103
专业 DISCIPLINE	电气
阶段 STATUS	施工图
比例 SCALE	1:1500
图号 DRAWING NO.	电总施 01
日期 DATE	2026.06
版本 REVISION	本图升版后，以最高版本为准
升版原因 CAUSE	
升版日期 DATE	

本图须加盖本院出图签章，否则一律无效