扬州市政府采购合同（货物）

项目名称：高邮市殡葬管理服务中心（高邮墓园）“忆思堂”骨灰堂建设项目

项目编号：JSZC-321084-JSXJ-G2026-0004

甲方：（招标人）高邮市殡葬管理服务中心

乙方：（中标人）江西顾特乐精藏科技有限公司

见证方：（招标代理）江苏鑫聚工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目结果签订本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：高邮市殡葬管理服务中心（高邮墓园）“忆思堂”骨灰堂建设项目，包含1-3层装饰改造工程、电气照明工程、智能化工程、智能及普通骨灰存放架、智能系统、配套设施，以及本项目全部安装、调试、培训、售后质保等所有工作。

1.2 型号规格：按招标文件及乙方投标文件承诺的型号、规格、技术参数及性能要求执行，未经甲方书面盖章同意，乙方不得变更、替换、降配；擅自变更的，甲方有权拒收，要求乙方无偿整改更换，并追究乙方违约责任。

1.3 数量（单位）：详见合同附件一《货物清单》。

二、合同金额

2.1 本合同总金额为（大写）：贰佰零伍万玖仟玖佰零陆元伍角叁分 人民币（¥2059906.53元）。

2.2 本合同总价为包干价，包含《货物清单》内拆除项目、全部货物采购、安装就位及完成本项目全部工作所需的一切费用。除本合同另有约定外，乙方不得另行向甲方主张合同总价以外任何款项。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供全套竣工图纸、设备说明书、合格证、检测报告、出入口系统、电视监控系统、智能存放管理系统及智能祭拜系统的授权文档、操作维护手册等全部技术资料，核心资料缺失的，甲方有权暂缓组织最终验收；非核心资料存在瑕疵的，乙方应在甲方通知的期限内补齐。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的任何合同条文、规格、计划、图纸、信息或资料向任意第三方泄露。因履行本合同确需向己方工作人员提供的，应当严格保密，仅限履行合同必需范围。保密义务不因本合同终止、解除而失效。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物、系统软件及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权、软件著作权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。甲方若因此产生损失的，除全部损失外，甲方所产生的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费等均可向乙方追偿。

4.2 本项目为甲方采购的出入口系统、电视监控系统、智能存放管理系统、智能祭拜系

统，甲方享有本项目现场范围内永久非排他使用权。乙方承诺，交付的系统软件不得设置使用时间锁、后门、远程关停、强制续费等限制；质保期满后，甲方在本项目范围内仍有权持续使用，乙方不得擅自停止授权、锁定系统。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物、设备、软件及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目约定担保额度为合同总金额 10%，乙方可自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式履约担保。本合同约定履约担保退还的方式、时间、条件和不予退还/扣减情形，明确逾期退还履约担保项下款项的违约责任。

6.2 履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行完毕且质保期届满后由甲方退还。逾期退还的，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 20% 后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 采用支票、汇票、本票形式：乙方应于合同签订前提交合同金额 10% 履约保证金提交支票、汇票、本票的，票据应真实、合法、有效并具备兑付条件。合同履行完毕、质保期届满，乙方全部合同义务履行完成且无违约扣款情形的，甲方在 30 个工作日内将履约保证金余额无息退还乙方；有下列情形之一的，甲方有权在履约保证金中扣除实际损失：（1）乙方违法转包、擅自分包、挂靠；（2）乙方单方面无故解除合同；（3）乙方严重违约导致合同无法继续履行，给甲方造成损失。

6.5 采用保函形式：乙方应于合同签订前提交合同金额 10%履约保函，保函为独立见索即付保函，保函有效期自验收合格之日起至乙方投标承诺的质保期届满之日止；质保期内设备故障乙方拒不维修，或乙方发生转包、未经甲方同意擅自分包、挂靠等违约情形的，甲方可凭相关证明材料向担保机构索赔维修费用、赔偿甲方相关损失；质保期满无质量问题，保函自动失效，无需另行退还保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 对于本合同非主体、非关键性工作，除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

（1）本合同可分包内容：场地配套改造装饰工程，分包金额为（大写）：肆拾贰万叁仟捌佰捌拾壹元捌角 人民币（¥423881.8 元）：分包资质：装饰装修专业承包叁级及以上，全部履约、质量、安全责任均由乙方向甲方承担全部责任。

7.3 一经查实乙方存在转包、未经甲方同意擅自分包、挂靠实施行为的，甲方有权立即单方解除合同，乙方须向甲方支付合同总金额的 10%作为违约金；若该违约金不足以弥补甲

方包括重新招标、工期延误、现场处置等全部损失的，乙方应就差额部分另行赔偿。甲方有权按照履约保函约定进行索赔，履约保函赔付金额不足以弥补甲方损失的，甲方可向乙方另行追偿。

八、质保期

8.1 质保期按乙方投标文件承诺执行，6年。（自本项目整体竣工验收合格并签署验收报告之日起计算）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 项目完成时间按照招标、投标文件规定执行，交付地点由甲方指定。

9.2 乙方应当合理统筹货物交付、安装调试与配套装饰改造施工的交叉作业，不得因交付、施工安排不当造成项目逾期。

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具符合甲方要求的发票。

10.3 付款方式：

（1）预付款：合同签订后10个工作日内，支付合同总价30%预付款；

（2）装饰改造工程款：装饰改造全部完工、验收合格，乙方提交完整竣工资料经第三方造价审定并开具全额装修发票后，甲方10个工作日内按结算审定价一次性付清；

（3）货物款：货物部分全部安装调试完毕、经甲方专项验收合格且乙方开具全额货物发票后，甲方10个工作日内一次性付清全部货物固定价款。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物、施工、系统及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换或维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 接到甲方故障报修通知后，乙方应在 1 小时内到达甲方现场。若出现重大系统故障（存放管理系统瘫痪、门禁监控失效等），乙方应当优先抢修；乙方拒不派员或逾期未到场的，甲方有权委托第三方单位维修处置，由此产生的全部费用由乙方承担，甲方可直接从剩余未付款项中扣除。乙方到场后应及时抢修，并在合理期限内完成故障修复。

12.4 在质保期内，乙方应对全部货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。乙方应建立项目售后台账，每年至少 2 次主动上门巡检，并向甲方提交巡检报告。

12.5 因甲方人为操作、外力破坏等因素造成的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备、软件、装修等，乙方提供终生有偿维修，但只收取部件成本费及合理上门工时费，收费标准应提前书面报甲方备案。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。初步签收后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6 验收不合格的，乙方应按照甲方出具的整改清单限期完成整改，整改完成重新申请验收。因乙方原因，经两次整改后仍不能达到合同及招标文件约定验收标准的，甲方有权解除合同，合同自解除通知到达乙方之日起解除。乙方应承担由此造成的工期延误等全部损失，并按合同相关违约条款承担违约责任。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后 24 小时内或交付到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 全部货物、设备、设施等在项目验收合格前，因乙方原因发生的损毁、灭失，以及由此引发的现场安全事故责任，均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的 5%违约金；违约金不足以弥补乙方实际损失的，乙方有权就差额部分继续追偿。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金；本条违约金累计总额不超过逾期付款总额的 5%。

15.3 因乙方逾期完成本项目全部工作而未在规定时间内达到竣工验收条件的，乙方应按

1000 元/日向甲方支付违约金，甲方有权直接从剩余待付款项中予以扣除；逾期超过约定日期 10 个工作日的，甲方有权解除本合同，合同自解除通知到达乙方之日起视为解除。因乙方原因导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。如甲方实际损失超过约定违约金的，超出部分连同甲方维权产生的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等，可一并向乙方追偿。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权要求乙方更换该货物及服务，乙方因更换货物及服务导致逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，致使合同目的无法实现的，甲方有权单方面解除合同，合同自解除通知到达乙方之日起视为解除。合同解除后双方据实结算，乙方应向甲方支付合同总价 5% 的违约金；违约金不足以弥补甲方实际损失的，甲方有权就差额部分继续追偿。

15.5 因乙方不履行售后服务、报修后逾期不到场、拒不维修的，每发生一次，乙方应当向甲方支付违约金 5000 元/次；本条项下违约金累计总额不超过合同总价 5%。如因乙方前述违约行为造成系统无法正常运行、产生安全隐患、发生信访舆情的，甲方有权就全部损失向乙方主张。甲方有权按照履约保函约定进行索赔，履约保函赔付金额不足以弥补甲方损失的，甲方可向乙方另行追偿。

15.6 因乙方转包、违法分包的，甲方有权单方解除本合同，合同自解除通知到达乙方之日起视为解除。合同解除后双方据实结算，乙方应在收到合同解除通知之日起 10 个工作日内，将超出已验收合格工作量对应的已收款项退还甲方，并完成清场腾让、恢复原状；乙方另向甲方支付合同总价 5%违约金，若甲方实际损失超过违约金的，甲方有权就超出部分继续向乙方追偿。

15.7 除本合同另有约定外，同一违约行为不得重复计取违约金。任意一方因违约所承担的违约金总额累计最高不超过合同总价的 15%。若违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权就违约金上限之外的差额实际损失另行追偿。履约保函项下的索赔款项不属于本条所指违约金，不计入本条违约金总额。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，受影响一方可主张顺延合同履行期限，延长期限与不可抗力影响期限相同，双方互不承担违约责任。遭受不可抗力一方应当采取合理措施减少损失，否则扩大的损失自行承担。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。未按约定时限通知造成对方损失扩大的，由未通知方承担扩大损失。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，致使合同目的无法实现，双方应先行友好协商；协商不成的，任何一方均有权解除本合同。合同解除后，乙方已完成且验收合格的工作成果，按照合同约定单价据实结算。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向高邮市人民法院提起诉讼。

十八、安全责任

18.1 乙方为本项目现场安全生产第一责任主体，应落实施工现场安全文明施工，为全部施工人员缴纳工伤保险或购买人身意外伤害保险。项目实施全过程中，因乙方原因发生人员人身伤害、财产损害、工伤事故或者造成甲方工作人员人身伤害、财产损害或财产损失的，由乙方承担全部赔偿或补偿责任；如甲方存在过错的，按法律规定各自承担相应责任。甲方因此产生全部损失以及维权支出的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等合理费用，均可向乙方一并主张。

18.2 乙方负责施工现场的成品保护、设置围挡、安全警示标识，落实全部安全防护措施。

18.3 乙方所雇佣的全部人员的用工关系由乙方负责，与甲方无关。乙方应当按时足额支付其全部雇佣工人的薪资报酬，严禁发生欠薪信访事件。若发生工人讨薪、有效投诉，对甲方造成不良影响或干扰甲方正常营业的，甲方有权暂停付款，乙方须在甲方指定期限内妥善处置；乙方逾期未处理完毕的，甲方有权以剩余未付合同价款为限代为向工人发放拖欠工资。甲方因此产生全部损失以及维权产生的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等均可向乙方一并主张。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议视为本合同的一部分，与本合同具有同等效力。

19.3 本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：18305279668

日期：2026 年 9 月 21 日

乙方： 江西顾特乐精藏科技有限公司

地址： 江西省宜春市樟树市张家山工业园十号路东侧

法定代表人或授权代表：

联系电话：13576561331

日期：2026 年 9 月 21 日

见证方：

日期：2026 年 9 月 21 日

附：货物清单

高邮市殡葬管理服务中心（高邮墓园）“忆思堂”骨灰堂建设项目分项报价表						
序号	产品名称	技术参数	数量	单位	全费用单价（元）	合价（元）
一、1-3层改造装饰工程（具体详见设计图纸及规范）						
	1、一层部分		1	项	/	/
1	拆除部分	1、木门0.9*2.1m拆除约6樘； 2、踢脚线拆除约15.64m2； 3、局部墙面空鼓涂料铲除约20m2； 4、灯具拆除约19套； 5、天棚面龙骨及饰面拆除约235.79m2； 6、建筑垃圾装车外运处理等	1	项	4000	4000
2	成品木门套	1、门代号及洞口尺寸：900*3000（2100+900） 2、门套展开宽度：单侧40cm，上摇头0.9*0.9双面 3、门套材料品种、规格：成品木饰面门套安装 4、具体详见设计图纸及规范	6	樘	780	4680
3	成品木门含套	1、门代号及洞口尺寸：1000*2100（上摇头900高） 2、门套展开宽度：单侧40cm，上摇头0.9*0.9双面 3、门材料品种、规格：成品木门及套安装 4、具体详见设计图纸及规范	1	樘	1680	1680
4	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，Φ8镀锌丝杆吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5+9.5厚纸面石膏板，成品20*70/12*5线条饰面 4、防护材料种类：石膏板上贴胶带、腻子、白色无机涂料各3遍 5、部位：一层区域，详见设计图纸及规范	235.79	m2	110	25936.9
5	抹灰面油	1、基层类型：石膏板	56.5	m2	45	2542.5

	漆	2、油漆品种、刷漆遍数：原顶喷涂白色无机涂料各3遍出新 3、部位：过道及楼梯天棚 4、具体详见设计图纸及规范				
6	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰层 2、油漆品种、刷漆遍数：喷涂白色无机涂料各3遍出新 3、部位：内墙 4、具体详见设计	456.25	m2	45	20531.25
7	墙面装饰板	1、成品山水墨画碳晶板安装（含窗套） 2、祭拜室、具体详见设计	82.17	m2	130	10682.1
8	金属踢脚线	1、成品铝合金踢脚线安装6cm	156.42	m	20	3128.4
9	送风口、回风口	1、开筒灯孔、空调风口等	105	个	150	15750
	2、二层部分		1	项	/	/
10	拆除部分	1、木门0.9*2.1m拆除约6樘，玻璃门1.6*2.1m拆除约1樘； 2、踢脚线拆除约15.64m2； 3、墙面局部空鼓涂料铲除约20m2； 4、灯具拆除约18套； 5、天棚面龙骨及饰面拆除约235.79m2； 6、建筑垃圾装车外运处理等	1	项	4000	4000
11	成品木门套	1、门代号及洞口尺寸：900*3000（2100+900） 2、门套展开宽度：单侧40cm，上摇头0.9*0.9双面 3、门套材料品种、规格：成品木饰面门套安装 4、具体详见设计图纸及规范	6	樘	780	4680
12	成品木门套	1、门代号及洞口尺寸：1600*3000（2100+900） 2、门套展开宽度：单侧28cm，上摇头1.6*0.9双面 3、门套材料品种、规格：成品木饰面门套安装 4、具体详见设计图纸及规范	1	樘	1680	1680
13	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，Φ8镀锌丝杆吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：	235.79	m2	110	25936.9

		50 系列装配式 U 型(不上人型)轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、： 9.5+9.5 厚纸面石膏板，成品 20*70/12*5 线条饰面 4、防护材料种类：石膏板上贴胶带、腻子、白色无机涂料各 3 遍 5、部位：二层区域，详见设计图纸及规范				
14	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板 2、油漆品种、刷漆遍数：原顶喷涂白色无机涂料各 3 遍出新 3、部位：过道及楼梯天棚 4、具体详见设计图纸及规范	56.5	m2	45	2542.5
15	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰层 2、油漆品种、刷漆遍数：喷涂白色无机涂料各 3 遍出新 3、部位：内墙 4、具体详见设计及规范	537.41	m2	45	24183.45
16	金属踢脚线	1、成品铝合金踢脚线安装 6cm	161.68	m	20	3233.6
17	送风口、回风口	1、开筒灯孔、空调风口等	101	个	150	18180
	3、三层部分		1	项	/	/
18	拆除部分	1、木门 0.9*2.1m 拆除约 6 樘，玻璃门 1.6*2.1m 拆除约 1 樘； 2、踢脚线拆除约 15.64m2； 3、局部空鼓涂料铲除约 20m2； 4、灯具拆除约 18 套； 5、天棚面龙骨及饰面拆除约 235.79m2； 6、建筑垃圾装车外运处理等	1	项	4000	4000
19	成品木门套	1、门代号及洞口尺寸：900*3000（2100+900） 2、门套展开宽度：单侧 40cm，上摇头 0.9*0.9 双面 3、门套材料品种、规格：成品木饰面门套安装 4、具体详见设计图纸及规范	6	樘	780	4680
20	成品木门套	1、门代号及洞口尺寸：1600*3000（2100+900） 2、门套展开宽度：单侧 28cm，上摇头 1.6*0.9 双面	1	樘	1680	1680

		3、门套材料品种、规格：成品木饰面门套安装 4、具体详见设计图纸及规范				
21	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：复杂式，Φ8 镀锌丝杆吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：50 系列装配式 U 型(不上人型)轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5+9.5 厚纸面石膏板，成品 20*70/12*5 线条饰面 4、防护材料种类：石膏板上贴胶带、腻子、白色无机涂料各 3 遍 5、部位：三层区域，详见设计图纸及规范	235.79	m2	110	25936.9
22	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板 2、油漆品种、刷漆遍数：原顶喷涂白色无机涂料各 3 遍出新 3、部位：过道及楼梯天棚 4、具体详见设计图纸及规范	56.5	m2	45	2542.5
23	抹灰面油漆	1、基层类型：抹灰层 2、油漆品种、刷漆遍数：喷涂白色无机涂料各 3 遍出新 3、部位：内墙 4、具体详见设计及规范	537.41	m2	45	24183.45
24	金属踢脚线	1、成品铝合金踢脚线安装 6cm	161.68	m	50	8084
25	送风口、回风口	1、开筒灯孔、空调风口等	101	个	150	15150
	4、入户门头		1	项	/	/
26	门头装饰	1、门头立面规格：7.24*4.75m（宽*高） 2、基层材料种类：40*30*3 镀锌方管骨架、角铝干挂件等 3、面层材料种类：主要咖啡色铝板装饰、局部咖啡色外墙涂料装饰、两侧立柱灰色花岗岩石材干挂 、金属字安装等 4、具体详见设计图纸及规范	34.39	m2	850	29231.5
二、1-3 层电气照明工程（具体详见设计图纸及规范）						
27	配电箱	1、名称：成套照明配电箱 2、型号：1~3AL 3、规格：半周长 2.5m 以内	3	台	150	450

		4、接线端子材质、规格：无端子外部接线 5、安装方式：嵌墙安装（含开槽及修补）				
28	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定镀锌钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内敷设	653.12	m	5	3265.6
29	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定镀锌钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖混凝土暗敷（含开槽及修补）	152.3	m	5	761.5
30	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定镀锌钢管 3、规格：JDG25 4、配置形式：吊顶内敷设	66.56	m	8	532.48
31	桥架	1、名称：强电金属桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、类型：桥架支撑架	75.69	m	25	1892.25
32	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装	286	个	15	4290
33	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	154	个	15	2310
34	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：BV-2.5	2609.76	m	5	13048.8
35	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：BV-4	294.18	m	13	3824.34
36	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：BV-2.5	1351.77	m	5	6758.85
37	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：BV-4	701.73	m	13	9122.49
38	普通灯具	1、名称：LED 吸顶灯 2、规格：LED ~220V 28W	1	套	200	200
39	装饰灯	1、名称：LED 筒灯 2、规格：LED ~220V 15W 3、安装形式：嵌入式	244	套	35	8540

40	装饰灯	1、名称：LED 灯带 2、规格：LED ~220V 10W/m 3、安装形式：嵌入式	434	m	30	13020
41	照明开关	1、名称：三联翘板式暗开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：暗装（含开槽及修补）	21	个	50	1050
42	插座	1、名称：安全型单相二三孔暗装插座 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：暗装（含开槽及修补）	93	个	18	1674
43	插座	1、名称：安全型单相二三孔地面插座 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：地面安装 IP65（含开槽及修补）	40	个	165	6600
三、1-3 层智能化工程（具体详见设计图纸及规范）						
44	插箱、机柜	1、名称：弱电机柜 2、类别：落地安装，含 PDU 等 3、基础：10#槽钢基础（含开槽及修补）	1	台	1050	1050
45	配线架	1、名称：24 口配网络配线架	5	个（块）	850	4250
46	出入口目标识别设备	1、名称：门禁主机	2	台	500	1000
47	出入口执行机构设备	1、名称：电磁锁	3	台	450	1350
48	按钮	1、名称：开门按钮	2	个	50	100
49	监控摄像设备	1、名称：全彩网络半球摄像机 2、类别：POE 供电 3、安装方式：壁装	25	台	600	15000
50	信息插座	1、名称：单口网络插座 2、类别：8 位模块式信息插座 3、底盒材质、规格：86 型金属底盒（含开槽及修补）	32	个（块）	35	1120
51	信息插座	1、名称：地面网络插座 2、类别：8 位模块式信息插座 3、底盒材质、规格：86 型金属底盒（含开槽及修补）	30	个（块）	120	3600
52	跳线	1、名称：六类跳线	95	条	20	1900
53	配管	1、名称：电线管	419.	m	6	2519.52

		2、材质：紧定镀锌钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内敷设	92			
54	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定镀锌钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖混凝土暗敷（含开槽及修补）	251.7	m	6	1510.2
55	桥架	1、名称：强电金属桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、类型：桥架支撑架	90.39	m	18	2259.75
56	双绞线缆	1、名称：网络线 2、规格：CAT6-UTP 3、敷设方式：管内敷设	1538.24	m	5	7691.2
57	双绞线缆	1、名称：网络线 2、规格：CAT6-UTP 3、敷设方式：桥架内敷设	2799.52	m	5	13997.6
58	安全防范系统工程试运行	1、名称：出入口系统调试	1	系统	2000	2000
59	安全防范系统工程试运行	1、名称：电视监控系统调试	1	系统	2000	2000
四、智能（普通）单、双穴骨灰盒存放架及智能系统						
60	一楼智能骨灰存放架（单穴、含智能锁）	1、单穴外径不小于：宽439mm *高295mm*深400mm，内径不小于：宽410mm *高270mm *深370mm; 2、具体要求详见招标文件项目需求中技术参数表	216	门	385	83160
61	一楼智能骨灰存放架（双穴、含智能锁）	1、双穴外径不小于：宽779mm *高295mm*深400mm，内径不小于：宽750mm *高270mm *深370mm。 2、具体要求详见招标文件项目需求中技术参数表	747	门	520	388440
62	智能存放管理系统	1、智能存放管理系统具体要求详见招标文件项目需求中技术参数表	1	套	59000	59000
63	智能祭拜室智能祭拜系统	1、智能祭拜系统具体要求详见招标文件项目需求中技术参数表	1	套	68000	68000
64	二、三层	1、单穴外径不小于：宽439mm *	270	门	230	62100

	普通骨灰存放架（单穴）	高 295mm*深 400mm，内径不小于：宽 410mm *高 270mm *深 370mm； 2、具体要求详见招标文件项目需求中技术参数表				
65	二、三层普通骨灰存放架（双穴）	1、双穴外径不小于：宽 779mm *高 295mm*深 400mm，内径不小于：宽 750mm *高 270mm *深 370mm。 2、具体要求详见招标文件项目需求中技术参数表	2574	门	333	857142
66	智能祭拜室配套设施	1、常规休息木椅计 10 张：实木框架 + 布艺软包，配防滑脚垫，防潮耐磨； 2、跪垫 3 张：加厚棉麻材质，外框尺寸 60cm×60cm，厚度 12cm，表层耐磨防水，底部防滑。	1	间	3600	3600
67	骨灰存放区配套设施	1、实木供桌 1 张：尺寸 160cm×70cm×75cm（±0.5cm），加厚实木落地款，环保烤漆饰面； 2、常规休息木椅计 8 张：实木框架 + 布艺软包，配防滑脚垫，防潮耐磨，与木椅配套方形实木边几 2 张； 3、跪垫 3 张：加厚棉麻材质，外框尺寸 60cm×60cm，厚度 12cm，表层耐磨防水，底部防滑； 4、无线充电电子香烛与香炉 1 套。	19	间	4500	85500
68	接待大厅配套设施	1、三人位沙发计 2 张：尺寸 1900×820×760mm（±10mm），进口松木实木榫卯框架，做防腐烘干处理；表层为加厚超纤耐磨皮，抗刮且可耐受消毒液擦拭；坐垫由高回弹海绵 + 独立弹簧组成，坐感柔和、外观庄重大方； 2、洽谈桌 1 张：尺寸 1600×800×750mm（±5mm），25mm 厚防火三聚氰胺台面，加厚方钢支架；配套洽谈椅 3 张，弓形钢架西皮材质，尺寸 595×510×830mm（±3mm），加厚坐垫，单椅承重≥150kg。	1	间	6800	6800
69	不锈钢云	1、规格：外形尺寸：	19	部	980	18620

	梯	L650mm*W1200mm*H1900mm（±5mm） 2、车架：不锈钢方管30mm*30mm，壁厚≥1.0mm； 3、楼梯台阶：5阶； 4、脚轮：前轮定向，后脚带刹万向； 5、功能要求： （1）两侧设置扶手，安全可靠； （2）底部除移动外，设置支撑，承载能力强； （3）静音橡胶脚轮，移动无噪音，人踏上后自动落地固定。				
报价合计						2059906.53
本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目提供的全部产品成本之和的比例为 100 %。						