# 南通市海门区人民政府三厂街道办事处采购三厂街道宏业路新建道路及桥涵工程

# 施工合同

甲方(建设单位)：南通市海门区人民政府三厂街道办事处

乙方(施工单位)：江苏谷俊建设有限公司

签订地点：南通市海门区

签订时间：2026 年 9 月 8 日

南通市海门区人民政府三厂街道办事处采购三厂街道宏业路新建道路及桥涵工程确定本工程由乙方负责实施。根据招标文件、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》并结合本工程具体情况，双方协商一致订立本合同。

第一条：工程名称：南通市海门区人民政府三厂街道办事处采购三厂街道宏业路新建道路及桥涵工程

第二条：工程地点：南通市海门区

第三条：工程内容：详见本工程《工程量清单》及图纸

第四条：工程承包方式：包工包料、包文明施工、包安全、包工期、包质量

第五条：合同总价：大写 贰仟贰佰玖拾万元整，小写：2290000 元 详见下表全费用单价明细表。本合同价包含但不限于以下全部费用：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 宏业路新建工程 | | | | | |
| (一) | 道路工程 | | | | | |
| 1.1 | 道路工程 | | | | | |
| 1 | 石灰稳定土 | 1.含灰量：12%<br>2.厚度：20 | m2 | 840.9 | 81.29 | 68356.01 |
| 2 | 石灰稳定土 | 1.含灰量：12%<br>2.厚度：20 | m2 | 871.8 | 81.29 | 70867.84 |
| 3 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量：4.5%<br>2.厚度：18cm | m2 | 761.1 | 97.55 | 74242.96 |
| 4 | 透层 | 1.材料品种：PC-2<br>2.喷油量：0.7-1.5L/M2 | m2 | 711.3 | 0.81 | 578.21 |
| 5 | 封层 | 1.改性乳化沥青下封层 PRC 阳离子<br>2.材料品种、用量：6-8KG/M3<br>3.h=0.6cm | m2 | 711.3 | 0.81 | 578.21 |
| 6 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：AC-20C<br>2.沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土 | m2 | 711.3 | 121.93 | 86731.41 |

扫描全能王 创建

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.厚度：6CM | | | | |
| 7 | 粘层 | 1.材料品种：PC-3 粘油层 | m2 | 711.3 | 0.81 | 578.21 |
| 8 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：AC-13C<br>2.沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土<br>3.厚度：4CM | m2 | 711.3 | 81.29 | 57820.94 |
| 9 | 碎石 | 1.宏业路人行道<br>2.石料规格：级配碎石<br>3.厚度：15cm | m2 | 431.9 | 32.52 | 14043.51 |
| 10 | 水泥混凝土基层 | 1.宏业路人行道<br>2.混凝土强度等级:C20 无沙透水混凝土<br>3.厚度：15cm | m2 | 397.6 | 60.97 | 24240.41 |
| 11 | 人行道块料铺设 | 1.宏业路人行道<br>2.块料品种、规格：透水混凝土路面砖 6*10*20cm<br>3.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：1:6 干硬性水泥砂浆<br>4.含盲道砖 6*20*20cm | m2 | 397.6 | 97.55 | 38784.66 |
| 12 | 安砌侧(平、缘)石-侧石 | 1.材料品种、规格：75*27.5*12.5cm<br>2.勾缝材料品种、规格：2cm1:3 干硬性水泥砂浆<br>3.含基础 | m | 154.3 | 81.29 | 12542.91 |
| 13 | 安砌侧(平、缘)石-平石 | 1.材料品种、规格：75*30*12.5cm<br>2.勾缝材料品种、规格：2cm1:3 干硬性水泥砂浆<br>3.含基础 | m | 154.3 | 81.29 | 12542.91 |
| 14 | 安砌侧(平、缘)石-筑边平石 | 1.材料品种、规格：筑边平石 75*20*7.5<br>2.勾缝材料品种、规格：2cm1:3 干硬性水泥砂浆<br>3.含基础 | m | 137 | 81.29 | 11136.61 |
| 15 | 树池砌筑 | 1.材料品种、规格：75*20*12.5cm<br>2.垫层、基础材料品种、厚度：2cm1:3 干硬性水泥砂浆<br>3.含基础 | m | 108 | 81.29 | 8779.22 |
| 16 | 挡车石 | 1.挡车石<br>2.含基础<br>3.详见设计图纸 | 处 | 8 | 406.45 | 3251.56 |
| 17 | 井周加固 | 1.井周加固<br>2.含钢筋混凝土板、玻纤格栅等所有图示内容<br>3.详见图纸 | 座 | 2 | 0.81 | 1.63 |
| 1.2 | 道路土方 | | | | | |
| 18 | 一般回填方 | 1.断面填方<br>2.土方来源综合考虑 | m3 | 602 | 0.81 | 489.36 |

扫描全能王 创建

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挖一般土方 | 1.土类别：一二类土<br>2.挖土深度：详见图纸 | m3 | 330 | 0.81 | 268.25 |
| 2 | 路基清表 | 1.清表<br>2.土类别：一二类<br>3.挖土深度：30cm | m3 | 251.9 | 0.81 | 204.77 |
| 3 | 一般回填方 | 1.压实补偿<br>2.6%灰土<br>3.土方来源综合考虑 | m3 | 71.1 | 0.81 | 57.80 |
| 4 | 掺无机结合料 | 1.密实度：6%石灰土路基处理<br>2.土方来源综合考虑 | m3 | 373.4 | 0.81 | 303.53 |
| 5 | 掺无机结合料 | 原槽翻拌，掺 6%石灰处置,20cm 厚 | m3 | 202.5 | 81.29 | 16461.04 |
| 6 | 掺无机结合料 | 1.路基中部 6%石灰土填埋处理<br>2.土方来源综合考虑 | m3 | 230.4 | 0.81 | 187.29 |
| 7 | 一般回填方 | 1.素土回填<br>2.土方来源综合考虑 | m3 | 492 | 0.81 | 399.94 |
| 8 | 一般回填方 | 差方外购，投标单位根据现场实际情况综合考虑，结算不调整 | 项 | 1 | 16257.82 | 16257.82 |
| 1.3 | 雨污水土方 | | | | | |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：一二类土 | m3 | 444 | 0.81 | 360.92 |
| 2 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源：原土利用 | m3 | 357.03 | 0.81 | 290.23 |
| （二） | 雨污水工程 | | | | | |
| 2.1 | 雨水工程 | | | | | |
| 1 | 混凝土管 | 1.垫层材质及厚度：碎石垫层<br>2.基础材质、形式及厚度：C30 钢筋混凝土基础<br>3.管道规格、等级：DN600 二级钢筋混凝土管<br>4.连接形式：承插式接口，胶圈链接<br>5.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 50 | 650.31 | 32515.64 |
| 2 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：C20 混凝土垫层 C30 混凝土包封<br>2.材质及规格：DN300 PVC-U 实壁管<br>3.连接形式：胶圈接口<br>4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 15 | 308.90 | 4633.48 |
| 3 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层，360° 砂包封<br>2.材质及规格：DN300 PVC-U 实壁管<br>3.连接形式：胶圈接口<br>4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 25 | 292.64 | 7316.02 |
| 4 | 现浇混凝土井 | 1.种类：φ1250 沉泥井<br>2.详见 20S515,页 313 | 座 | 1 | 3901.88 | 3901.88 |
| 5 | 现浇混凝土井 | 1.种类：检查井φ1000<br>2.20S515,页 29 | 座 | 2 | 3414.14 | 6828.28 |

扫描全能王 创建

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 雨水口 | 1.雨水口规格：现浇混凝土偏沟式双算雨水口<br>2.参照 16S518,页 43 | 座 | 4 | 1300.63 | 5202.50 |
| 7 | 雨水口 | 1.雨水口规格：现浇混凝土偏沟式双算雨水口<br>2.参照 16S518,页 44 | 座 | 2 | 1300.63 | 2601.25 |
| 2.2 | 污水工程 | | | | | |
| 1 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：C20 混凝土垫层 C30 混凝土包封<br>2.材质及规格：DN400PVC-U 实壁管<br>3.连接形式：胶圈接口<br>4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 10 | 390.19 | 3901.88 |
| 2 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层，360° 砂包封<br>2.材质及规格：DN400PVC-U 实壁管<br>3.连接形式：胶圈接口<br>4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 109 | 341.41 | 37214.15 |
| 3 | 现浇混凝土井 | 1.种类：检查井<br>2.规格：ϕ1000<br>3.20S515、页 30 | 座 | 2 | 3414.14 | 6828.28 |
| 4 | 现浇混凝土井 | 1.种类：检查井<br>2.规格：ϕ1250<br>3.20S515、页 30 | 座 | 1 | 3901.88 | 3901.88 |
| 5 | 成品井 | 现状检查井修复 | 座 | 1 | 3251.56 | 3251.56 |
| 6 | 手孔封堵 | 封堵 | 个 | 2 | 0.81 | 1.63 |
| （三） | 路灯工程 | | | | | |
| 3.1 | 路灯 | | | | | |
| 1 | 低压成套路灯控制柜 | 1.名称：路灯配电箱<br>2.型号：JXFF1(不锈钢）IP65<br>3.基础形式、材质、规格：含基础，接地装置，具体参数详见图纸 | 套 | 1 | 8128.91 | 8128.91 |
| 2 | 常规照明灯 | 单挑金属路灯 H=10M,臂长 1.5M,上口外径 70mm,下口外径 200mm，灯杆壁厚≥4mm，杆体为一次成型圆锥干，采用优质 Q235B 钢材，LED 灯 60W，含地脚螺栓等 C25 混凝土路灯基础 600*600*1600，待灯杆安装后，用 10CM 厚 C10 素混凝土封包，接地，具体参数详见图纸 | 套 | 3 | 6503.13 | 19509.38 |
| 3 | 配管 | 1.材质：HDPE 单壁波纹管<br>2.规格：D63<br>3.配置形式：埋地 | m | 120 | 40.64 | 4877.35 |
| 4 | 电缆 | 1.型号：YJV-0.6/1-5*10<br>2.敷设方式：管内穿线 | m | 120 | 60.97 | 7316.02 |
| 5 | 电缆 | 1.型号：YJV-0.6/1-4*25 | m | 100 | 97.55 | 9754.69 |

扫描全能王 创建

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.敷设方式：管内穿线 | | | | |
| 6 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线<br>2.型号：BVV-3*2.5 | m | 30 | 20.32 | 609.67 |
| 7 | 配管 | 1.材质：镀锌钢管<br>2.规格：SC80<br>3.配置形式：埋地 | m | 50 | 81.29 | 4064.46 |
| 8 | 人(手)孔井 | 1.名称：路灯手孔井，具体详见图纸 | 座 | 2 | 2438.67 | 4877.35 |
| 9 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：一二类土<br>2.挖土深度：具体详见图纸 | m3 | 120 | 0.81 | 97.55 |
| 10 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源：场内回填 | m3 | 120 | 0.81 | 97.55 |
| （四） | 交通标识 | | | | | |
| 1 | 标志牌 | 1.类型：禁令标志-单柱式　停车让行标志<br>2.材质、规格尺寸：柱：Q235B 钢管柱，面层采用热浸镀锌聚酯复合涂层进行处理，平均镀锌层附着量及厚度需满足设计图纸要求。 标志牌：铝合金板，厚度2mm，版面尺寸φ600mm<br>3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜<br>4.含土方、基础、埋件、立柱、标志牌、反光膜等所有内容<br>5.其他详见设计图纸 | 块 | 1 | 4877.35 | 4877.35 |
| 2 | 标志牌 | 1.类型：禁令标志-单柱式　限速标牌<br>2.材质、规格尺寸：柱：Q235B 钢管柱，面层采用热浸镀锌聚酯复合涂层进行处理，平均镀锌层附着量及厚度需满足设计图纸要求。标志牌：铝合金板，厚度2mm，版面尺寸φ600mm<br>3.板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜<br>4.含土方、基础、埋件、立柱、标志牌、反光膜等所有内容<br>5.其他详见设计图纸 | 块 | 1 | 4877.35 | 4877.35 |
| 3 | 标志牌 | 1.类型：指路标志-悬臂式　交叉路口指路标志<br>2.材质、规格尺寸：柱：Q235B 钢管柱，面层采用热浸镀锌聚酯复合涂层进行处理，平均镀锌层附着量及厚度需满足设计图纸要求。标志牌：铝合金板，厚度3mm，版面尺寸 4000*2600mm<br>3.板面反光膜等级：Ⅳ类反光膜<br>4.含土方、基础、埋件、立柱、标志牌、反光膜等所有内容<br>5.其他详见设计图纸 | 块 | 1 | 4877.35 | 4877.35 |

扫描全能王 创建

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 标线 | 1.热熔型涂料<br>2.各类型标示线宽、样式、位置等详见设计图纸 | m2 | 36 | 65.03 | 2341.13 |
| 二 | 桥涵工程 | | | | | |
| (一) | 道路工程 | | | | | |
| 1 | 石灰稳定土 | 1.含灰量：12%<br>2.厚度：20 | m2 | 1180.9 | 81.29 | 95994.30 |
| 2 | 石灰稳定土 | 1.含灰量：12%<br>2.厚度：20 | m2 | 1145.3 | 81.29 | 93100.41 |
| 3 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量：4.5%<br>2.厚度：18cm | m2 | 1053.2 | 97.55 | 102736.42 |
| 4 | 透层 | 1.材料品种：PC-2<br>2.喷油量：0.7-1.5L/M2 | m2 | 995.8 | 0.81 | 809.48 |
| 5 | 封层 | 1.改性乳化沥青下封层<br>2.材料品种、用量：6-8KG/M3 | m2 | 995.8 | 0.81 | 809.48 |
| 6 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：AC-20C<br>2.沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土<br>3.厚度：6CM | m2 | 995.8 | 121.93 | 121421.53 |
| 7 | 粘层 | 1.材料品种：PC-3 粘油层 | m2 | 995.8 | 0.81 | 809.48 |
| 8 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：AC-13C<br>2.沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土<br>3.厚度：4CM | m2 | 995.8 | 81.29 | 80947.69 |
| 9 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格：75*27.5*12.5cm<br>2.勾缝材料品种、规格：2cm1:3 干硬性水泥砂浆<br>3.含基础 | m | 178.1 | 81.29 | 14477.59 |
| 10 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格：75*30*12.5cm<br>2.勾缝材料品种、规格：2cm1:3 干硬性水泥砂浆<br>3.含基础 | m | 178.1 | 81.29 | 14477.59 |
| 11 | 井周加固 | 1.井周加固<br>2.含钢筋混凝土板、玻纤格栅等所有图示内容<br>3.详见图纸 | 座 | 6 | 0.81 | 4.88 |
| 12 | 强夯地基 | 原槽碾压 | m2 | 50 | 0.81 | 40.64 |
| 13 | 碎石 | 1.石料规格：碎砖垫层<br>2.厚度：20cm | m2 | 55 | 32.52 | 1788.36 |
| 14 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级：水泥混凝土基层，详见图纸<br>2.厚度：20cm | m2 | 50 | 81.29 | 4064.46 |
| 15 | 拆除路面 | 1.厚度：40cm，暂计 | m2 | 400 | 0.81 | 325.16 |
| 16 | 拆除电杆 | 现状电杆迁改 | 根 | 2 | 406.45 | 812.89 |
| 17 | 拆除混凝土结构 | 现状结构拆除 | 处 | 1 | 4064.46 | 4064.46 |
| 18 | 拆除混凝土结构 | 拆除现状混凝土墙 | m | 6 | 0.81 | 4.88 |

扫描全能王 创建

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （二） | 土方工程 | | | | | |
| 2.1 | 道路土方 | | | | | |
| 1 | 一般回填方 | 1.填方来源：断面填方 | m3 | 301.2 | 0.81 | 244.84 |
| 2 | 挖一般土方 | 1.土类别：一二类土<br>2.挖土深度：详见图纸 | m3 | 841.2 | 0.81 | 683.80 |
| 3 | 挖一般土方 | 1.清表<br>2.土类别：一二类<br>3.挖土深度：30cm | m3 | 88.8 | 0.81 | 72.18 |
| 4 | 一般回填方 | 1.填方来源：压实补偿，6%石灰土路基处理 | m3 | 104.9 | 0.81 | 85.27 |
| 5 | 一般回填方 | 1.密实度：6%石灰土路基处理 | m3 | 525.9 | 0.81 | 427.50 |
| 6 | 一般回填方 | 原槽翻拌，掺 6%石灰处置,20cm 厚 | m3 | 270.4 | 81.29 | 21980.57 |
| 7 | 一般回填方 | 路基中部 6%石灰土填埋处理 | m3 | 301.2 | 0.81 | 244.84 |
| 8 | 挖淤泥、流砂 | 详见图纸 | m3 | 161.7 | 40.64 | 6572.22 |
| 9 | 沟槽、基坑回填方 | 沟塘回填 6%石灰土 | m3 | 115.5 | 81.29 | 9388.89 |
| 10 | 一般回填方 | 素土回填 | m3 | 412.5 | 0.81 | 335.32 |
| 11 | 一般回填方 | 差方外购 | m3 | 300.51 | 0.81 | 244.28 |
| 2.2 | 雨污水土方 | | | | | |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：一二类土 | m3 | 792 | 0.81 | 643.81 |
| 2 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源：原土利用 | m3 | 571.43 | 0.81 | 464.51 |
| （三） | 箱涵工程 | | | | | |
| 1 | 拆除混凝土结构 | 拆除原有管涵 | m2 | 130 | 0.81 | 105.68 |
| 2 | 挖一般土方 | 挖一般土方 | m3 | 255 | 0.81 | 207.29 |
| 3 | 一般回填方 | 箱涵土方回填 6%灰土回填 | m3 | 350 | 0.81 | 284.51 |
| 4 | 垫层 | 级配砂石垫层 | m3 | 121.88 | 243.87 | 29722.55 |
| 5 | 混凝土防撞护栏 | 混凝土防撞护栏，含组合式护栏，详见图纸 | m | 17.6 | 203.22 | 3576.72 |
| 6 | 止水带 | 橡胶止水带 | m | 32.4 | 81.29 | 2633.77 |
| 7 | 混凝土基础 | C25 混凝土铺砌 | m3 | 44.4 | 325.16 | 14436.94 |
| 8 | 垫层 | 砂砾垫层 | m3 | 8.8 | 243.87 | 2146.03 |
| 9 | 构件钢筋 | 10 以内 | t | 0.613 | 3658.01 | 2242.36 |
| 10 | 构件钢筋 | 18 以内 | t | 9.139 | 3658.01 | 33430.55 |
| 11 | 构件钢筋 | 25 以内 | t | 7.679 | 3658.01 | 28089.86 |
| 12 | 混凝土垫层 | C25 混凝土垫层 | m3 | 18.6 | 406.45 | 7559.89 |
| 13 | 混凝土箱涵 | C35 混凝土箱体 | m3 | 76.9 | 812.89 | 62511.32 |
| 14 | 混凝土挡墙墙身 | C35 函顶翼墙 | m3 | 16 | 812.89 | 13006.26 |
| 15 | 混凝土挡墙墙身 | C35 挡土墙 | m3 | 61.5 | 812.89 | 49992.80 |
| 16 | 混凝土其他构件 | 管线牛腿 | m3 | 0.16 | 812.89 | 130.06 |
| （四） | 雨污水工程 | | | | | |
| 4.1 | 雨水工程 | | | | | |

扫描全能王 创建

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 混凝土管 | 1.垫层材质及厚度：碎石垫层<br>2.基础材质、形式及厚度：C30 钢筋混凝土基础<br>3.管道规格、等级：DN600 二级钢筋混凝土管<br>4.连接形式：承插式接口，胶圈链接<br>5.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 44 | 650.31 | 28613.76 |
| 2 | 混凝土管 | 1.垫层材质及厚度：碎石垫层<br>2.基础材质、形式及厚度：C30 钢筋混凝土基础<br>3.管道规格、等级：DN800 二级钢筋混凝土管<br>4.连接形式：承插式接口，胶圈链接<br>5.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 40 | 812.89 | 32515.64 |
| 3 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层，360° 砂包封<br>2.材质及规格：DN300 PVC-U 实壁管<br>3.连接形式：胶圈接口<br>4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 50 | 292.64 | 14632.04 |
| 4 | 现浇混凝土井 | 1.种类：φ1250 沉泥井<br>2.详见 20S515,页 313 | 座 | 2 | 3901.88 | 7803.75 |
| 5 | 现浇混凝土井 | 1.种类：φ1500 沉泥井<br>2.详见 20S515,页 313 | 座 | 1 | 4389.61 | 4389.61 |
| 6 | 现浇混凝土井 | 1.种类：检查井φ1000<br>2.20S515,页 29 | 座 | 1 | 3414.14 | 3414.14 |
| 7 | 现浇混凝土井 | 1.种类：检查井φ1250<br>2.20S515,页 29 | 座 | 1 | 3658.01 | 3658.01 |
| 8 | 现浇混凝土井 | 1.种类：检查井φ1800<br>2.20S515,页 29 | 座 | 1 | 6503.13 | 6503.13 |
| 9 | 雨水口 | 1.雨水口规格：现浇混凝土偏沟式双算雨水口<br>2.参照 16S518,页 43 | 座 | 4 | 1300.63 | 5202.50 |
| 10 | 雨水口 | 1.雨水口规格：现浇混凝土偏沟式双算雨水口<br>2.参照 16S518,页 44 | 座 | 2 | 1300.63 | 2601.25 |
| 11 | 混凝土出水口 | 八字式排出口、dn800、20S517,页 7 | 座 | 1 | 4064.46 | 4064.46 |
| 12 | 手孔封堵 | 封堵 | 个 | 2 | 0.81 | 1.63 |
| 4.2 | 污水工程 | | | | | |
| 1 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：C20 混凝土垫层 C30 混凝土包封<br>2.材质及规格：DN400PVC-U 实壁管<br>3.连接形式：胶圈接口<br>4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 5 | 390.19 | 1950.94 |

扫描全能王 创建

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层，360° 砂包封<br>2.材质及规格：DN400PVC-U 实壁管<br>3.连接形式：胶圈接口<br>4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 84 | 341.41 | 28678.80 |
| 3 | 钢管 | 1.垫层、基础材质及厚度：D325*8 | m | 16 | 243.87 | 3901.88 |
| 4 | 钢管 | 1.垫层、基础材质及厚度：D159*8 | m | 27 | 203.22 | 5487.01 |
| 5 | 现浇混凝土井 | 1.种类：检查井<br>2.规格：ϕ1000<br>3.20S515、页 30 | 座 | 4 | 3414.14 | 13656.57 |
| 6 | 现浇混凝土井 | 1.种类：检查井<br>2.规格：ϕ1250<br>3.20S515、页 30 | 座 | 1 | 3901.88 | 3901.88 |
| 7 | 现浇混凝土井 | 1.种类：沉泥井<br>2.规格：ϕ1000<br>3.20S515、页 313 | 座 | 1 | 3414.14 | 3414.14 |
| 8 | 现浇混凝土井 | 1.种类：闸槽井<br>2.规格：1400*1300<br>3.20S515、页 317 | 座 | 2 | 5202.50 | 10405.01 |
| 9 | 成品井 | 现状检查井修复 | 座 | 1 | 2438.67 | 2438.67 |
| 10 | 手孔封堵 | 封堵 | 个 | 2 | 0.81 | 1.63 |
| 11 | 现浇混凝土井 | 1.种类：消能井<br>2.规格：2000*1700<br>3.参照 20S515.页 85 | 座 | 1 | 6503.13 | 6503.13 |
| 12 | 钢管管件 | 1.种类：45 度钢制弯头<br>2.材质及规格：DN150 | 个 | 1 | 406.45 | 406.45 |
| 13 | 法兰 | 1.材质及规格：钢制法兰 DN150 | 副 | 1 | 406.45 | 406.45 |
| 14 | 法兰 | 1.材质及规格：钢制法兰 DN300 | 副 | 4 | 406.45 | 1625.78 |
| 15 | 阀门 | 1.种类：可曲橡胶软接头<br>2.材质及规格：DN300 | 个 | 2 | 406.45 | 812.89 |
| 16 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管<br>2.规格：DN300 | 个 | 2 | 406.45 | 812.89 |
| 17 | 套管 | 1.名称：柔性防水套管<br>2.材质：DN150 | 个 | 1 | 406.45 | 406.45 |
| 18 | 现浇混凝土支墩 | C30 支墩 | m3 | 5 | 0.81 | 4.06 |
| 19 | 管道包封 | C30 包封 | m3 | 6 | 0.81 | 4.88 |
| 20 | 混凝土垫层 | C20 垫层 | m3 | 2 | 0.81 | 1.63 |
| 4.3 | 泵站 | | | | | |
| 1 | 模块化井 | 一体化泵站，详见深化设计 | 座 | 1 | 390187.70 | 390187.70 |
| 2 | 坝基固结灌浆 | 泵站灌浆 | m3 | 8 | 0.81 | 6.50 |
| 3 | 混凝土基础 | C30 泵站基础 | m3 | 6.4 | 325.16 | 2081.00 |
| 4 | 现浇混凝土零星构件钢筋 | 泵站基础钢筋，详见图纸 | t | 1.07 | 3658.01 | 3914.07 |

扫描全能王 创建

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 混凝土垫层 | C20 泵站垫层 | m3 | 1.76 | 325.16 | 572.28 |
| 6 | 栏杆 | PVC 塑钢围栏 | m | 17.6 | 162.58 | 2861.38 |
| 7 | 标志牌 | 警示牌 | 套 | 4 | 243.87 | 975.47 |
| 8 | 挖基坑土方 | 泵站挖方 | m3 | 260 | 0.81 | 211.35 |
| 9 | 沟槽、基坑回填方 | 泵站填方 | m3 | 230 | 0.81 | 186.96 |
| 10 | 余方弃置 | 余方外运，运距自行考虑 | m3 | 30 | 0.81 | 24.39 |
| 11 | 平整场地 | 绿化修复 | m2 | 50 | 0.81 | 40.64 |
| 12 | 平整场地 | 道路修复 | m2 | 20 | 0.81 | 16.26 |
| 13 | 钢板桩 | 钢板桩支护 | t | 24.48 | 0.81 | 19.90 |
| （五） | 路灯工程 | | | | | |
| 5.1 | 路灯 | | | | | |
| 1 | 配管 | 1.材质：HDPE 单壁波纹管<br>2.规格：D63<br>3.配置形式：埋地 | m | 300 | 40.64 | 12193.37 |
| 2 | 配管 | 1.材质：镀锌钢管<br>2.规格：SC80<br>3.配置形式：埋地 | m | 50 | 81.29 | 4064.46 |
| 3 | 人(手)孔井 | 1.名称：路灯手孔井，具体详见图纸 | 座 | 2 | 40.64 | 81.29 |
| 4 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：一二类土<br>2.挖土深度：具体详见图纸 | m3 | 200 | 0.81 | 162.58 |
| 5 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源：场内回填 | m3 | 200 | 0.81 | 162.58 |
| 6 | 常规照明灯 | 单挑金属路灯 H=10M,臂长 1.5M,上口外径 70mm,下口外径 200mm，灯杆壁厚≥4mm，杆体为一次成型圆锥干，采用优质 Q235B 钢材，LED 灯 60W，含地脚螺栓等 C25 混凝土路灯基础 600*600*1600，待灯杆安装后，用 10CM 厚 C10 素混凝土封包，接地，具体参数详见图纸 | 套 | 5 | 6503.13 | 32515.64 |
| 7 | 电缆 | 1.型号：YJV-0.6/1-5*10<br>2.敷设方式：管内穿线 | m | 300 | 60.97 | 18290.05 |
| 8 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线<br>2.型号：BVV-3*2.5 | m | 50 | 20.32 | 1016.11 |
| （六） | 给水工程 | | | | | |
| 6.1 | 给水 | | | | | |
| 1 | 钢管 | 1.垫层、基础材质及厚度：C30 混凝土包封<br>2.材质及规格：螺旋钢管 D219*6<br>3.连接形式：焊接<br>4.管道检验及试验要求：消毒冲洗、管道试压<br>5.防腐要求：钢管内外防腐 | m | 20 | 406.45 | 8128.91 |

扫描全能王 创建

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 铸铁管 | 1.垫层、基础材质及厚度：C30 混凝土包封<br>2.材质及规格：K9 级球墨铸铁管 DN200<br>3.连接形式：承插橡胶圈柔性接口<br>4.管道检验及试验要求：消毒冲洗、管道试压 | m | 20 | 390.19 | 7803.75 |
| 3 | 阀门 | 1.种类：闸阀 Z45X-10<br>2.材质及规格：铸铁 DN200<br>3.连接形式：法兰连接，含一副法兰片 | 个 | 1 | 975.47 | 975.47 |
| 4 | 阀门 | 1.种类：闸阀 Z45X-10<br>2.材质及规格：铸铁 DN65<br>3.连接形式：法兰连接，含一副法兰片 | 个 | 1 | 487.73 | 487.73 |
| 5 | 阀门 | 1.种类：复合排气阀<br>2.材质及规格：铸铁 DN65<br>3.连接形式：法兰连接，含一副法兰片 | 个 | 1 | 487.73 | 487.73 |
| 6 | 法兰 | 1.材质及规格：钢制法兰 DN200 | 副 | 6 | 406.45 | 2438.67 |
| 7 | 铸铁管管件 | 1.种类：全盘排气三通<br>2.材质及规格：铸铁 DN200*65<br>3.连接形式：承插橡胶圈柔性接口 | 个 | 1 | 406.45 | 406.45 |
| 8 | 铸铁管管件 | 1.种类：全盘三通<br>2.材质及规格：铸铁 DN200*200<br>3.连接形式：承插橡胶圈柔性接口 | 个 | 1 | 406.45 | 406.45 |
| 9 | 铸铁管管件 | 1.种类：45 度承插弯头<br>2.材质及规格：DN200<br>3.连接形式：承插橡胶圈柔性接口 | 个 | 2 | 406.45 | 812.89 |
| 10 | 铸铁管管件 | 1.种类：45 度钢制弯头<br>2.材质及规格：DN200<br>3.连接形式：承插橡胶圈柔性接口 | 个 | 4 | 406.45 | 1625.78 |
| 11 | 铸铁管管件 | 1.种类：承盘短管<br>2.材质及规格：DN200<br>3.连接形式：承插橡胶圈柔性接口 | 个 | 2 | 406.45 | 812.89 |
| 12 | 铸铁管管件 | 1.种类：盘插短管<br>2.材质及规格：DN200<br>3.连接形式：承插橡胶圈柔性接口 | 个 | 2 | 406.45 | 812.89 |
| 13 | 铸铁管管件 | 1.种类：双盘短管<br>2.材质及规格：DN200<br>3.连接形式：承插橡胶圈柔性接口 | 个 | 1 | 406.45 | 406.45 |
| 14 | 阀门 | 1.种类：伸缩器<br>2.材质及规格：DN200 | 个 | 3 | 1219.34 | 3658.01 |
| 15 | 砖检查井 | 1、规格：Φ1200 砖砌阀门井<br>2、井盖座：Φ700 球墨铸铁重型井盖井座（具有防盗、防震、防弹跳、防意外闭合装置）<br>3、包含模板钢筋 | 座 | 1 | 3901.88 | 3901.88 |

扫描全能王 创建

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4、图集：07MS101-2-14 | | | | |
| 16 | 混凝土支撑 | 1.种类：支墩<br>2.图集：10S505,页 125~136 | 个 | 6 | 0.81 | 4.88 |
| 17 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：一二类土<br>2.挖土深度：具体详见图纸 | m3 | 60 | 0.81 | 48.77 |
| 18 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源：场内回填 | m3 | 60 | 0.81 | 48.77 |
| 19 | 保温 | 1.名称：排气阀保温 | 项 | 1 | 4064.46 | 4064.46 |
| 20 | 砖检查井 | 1、名称：更换现状给水阀门井盖（铸铁） | 座 | 1 | 1625.78 | 1625.78 |
| （七） | 交通标识 | | | | | |
| 1 | 标志牌 | 1.类型：禁令标志<br>2.材质、规格尺寸：ф600<br>3.板面反光膜等级：三类反光膜 | 块 | 2 | 812.89 | 1625.78 |
| 2 | 标志牌 | 1.类型：警告标志<br>2.材质、规格尺寸：边长 700<br>3.板面反光膜等级：三类反光膜 | 块 | 4 | 812.89 | 3251.56 |
| 3 | 标志牌 | 1.类型：指示标志<br>2.材质、规格尺寸：600*600<br>3.板面反光膜等级：三类反光膜 | 块 | 3 | 812.89 | 2438.67 |
| 4 | 标线 | 热熔型涂料 | m2 | 110 | 65.03 | 7153.44 |
| 5 | 警示柱 | ф120mm(表面贴Ⅰ类反光膜) | 根 | 12 | 162.58 | 1950.94 |
| 6 | 隔离护栏 | 波形护栏 Gr-B-2E | m | 56 | 406.45 | 22760.95 |
| 7 | 减速垄 | 减速垄 | m | 7 | 162.58 | 1138.05 |
| 合计 | 大写： 贰佰贰拾玖万元整 | | 小写：2290000.00 元 | | | |

**第六条：项目组管理成员：**

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 证书编号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目负责人 | 柏秀芹 | 48 | 320923197809304560 | 苏 232222310942 | |
| 2 | 施工员 | | | | | |
| 3 | 质量员 | | | | | |
| 4 | 安全员 | | | | | |
| 5 | 资料员 | | | | | |

所有人员原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知甲方，将变动相关人员资料交由甲方审核，并经甲方同意方可变更。乙方未经甲方许可，擅自更换上述施工管理人员的，按违约责任的约定处理。

**第七条、工期要求：** 90 日历天（部分工程因拆迁等原因未达到施工条件的，暂缓施工。该部分具体开工时间由甲方确定）

扫描全能王 创建

第八条：质量要求：合格。

1、材料质量必须符合国家或相关行业标准要求；工程施工质量必须符合相关专业施工技术规范要求，满足国家或相关行业标准，确保达到质量验收标准要求、并且通过竣工验收。

2、所有材料均由乙方负责采购，由甲方验收，验收合格后方可使用。主要材料必须提供有效的合格证(质保书)和有关检测报告，严禁“三无”产品和低劣材料进场，如发现不合格，甲方有权拒绝使用，乙方承担一切损失。甲方如对材料的规格、型号、品牌有约定或者乙方对材料的规格、型号、品牌有承诺的，乙方应当购买确定的规格、型号、品牌，不得私自更换，否则甲方有权要求乙方拆除或整改，因此产生的费用由乙方自行承担。

3、乙方必须按不低于采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工等。在施工过程中严格执行国家、行业现行施工规范和程序，加强质量控制程序，以确保一次性通过，质量合格。

第九条：施工安全：本项目实施过程中乙方要严把安全关，施工过程中发生的一切事故由乙方自行负责。

乙方对施工现场的安全生产管理负总责，乙方在工地现场必须按规定要求配备专职安全员，由专职安全员进行现场监督。

本合同价已经包含安全文明措施费用，乙方施工前，必须向甲方提交安全文明措施方案，并严格实施，做好安全文明措施。如发生施工事故造成人员伤亡、财产损失的，均由乙方自行承担责任，如造成甲方被索赔的，甲方有权向乙方追偿，因追偿产生的律师费、诉讼费、保全保险费等均由乙方承担。

第十条：双方的权利义务

1、甲方应在开工前向乙方交底施工要求，应按合同约定支付工程价款。

2、乙方应严格按工程建设安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织施工，并协调好施工周边环境，按期保质完成施工内容。

第十一条：竣工验收与决算

由甲方按工程量清单及图纸等相关文件要求组织验收。乙方全部内容施工完毕后，向甲方提出验收申请，验收不合格的，由乙方负责整改，如造成工期延误的，需承担延误工期的责任。全部验收合格前，由乙方负责对施工项目的看护和

扫描全能王 创建

管理，因看护和管理不当造成的损坏，乙方负责修复，费用已包含在合同价中，不再另行计算。

因乙方施工质量不合格，资料归档不及时或缺失重要资料，审计不及时等原因，造成相关部门检查、验收考核扣发所属项目补助资金的一切损失，均由乙方自行承担。

施工不合格的，乙方不得主张施工款，并自行承担拆除和清理的费用，乙方不拆除的，甲方委派人员拆除的费用由乙方承担，并承担甲方因追偿所产生律师费、保函费等必要费用。

项目竣工验收合格后 14 天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同约定的合同价款调整内容，进行项目竣工结算甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后及时进行核实并送审。

第十二条、其他要求：

（1）本工程施工必须严格执行安全生产、文明施工及扬尘防治等相关施工规范和管理规定，切实履行安全生产管理制度，对施工人员和通行人员做好安全保护措施，严格控制区域生活环境和卫生环境影响。

（2）乙方应接受并积极配合结算审计，结算以审计单位及审计局最终确定的审计为准，乙方应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于 5%的，乙方承担全部审计费。同时核减率在 5%（含 5%）-10%（不含 10%）之间的，扣减审计结果金额的 0.5%作为违约金，核减率在 10%（含 10%）-20%（不含 20%）之间的，扣减审计结果金额的 1%作为违约金，核减率在 20%（含 20%）-30%（不含 30%）之间的，扣减审计结果金额的 2%作为违约金，核减率在 30%（含 30%）以上的，扣减审计结果金额的 3%作为违约金。乙方应承担的审计费及违约金由甲方在支付乙方款项时直接扣除。审计期限：乙方提交完整的竣工结算文件之日起 1 年 6 个月内完成审计。

（3）乙方必须按规定办理投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。甲方在抽查时发现没有按规定办理的处以每人次 5000 元的违约金。

（4）如果乙方累计三次不服从甲方安排和管理，甲方有权直接解除合同，并将对乙方采取不良行为记录。

（5）乙方在施工期间要注意周边环境，减少对周围环境的影响（灰尘、噪音），在冬、雨季施工要采取相应措施。

扫描全能王 创建

（6）乙方在申请竣工验收前应拆除现场所有临时设施，并将所有的机械设备、材料及保洁垃圾全部清理、运出现场，以确保本工程区域干净整洁。清理标准应征得甲方认可，否则，如发生相关费用由甲方在工程竣工结算价款中扣除。

第十三条：合同价格及付款方式：

1、合同价格形式

本工程采用全费用单价合同，全费用单价中包括以下风险：

①材料价格涨跌、国家政策性调整；

②工程实施期间，遇到甲方以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；

③招标文件中已明确由乙方承担的费用；

④包含但不限于材料费、人工费、机械费、运输费，装卸费，管理费、利润，安全生产措施费、文明施工费、环境保护费、临时设施费、施工降水、脚手架、其他大型机械进退场及安拆费等所有措施费，其他项目费，因施工损毁其他建筑等的修复费，增值税以及所有安全费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内；结算时，工程量按实结算，不考虑市场涨跌因素和政策性调整因素，全费用综合单价不作任何调整。

⑤所有有涉及的检验、检测费由施工单位自理。

乙方已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，结算时全费用单价不作调整，工程量按实结算。

投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。成交后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。投标人应做好周边已完工道路的成品保护，如发生甲方垫付农民工工资情况的，甲方有权要求乙方承担垫付款总额30%的违约金，该违约金可直接从应付乙方的款项中扣除。

2、付款方式：

本项目不设预付款，工程竣工验收合格后付至合同价的30%，工程竣工验收合格后满12个月并审计结束后付至审定价的50%，工程竣工验收合格后满24个月且审计结束后付至审定价的80%，工程竣工验收合格后满36个月并审计结束后付清审定价余款(不计息)，如发生甲方垫付农民工工资情况的，甲方有权要求乙方承担垫付款总额30%的违约金，该违约金可直接从应付乙方的款项中扣除。

扫描全能王 创建

双方一致确认以甲方审计结论为双方工程款最终结算依据，并受甲方审计报告约束，工程款的支付以乙开具发票并交甲方财务入账为必要条件。乙方收取工程款应首先确保农民工工资100%足额发放。如发生甲方垫付农民工工资情况的，甲方有权要求乙方承担垫付款总额30%的违约金，该违约金可直接从应付乙方的款项中扣除。

第十四条：质量保修期

本项目工程质量保修期为__2__年（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算）；工程缺陷责任期为24个月（缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算），免费质保期内必须于24小时内无条件响应。

在质保期内出现质量问题时，在接到甲方通知后须及时响应，免费修复或更换；如乙方在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用，且每次扣合同金额的1%，连续3次，乙方不进行维修，余款作为违约金予以扣除，质保期间的一切质量问题，更换及材料本身质量原因造成的直接经济损失应全部由乙方负责，费用由乙方负责。

在质保期满后质量出现问题时，乙方仍需做好售后服务，并在甲方要求的时限内赶到现场，及时处理解决。

第十五条：履约保证金：

本项目履约保证金为合同价的5%，履约保证金金额为__114500__元（缴纳形式为_____）。

项目验收合格后退还。如达不到本合同约定的验收标准或不能一次性验收通过的或发生施工事故的，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。

发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

①签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

②乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

十六、转包、分包、出借资质的责任

本项目不得转包、分包，一经发现，甲方有权要求乙方承担合同总额20%的违约金，该违约金可直接从应付乙方的款项中扣除，并没收履约保证金。乙方出借资质给第三方签订本合同的，如工程经验收合格，按应予计量工程量的80%计算工

扫描全能王 创建

程款（折价补偿款），并没收履约保证金。

十七、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

1、甲方的违约责任：甲方无故逾期办理款项支付手续的,按订立合同时一年期 LPR 标准计算逾期付款违约金。

2、乙方的违约责任：

（1）发生其他不可抗力因素影响工期，乙方需办理延期手续，批准后方可顺延工期；因乙方原因而延误工期的，每逾期一天按工程总价款万分之五的计算标准承担违约金，逾期超过 10 日的，甲方有权单方面终止合同，已完成应予计量工程量按 80%结算，乙方退场，甲方实际损失（含间接损失）大于违约金的，乙方按甲方实际损失赔偿；

（2）若乙方在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度按每起扣除履约保证金的 5%-10%；

（3）工程竣工验收必须达到合同约定的质量标准，达不到，则没收全部履约保证金，并必须负责返工、修理，并承担修复至达到约定质量标准的所有费用；所造成的工程质量事故经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计和施工要求的，甲方有权终止合同，乙方在接到解除合同通知后应无条件退场，结算价款按应予计量工程量的 80％计算。并且所造成的经济损失由乙方承担。

（4）项目管理组成员进行押证上岗，不得随意更换（经甲方同意的除外），否则视同违约，甲方有权终止合同。项目管理组成员在施工期间必须到岗到位，由总监理工程师和甲方代表考勤，未经甲方同意，每月缺勤累计达到 20 人次的，愿按每少出勤 1 人天按合同价 0.005%的扣款；每月缺勤累计达到 30 人次的视同违约，甲方有权终止合同并没收其履约保证金；

（5）在本工程竣工前，项目管理组成员不得参与其他工程的投标报名，项目部的所有人员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，按每发现一人次按合同价 0.05%的扣款，情节严重的，甲方可终止合同，乙方承担一切责任和损失，结算价款按应予计算工程量的 80％计算。

（6）乙方若确需更换项目管理组成员，必须经甲方批准，自愿接受合同价 0.3%的扣款，并满足以下 2 个条件：提供必要的证明文件向本工程施工合同备案部门备案；二是须提供继任项目负责人的身份证、相应专业建造师注册证书、企业为其缴纳养老保险的缴费凭证、用工合同、类似工程业绩证明材料；

（7）若乙方未经甲方同意，擅自更换项目负责人，则乙方愿按合同价 0.5%的

扫描全能王 创建

扣款，甲方可终止合同，乙方承担一切责任和损失，结算价款按应予计算工程量的80％计算；

（8）若乙方未经甲方同意，擅自更换项目管理组其他成员，则乙方愿按更换每人每次按合同价0.2%的扣款并责令整改；

（9）若乙方在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，则乙方愿接受按合同价0.2%的扣款；

（10）工程施工过程中，如施工内容需调整，必须先与甲方联系，获得甲方同意后，方可变更，乙方办理结算时，涉及设计变更及工程量增加的，需以甲方签字盖章的签证作为结算依据，乙方无签证的，不得作为结算依据。乙方在双方确定变更后7天内未向甲方提出工期顺延报告的，视为该项变更不影响工期。如发现乙方擅自变更施工内容，每次处以违约金1万元；

（11）若乙方在施工过程中发生安全事故的，履约保证金全额不予返还，并承担妥善处理善后直至允许开工的所有费用，并接受按合同价1%的扣款；

（12）工程竣工验收前，乙方应将所有施工垃圾清理出场。甲方代为清理的，用工费从乙方工程款中扣除；

（13）若乙方在申报工程进度款时，工程量虚报超过10%（含10%）以上的，当期进度款不予支付，并人下次进度款再支付，并乙方愿接受按当期进度款1%的扣款。

（14）乙方必须具有充足的资金用于支付农民工工资，如发生因农民工工资支付问题导致农民工上访造成甲方形象受损或者影响甲方正常秩序的，甲方给予乙方10%的扣款，并在5年内禁止参与甲方对外发布的采购项目。

（15）乙方应当高度关注安全生产工作，如发生因施工造成人员伤亡或者财产损失，被政府部门认定为一般事故以上的（包含一般事故），甲方有权解除合同，按照乙方合格工程量的80%办理结算，并在甲方通知的5日内自动撤场。

十八、其他

乙方确认本项目招标代理费由乙方承担，乙方应在合同签订前足额支付。若乙方逾期未付，甲方有权直接从应付工程款中等额扣除，并支付给招标代理机构，乙方对此无异议。扣款视为甲方已履行对应工程款支付义务，由此产生的税费、违约金等全部责任由乙方自行承担。乙方不得以代扣代理费为由，停工、索赔、拖延工期、拒绝交工、拒绝验收。

十九、合同纠纷处理：本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人协商解

扫描全能王 创建

决，若未能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼，败诉方承担胜诉方所有的诉讼费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、差旅费等。

二十、组成本合同的文件包括：

1. 本合同条款；

2. 本项目的政府采购文件和供方应标文件；

3. 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

4. 供需双方其它按规定约定事宜。

二十一、本合同内容如有冲突，以本项目招标文件及乙方投标文件为准。

二十二、合同生效：本合同由供需双方签字盖章后生效。本合同一式捌份，双方各执肆份。

甲　　方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

2026 年 9 月 8 日

乙　　方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

2026 年 9 月 8 日

扫描全能王 创建

附件 1：

# 廉政合同

甲方：南通市海门区人民政府三厂街道办事处

乙方：江苏谷俊建设有限公司

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好廉政建设，保证设备质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强合同采购的廉政建设，订立本合同。

**1 双方权利和义务**

1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

**2 甲方义务**

2.1 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2 甲方及其工作人员不得参加乙方人员安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的设备配套材料供应等经济活动。

2.5 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐设备配套材料供应商，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6 甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种

扫描全能王 创建

个人有偿中介活动。

3　乙方义务

3.1　乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2　乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3　乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4　乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4　违约责任

4.1　甲方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2　乙方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6　合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7　合同法律效力

本合同作为 南通市海门区人民政府三厂街道办事处采购三厂街道宏业路新建道路及桥涵工程 合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

甲　　方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

2026 年 9 月 8 日

乙　　方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

2026 年 9 月 8 日

扫描全能王 创建

附件 2：

# 安全生产合同

发包人(全称)：南通市海门区人民政府三厂街道办事处

承包人(全称)：江苏谷俊建设有限公司

发包人和承包人为在施工实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实提高本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同的有关安全要求。

2、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到低，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人是安全生产的第一责任人。负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止自员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方在施工中和上下班途中发生的一切安全事故由乙方自己负责。

6、操作人员必须规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

7、所有施工机具设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机

扫描全能王 创建

具、设备和劳动保护用品严禁使用。

8、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

9、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过“的原则，严肃处理相关责任人。

本合同一式二份，合同双方各执一份。由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。

甲方：_____（盖章）　　乙方：_____（盖章）

法定代表人（签字）：　　法定代表人（签字）：

日期：2026 年 9 月 8 日

扫描全能王 创建