

2026年姚王街道四好农村路建设增补项 工程
目

招标控制价

招标控制价 (小写): 3447922.44

(大写): 叁佰肆拾肆万柒仟玖佰贰拾贰元肆角肆分

招 标 人: (单位盖章)

造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年08月20日

复核时间: 2026年08月20日

2026 年姚王街道四好农村路建设增补项目预算编制说明

一、编制范围：2026 年姚王街道四好农村路建设增补项目共分为 4 部分：

- 1、牛桥路（东王路）全线长 1241m，主要工作内容有：老路拓宽、破损维修、32cm 宽抗裂贴危害裂缝处置、整幅加铺 5cmAC-13C、雨水井提升等
- 2、石桥路（石桥东西路）全线长 934m，主要工作内容有：老路破损维修、32cm 宽抗裂贴危害裂缝处置、整幅加铺 5cmAC-13C、雨水井提升等
- 3、新镇社区（陆庄南北路）全线长 1147m，主要内容有：老路拓宽、破损维修、32cm 宽抗裂贴危害裂缝处置、整幅加铺 5cmAC-13C、新建雨水井、铺设雨水管等
- 4、夏家垅村（北夏三组路）全线长 488m，主要工作内容有：老路拓宽、破损维修、32cm 宽抗裂贴危害裂缝处置、整幅加铺 5cmAC-13C、新建雨水井、铺设雨水管等

二、编制依据：

- 1、江苏吉创工程设计咨询有限公司提供的施工图；
- 2、国家、交通部及有关部委的标准和规范及江苏省交通厅现行有关文件；
- 3、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
- 4、交通部《公路工程预算定额》JTG/T 3832-2018；交通部《公路工程机械台班定额》JTG/T 3833-2018、参考公路清单范本（2018 版）；

三、人工和材料单价：

- 1、人工工资按每工日 128.17 元计。
- 2、材料单价按《泰州工程造价管理》2026 年第 6 期信息价及市场价综合取定；

四、费用取费标准：

- 1、按照交通运输部办公厅文件交办公路[2019]86 号调整取费费率、利润、税金；
- 2、安全生产费按相关规定计取，保险费、竣工文件、施工环保等其它费用投标人在清单报价中综合考虑、应业主要求设 5%预留金备用。

五、其他相关说明：

- 1、新建及拓宽道路结构层采用 20cm 厚 10%灰土+15cm 厚 C30 混凝土
- 2、原道路破损结构层修补采用 C30 混凝土厚 15cm，维修面积业主提供。
- 3、施工缝的拉杆传力杆暂不计、全线标杆标线等安全设施等内容另行实施、暂不考虑



汇总表

项目名称：2026年姚王街道四好农村路建设增补项目

第1页 共1页

[illegible]

工程量清单表

编制范围：石桥路（石桥东西路）

第1页 共3页

[illegible]

工程量清单表

编制范围：石桥路（石桥东西路）

第2页 共3页

清单 第200章 路基					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理			39154.90	39154.90
202-2	挖除破损路面			39154.90	39154.90
-a	混凝土路面拆除	m3	540.000	72.16	38966.40
-b	沥青混凝土路面铣刨	m2	50.000	3.77	188.50
204	填方路基			2811.34	2811.34
204-1	路肩填筑			2811.34	2811.34
-a	路肩土方回填	m3	186.800	15.05	2811.34
清单 第200章 路基 合计 人民币 41966.24 元					

工程量清单表

编制范围：石桥路（石桥东西路）

第3页 共3页

清单 第300章 路面					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
308	透层和黏层			9895.20	9895.20
308-2	黏层	m2	5890.000	1.68	9895.20
309	热拌沥青混合料面层			401270.30	401270.30
309-1	细粒式改性沥青混凝土			401270.30	401270.30
-a	厚5cmAC-13C	m2	5890.000	65.89	388092.10
-b	沥青调坡	m3	10.000	1317.82	13178.20
312	水泥混凝土面板			354631.18	354631.18
312-1	水泥混凝土面板			354631.18	354631.18
-a	整平夯实15cmC30砼路面维修	m2	3600.000	88.53	318708.00
-b	沥青灌缝 抗裂贴（宽32cm）	m	2102.000	17.09	35923.18
314	路面排水			2980.80	2980.80
-a	井口提升	座	32	93.15	2980.80
清单 第300章 路面 合计 人民币 768777.48 元					

工程量清单表

编制范围：新镇社区（陆庄南北路）

第1页 共3页

[illegible]

工程量清单表

编制范围：新镇社区（陆庄南北路）

第2页 共3页

[illegible]

工程量清单表

编制范围： 新镇社区（陆庄南北路）

第3页 共3页

清单 第300章 路面					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
303	石灰稳定土底基层、基层			34713.68	34713.68
303-1	石灰稳定土底基层			34713.68	34713.68
-a	石灰剂量10%压实厚度20cm	m2	1455.500	23.85	34713.68
308	透层和黏层			11036.09	11036.09
308-2	黏层	m2	6569.100	1.68	11036.09
309	热拌沥青混合料面层			446016.20	446016.20
309-1	细粒式改性沥青混凝土			446016.20	446016.20
-a	厚5cmAC-13C	m2	6569.100	65.89	432838.00
-b	沥青调坡	m3	10.000	1317.82	13178.20
312	水泥混凝土面板			298612.82	298612.83
312-1	水泥混凝土面板			298612.82	298612.83
-a	整平夯实15cmC30砼路面维修	m2	1787.778	88.53	158271.99
-b	15cmC30砼路面拓宽新建	m2	1035.222	90.25	93428.79
-c	沥青灌缝 抗裂贴（宽32cm）	m	2745.000	17.09	46912.05
314	路面排水			37351.72	37351.72
-a	D500HDPE8双壁波纹管 混凝土包封	m	40.000	808.83	32353.20
-b	D800检查井	座	4	1249.63	4998.52
清单 第300章 路面 合计 人民币 827730.52 元					

工程量清单表

编制范围：夏家垌村（北夏三组路）

第1页 共3页

[illegible]

工程量清单表

编制范围：夏家垅村（北夏三组路）

第2页 共3页

清单 第200章 路基					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理			29140.68	29140.68
202-1	清表			9883.90	9883.90
-a	挖除老路基层	m3	765.600	12.91	9883.90
202-2	挖除破损路面			19256.78	19256.78
-a	混凝土路面拆除	m3	264.250	72.16	19068.28
-b	沥青混凝土路面铣刨	m2	50.000	3.77	188.50
204	填方路基			1468.88	1468.88
204-1	路肩填筑			1468.88	1468.88
-a	路肩土方回填	m3	97.600	15.05	1468.88
清单 第200章 路基 合计 人民币 30609.56 元					

工程量清单表

编制范围：夏家垌村（北夏三组路）

第3页 共3页

清单 第300章 路面					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
303	石灰稳定土底基层、基层			40723.88	40723.88
303-1	石灰稳定土底基层			40723.88	40723.88
-a	石灰剂量10%压实厚度20cm	m2	1707.500	23.85	40723.88
308	透层和黏层			5316.02	5316.02
308-2	黏层	m2	3164.300	1.68	5316.02
309	热拌沥青混合料面层			221673.93	221673.93
309-1	细粒式改性沥青混凝土			221673.93	221673.93
-a	厚5cmAC-13C	m2	3164.300	65.89	208495.73
-b	沥青调坡	m3	10.000	1317.82	13178.20
312	水泥混凝土面板			282994.06	282994.06
312-1	水泥混凝土面板			282994.06	282994.06
-a	整平夯实15cmC30砼路面维修	m2	1761.667	88.53	155960.38
-b	15cmC30砼路面拓宽新建	m2	1084.333	90.25	97861.05
-c	沥青灌缝 抗裂贴（宽32cm）	m	1707.000	17.09	29172.63
314	路面排水			197651.43	197651.43
-a	D300HDPES8双壁波纹管 混凝土包封	m	430.000	433.42	186370.60
-b	雨水口	座	16	626.95	10031.20
-c	D800检查井	座	1	1249.63	1249.63
清单 第300章 路面 合计 人民币 748359.32 元					

工程量清单表

编制范围：牛桥路（东王路）

第1页 共3页

清单 第100章 总则					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理			11730.68	11730.68
102-3	安全生产费	总额	1.00	11730.68	11730.68
清单 第100章 总则 合计 人民币 11730.68 元					

工程量清单表

编制范围：牛桥路（东王路）

第2页 共3页

清单 第200章 路基					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理			20354.74	20354.74
202-1	清表			7345.79	7345.79
-a	挖除老路基层	m3	569.000	12.91	7345.79
202-2	挖除破损路面			13008.95	13008.95
-a	混凝土路面拆除	m3	177.667	72.16	12820.45
-b	沥青混凝土路面铣刨	m2	50.000	3.77	188.50
204	填方路基			5995.92	5995.92
204-1	路肩填筑			5995.92	5995.92
-a	路肩土方回填	m3	398.400	15.05	5995.92
清单 第200章 路基 合计 人民币 26350.66 元					

工程量清单表

编制范围：牛桥路（东王路）

第3页 共3页

清单 第300章 路面					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
303	石灰稳定土底基层、基层			35858.48	35858.48
303-1	石灰稳定土底基层			35858.48	35858.48
-a	石灰剂量10%压实厚度20cm	m2	1503.500	23.85	35858.48
308	透层和黏层			11088.00	11088.00
308-2	黏层	m2	6600.000	1.68	11088.00
309	热拌沥青混合料面层			448052.20	448052.20
309-1	细粒式改性沥青混凝土			448052.20	448052.20
-a	厚5cmAC-13C	m2	6600.000	65.89	434874.00
-b	沥青调坡	m3	10.000	1317.82	13178.20
312	水泥混凝土面板			257808.37	257808.37
312-1	水泥混凝土面板			257808.37	257808.37
-a	整平夯实15cmC30砼路面维修	m2	1184.444	88.53	104858.83
-b	15cmC30砼路面拓宽新建	m2	1149.556	90.25	103747.43
-c	沥青灌缝 抗裂贴（宽32cm）	m	2879.000	17.09	49202.11
314	路面排水			2887.34	2887.34
-a	井口提升	座	31	93.14	2887.34
清单 第300章 路面 合计 人民币 755694.39 元					