表C.1.1　　招标工程量清单扉页

工程名称：明珠湾东巷改造工程（农业推广中心至明珠广场）北段

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编　制　人：　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：　　(签字及盖章)

编 制 单 位：　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

招　标　人：　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

编 制 时 间：　2026年08月10日

表E.1.1-3　单位工程汇总表

单位工程名称：明珠湾东巷改造工程（农业推广中心至明珠广场）北段　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	道路工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	60000.00
3.2	其中：专业工程暂估价	70000.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合　计		130000.00

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：明珠湾东巷改造工程（农业推广中心至明珠广场）北段　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		道路工程						
		B.2 道路基层						
1	040202010001	碎石	1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm	m2	659.48			
		B.3 道路面层						
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：15cm 3.其他：含模板及保养	m2	659.48			
3	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-16中粒式沥青 2.厚度：6cm	m2	6799.69			
4	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：AC-13细粒式沥青 2.厚度：4cm	m2	6799.69			
5	040203004001	粘层	1.材料品种：PC-3改性乳化沥青粘层 2.喷油量 ：0.3～0.6L/m2	m2	6799.69			
6	040203004002	粘层	1.材料品种：PC-3改性乳化沥青粘层 2.喷油量 ：0.3～0.6L/m2	m2	6799.69			
		B.4 人行道及其他						
本页小计								

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：明珠湾东巷改造工程（农业推广中心至明珠广场）北段　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：600*300*80花岗岩平石 2.垫层材料品种、厚度：200厚C20混凝土、100厚碎石垫层 3.其他：素土夯实	m	1383.39			
本页小计								
合　计								

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称：明珠湾东巷改造工程（农业推广中心至明珠广场）北段　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产			
2	041201017001	文明施工			
3	041201018001	环境保护			
4	041201016001	临时设施			
5	041201020001	冬雨季施工增加			
6	041201021001	夜间施工增加			
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护			
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制			
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计					-
合　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：明珠湾东巷改造工程（农业推广中心至明珠广场）北段　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	60000.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	70000.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计		130000.00			-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称：明珠湾东巷改造工程（农业推广中心至明珠广场）北段　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			60000.00			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	60000.00			-
合　　计		-	-	60000.00			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称：明珠湾东巷改造工程（农业推广中心至明珠广场）北段　　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	清除原基层，病害处加铺	30000.00		30000.00					
2	路口顺接处理	20000.00		20000.00					
3	沿线路灯等距偏移	20000.00		20000.00					
本页小计		70000.00		70000.00					-
合　　计		70000.00		70000.00					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称：明珠湾东巷改造工程（农业推广中心至明珠广场）北段　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费		9	
合计					