南师大合同编号：100803-2026-XB-00696

创新港微生物实验室装修工程合同

发包方（甲方）：南京师范大学　　签订地点：南京

承包方（乙方）：上海诺瑞实验室设备有限公司　签订日期：2026 年 5 月 12 日

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第 1 条 第 1 条 工程概况

1.1、工程名称：南京师范大学仙林校区创新港 1 号楼微生物实验室装修项目

1.2、工程地点：南京师范大学 仙林 校区

1.3、承包范围：装饰装修系统、实验室家具系统、暖通系统、气路系统、给排水系统、强弱电系统等。

1.4、承包方式：施工总承包

1.5、工期：60 天。开工：2026 年 5 月 12 日，竣工：2026 年 7 月 12 日

1.6、工程质量：本工程以甲、乙双方确认的施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰维修工程验收标准》（GB50210-2018）《建筑工程施工质量评定统一标准》（GB50300-2013）等国家制订的施工及验收规范为质量标准。

1.7、合同价款：人民币大写：贰佰柒拾肆万捌仟元整

小写：¥2748000.00 元，税率 9%，其中不含税金额¥2521100.92 元，税金¥226899.08 元。

1.8、保修期：质量保证期：免费质保期自工程竣工验收合格之日起计算，工程部分：防水 7 年、安装装修 4 年、电气管线、给排水、设备安装、装修：4 年。实验家具部分：4 年，其中理化板台面：10 年。。

1.9、本项目不得转包；确需分包的，须为非主体性、非关键性工作，且需经甲方书面同意或在投标文件中载明，否则甲方视同乙方违约并由乙方承担全责，乙方就采购项目和分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第 2 条　甲方工作

2.1 开工前 3 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 3 份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电接点（费用乙方自理），并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2 指派甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3 委托监理公司 南京风景园林工程监理有限公司 进行工程监理，监理公司任命监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方。

2.4 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.5 协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

第 3 条 乙方工作

3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2 指派 孟祥 为乙方驻工地项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3 严格执行施工、操作安全、防火安全、环境保护等规定；严格按照图纸或作法说明进行施工；做好各项质量检查记录；参加竣工验收并提交 2 套完整的竣工资料，编制工程结算。

3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，若由于乙方原因造成损坏，承担相应的费用。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，费用自理。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，若发生必须无条件修复并承担一切费用。

3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，若有损坏，乙方负责赔偿。

第 4 条　关于工期的约定

4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期的，工期顺延。

4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。

4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致一周内累计停工 8 小时以上的，工期相应顺延。

第 5 条 关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程以甲、乙双方确认的施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰维修工程验收标准》（GB50210-2018）《建筑工程施工质量评定统一标准》（GB50300-2013）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2 本工程质量应至少达到国家质量评定合格标准（工程质量的认定以南京市质检站质检意见为准），若达不到，乙方负责返工直至达到此标准，并承担一切费用。

5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前 48 小时通知甲方。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验达不到合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5.4 本工程所用材料、设备，乙方必须负责检测其质量并达到环保要求，不合格的材料、设备不得使用，否则影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.5 由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知 10 个工作日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第 6 条 关于工程价款及结算的约定

6.1 双方商定本合同价款采用下述第 （1） 种计价方式。

（1）固定单价

满足如下条件的工程项目，可选择此计价方式：①详细设计方案或图纸；②编制的招标工程量清单工程项目完整、项目特征描述详细、工程量清单计算准确；③编制招标控制价；④工程主要材料规格、等级明确或明确主材价格标准；⑤专业人员审标、评标。

签证部分价款按最终报价与首次报价的同比例下浮。

（2）限合同价内按实结算

不满足（1）中条件的工程项目，选择此计价方式。工程量按现场实际施工量计算；综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》、江苏省相关计价表及现行文

件规定进行计算。

合同价款中包括的风险范围: 施工期间收费的政策性调整、自然灾害以及各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险及招标文件约定部分含有显在的、潜在的一切风险。

计价方式（1）、（2）风险范围以外合同价款调整方法：（1）甲方认可的工程设计变更；（2）甲方和监理方均认可的现场签证；（3）变更总金额不得超过原合同金额的 10%。

6.2 履约保证金：签订合同前，乙方须向招标人缴纳中标价 3%的履约保证金（乙方未能完全履行合同的，履约保证金不予退回）；验收合格后履约保证金转为质保金，质保期内无质量问题的，质保金在质保期满后且收到乙方合法票据一个月内无息退还; 因乙方原因，导致工程无法推进的，或质保期内存在质量问题未及时妥善解决的，质保金不予返还。

6.3 本合同生效后，甲方凭乙方合法票据按以下约定支付工程款：

(1)**预付款：**合同生效后，支付合同总价款的 30%，计**人民币（大写）捌拾贰万肆仟肆佰元整（RMB 824400.00）**；

(2)**进度款：**实验家具进场后，支付至合同总价款的 60%，计**人民币（大写）捌拾贰万肆仟肆佰元整（RMB 824400.00）**；

(3)**完工款：**工程完工，并验收合格，支付至合同总价款的 90%，计**人民币（大写）捌拾贰万肆仟肆佰元整（RMB 824400.00）**；

(4)**竣工款:** 工程经审计结算之后，支付至审计结算价款的 100%，计**人民币（大写）贰拾柒万肆仟捌佰元整（RMB 274800.00）**；

(5)每次付款前需开具相应金额发票。

6.4 工程竣工验收后二十天内，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 60 个工作日内审查完毕。

6.5 结算审计时，单项工程核减率超过 10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由甲方从应付施工单位工程款中扣除。

第 7 条 关于材料供应的约定

凡由乙方采购的材料、设备，其品牌、规格、质量须与投标文件一致且必须经甲方和监理方事先认可。如不符合质量要求或规格有差异，甲方和监理方有权禁止其使用。对工程造成的损失由乙方负责。

第 8 条 有关安全生产和防火的约定

8.1 甲方提供或乙方提供经甲方确认的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

8.2 乙方在施工期间应严格遵守《中华人民国和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法规。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全、质量、消防等法规导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第 9 条 奖励和违约责任

9.1 甲方未能按合同的约定支付款，按最高人民法院关于延期付款的规定向乙方承担违约责任，双方有书面约定的除外。

9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000 元违约金（在履约保证金中扣除）。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 1000 元，作为奖励。

9.3 乙方送至现场的材料设备与投标文件中的材料设备（品牌、生产厂家、规格

型号、材质）有不一致的地方，应更换至符合要求，同时甲方有权从履约保证金中扣除合同总价的 3%作为乙方向甲方支付的违约金。

9.4 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.5 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.6 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.7 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.8 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

9.9 质量未达到要求，乙方应在规定的期限内进行整改，甲方从履约保证金中扣除工程结算价款的 5%作为乙方向甲方支付的违约金。此项赔偿并不能解除中标人完成工程的责任及合同规定的其他责任。如因施工质量导致安全事故，乙方承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。

9.10 乙方项目经理及主要管理人员必须在工程现场，有事请假须经监理及甲方同意，若无正当理由不在工地现场，且未经甲方或监理认可的，甲方有权从履约保证金中按每人每天 2000 元人民币收取违约金。

9.10 履约保证金不足以支付违约金的，从工程款中扣除。

9.11 任何一方违反本合同约定，除承担违约金外，还承担守约方向违约方追责所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通费、食宿费、保函费等。

第 10 条 争议的解决方式

在本合同履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成的可依法向工程所在地人民法院起诉。

第 11 条 附则

11.1 本合同一式六份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

11.2 本合同履行完成后自动终止。

11.3 形成本合同的采购文件、报价文件、工作量清单、报价预算书、主材清单、服务承诺等作为合同附件，对双方均具有约束力。

附件一：工程量清单

附件二：售后服务承诺

甲方（盖章）：南京师范大学	乙方（盖章）：上海诺瑞实验室设备有限公司
法定代表人：	法定代表：朱晓凯
代理人：	代理人：常成 常成
单位地址：江苏省南京市文苑路 1 号	单位地址：上海市嘉定区沙河路 66 号
电话：025-83598180	电话：18932352085
传真：025-83598180	传真：
邮政编码：	邮政编码：201800
统一社会信用代码：123200004660067976	统一社会信用代码：91310112671138852J
开户银行：交通银行南京广州路支行	开户银行：上海农商银行张江科技支行
户名：南京师范大学	户名：上海诺瑞实验室设备有限公司
帐号：320006607010149040493	帐号：50131000806857412
签定日期：	签定日期：

创新港微生物实验室装修 工程

投 标 总 价

投 标 人：上海诺瑞实验室设备有限公司

（单位盖章）

创新港微生物实验室装修 工程

投 标 总 价

招 标 人：南京师范大学

工 程 名 称：创新港微生物实验室装修

投标总价 （小写）：2749808.66

（大写）：贰佰柒拾肆万玖仟捌佰零捌元陆角陆分

投标人：上海诺瑞实验室设备有限公司

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：王泽明

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：

建设项目投标报价汇总表

工程名称：创新港微生物实验室装修　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	单项工程造价	其中：（元）		
			暂估价(元)	安全文明施工费	规费
1	单项工程	2749808.66		43870.93	71574.62
合计		2749808.66		43870.93	71574.62

表—04

工程项目投标报价汇总表

工程名称：创新港微生物实验室装修

序号	单项工程名称	金额（元）	其中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规费（元）
1	单项工程	2749808.66		43870.93	71574.62
1.1	实验室装饰系统	810938.91		13617.7	21107.89
1.2	实验室家具系统	662282.58		11121.39	17238.51
1.3	实验室暖通系统	384664.31		5764.85	10012.41
1.4	实验室给排水系统	25032.29		375.15	651.56
1.5	实验室电气系统	866890.57		12994.84	22964.25
合计		2749808.66		43870.93	71574.62

表-03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：单项工程　　第 1 页　共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	实验室装饰系统	810938.91		13617.7	21107.89
2	实验室家具系统	662282.58		11121.39	17238.51
3	实验室暖通系统	384664.31		5764.85	10012.41
4	实验室给排水系统	25032.29		375.15	651.56
5	实验室电气系统	866890.57		12991.84	22564.25
合计		2749808.66		43870.93	71574.62

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：实验室装饰系统　　标段：创新港微生物实验室装修

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	705255.06	
1.1	人工费	177151.12	
1.2	材料费	456212.84	
1.3	施工机具使用费	2683.43	
1.4	企业管理费	47492.61	
1.5	利润	21715.06	
2	措施项目	17617.7	
2.1	单价措施项目费	4000	
2.2	总价措施项目费	13617.7	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13617.7	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	21107.89	—
5	税金	66958.26	—
6	工程造价	810938.91	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		810,938.91	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室装饰系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		A.16 拆除工程					4977.57	
1	011601001001	砖墙体拆除	1.200mm厚砖墙墙体拆除、拆除后水泥砂浆抹平 2.拆除方式综合考虑，场内运至楼下、搬运方式综合考	m2	59.39	76.59	4548.68	
2	011610002002	拆窗拆门	1.原建筑窗户拆除（详见图纸） 2.原门拆除	樘	7	61.27	428.89	
		A.1 墙面工程					297590.16	
3	010401005001	200厚页岩空心砖砌块隔墙	1.材料说明：200厚页岩空心砖砌块隔墙，32.5R水泥，专用粘接剂 2.施工流程：调运铺砂浆，安放木砖、铁件，砌砖. 3.双面抹灰	m2	27.39	147.44	4038.38	
4	011210006001	轻钢龙骨隔断	1.轻钢龙骨材料种类、规格：75mm型轻钢龙骨； 2.主龙骨间距400mm、卡扣固定； 3.自攻螺丝固定、地面固定11mm宽隔音胶条； 4.12厚单层石膏板，内外各一层，内满填岩棉.	m2	255.9	160.09	40967.03	
本页小计							49982.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室装饰系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	011210001001	洁净室隔断	彩钢板50厚机制岩棉板，板面0.426mm，岩棉容重100kg/m³，壁板板表面易清洁、平整无划痕、无凹凸缺陷，颜色为白灰色；；变性绕度小于3.5mm，耐火极限≥1小时,马槽、内圆弧、外圆柱、门封头、阴角件、	m2	277.49	269.08	74667.01	
6	011210006002	吸音墙	木质穿孔吸音板，厚度为15mm，颜色可选，内加5公分岩棉，规格为	m2	72.32	360.21	26050.39	
7	010606013001	石膏板隔墙门洞加固	40*60镀锌方管加固轻钢龙骨隔墙门框洞经	m	86.4	58	5011.2	
8	010606013002	角铁加固	砖墙上开门洞加固，50角铁国标	m	19.5	58	1131	
9	010807001002	洁净观察窗	1、50mm厚中空玻璃；5mm防火玻璃+5mm钢化玻璃 2、固定不可开启	m2	12.74	597.58	7613.17	
10	010807001003	普通观察窗	1、1.0厚304不锈钢包窗套； 2、10#厚透明玻璃 3、固定不可开启	m2	13	621.58	8080.54	
本页小计							122553.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室装饰系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	010807001004	防火观察窗	1、1.0厚304不锈钢包窗套； 2、10#厚防火透明玻璃 3、固定不可开启	m2	18.85	695.5	13110.18	
12	010807001005	铝合金窗户	原窗户拆除，更换铝合金框10mm超白钢化固定玻璃	套	4	1600	6400	
13	010801002001	成品单开实木烤漆门	规格：1100*2300 单开门，工艺烤漆	樘	5	2454.71	12273.55	
14	010801002002	成品单开实木烤漆门	规格：1100*2600 单开门，工艺烤漆（含门套）	樘	2	2814.83	5629.66	
15	010801002003	成品双开实木烤漆门	规格：1700*2600 单开门，工艺烤漆	樘	2	3793.64	7587.28	
16	010801002004	成品双开实木烤漆门	规格：1700*2600 单开门，工艺烤漆（含门套）带	樘	1	4350.17	4350.17	
17	010802003001	甲级防火门	1.门类型：钢制甲级防火门 2.扇材质、外围尺寸:甲级，内部填实不燃材料 3.辅材：含把手、含门套及	樘	1	2173.18	2173.18	
本页小计							51524.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室装饰系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
18	010802002001	钢制洁净门	规格：（开洞尺寸）宽1100*高2300mm；产品描述：钢制气密门采用门板0.8mm优质镀锌板，内填充纸蜂窝，视窗规格400*600mm，采用直贴工艺，保证玻璃面和门板同一平面，门板成型厚度50mm，门框1.2mm优质镀锌板整体加工成型，表面采用静电喷涂工艺，颜色可选，五金件满足国标和欧标两种，均为优	樘	5	2024.28	10121.4[illegible]	
19	010802002002	钢制洁净门	规格：（开洞尺寸）宽1700*高2300mm；产品描述：钢制气密门采用门板0.8mm优质镀锌板，内填充纸蜂窝，视窗规格400*600mm，采用直贴工艺，保证玻璃面和门板同一平面，门板成型厚度50mm，门框1.2mm优质镀锌板整体加工成型，表面采用静电喷涂工艺，颜色可选，五金件满足国标和欧标两种，均为优	樘	2	3128.47	6256.94	
本页小计							16378.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室装饰系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	010801006001	闭门器	1.成品闭门器安装 2.品牌：GMT	个	10	184.86	1848.6	
21	011407001001	无机涂料	1、抹灰面满刮两遍一般型腻子膏打底 2、刷无机涂料底漆一遍，面漆两遍	m2	722.6	35.74	25825.72	
22	011407001002	无机涂料	1、因水电，暖通等施工，无机涂料破坏后	m2	300	35.74	10722	
23	010810001001	窗帘	包含卷轴式窗帘制作安装（含轨道及其他配件）；采用优质环保材料，透气性好，手感平整细腻，质感	m2	222.3	106.76	23732.75	
		A.1 顶面工程					76771.68	
24	011302001001	洁净室吊顶	彩钢板50厚中空玻镁板，板面0.426mm，岩棉容重100kg/m³，壁板板表面易清洁、平整无划痕、无凹凸缺陷，颜色为白灰色；；变性绕度小于3.5mm，耐火极限≥1小时，吊筋、槽铝、圆弧、密封胶等	m2	140.89	271.74	38285.45	
本页小计							100414.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室装饰系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	011302001002	600*600硅钙板吊顶	1、钢筋混凝土结构板 2、钢筋混凝土内预埋M8膨胀螺栓 3、Φ8钢筋吊杆，双向中距双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定。 4、与安装型配套的专用上层主龙骨，间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、与配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 6、600*600硅钙板与配套专	m2	192	141.83	27231.36	
26	011302001003	检修上人口	名称：净化间上人检修孔 规格：600*600mm	个	1	320	320	
27	080807014001	窗帘盒	1、细木工板、多层板基层 2、封石膏板 3、 背板规格：＜400	m	141.57	77.24	10934.87	
		A.1 地面工程					278555.31	
本页小计							38486.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室装饰系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	010904002001	地面防水	1.5厚聚氨酯防水涂料，两遍，墙面上翻	m2	42.17	68.97	2908.46	
29	011102003001	玻化砖	30厚1:3干硬性水泥砂浆;800*800地砖，白水泥擦	m2	1285	170.74	219400.9	
30	011105006001	304不锈钢踢脚线	1、12厚阻燃板基层固定 2、80mm高1.0厚304不锈钢踢脚线安	m	697	39.05	27217.85	
31	011103002001	PVC地板	1、2mm水泥自流平找平 2、2mm厚塑胶地板，抗酸碱 3、材质：同质透心	m2	145	180.36	26152.2	
32	011108001001	门槛石	18厚，基层清理，界面剂一道，30厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉，大理石	m	10	87.59	875.9	
33	011108001002	地面修补	因给排水、电气等管线施工导致原地面受损，需对破损部位进行修复，作业内容包含基层找平处理及面层恢	项	1	2000	2000	
		A.1 公共区域					14360.35	
34	011605002001	卫生间墙面拆除	根据实际情况，墙面墙砖拆除后复原	m2	4	200	800	
本页小计							279355.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室装饰系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
35	010401003002	卫生间门洞封堵	1.材料说明：200厚页岩空心砖砌块隔墙，32.5R水泥，专用粘接剂 2 施工流程：调运铺砂浆 ，安装木砖，铁件，砌砖.含粉刷	m2	4	147.44	589.76	
36	011302001004	走廊吊顶恢复	1、钢筋混凝土结构板 2、钢筋混凝土内预埋M8膨胀螺栓 3、 Φ8钢筋吊杆，双向中距双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定。 4、与安装型配套的专用上层主龙骨，间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、与配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 6、600*600硅钙板与配套专用龙骨固定，（预估工程量）	m2	90	78	7020	
本页小计							7609.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室装饰系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	010805005001	玻璃门	1.有框5mm+12mm+5mm中空玻璃 2.门把手、玻璃门夹 3.合页及五金件 4.尺寸：1500*2300 5 安装位置：D107	樘	1	3300	3300	
38	031004008001	卫生间小厨宝	10L	组	3	383.53	1150.59	
39	031004008002	卫生间水池拆除恢复	因水池下面新增安装小厨宝，根据实际情况，对墙面	项	1	1500	1500	
		A.1 其他					33000	
40	031004008003	垃圾外运	运至指定建渣对方地点，不超过项目地2KM	项	1	3000	3000	
41	031004008004	保洁	平时场地清洁，完工保洁	m²	1500	20	30000	
		分部分项合计					705255.06	
		措施项目					4000	
42	011701001001	综合脚手架		项	1	4000	4000	
		单价措施合计					4000	
本页小计							42950.59	
合　计							709255.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室装饰系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			13617.7			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	12057.34			
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	1560.36			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费	0				

编制人（造价人员）：王泽明　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室装饰系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入

编制人（造价人员）：王泽明 B11223100007462 上海诺瑞实验室设备有限公司 有效期至2026年06月15日　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室装饰系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实验室装饰系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

规费、税金项目清单与计价表

标段：创新港微生物实验室装修

工程名称：实验室装饰系统　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			21107.89
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	722872.76	2.4	17348.95
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	722872.76	0.42	3036.07
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	722872.76	0.1	722.87
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备	743980.65	9	66958.26
合　计					88066.15

表—13

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室装饰系统　　第 1 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01090101	圆钢		kg	75.456	3.34	252.02
2	01210315	等边角钢	∟40*4	kg	30.72	3.2	98.3
3	01270100	型钢		t	0.0315	3210.84	101.14
4	01292501	彩钢夹芯板	δ50	m2	294.1394	90	26472.55
5	01292505@1	彩钢板50厚中空玻镁板屋面		m2	146.5256	200	29305.12
6	01510321	槽铝	50mm	m	193.5763	25.43	4922.64
7	01510421	地槽铝	50mm	m	40.23605	25.43	1023.2
8	01510505	工字铝		m	584.5351	12.13	7090.41
9	01510700	角铝		m	168.6288	4.29	723.42
10	02070261	橡皮垫圈		百个	6.3975	25.73	164.61
11	02190118	塑料帽塞		个	107.4675	1.72	184.84
12	02290103	线麻		kg	0.06	11.38	0.68
13	02310101	无纺布		m2	10.33165	1.27	13.12
14	03010322	铝拉铆钉	LD-1	十个	521.9066	0.36	187.89
15	03030173	木螺钉	L=36	十个	2.8	0.29	0.81
16	03031201	自攻螺钉		十个	19.7246	0.48	9.47
17	03031206	自攻螺钉	M4*15	十个	311.513	0.22	68.53
18	03031222	自攻螺钉	M5*25~30	十个	2015.214	0.45	906.85
19	03032113	塑料胀管螺钉		套	695.604	0.08	55.65
20	03050608	精制带母镀锌螺栓	带垫 M10*80~130	套	12	1.17	14.04
21	03053505	圆头螺栓(带垫圈)	φ6*35mm	套	55.498	0.27	14.98
22	03070114	膨胀螺栓	M8*80	套	855.143	0.58	495.98
23	03070123	膨胀螺栓	M10*110	套	254.592	1.56	397.16
24	03110106	螺杆	L=250 φ8	根	254.592	0.29	73.83
25	03410205	电焊条	J422	kg	0.9	5.94	5.35
26	03510705	铁钉	70mm	kg	9.8994	6.93	68.6
27	03512000	射钉		百个	3.8385	60	230.31
28	03632106	钻头	φ6~13	根	2.31794	4.27	9.9
29	03652403	合金钢切割锯片		片	3.2209	54.36	175.09
30	03652422	钢锯条		根	1.2	0.22	0.26
31	04010611	水泥	32.5级	kg	33485.68214	0.33	11050.28

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室装饰系统　　第 2 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
32	04010701	白水泥		kg	621.1842	0.56	347.86
33	04030102	黄砂		m3	0.006	155.34	0.93
34	04030107	中砂		t	120.0598	174.43	20942.04
35	04090801	石膏粉	325目	kg	59.41306	0.4	23.77
36	04135500@1	200厚页岩空心砖砌块		百块	0.75336	200	150.67
37	04135521	多孔砖	190*90*90	百块	1.00448	105.09	105.56
38	04150720	轻骨料混凝土小型空心砌块		m3	5.52464	300.88	1662.25
39	04171532	彩钢内外扣槽		m	118.6294	3.96	469.77
40	05030600	普通木成材		m3	0.19037	2194.2	417.71
41	05092101	细木工板	δ 12mm	m2	73.185	31.55	2308.99
42	05092103	细木工板	δ 18mm	m2	74.32425	38.41	2854.79
43	05150102	普通切片板		m2	44.59455	17.07	761.23
44	05250502	锯(木)屑		m3	7.722	24.33	187.88
45	06650101	同质地砖		m2	1310.7	60	78642
46	07112130	石材块料面板		m2	2.04	300	612
47	07470301	PVC地板	δ=2	m2	159.5	92	14674
48	08010200	纸面石膏板		m2	592.7097	10.84	6424.97
49	08070111@1	木质穿孔吸音板		m2	75.936	320	24299.52
50	08310113	轻钢龙骨(大)	50*15*1.2	m	256.704	4.88	1252.72
51	08310141	U型轻钢龙骨	38*25	m	361.8426	6.03	2181.91
52	08310144	U型轻钢龙骨	75*40	m	705.2604	7.96	5613.87
53	08310145	U型轻钢龙骨	75*50	m	180.9213	8.27	1496.22
54	08330107	大龙骨垂直吊件(轻钢)	45	只	288	0.42	120.96
55	08330305	铝合金T型龙骨次接件		只	57.6	0.83	47.81
56	08330307	铝合金T型龙骨主接件		只	115.2	1.2	138.24
57	08330308	铝合金T型龙骨平面连接件		只	115.2	0.53	61.06
58	08330709	铝合金T型龙骨挂件		个	875.52	0.68	595.35
59	08350201	铝合金T型主龙骨		m	394.752	6.68	2636.94
60	09010103@1	门，工艺烤漆（含门套）		m2	20.6747	900	18607.23

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室装饰系统　　第 3 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
61	09010103@2	门，工艺烤漆（含门套），带门摇头		m2	10.2414	913.83	9358.9
62	09050100@1	钢制洁净门		m2	19.2418	750	14431.35
63	09092100@1	观察窗		m2	12.48	560	6988.8
64	09092100@2	防火观察窗		m2	18.096	637	11527.15
65	09092100@3	50mm厚中空玻璃窗		m2	12.2304	535	6543.26
66	09410703	窗帘布(成品)		m2	224.523	105	23574.92
67	09491903	闭门器		只	10.1	130	1313
68	09493557	内外执钩		组	1	6.86	6.86
69	09493560	镀锌铁脚		个	347.802	1.54	535.62
70	10130706	不锈钢踢脚线(成品)	δ 1mm	m2	73.185	203.71	14908.32
71	11010304	内墙乳胶漆		kg	473.4638	21	9942.74
72	11030303	防锈漆		kg	0.0726	14.63	1.06
73	11030734	聚氨酯甲料		kg	57.94158	15.44	894.62
74	11030735	聚氨酯乙料		kg	89.77993	15.44	1386.2
75	11112524	厚漆		kg	0.3	8.22	2.47
76	11430327	大白粉		kg	59.41306	0.35	20.79
77	11590914	硅酮密封胶		L	6.46555	68.6	443.54
78	11591102	玻璃胶		L	24.14163	34.3	828.06
79	11591105	玻璃胶	300mL	支	42.68967	11.14	475.56
80	12030107	油漆溶剂油		kg	0.0075	8.05	0.06
81	12060334	防腐油		kg	25.789	5.69	146.74
82	12070313	上光蜡		kg	3.335	33.9	113.06
83	12310303	二甲苯		kg	5.4821	5.09	27.9
84	12330300	界面剂		kg	2.58	2.88	7.43
85	12333551	PU发泡剂		L	11.70488	28.5	333.59
86	12370305	氧气		m3	1.305	2.35	3.07
87	12370336	乙炔气		m3	0.567	14.22	8.06
88	12410162	塑胶地板粘结剂		kg	65.25	16.47	1074.67
89	12413518	901胶		kg	237.6522	2.27	539.47
90	12413535	万能胶		kg	21.34235	17.15	366.02
91	13050321	矿棉板	600*600*12	m2	201.6	50	10080
92	13070105	超细玻璃棉	厚100mm	m2	268.695	11.15	2995.95

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室装饰系统　　第 4 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
93	15021307	镀锌管箍	DN25	个	6	1.09	6.54
94	17310706	双螺母双垫片	Φ8	副	254.592	0.57	145.12
95	26250344	固定卡子	50mm	个	61.9916	2.49	154.36
96	31010506	橡皮密封条	20*3~4mm	m	244.1624	2.44	595.76
97	31010522	密封带	3*20mm	m	8.28433	2.02	16.73
98	31010707	密封油膏		kg	9.2115	6.23	57.39
99	31110301	棉纱头		kg	12.87	6.15	79.28
100	31150101	水		m3	65.7723	4.42	290.71
101	C00009	石灰膏		m3	0.0408	276.86	11.26
102	C00041	其它材料费		元	1417.436	0.86	1218.99
103	CLFTZ	材料费调整		元	1.287	1	1.29
104	52010101@1	小厨宝		台	3	220	660
105	补充主材001	石膏板隔墙门洞加固		m	86.4	58	5011.2
106	补充主材002	角铁加固		m	19.5	58	1131
107	补充主材003	甲级防火门		樘	1	1850	1850
108	补充主材005	地面修补		项	1	2000	2000
109	补充主材006	卫生间墙面拆除后复原		m2	4	200	800
110	补充主材007	玻璃门		樘	1	3300	3300
111	补充主材008	卫生间水池拆除恢复		项	1	1500	1500
112	补充主材009	垃圾外运		项	1	3000	3000
113	补充主材010	综合脚手架		项	1	4000	4000
114	补充主材011	铝合金窗户	铝合金框10mm超白钢化固定玻璃	套	4	1600	6400
115	补充主材012	检修上人口		个	1	320	320
116	补充主材013	走廊吊顶恢复		m2	90	78	7020
117	补充主材014	保洁		㎡	1500	20	30000

单位工程投标报价汇总表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	579238.8	
1.1	人工费		
1.2	材料费	579238.8	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目	11121.39	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	11121.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11121.39	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	17238.51	—
5	税金	54683.88	—
6	工程造价	662282.58	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		662,282.58	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 1 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		A.1 A102房间					87993.25	
1	011501001001	边台	L*750D*850H，台面：采用12.7mm厚理化板台面，四周挂边至25.4mm。柜体：采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观，内部带有一层活动层板。 合页、导轨DTC：不锈钢3段式合页，400mm三节重型静音轨道	m	14.65	1885	27615.25	
2	030411002001	钢制线槽	220*100，全钢结构，含10A26型五孔插座2个（含配套接线电线和线管）	组	13	112	1456	
本页小计							29071.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 2 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	011501001004	中央台	L*1500D*850H，台面：采用12.7mm厚理化板台面，四周挂边至25.4mm。柜体：采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观，内部带有一层活动层板。 合页、导轨：不锈钢3段式合页，400mm三节重型静音轨道。	m	10	3971	39710	
4	031004008001	试剂架	L*400D*900H，钢制托臂：300×70×900mm菱形立柱，双层钢玻，层板采用钢制层板加5mm厚钢化玻璃且层板可上下调节高度，配不锈钢管护栏，采用1.2mm厚国产优质冷轧钢板折弯成型，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性耐强，试剂架根据操作面可分为独立两半部分。支柱可配五眼插座及水、气	m	8.5	1384	11764	
本页小计							51474	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 3 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030404035001	试剂架插座	试剂架立柱单配1个五孔10A插座（含配套接线电线和线管）	个	28	37	1036	
6	031004008002	功能柱	300*150*2000mm，立柱采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观，面板可拆卸，立柱面板上可安装插座、考克等配件，立柱里面可走水电气等	根	2	1080	2160	
7	031004008003	PP滴水架	630*450*120，采用高密度PP材质，配可拆卸式PP滴水棒，具有锁扣功能，可随意调整上下左右位置，可调间距最小为20mm；底部托盘中间设有排水孔；安装方式：壁挂式	个	2	489	978	
8	031004008004	PP水槽	550W*450D*310D，PP厚度5-8mm（含配套原装PP水封、辅助管）	个	2	237	474	
本页小计							4648	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 4 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
9	031004008005	三口水龙头	主体：加厚铜质 涂层：亚光环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射 陶瓷阀芯：90° 旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压10巴 附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 开关旋钮：高	个	2	350	700	
本页小计							700	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 5 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	031004008006	桌上型洗眼器	双口，主体：加厚铜质 洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用 控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 供水软管：长度1.5m，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏 最大耐水压：6bar 最小耐水压：4bar	个	2	580	1160	
11	031004008007	实验凳	PU凳面，可上下升降，底部带万向轮	个	5	188	940	
		A.1 A103、104房间					68599.5	
本页小计							2100	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 6 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
12	011501001005	分析台	L*750D*850H，台面：采用12.7mm厚理化板台面，四周挂边至25.4mm。柜体：采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观，内部带有一层活动层板。 合页、导轨DTC：不锈钢3段式合页，400mm三节重型静音轨道。	m	5	1935.5	9677.5	
13	011501001006	中央台	L*1500D*850H，台面：采用12.7mm厚理化板台面，四周挂边至25.4mm。柜体：采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观，内部带有一层活动层板。 合页、导轨：不锈钢3段式合页，400mm三节重型静音轨道。	m	10	3971	39710	
本页小计							49387.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 7 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
14	031004008008	试剂架	L*400D*900H，钢制托臂：300×70×900mm菱形立柱，双层钢玻，层板采用钢制层板加5mm厚钢化玻璃且层板可上下调节高度，配不锈钢管护栏，采用1.2mm厚国产优质冷轧钢板折弯成型，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性耐强，试剂架根据操作面可分为独立两半部分。支柱可配五眼插座及水、气	m	8.5	1384	11764	
15	030404035002	试剂架插座	试剂架立柱单配1个五孔10A插座（含配套接线电线和线管）	个	28	37	1036	
16	031004008009	功能柱	300*150*2000mm，立柱采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观，面板可拆卸，立柱面板上可安装插座、考克等配件，立柱里面可走水电气等	根	2	1080	2160	
本页小计							14960	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 8 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	031004008010	PP滴水架	630*450*120，采用高密度PP材质，配可拆卸式PP滴水棒，具有锁扣功能，可随意调整上下左右位置，可调间距最小为20mm；底部托盘中间设有排水孔；安装方式：壁挂式	个	2	489	978	
18	031004008011	PP水槽	550W*450D*310D，PP厚度5-8mm（含配套原装PP水封、辅	个	2	237	474	
19	031004008012	三口水龙头	主体：加厚铜质 涂层：亚光环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射 陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压10巴 附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 开关旋钮：高	个	2	350	700	
本页小计							2152	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 9 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	031004008013	桌上型洗眼器	双口，主体：加厚铜质 洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用 控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 供水软管：长度1.5m，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏 最大耐水压：6bar 最小耐水压：4bar	个	2	580	1160	
21	031004008014	实验凳	PU凳面，可上下升降，底部带万向轮	个	5	188	940	
		A.1 A106房间					24792	
本页小计							2100	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 10 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	011501001008	边台	L*750D*850H，台面：采用12.7mm厚理化板台面，四周挂边至25.4mm。柜体：采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观，内部带有一层活动层板。 合页、导轨 DTC：不锈钢3段式合页，400mm三节重型静音轨道。	m	12	1885	22620	
23	030411002002	钢制线槽	220*100，全钢结构，含10A86型五孔插座2个（含配套接线电线和线管）	组	11	112	1232	
24	031004008015	实验凳	PU凳面，可上下升降，底部带万向轮	个	5	188	940	
		A.1 D103房间					64380	
本页小计							24792	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 11 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	011501001009	中央台	L*1500D*850H，台面：采用12.7mm厚理化板台面，四周挂边至25.4mm。柜体：采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观，内部带有一层活动层板。 合页、导轨：不锈钢3段式合页，400mm三节重型静音轨道。	m	9.6	397	3812[illegible]	
26	031004008016	试剂架	L*400D*900H，钢制托臂：300×70×900mm菱形立柱，双层钢玻，层板采用钢制层板加5mm厚钢化玻璃且层板可上下调节高度，配不锈钢管护栏，采用1.2mm厚国产优质冷轧钢板折弯成型，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性耐强，试剂架根据操作面可分为独立两半部分。支柱可配五眼插座及水、气	m	8.1	1384	11210.4	
本页小计							49332	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 12 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	030404035003	试剂架插座	试剂架立柱单配1个五孔10A插座（含配套接线电线和线管）	个	28	37	1036	
28	031004008017	功能柱	300*150*2000mm，立柱采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观，面板可拆卸，立柱面板上可安装插座、考克等配件，立柱里面可走水电气等	根	2	1080	2160	
29	031004008018	PP滴水架	630*450*120，采用高密度PP材质，配可拆卸式PP滴水棒，具有锁扣功能，可随意调整上下左右位置，可调间距最小为20mm；底部托盘中间设有排水孔；安装方式：壁挂式	个	2	489	978	
30	031004008019	PP水槽	550W*450D*310D，PP厚度5-8mm（含配套原装PP水封、辅材等）	个	2	237	474	
本页小计							4648	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 13 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
31	031004008020	三口水龙头	主体：加厚铜质 涂层：亚光环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射 陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压10巴 附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 开关旋钮：高	个	2	350	700	
本页小计							700	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 14 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
32	031004008021	桌上型洗眼器	双口，主体：加厚铜质 洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用 控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 供水软管：长度1.5m，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏 最大耐水压：6bar 最小耐水压：4bar	个	2	580	1160	
33	031004008023	万向集气罩	长度3150mm，PP主管材质，关节及集气罩采用高密度PP材质，三段式可360° 旋转调节方向；集气罩内内置气流调节阀，可手动调节外部阀门旋转，控制进入之气流	个	4	1550	6200	
本页小计							7360	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 15 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
34	031004008024	方钢底座	底座：250*250方钢：60*60*1500或侧接形式 补强件：采用不锈钢或厚1.2mm优质冷轧钢板材料制作，经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理。 固定基座的结构与固定方式应能确保万向集气罩安装及使用时的稳定	个	4	350	1400	
35	031004008022	实验凳	PU凳面，可上下升降，底部带万向轮	个	5	188	940	
		A.1 D104房间					97040	
36	011501001010	中央台	L*1500W*850H，台面：采用12.7mm厚理化板台面，四周挂边至25.4mm。柜体：采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观，内部带有一层活动层板。 合页、导轨：不锈钢3段式合页，400mm三节重型静音轨道。	m	14.4	3971	57182.4	
本页小计							59522.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 16 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
37	031004008025	试剂架	L*400D*900H，钢制托臂：300×70×900mm菱形立柱，双层钢玻，层板采用钢制层板加5mm厚钢化玻璃且层板可上下调节高度，配不锈钢管护栏，采用1.2mm厚国产优质冷轧钢板折弯成型，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性耐强，试剂架根据操作面可分为独立两半部分。支柱可配五眼插座及水、气	m	12.15	1384	16815.6	
38	030404035004	试剂架插座	试剂架立柱单配1个五孔10A插座（含配套接线电线和线管）	个	42	37	1554	
39	031004008026	功能柱	300*150*2000mm，立柱采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观，面板可拆卸，立柱面板上可安装插座、考克等配件，立柱里面可走水电气等	根	3	1080	3240	
本页小计							21609.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 17 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	031004008027	PP滴水架	630*450*120，采用高密度PP材质，配可拆卸式PP滴水棒，具有锁扣功能，可随意调整上下左右位置，可调间距最小为20mm；底部托盘中间设有排水孔；安装方式：壁挂式	个	3	489	1467	
41	031004008028	PP水槽	550W*450D*310D，PP厚度5-8mm（含配套原装PP水封、辅[illegible]	个	3	237	711	
42	031004008029	三口水龙头	主体：加厚铜质 涂层：亚光环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射 陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压10巴 附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 开关旋钮：高	个	3	350	1050	
本页小计							3228	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 18 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
43	031004008030	桌上型洗眼器	双口，主体：加厚铜质 洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用 控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 供水软管：长度1.5m，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏 最大耐水压：6bar 最小耐水压：4bar	个	3	580	1740	
44	031004008031	万向集气罩	长度3150mm，PP主管材质，关节及集气罩采用高密度PP材质，三段式可360°旋转调节方向；集气罩内内置气流调节阀，可手动调节外部阀门旋转，控制进入之气流	个	6	1550	9300	
本页小计							11040	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 19 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
45	031004008032	方钢底座	底座：250*250方钢：60*60*1500或侧接形式 补强件：采用不锈钢或厚1.2mm优质冷轧钢板材料制作，经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理。 固定基座的结构与固定方式应能确保万向集气罩安装及使用时的稳定	个	6	350	2100	
46	031004008033	实验凳	PU凳面，可上下升降，底部带万向轮	个	10	188	1880	
		A.1 D107房间					221595.25	
47	011501001011	边台	L*750D*850H 台面：采用12.7mm厚理化板台面，四周挂边至25.4mm。柜体：采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观，内部带有一层活动层板。 合页、导轨 DTC：不锈钢3段式合页，400mm三节重型静音轨道。	m	1.2	1885	2262	
本页小计							6242	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 20 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
48	031004008034	PP水槽	550W*450D*310D，PP厚度5-8mm（含配套原装PP水封、辅	个	1	237	237	
49	031004008035	三口水龙头	主体：加厚铜质 涂层：亚光环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射 陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压10巴 附件：可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器 开关旋钮：高	个	1	350	350	
50	031004008037	PP滴水架	630*450*120，采用高密度PP材质，配可拆卸式PP滴水棒，具有锁扣功能，可随意调整上下左右位置，可调间距最小为20mm；底部托盘中间设有排水孔；安装方式：壁挂式	个	1	489	489	
本页小计							1076	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 21 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	031004008036	桌上型洗眼器	双口，主体：加厚铜质 洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用 控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 供水软管：长度1.5m，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏 最大耐水压：6bar 最小耐水压：4bar	个	1	580	580	
本页小计							580	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 22 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	011501001012	中央台	L*1500D*850H，台面：采用12.7mm厚理化板台面，四周挂边至25.4mm。柜体：采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观，内部带有一层活动层板。 合页、导轨：不锈钢3段式合页，400mm三节重型静音轨道。	m	10	3971	39710	
53	031004008038	试剂架	L*400D*900H，钢制托臂：300×70×900mm菱形立柱，双层钢玻，层板采用钢制层板加5mm厚钢化玻璃且层板可上下调节高度，配不锈钢管护栏，采用1.2mm厚国产优质冷轧钢板折弯成型，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性耐强，试剂架根据操作面可分为独立两半部分。支柱可配五眼插座及水、气	m	10	1384	13840	
本页小计							53550	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 23 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	030404035005	试剂架插座	试剂架立柱单配1个五孔10A插座（含配套接线电线和线	个	32	37	1184	
55	031004008039	功能柱	300*150*2000mm，立柱采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观，面板可拆卸，立柱面板上可安装插座、考克等配件，立柱里面可走水电气等	根	2	1080	2160	
56	011501001013	仪器台	L*900D*850H，台面：采用12.7mm厚理化板台面，四周挂边至25.4mm。柜体：采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观，内部带有一层活动层板。 合页、导轨：不锈钢3段式合页，400mm三节重型静音轨道。	m	33.5	2935.5	98339.25	
本页小计							101683.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 24 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
57	030411002003	隐藏式钢制线槽	L*90*100，定制全钢结构钢制线槽安装仪器台背部(后背隐藏式，带走线槽， 含86型五孔插座若干个)，含配套接线电线和线管	m	33.5	169.4	5674.9	
58	031004008040	功能柱	300*150*2000mm，立柱采用1.0mm厚国产优质冷轧钢板，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观，面板可拆卸，立柱面板上可安装插座、考克等配件，立柱里面可走水电气管	根	5	1080	5400	
59	031004008041	万向集气罩	长度3150mm，PP主管材质，关节及集气罩采用高密度PP材质，三段式可360°旋转调节方向；集气罩内内置气流调节阀，可手动调节外部阀门旋转，控制进入之气流	个	15	1550	23250	
本页小计							34324.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 25 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
60	031004008042	方钢底座	底座：250*250方钢：60*60*1500或侧接形式 补强件：采用不锈钢或厚1.2mm优质冷轧钢板材料制作，经环氧树脂粉末静电喷涂烤漆工艺处理。 固定基座的结构与固定方式应能确保万向集气罩安装及使用时的稳定	个	15	350	5250	
本页小计							5250	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 26 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	031004008043	通风柜	1500*900*2350mm 1)本项目钢制通风柜底柜其硬件的结构强度和性能特征须符合SEFA 8M－2016《实验室等级钢制家具柜体要求》，并提供第三方权威机构出具的合格检测报告证明。通风柜还需满足《排风柜》JB/T 6412-1999、ASHRAE110-2016标准，并依据此标准提供第三方权威机构出具的通风柜性能检测报告（包含通风柜阻力小于70Pa、烟雾测试结果未见溢出、控制浓度不大于0.3ppm等）。 2)①通风柜本体为全钢外	个	1	14500.8	14500.8	
本页小计							14500.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 27 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计							14500.8	
			上装饰封板(至吊顶间)，底柜主结构，标准型底柜外门板，标准型底柜活动层板，层板加强筋，装饰封板，电源接线箱；3)①内衬板材料：采用抗倍特耐腐蚀板材制作；②导流板：导流板须和内衬材料一致；③导流板固定座：采用耐蚀塑料材质(聚丙烯、聚氯乙烯或其它更佳的耐蚀塑料)④内维修门密封条：采用耐蚀塑料材质(聚丙烯、聚氯乙烯或其它更佳的耐蚀塑料)制作，以确保通风柜内维修门的密封性，避免污染外泄。4)①调节门：视窗玻璃：采					
本页小计							14500.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 28 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计							14500.8	
			其它更佳的耐蚀塑料)。④调节门轨道：采用耐蚀塑料材质(聚丙烯、聚氯乙烯或其它更佳的耐蚀塑料)。5)集气风罩：采用钟型集气风罩，以抗强酸腐蚀的聚丙烯材质无缝一体注塑成型制作。6)台面：采用25mm厚陶瓷台面。7)①　合页：采用符合本项目门板荷重要求的厚1.5mm(及以上)的编号304(及以上)不锈钢材质合页；②把手：柜体拉手均采用编号304(及以上)不锈钢明装式C型拉手，以方便底柜拉动挪位时操作。					
本页小计							14500.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 29 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			9)装饰封板：当在通风柜与吊顶之间有空隙时，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色须与通风柜整体配合，不得在现场直接以其它材料加工制作装饰封板；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝须以孔塞或其他适当方式遮蔽不可外露 10)照明灯具应为LED灯管 11)电气装置：除有特别说明者外，每台通风柜装设4组电源插座； 12)所有通风柜电源插座及电气元器件须安装在工作空间外部正面的左右操作面板上，以避免插头插拔时的火					
本页小计							14500.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 30 页　共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
62	031004008044	钢制封板	定制通风橱四周钢制封板，采用1.2mm宝钢产优质冷轧钢板，环氧树脂喷涂，可拆卸，方便检修，封板高度	个	1	387.1	387.1	
63	031004008045	实验凳	PU凳面，可上下升降，底部带万向轮	个	15	188	2820	
64	031004008046	气瓶柜	900*450*1900；全钢	个	2	2580.6	5161.2	
		A.1 其他					14838.8	
65	031004008047	紧急冲淋洗眼器	SUS304#不锈钢，环氧树脂喷涂，落地式，含洗眼器	个	4	3709.7	14838.8	
		分部分项合计					579238.8	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							23207.1	
合　计							579238.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			11121.39			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7	9847.06			
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22	1274.33			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

标段：创新港微生物实验室装修

工程名称：实验室家具系统　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用[illegible]表中费率乘以0.5系数计
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
					1112[illegible]			

编制人（造价人员）[illegible]　　复核人（造价工程师）[illegible]

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实验室家具系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

规费、税金项目清单与计价表

标段：创新港微生物实验室装修

工程名称：实验室家具系统　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			17238.51
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	590360.19	2.4	14168.64
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	590360.19	0.42	2479.51
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	590360.19	0.1	590.36
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备	607598.7	9	54683.88
合　计					71922.39

表—13

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室家具系统　　第 1 页　共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	补充主材001	通风柜		个	1	14500.8	14500.8
2	补充主材002	边台		m	27.85	1885	52497.25
3	补充主材	分析台		m	5	1935.5	9677.5
4	补充主材003	中央台		m	54	3971	214434
5	补充主材004	试剂架		m	47.25	1384	65394
6	补充主材005	钢制线槽		组	24	112	2688
7	补充主材006	试剂架插座		个	158	37	5846
8	补充主材007	功能柱		根	16	1080	17280
9	补充主材008	PP滴水架		个	10	489	4890
10	补充主材009	PP水槽		个	10	237	2370
11	补充主材010	三口水龙头		个	10	350	3500
12	补充主材011	桌上型洗眼器		个	10	580	5800
13	补充主材012	实验凳		个	45	188	8460
14	补充主材013	方钢底座		个	25	350	8750
15	补充主材015	万向集气罩		个	25	1550	38750
16	补充主材016	仪器台		m	33.5	2935.5	98339.25
17	补充主材017	隐藏式钢制线槽		m	33.5	169.4	5674.9
18	补充主材018	钢制封板		个	1	387.1	387.1
19	补充主材019	气瓶柜		个	2	2580.6	5161.2
20	补充主材020	紧急冲淋洗眼器		个	4	3709.7	14838.8

单位工程投标报价汇总表

工程名称：实验室暖通系统　　标段：创新港微生物实验室装修

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	333125.78	
1.1	人工费	28331.42	
1.2	材料费	284165.81	
1.3	施工机具使用费	5328.77	
1.4	企业管理费	11333.08	
1.5	利润	3966.7	
2	措施项目	9764.85	
2.1	单价措施项目费	4000	
2.2	总价措施项目费	5764.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5764.85	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	10012.41	—
5	税金	31761.27	—
6	工程造价	384664.31	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		384,664.31	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室暖通系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		C 净化空调系统					293842.36	
1	030701003001	直膨式一次回风组合式净化空调箱	风量6600m3/h，静压800Pa，风机功率5.5KW，制冷量56KW/制热量25kw，新风比33% 1、特征：直膨式一次回风组合净化空调箱 2、带再热段、带加湿段，变频风机，变频外机 3、带控制柜，室内落地安装 4、其他：电机接线、隔振垫	台	1	105274.13	105274.13	
2	030701003002	中效排风机组	1.名称：菌种库全排风FF-1 2.型号:变频，初效G4+中效F8 3.规格：风量（m3/h）:1500；机外余压（Pa）:450,风机功率：1.5kw，噪音≤70dB，吊装	台	1	13270.03	13270.03	
3	030903003001	净化空调安装铜管	含保温	m	150	187.39	28108.5	
4	030702001001	碳钢通风管道	名称：镀锌钢板风管； 用途：送风/新风/回风管道； 连接方式：法兰连接； 包含:角钢制作、丝杆膨胀等辅材	m2	170	238.01	40461.7	
5	031208003001	通风管道绝热	用途：风管保温；规格/厚度：δ=30mm 包含材料、安装、人工、辅材	m3	5.1	1999.52	10197.55	
本页小计							197311.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室暖通系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
6	030703007001	高效送风口	含高效H14过滤器；风量：1500m3/h	个	7	1480.09	10360.63	
7	030703007002	高效送风口	含高效H14过滤器；风量：1000m3/h	个	5	1830.09	9150.45	
8	030703007003	门铰式百叶风口	材质：铝合金 材质；500*300 其他：带可拆卸式过滤网； 包含材料、人工、安装、辅	个	6	153.85	923.1	
9	030703007004	门铰式百叶风口	材质：铝合金 材质；400*600 其他：带可拆卸式过滤网； 包含材料、人工、安装、辅	个	2	188.32	376.64	
10	030703007005	门铰式百叶风口	材质：铝合金 材质；500*800 其他：带可拆卸式过滤网； 包含材料、人工、安装、辅	个	1	208.32	208.32	
11	030703001001	对开多叶调节阀	材质：镀锌钢板材质； 320*200 包含材料、人	个	3	196.08	588.24	
12	030703001002	对开多叶调节阀	材质：镀锌钢板材质； 320*250 包含材料、人	个	1	208.05	208.05	
13	030703001003	70℃常开防火阀	400 * 250，型钢材质	个	2	234.3	468.6	
14	030703001004	70℃常开防火阀	400 * 320，型钢材质	个	1	255.24	255.24	
15	030703001005	70℃常开防火阀	500 * 320，型钢材质	个	2	285.16	570.32	
16	030703001006	定风量阀	320 * 200，控制精度≤10%，型钢材质	个	5	1571.64	7858.2	
本页小计							30967.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室暖通系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030703001007	定风量阀	320 * 250，控制精度≤10%，型钢材质	个	1	1711.64	1711.64	
18	030703001008	定风量阀	400 * 320，控制精度≤10%，型钢材质	个	1	2148.64	2148.64	
19	030703001009	定风量阀	200 * 200，控制精度≤10%，带流量测量装置，型钢材质	个	5	4224.64	21123.2	
20	030703001010	定风量阀	320 * 250，控制精度≤10%，带流量测量装置，型钢材质	个	1	4721.64	4721.64	
21	030703001011	定风量阀	400 * 320，控制精度≤10%，带流量测量装置，型钢材质	个	1	5071.64	5071.64	
22	030703007006	防雨百叶	材质：铝合金 材质；600*300 其他：带防虫网 包含材料、人	个	1	192.76	192.76	
23	030703007007	防雨百叶	材质：铝合金 材质；500*300 其他：带防虫网 包含材料、人	个	1	180.59	180.59	
24	030703019001	软连接	帆布连接	个	5	250	1250	
25	030703021001	消声静压箱	800*600*600，内村吸音棉	个	2	728.73	1457.46	
26	030703020001	微穿孔消声器	800*400*320	个	1	550.19	550.19	
27	030704001001	自动控制系统	包括变频器、压力传感器、控制开关等	项	1	12000	12000	
28	030704001002	直膨机组配套控制系统	控制相关线材、线管	项	1	3000	3000	
29	080902007001	机械式压差计	量程：-60~60Pa，彩钢板开洞封堵	个	7	450.7	3154.9	
本页小计							56562.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室暖通系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	030704001003	控制系统调试	控制系统编程、试运行、调	项	1	4000	4000	
31	030704001004	槽钢基础（室内外机）	材质：槽钢基础10#，含刷漆制作等	项	1	2000	2000	
32	030704001005	设备吊装		项	1	3000	3000	
		C 排风系统					28283.42	
33	030702005001	PP阻燃风管	Φ110mm，V0材质，厚度4mm	m2	4.14	507.61	2101.51	
34	030702005002	PP阻燃风管	Φ160mm，V0材质，厚度4mm	m2	7.54	507.61	3827.38	
35	030702005003	PP阻燃风管	Φ250mm，V0材质，厚度4mm	m2	9.42	507.61	4781.69	
36	030702005004	PP阻燃风管	Φ315mm，V0材质，厚度4mm	m2	2.97	507.61	1507.6	
37	030702005005	PP阻燃风管	Φ350mm，V0材质，厚度5mm	m2	3.29	519.21	1708.2	
38	030703005001	70℃常开防火阀	Φ350，镀锌钢板+防腐涂层，3C认证	个	1	639.86	639.86	
39	030703005002	电动开关阀	Φ160mm，V0材质	个	5	271.64	1358.2	
40	030703005003	电动开关阀	Φ250mm，V0材质	个	1	304.64	304.64	
41	030703005004	手动阀	Φ110mm，V0材质	个	15	96.64	1449.6	
42	030703005005	手动阀	Φ250mm，V0材质	个	1	121.64	121.64	
43	030411004001	信号线	RVV3*1.0	m	60	4.28	256.8	
44	030404019001	风阀控制面板	带触摸液晶显	个	5	1645.26	8226.3	
45	030704001006	排风系统调试		系统	1	2000	2000	
		C 舒适性空调系统					11000	
本页小计							37283.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室暖通系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
46	030701004001	空调移机	原A107房间移其中一台至A106房间，另外一台移至A101房间；A102房间移机一台空调至A101房间，以	台	3	3000	9000	
47	030704001007	系统调试	空调试压充氮、制冷剂充注	系统	1	2000	2000	
		分部分项合计					328125.78	
		措施项目					4000	
48	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4000	4000	
		单价措施合计					4000	
本页小计							15000	
合　计							337125.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室暖通系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5764.85			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	5056.89			
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	707.96			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室暖通系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室暖通系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实验室暖通系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

规费、税金项目清单与计价表

标段：创新港微生物实验室装修

工程名称：实验室暖通系统　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			10012.41
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	342890.63	2.4	8229.38
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	342890.63	0.42	1440.14
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	342890.63	0.1	342.89
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备	352903.04	9	31761.27
合　计					41773.68

表—13

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室暖通系统　　第 1 页　共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030106	钢丝	φ1.6	kg	0.054	4.23	0.23
2	01090166	圆钢	φ5.5~9	kg	22.967	3.37	77.4
3	01090172	圆钢	φ10~14	kg	0.18	3.36	0.6
4	01130141	扁钢	<-59	kg	46.147	3.53	162.9
5	01210332	等边角钢	∟60*5	kg	687.14	3.2	2198.85
6	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	45.7	9.66	441.46
7	02110116	硬聚氯乙烯板	δ6	m2	0.18331	78.48	14.39
8	02110117	硬聚氯乙烯板	δ8	m2	1.95077	104.65	204.15
9	02110136	软聚氯乙烯板	δ4	m2	1.17101	52.14	61.06
10	02270131	破布		kg	1.02	6.41	6.54
11	03011002	铁铆钉		kg	7.133	6.93	49.43
12	03030215	镀锌半圆头螺钉	M4*6	十个	10.8	0.09	0.97
13	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	1.04	0.27	0.28
14	03031232	自攻螺钉	M6*30	十个	1.428	0.51	0.73
15	03050507	精制带母镀锌螺栓	M6*75	套	2873	0.13	373.49
16	03050571	精制带母镀锌螺栓	M2~5*4~20	套	88	0.21	18.48
17	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8*75以下	套	989.936	0.64	633.56
18	03070126	膨胀螺栓	M12	套	34	1.02	34.68
19	03131103	垫圈	M2~8	十个	41.5872	0.23	9.57
20	03210405	尼龙砂轮片	φ100*16*3	片	0.255	3.72	0.95
21	03210409	尼龙砂轮片	φ500*25*4	片	0.21	57.37	12.05
22	03410205	电焊条	J422	kg	6.205	5.94	36.86
23	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	38.08	5.94	226.2
24	03410800	气焊条		kg	1.241	11.91	14.78
25	03411107	硬聚氯乙烯焊条	φ4	kg	10.55275	8.75	92.34
26	03411302	焊锡		kg	0.078	30.97	2.42
27	03430511	铜气焊丝		kg	1.26	58.29	73.45
28	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.012	35.38	0.42
29	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.05	7.05	0.35
30	12010103	汽油		kg	0.396	9.1	3.6
31	12300378	硼砂		kg	0.3	7.76	2.33
32	12370305	氧气		m3	16.938	2.35	39.8
33	12370335	乙炔气		kg	5.347	12.95	69.24
34	12370336	乙炔气		m3	0.77	14.22	10.95

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室暖通系统　　第 2 页　共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
35	12410101	粘结剂		kg	46.92	5.55	260.41
36	12430361	塑料粘胶带		盘	0.81	3.14	2.54
37	19610302	其它材料费		元	28.89	0.86	24.85
38	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	2.29	2.4	5.5
39	31110301	棉纱头		kg	1.494	6.16	9.2
40	01290453	热镀锌钢板	δ0.5~1.2	m2	193.46	39.92	7722.92
41	02110114	硬聚氯乙烯板	δ3~8	m2	27.9212	140	3908.97
42	02110114@1	硬聚氯乙烯板	厚度5	m2	3.8164	150	572.46
43	12430303	胶带(9m/卷)		卷	25.5	4.6	118.58
44	13120503	橡塑保温板		m3	5.61	1068.94	5996.75
45	14130151@1	净化空调铜管	含保温	m	150	170	25500
46	22350311@1	风阀控制面板		个	5.1	1600	8160
47	25430314@1	RVV3*1.0	1.0mm2	m	64.8	2.67	173.02
48	50030101@1	直膨式一次回风组合式净化空调箱		台	1	105004.1	105004.1
49	50030101@2	中效排风机组		台	1	13000	13000
50	补充主材001@1	高效送风口	含高效H14过滤器；风量：1500m3/h	个	7	1450	10150
51	补充主材001@2	高效送风口	含高效H14过滤器；风量：1000m3/h	个	5	1800	9000
52	补充主材	门铰式百叶风口	500*300	个	6	90	540
53	补充主材	门铰式百叶风口	400*600	个	2	110	220
54	补充主材	门铰式百叶风口	500*800	个	1	130	130
55	补充主材	对开多叶调节阀	320*250	个	1	136.41	136.41
56	补充主材	对开多叶调节阀	320*200	个	3	124.44	373.32
57	补充主材	70℃常开防火阀	400 * 250，型钢材质	个	2	194.44	388.88
58	补充主材	70℃常开防火阀	500 * 320，型钢材质	个	2	245.3	490.6
59	补充主材	70℃常开防火阀	400 * 320，型钢材质	个	1	215.38	215.38
60	补充主材007@1	定风量阀	400 * 320，控制精度≤10%，型钢材质	个	1	2077	2077
61	补充主材007@2	定风量阀	320 * 200，控制精度≤10%，型钢材质	个	5	1500	7500
62	补充主材007@3	定风量阀	320 * 250，控制精度≤10%，型钢材质	个	1	1640	1640
63	补充主材007@4	定风量阀	200 * 200，控制精度≤10%，带流量测量装置，型钢材质	个	5	4153	20765

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室暖通系统　　第 3 页　共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
64	补充主材007@5	定风量阀	400 * 320，控制精度≤10%，带流量测量装置，型钢材质	个	1	5000	5000
65	补充主材007@6	定风量阀	320 * 250，控制精度≤10%，带流量测量装置，型钢材质	个	1	4650	4650
66	补充主材	防雨百叶	600*300	个	1	125.81	125.81
67	补充主材	防雨百叶	500*300	个	1	113.64	113.64
68	补充主材009	软连接		个	5	250	1250
69	补充主材010	消声静压箱		个	2	728.73	1457.46
70	补充主材011	微穿孔消声器		个	1	550.19	550.19
71	补充主材012	自动控制系统		项		12000	12000
72	补充主材013	直膨机组配套控制系统		项	1	3000	3000
73	补充主材014	控制系统调试		项	1	4000	4000
74	补充主材015	槽钢基础（室内外机）		项	1	2000	2000
75	补充主材016	设备吊装		项	1	3000	3000
76	补充主材017@1	70℃常开防火阀	Φ350，镀锌钢板+防腐涂层，3C认证	个	1	600	600
77	补充主材	电动开关阀	Φ150mm，V0材质	个	5	200	1000
78	补充主材	电动开关阀	Φ250mm，V0材质	个	1	233	233
79	补充主材	手动阀	Φ110mm，V0材质	个	15	25	375
80	补充主材	手动阀	Φ250mm，V0材质	个	1	50	50
81	补充主材020	排风系统调试		系统	1	2000	2000
82	补充主材021	空调移机		台	3	3000	9000
83	补充主材022	系统调试		系统	1	2000	2000
84	补充主材023	机械式压差计		支	7	400	2800
85	补充主材024	暖通专业脚手架搭拆		项	1	4000	4000

单位工程投标报价汇总表

工程名称：实验室给排水系统　　标段：创新港微生物实验室装修

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	17938.69	
1.1	人工费	3784.9	
1.2	材料费	11987.72	
1.3	施工机具使用费	122.5	
1.4	企业管理费	1513.85	
1.5	利润	529.72	
2	措施项目	4375.15	
2.1	单价措施项目费	4000	
2.2	总价措施项目费	375.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	375.15	
3	其他项目		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	651.56	—
5	税金	2066.89	—
6	工程造价	25032.29	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		25,032.29	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室给排水系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		C 给水系统					5134.29	
1	031001006001	塑料管(PP-R管)	1、室内PPR给水管安装（热熔连接）DN32 2、管件安装；试压；冲洗消毒	m	10	35.11	351.1	
2	031001006002	塑料管(PP-R管)	1、室内PPR给水管安装（热熔连接）DN25 2、管件安装；试压；冲洗消毒	m	10	28.56	285.6	
3	031001006003	塑料管(PP-R管)	1、室内PPR给水管安装（热熔连接）DN20 2、管件安装；试压；冲洗消毒	m	35	23.5	822.5	
4	031001006004	塑料管(PP-R管)	1、室内PPR给水管安装（热熔连接）DN15 2、管件安装；试压；冲洗消毒	m	50	22.08	1104	
5	031003001001	三角阀	铜质　给水用三角阀；DN20	个	1	41.3	41.3	
6	031003001002	三角阀	铜质　给水用三角阀；DN15	个	10	34.68	346.8	
7	011801001001	剔槽	管道开槽及修复	项	1	1500	1500	
本页小计							4451.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室给排水系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	031208002001	防结露保温	1. 规格型号：与设计图纸相符，管径DN15~40 2. 材质：厚10MM橡塑保温套管，PVC管保护套 3. 连接方式：PVC套管卡扣连	m3	0.28	2439.24	682.99	
		C 排水系统					12804.4	
9	031001001001	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	25	71.88	1797	
10	031001006005	塑料管(HDPE管)	1、室内HDPE排水管安装（承插粘接）DN50； 2、套管（含防水套管）制作安装	m	80	40.88	3270.4	
11	031003005001	存水弯	HDPE材质	个	10	73.7	737	
12	011615001001	楼面打孔及修补	楼面打孔及修补	个	10	500	5000	
13	031003005002	通气帽	穿墙及暗敷等，含固定卡、通气帽	项	1	2000	2000	
		分部分项合计					17938.69	
		措施项目					4000	
14	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4000	4000	
		单价措施合计					4000	
本页小计							17487.39	
合　计							21938.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室给排水系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			375.15			
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	329.08			
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	46.07			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工
4	031302004001	二次搬运费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单	0				

编制人（造价人员）：王泽明 B142231000074G2　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室给排水系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人人工资专用账户开户银行提供的，

编制人（造价人员）：王泽明 B142231000007462　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室给排水系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实验室给排水系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

规费、税金项目清单与计价表

标段：创新港微生物实验室装修

工程名称：实验室给排水系统　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			651.56
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	22313.84	2.4	535.53
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	22313.84	0.42	93.72
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	22313.84	0.1	22.31
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备	22965.4	9	2066.89
合　计					2718.45

表—13

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室给排水系统　　第 1 页　共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01130141	扁钢	<-59	kg	4.8	3.53	16.94
2	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	0.023	9.66	0.22
3	02010508	石棉橡胶板	低中压　δ0.8~6	kg	0.2	11.06	2.21
4	02270131	破布		kg	0.681	6.41	4.37
5	02290103	线麻		kg	0.046	11.38	0.52
6	03050573	精制带母镀锌螺栓	M6~12*12~50	套	41.6	0.32	13.31
7	03070133	膨胀螺栓	M12*200	套	21.92	2.16	47.35
8	03210408	尼龙砂轮片	Φ400	片	0.375	11.18	4.19
9	03270104	铁砂布	2#	张	5.6	0.8	4.48
10	03270202	砂纸		张	1.2	0.95	1.06
11	03410206	电焊条	J422　Φ3.2	kg	1.81	5.94	10.75
12	03411100	塑料焊条		kg	0.03	18.14	0.54
13	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.5	4.39	2.2
14	03652422	钢锯条		根	8.205	0.22	1.81
15	04010611	水泥	32.5级	kg	0.975	0.33	0.32
16	04030102	黄砂		m3	0.0025	155.34	0.39
17	11112524	厚漆		kg	0.44	8.22	3.62
18	11590504	聚氯乙烯热熔密封膏		kg	0.88	11.97	10.53
19	12050311	机油		kg	0.632	8.22	5.2
20	12310308	丙酮		kg	1.36	5.1	6.94
21	12410101	粘结剂		kg	7.7	5.55	42.74
22	15020310	室内镀锌钢管接头零件	DN50	个	16.275	8.6	139.97
23	15021105	镀锌活接头	DN15	个	10.1	0.88	8.89
24	15021106	镀锌活接头	DN20	个	1.01	1.41	1.42
25	15430305	透气帽(铅丝球)	DN50	个	2.08	1.72	3.58
26	19110103	管子托钩	DN15	个	65.05	1.13	73.51
27	19110104	管子托钩	DN20	个	39.935	1.26	50.32
28	19110105	管子托钩	DN25	个	9.25	1.45	13.41
29	19110106	管子托钩	DN32	个	8.31	1.71	14.21
30	19610302	其它材料费		元	84.48	0.86	72.65
31	31110301	棉纱头		kg	1.792	6.16	11.04
32	31150101	水		m3	1.68	4.42	7.43
33	31150301	电		kw·h	14.2	0.8	11.36

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室给排水系统　　第 2 页　共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
34	55310311	电阻丝		根	0.03	5.88	0.18
35	12430303	胶带(9m/卷)		卷	4.2	4.65	19.53
36	13120503	橡塑保温板		m3	0.308	1068.94	329.23
37	14030328-1	热镀锌钢管	DN50	m	25.5	18.77	478.64
38	14310377	承插塑料排水管	dn50	m	77.36	12.23	946.11
39	14311503@1	PP-R给水管	工程直径/管外径32/40(mm)	m	10.2	13.73	140.05
40	14311503@2	PP-R给水管	工程直径/管外径20/25(mm)	m	35.7	4.68	167.08
41	14311503@3	PP-R给水管	工程直径/管外径25/32(mm)	m	10.2	7.46	76.09
42	14311503@4	PP-R给水管	工程直径/管外径15/20(mm)	m	51	3.26	166.26
43	15230307	承插塑料排水管件	dn50	个	72.16	3.56	256.89
44	16310103@1	三角阀	DN15	个	10.1	16.77	169.38
45	16310104@1	三角阀	DN20	个	1.01	22.73	22.96
46	16390101@1	存水弯		个	10	12.74	127.4
47	补充主材001	剔槽		项	1	1500	1500
48	补充主材002	楼面打孔及修补		个	10	500	5000
49	补充主材003	通气帽		项	1	2000	2000
50	补充主材004	给排水专业脚手架搭拆		项	1	4000	4000

单位工程投标报价汇总表

工程名称：实验室电气系统　　标段：创新港微生物实验室装修

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	755756.36	
1.1	人工费	115092.02	
1.2	材料费	577028.49	
1.3	施工机具使用费	1466.05	
1.4	企业管理费	46000.27	
1.5	利润	16169.53	
2	措施项目	16991.84	
2.1	单价措施项目费	4000	
2.2	总价措施项目费	12991.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12991.84	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：专业工程暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
4	规费	22564.25	—
5	税金	71578.12	—
6	工程造价	866890.57	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		866,890.57	0

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室电气系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
1	030404017001	配电箱	1.配电箱/柜：1APSZ31柜内增加断路器及配套辅材；柜体、断路器、火灾监测及智能数字电表保留。 2.安装方式：墙面明装，详见系统图 3.符合图纸设计要求、国家行业规范标准	台	1	2066.27	2066.27	
2	030404017002	配电箱	1.配电箱/柜：AP1 2.安装方式：墙面明装，详见系统图。 3.符合图纸设计要求、国家行业规范标准	台	1	8019.27	8019.27	
3	030404017003	配电箱	1.配电箱/柜：AP2 2.安装方式：墙面明装，详见系统图。 3.符合图纸设计要求、国家行业规范标准	台	1	6019.27	6019.27	
4	030404017004	配电箱	1.配电箱/柜：1AL1 2.安装方式：墙面明装，详见系统图。 3.符合图纸设计要求、国家行业规范标准	台	1	2519.27	2519.27	
本页小计							18624.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室电气系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
5	030404017005	配电箱	1. 配电箱/柜：1AL2 2. 安装方式：墙面明装，详见系统图。 3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准	台	1	3069.59	3069.59	
6	030404017006	配电箱	1. 配电箱/柜：1AL3 2. 安装方式：墙面暗装，详见系统图 3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准	台	1	3521.68	3521.68	
7	030404017007	配电箱	1. 配电箱/柜：1AL4 2. 安装方式：墙面暗装，详见系统图 3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准	台	1	5519.27	5519.27	
8	030404017008	配电箱	1. 配电箱/柜：1AL5 2. 安装方式：墙面暗装，详见系统图 3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准	台	1	2559.86	2559.86	
9	030404017009	配电箱	1. 配电箱/柜：1AL6 2. 安装方式：墙面暗装，详见系统图 3. 符合图纸设计要求、国家行业规范标准	台	1	3019.27	3019.27	
本页小计							17689.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室电气系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030404017010	配电箱	1.配电箱/柜：1AL7 2.安装方式：墙面暗装，详见系统图 3.符合图纸设计要求、国家行业规范标准	台	1	3019.27	3019.27	
11	030404017011	配电箱	1.配电箱/柜：1AL8 2.安装方式：墙面暗装，详见系统图 3.符合图纸设计要求、国家行业规范标准	台	1	3519.27	3519.27	
12	030404017012	配电箱	1.配电箱/柜：1AL9 2.安装方式：墙面暗装，详见系统图 3.符合图纸设计要求、国家行业规范标准	台	1	2519.27	2519.27	
13	030404017013	配电箱	1.配电箱/柜：1AL10 2.安装方式：墙面暗装，详见系统图 3.符合图纸设计要求、国家行业规范标准	台	1	5519.27	5519.27	
14	030404017014	配电箱	1.配电箱/柜：1AL11 2.安装方式：墙面暗装，详见系统图 3.符合图纸设计要求、国家行业规范标准	台	1	2519.27	2519.27	
本页小计							17096.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室电气系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	030404017015	配电箱	1.配电箱/柜：AL1、AL2 2.安装方式：墙面暗装，详见系统图 3.符合图纸设计要求、国家行业规范标准	台	2	2519.27	5038.54	
16	030404017016	配电箱	1.配电箱/柜：AL3、AL4 2.安装方式：墙面暗装，详见系统图 3.符合图纸设计要求、国家行业规范标准	台	2	2519.27	5038.54	
17	030408001001	电力电缆	1.名称:1kV铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*150+1*70 3.参数:详见图纸及说明	m	65	735.29	47793.85	
18	030408001002	电力电缆	1.名称:1kV铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*120+1*70 3.参数:详见图纸及说明	m	240	594.02	142564.8	
19	030408001003	电力电缆	1.名称:1kV铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*95+1*50 3.参数:详见图纸及说明	m	45	493.02	22185.9	
本页小计							222621.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室电气系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030408001004	电力电缆	1.名称:1kV铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.参数:详见图纸及说明	m	65	321.47	20895.55	
21	030408001005	电力电缆	1.名称:1kV铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.参数:详见图纸及说明	m	90	192.23	17300.7	
22	030408001006	电力电缆	1.名称:1kV铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.参数:详见图纸及说明	m	100	151.83	15183	
23	030408001007	电力电缆	1.名称:1kV铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.参数:详见图纸及说明	m	300	94.42	28326	
24	030408001008	电力电缆	1.名称:1kV铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.参数:详见图纸及说明	m	85	43.03	3657.55	
本页小计							85362.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室电气系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
25	030408001009	电力电缆	1.名称:1kV铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*4 3.参数:详见图纸及说明	m	50	25.65	1282.5	
26	030408001010	电力电缆	1.名称:1kV铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*2.5 3.参数:详见图纸及说明	m	25	20.18	504.5	
27	030408001011	电力电缆	1.名称:1kV铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*4 3.参数:详见图纸及说明	m	25	20.65	516.25	
28	030408001012	电力电缆	1.名称:1kV铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*2.5 3.参数:详见图纸及说明	m	80	16.13	1290.4	
29	030408001013	电力电缆	1.名称:1kV铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*1.5 3.参数:详见图纸及说明	m	105	12.01	1261.05	
本页小计							4854.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室电气系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	030411004001	配线	1.名称:铜芯导线 2.型号:RVV-2*1.0mm2 3.参数:详见图纸及说明	m	80	3.28	262.4	
31	030408001014	电力电缆	1.名称:1kV铜芯电缆 2.型号:WDZ-YJY-3*6 3.参数:详见图纸及说明	m	250	27.77	6942.5	
32	030411004002	配线	1.名称:铜芯导线 2.型号:WDZ-BYJ2.5mm2 3.参数:详见图纸及说明	m	4800	4.69	22512	
33	030411004003	配线	1.名称:铜芯导线 2.型号:WDZ-BYJ4.0mm2 3.参数:详见图纸及说明	m	12000	6.23	74760	
34	030411004004	配线	1.名称:铜芯导线 2.型号:BVR-16.0mm2 3.参数:详见图纸及说明	m	200	17.58	3516	
35	030408006001	电力电缆头	1.名称:户内电缆头 2.型号:150mm2以内	个	16	314.65	5034.4	
本页小计							113027.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室电气系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	030408006002	电力电缆头	1. 名称:户内电缆头 2. 型号:120mm2以内	个	32	222.91	7133.12	
37	030408006003	电力电缆头	1. 名称:户内电缆头 2. 型号:95mm2以内	个	10	222.91	2229.1	
38	030408006004	电力电缆头	1. 名称:户内电缆头 2. 型号:70mm2以内	个	18	222.91	4012.38	
39	030408006005	电力电缆头	1. 名称:户内电缆头 2. 型号:50mm2以内	个	2	222.91	445.82	
40	030408006006	电力电缆头	1. 名称:户内电缆头 2. 型号:35mm2以内	个	2	136.71	273.42	
41	030408006007	电力电缆头	1. 名称:户内电缆头 2. 型号:25mm2以内	个	8	136.71	1093.68	
42	030408006008	电力电缆头	1. 名称:户内电缆头 2. 型号:16mm2以内	个	46	136.71	6288.66	
43	030411001001	配管	1. 名称:紧定式薄壁钢管 2. 规格:JDG20	m	2880	17.25	49680	
44	030411001002	配管	1. 名称:紧定式薄壁钢管 2. 规格:JDG25	m	1500	19.34	29010	
45	030411001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC32	m	40	33.52	1340.8	
46	030411001004	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC50	m	90	47.09	4238.1	
本页小计							105745.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室电气系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
47	030411003001	槽式镀锌桥架	1.槽式镀锌桥架安装 2.规格尺寸：150*75*1.2*0.8 3.金属桥架，带盖及连接片，热镀锌板材质 4.含支架等配	m	40	132.59	5303.6	
48	030411003002	槽式镀锌桥架	1.槽式镀锌桥架安装 2.规格尺寸：300*100*1.2*0.8 3.金属桥架，带盖及连接片，热镀锌板材质 4.含支架等配	m	100	142.64	14264	
49	030404035001	插座	1、名称：五孔插座 2、规格：220V/10A	个	605	28.57	17284.85	
50	030404035002	插座	1、名称：防水插座（含防溅盒） 2、规格：220V/10A	个	3	46.53	139.59	
51	030404035003	插座	1、名称：单相地面插座 2、规格：250V/10A 3、安装方式：地面嵌入安装	个	30	88.87	2666.1	
52	030412005001	照明灯	1、名称：LED嵌入平板灯 2、规格：36W 600*600	套	42	203.77	8558.34	
53	030412005002	照明灯	1、名称：LED嵌入平板灯 2、规格：36W 300*1200	套	306	203.77	62353.62	
本页小计							110570.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室电气系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
54	030412005003	照明灯	1. 名称：LED洁净平板灯 2. 规格：300*1200；48W	套	17	244.17	4150.89	
55	030412005004	照明灯	1. 名称：灯具应急蓄电池组件 2. 规格：持续	套	6	223.97	1343.82	
56	030404034001	照明开关	1. 名称规格：双联单控开关250V10A 2. 安装方式：底边距地1.4m	个	16	31.04	496.64	
57	030404034002	照明开关	1. 名称规格：三联单控开关250V10A 2. 安装方式：底边距地1.4m	个	6	36.19	217.14	
58	030404034003	照明开关	1. 名称规格：四联单控开关250V10A 2. 安装方式：底边距地1.4m	个	14	42.38	593.32	
59	030404034004	照明开关	1. 名称规格：86型定时开关（220V10A、带常开触电） 2. 安装方式：底边距地1.4m	个	6	71.97	431.82	
60	030404032001	等电位端子箱、测试板	局部等电位端子箱	台	4	102.64	410.56	
61	030411006001	接线盒	86*86 钢制	个	700	12.7	8890	
62	030413002001	凿（压）槽	(1)名称:管道凿槽及恢复DN20 (2)满足招标文件、设计图纸及相关技术规	m	650	33.33	21664.5	
本页小计							38198.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室电气系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	030413002002	凿（压）槽	(1)名称:管道凿槽及恢复DN25 (2)满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	350	44.28	15498	
64	030413002003	凿（压）槽	(1)名称:管道凿槽及恢复DN32 (2)满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	12	44.28	531.36	
65	030413002004	凿（压）槽	(1)名称:管道凿槽及恢复DN50 (2)满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	m	15	62.44	936.6	
66	030414011001	接地装置系统	(1)名称:防静电接地装置系统调试 (2)其他:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	系统	1	3000	3000	
67	030414002001	送配电装置系统	(1)名称:送配电装置系统调试 (2)其他:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求	系统	1	2000	2000	
		分部分项合计					755756.36	
		措施项目					4000	
68	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4000	4000	
		单价措施合计					4000	
本页小计							25965.96	
合　计							759756.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室电气系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			12991.84		-	
1.1	1.1	基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5	11396.35			
1.2	1.2	增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21	1595.49			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工
4	031302004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室电气系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制设备	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室电气系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实验室电气系统　　标段：创新港微生物实验室装修　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			明细详见表-12-6
	合　计			

表—12

规费、税金项目清单与计价表

标段：创新港微生物实验室装修

工程名称：实验室电气系统　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			22564.25
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	772748.2	2.4	18545.96
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	772748.2	0.42	3245.54
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	772748.2	0.1	772.75
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备	795312.45	9	71578.12
合　计					94142.37

表—13

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室电气系统　　第 1 页　共 5 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	16.652	4.23	70.44
2	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	37.386	3.37	125.99
3	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	1.008	3.77	3.8
4	01293501	钢垫板		kg	2.7	3.87	10.45
5	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	11.2738	7.91	89.18
6	02070226	橡胶垫	δ2	m2	1.4645	21.57	31.59
7	02130114	塑料带	20mm*40m	kg	46.94	3.14	100.45
8	02270131	破布		kg	65.61	6.41	420.56
9	03030216	镀锌半圆头螺钉	M10*100	十个	1.64	0.34	0.56
10	03031209	自攻螺钉	M4*40	十个	906.88	0.27	244.86
11	03031211	自攻螺钉	M4*60	十个	126.464	0.33	41.73
12	03031212	自攻螺钉	M4*65	十个	990.8912	0.43	426.08
13	03050510	精制带母镀锌螺栓	M8*30	套	147	0.55	80.85
14	03050651	精制带母镀锌螺栓	M8*50内2平1弹垫	套	69.368	0.69	47.86
15	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	165.24	0.86	142.11
16	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10*100内2平1弹垫	套	881.62	1.1	969.78
17	03050655	精制带母镀锌螺栓	M12*100内2平1弹垫	套	422	1.17	493.74
18	03053521	镀锌半圆头螺栓	M2.5*15~50	套	1442	0.25	360.5
19	03057113	伞形螺栓	M6~8*150	套	756.84	0.33	249.76
20	03070107	膨胀螺栓	M6	套	60.588	0.48	29.08
21	03070117	膨胀螺栓	M10	套	79.78	0.66	52.65
22	03070807	塑料膨胀管	Φ8*50	十个	1144.619	1.18	1350.65
23	03210206	砂轮片	Φ100	片	0.14	1.47	0.21
24	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.14	9.44	1.32
25	03270104	铁砂布	2#	张	9	0.8	7.2
26	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	34.749	5.94	206.41
27	03411302	焊锡		kg	20.028	30.97	620.27
28	03430900	焊锡丝		kg	13.1	39.59	518.63
29	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	4.168	35.38	147.46
30	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	52.3958	4.39	230.02
31	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	6.74	7.05	47.52
32	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	66.346	2.87	190.41
33	03633308	合金钢钻头	Φ8mm~10mm	根	0.794	6.86	5.45
34	03652421	锯条		根	119.9	0.21	25.18

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室电气系统　　第 2 页　共 5 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
35	03652422	钢锯条		根	0.4	0.22	0.09
36	04010611	水泥	32.5级	kg	1272.45	0.33	419.91
37	04030102	黄砂		m3	2.853	155.34	443.19
38	04050206	碎石	5~32mm	m3	4.287	144.65	620.11
39	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	118.162	14.46	1708.62
40	11030306	酚醛防锈漆		kg	1.68	10.2	17.14
41	11030704	沥青清漆		kg	8.729	10.13	88.4
42	11030904	沥青绝缘漆		kg	5.122	16.36	83.8
43	11111703	酚醛磁漆		kg	0.18	12.33	2.22
44	11112504	无光调和漆		kg	0.54	12.47	6.73
45	11112524	厚漆		kg	37.893	8.22	311.48
46	12010103	汽油		kg	158.099	9.1	1438.7
47	12030106	溶剂汽油		kg	29.125	7.92	230.67
48	12060317	清油		kg	16.682	15.17	253.07
49	12070109	电力复合脂		kg	13.44	17.7	237.89
50	12300367	硬酯酸	一级	kg	0.6255	9.57	5.99
51	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	101	8.9	898.9
52	12430361	塑料粘胶带		盘	0.72	3.14	2.26
53	12430363	塑料胶布带	20mm*10m	卷	131.8	1.8	237.24
54	14312502	塑料软管		kg	2.34	17.37	40.65
55	15023127	镀锌锁紧螺母	3*20	个	444.96	0.14	62.29
56	15023128	镀锌锁紧螺母	3*25	个	231.75	0.22	50.99
57	15023129	镀锌锁紧螺母	3*32	个	6.18	0.48	2.97
58	15023131	镀锌锁紧螺母	3*50	个	13.905	0.9	12.51
59	15370308	镀锌管卡	DN20	个	3559.68	0.86	3061.32
60	15370310	镀锌管卡	DN25	个	1282.35	0.94	1205.41
61	15370312	镀锌管卡	DN32	个	34.196	1.58	54.03
62	15370315	镀锌管卡	DN50	个	61.182	2.61	159.69
63	19610302	其它材料费		元	1002.478	0.86	862.13
64	25010307	裸铜线	6mm2	kg	3.06	56.42	172.65
65	25010735	镀锡裸铜绞线	16mm2	kg	32.3	58.91	1902.79
66	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V1.5mm2	m	286.213	1.65	472.25
67	25030104	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V2.5mm2	m	473.054	2.4	1135.33

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室电气系统　　第 3 页　共 5 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
68	25030509	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	300V/500V6mm2	m	3	7.44	22.32
69	25030511	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线	450V/750V10mm2	m	31.5	7.44	234.36
70	25430320	绞型软线	RVS-0.5mm2	m	2266.068	1.83	4146.9
71	26064105	塑料护口(钢管用)	dn15	个	66.75	0.16	10.68
72	26064107	塑料护口(钢管用)	dn20	个	444.96	0.17	75.64
73	26064108	塑料护口(钢管用)	dn25	个	231.75	0.3	69.53
74	26064110	塑料护口(钢管用)	dn32	个	6.18	0.32	1.98
75	26064113	塑料护口(钢管用)	dn50	个	13.905	0.56	7.79
76	26065131	镀锌电线管接头	Φ20*5	个	474.624	1.41	669.22
77	26065132	镀锌电线管接头	Φ25*6	个	247.2	2.05	506.76
78	26065133	镀锌电线管接头	Φ32*6	个	6.592	1.74	11.47
79	26065135	镀锌电线管接头	Φ50*7	个	14.832	5.62	83.36
80	26090309	铝接线端子	95mm2	个	233.12	2.51	585.13
81	26090312	铝接线端子	185mm2	个	60.16	4.87	292.98
82	26090506	钢接线端子	DT-6mm2	个	36.54	1.72	62.85
83	26090508	铜接线端子	DT-16mm2	个	147	4.82	708.54
84	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	136.68	5.57	761.31
85	26091105	铜铝过渡接线端子	DTL-25mm2	个	210.56	2.37	499.03
86	26091107	铜铝过渡接线端子	DTL-95mm2	个	233.12	8.16	1902.26
87	26091109	铜铝过渡接线端子	DTL-185mm2	个	60.16	15.87	954.74
88	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	79.491	1.28	101.75
89	26250312	镀锌电缆卡子	3*35	个	78.05	2.49	194.34
90	26250314	镀锌电缆卡子	3*100	个	13.91	5.9	82.07
91	26250343	固定卡子	3*80	个	276.04	2.49	687.34
92	26250703	电缆吊挂	3*50	套	36.959	6.3	232.84
93	26250704	电缆吊挂	3*100	套	4.0365	11.43	46.14
94	31110301	棉纱头		kg	47.276	6.16	291.22
95	31110307	塑料手套		副	281.4	5.36	1508.3
96	31150301	电		kw·h	19.6	0.8	15.68
97	31170103	标志牌		个	96.349	1.34	129.11
98	14010305@1	JDG20	DN20	m	2966.4	3	8899.2
99	14010305@2	焊接钢管	DN25	m	1545	5	7725

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室电气系统　　第 4 页　共 5 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
100	14010305@3	焊接钢管	DN32	m	41.2	10.45	430.54
101	14010305@4	焊接钢管	DN50	m	92.7	16.11	1493.4
102	22470111@1	LED嵌入平板灯	36W 300*1200	套	309.06	140	43268.4
103	22470111@2	LED嵌入平板灯	36W 600*600	套	42.42	140	5938.8
104	22470111@3	灯具应急蓄电池组件		套	6.06	160	969.6
105	22470111@4	LED洁净平板灯	300*1200；48W	套	17.17	180	3090.6
106	23230131-3	双联扳式暗开关(单控)		只	16.32	18.58	303.9
107	23230131-4	三联扳式暗开关(单控)		只	6.12	22.87	139.96
108	23230131-5	四联扳式暗开关(单控)		只	14.28	28.05	400.55
109	23310301@1	86型定时开关		个	6.12	60	367.2
110	23412504@1	防水插座（含防溅盒）	5孔单相明	套	3.06	30	91.8
111	23412504@2	五孔插座	5孔单相明	套	617.1	12.39	7645.87
112	23412504@3	单相地面插座	地面	套	30.6	57.52	1760.11
113	25430314@1	RVV-2*1.0mm2	1.0mm2	m	86.4	1.96	169.34
114	25430315@1	BVR-16.0mm2	16mm2	m	210	15.26	3204.6
115	25430315@2	WDZ-BYJ2.5mm2	2.5mm2	m	5040	3.5	17640
116	25430315@3	WDZ-BYJ4.0mm2	4mm2	m	12600	4.9	61740
117	26012501@1	桥架	150*75*1.2*0.8	m	40.2	75	3015
118	26012501@2	桥架	300*100*1.2*0.8	m	100.5	85	8542.5
119	26020312	盖板		m	140.7	8.38	1179.07
120	26093511	分等电位联结端子箱		个	4.08	79.85	325.79
121	26110101@1	接线盒	普通接线盒	只	714	1.83	1306.62
122	55090107@1	1APSZ31柜内增加断路器及配套辅材	半周长在0.5以内	只	1	1847	1847
123	55090107@10	1AL7	半周长在0.5以内	只	1	2800	2800
124	55090107@11	1AL8	半周长在0.5以内	只	1	3300	3300
125	55090107@12	1AL10	半周长在0.5以内	只	1	5300	5300
126	55090107@13	1AL9	半周长在0.5以内	只	1	2300	2300
127	55090107@14	1AL11	半周长在0.5以内	只	1	2300	2300
128	55090107@15	AL1、AL2	半周长在0.5以内	只	2	2300	4600
129	55090107@16	AL3、AL4	半周长在0.5以内	只	2	2300	4600
130	55090107@2	AP2	半周长在0.5以内	只	1	5800	5800

承包人供应主要材料汇总表

工程名称：实验室电气系统　　第 5 页　共 5 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
131	55090107@3	1AL2	半周长在0.5以内	只	1	2850.32	2850.32
132	55090107@4	1AL3	半周长在0.5以内	只	1	3302.41	3302.41
133	55090107@5	1AL1	半周长在0.5以内	只	1	2300	2300
134	55090107@6	1AL4	半周长在0.5以内	只	1	5300	5300
135	55090107@7	AP1	半周长在0.5以内	只	1	7800	7800
136	55090107@8	1AL5	半周长在0.5以内	只	1	2340.59	2340.59
137	55090107@9	1AL6	半周长在0.5以内	只	1	2800	2800
138	X1810628@1	WDZ-YJY-4*1.5		m	106.05	3.09	333.99
139	X1810628@10	WDZ-YJY-5*6		m	85.85	36.77	3156.7
140	X1810628@11	WDZ-YJY-5*4		m	50.5	20.73	1046.87
141	X1810628@12	WDZ-YJY-4*4		m	25.25	16.85	425.46
142	X1810628@13	WDZ-YJY-5*2.5		m	25.25	16	404
143	X1810628@14	WDZ-YJY-4*2.5		m	80.8	12.91	1043.13
144	X1810628@2	WDZ-YJY-4*150+1*70		m	65.65	700	45955
145	X1810628@3	WDZ-YJY-4*120+1*70		m	242.4	570	138168
146	X1810628@4	WDZ-YJY-		m	45.45	470	21361.5
147	X1810628@5	WDZ-YJY-		m	90.9	180	16362
148	X1810628@6	WDZ-YJY-		m	65.65	300.15	19704.85
149	X1810628@7	WDZ-YJY-		m	101	140	14140
150	X1810628@8	WDZ-YJY-5*16		m	303	86	26058
151	X1810628@9	WDZ-YJY-3*6		m	252.5	21.66	5469.15
152	补充主材001	接地装置系统		系统	1	3000	3000
153	补充主材002	送配电装置系统		系统	1	2000	2000
154	补充主材003	电气系统脚手架搭拆		项	1	4000	4000


上海博迅实验室设备有限公司

南师大合同编号：100803-2026-XB-00696

附件二：

承诺人（盖公章）：上海诺瑞实验室设备有限公司

售后服务承诺

致：南京师范大学

我司上海诺瑞实验室设备有限公司完全接受贵方招标公告、招标文件及相关附件中的所有技术要求。我司对本项目所供设备做出如下承诺：

1.我司保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计和材料的全部最新改进。

2.我司进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按招标人的要求设计或按招标人提供的材料而产生的缺陷除外），或者没有因我司的行为或疏忽而产生的缺陷。

3.我司保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，其在使用寿命期内应具有稳定、可靠、让甲方满意的性能。

4.质量保证期：免费质保期自工程竣工验收合格之日起计算，工程部分：防水 7 年、安装装修 4 年、电气管线、给排水、设备安装、装修：4 年。实验家具部分：4 年，其中理化板台面：10 年。

在质保期内，若因设备本身质量问题需要维修或更换零部件（除人为因素损坏外），乙方免费提供维修服务及零部件。在质保期过后可提供远程服务，和提供相关产品配件有偿上门服务，确保产品正常运行。

5.对于任何运行维护任务，我司服务人员严格填写维护记录单，并由采购人签字认可。

6.我司保证指派经验丰富的运维工程师来具体承担的维护服务工作。

7.运维响应：在接到用户维修及技术服务要求后，我们将立即响应，如果需到现场进行服务，在 2 小时内到达现场，6 小时内解决问题。若未能圆满解决，愿赔偿客户相应的损失。

特此承诺！

承诺人（盖公章）：上海诺瑞实验室设备有限公司

2026 年 5 月 12 日